


GOVERNMENT OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 25692


CALL No. 913.005/R.A.

D. A. 79









REVUE
ARCHÉOLOGIQUE

JANVIER—JUIN 1896



Droits de traduction et de reproduction réservés.

~~A 184~~

REVUE

80

ARCHÉOLOGIQUE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION

DE MM.

ALEX. BERTRAND ET G. PERROT

MEMBRES DE L'INSTITUT

25692

TROISIÈME SÉRIE. — TOME XXVIII

JANVIER—JUIN 1896

913.005
R. A.

PARIS

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28

1896



CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 25692

Date..... 8-2-57

Call No. 913.005/R.A.

L'ATHÉNA LEMNIA

SUR DES PIERRES GRAVÉES

(PLANCHE I.)

Au cours de recherches récentes dans les collections privées de gemmes, j'ai eu la bonne fortune de découvrir trois nouvelles copies du buste de l'Athéna Lemnia, c'est-à-dire de la statue de Phidias dont j'ai cru pouvoir restituer une réplique au Musée de Dresde à l'aide d'une tête et d'un torse que l'on avait séparés.

Cela fait donc maintenant quatre intailles antiques reproduisant cette magnifique œuvre d'art et témoignant de la faveur dont elle jouissait dans l'antiquité :

A) Nicolo (Raspe-Tassie, n° 1651). L'original m'est inconnu ; on ne sait où il se trouve. Dans la grande collection de Cades il en existe une bonne empreinte, d'après laquelle j'ai donné une phototypie dans les *Meisterwerke* (pl. XXXII, 2; cf. p. 8). Dans l'édition anglaise (*Masterpieces*, p. 6, fig. 1) on en a publié un dessin soigné dû à M. Max Lübke ; nous le reproduisons ici (fig. 1).



Fig. 1.— Nicolo.

B) Calcédoine de la collection de M. Story-Maske-lyne à Basset Down House près de Swindon. Le possesseur a bien voulu m'apprendre que son beau-frère avait acquis cette pierre en Syrie (1860) ; il la paya un franc à un gamin qu'il rencontra sur la route.

C) Cornaline brune de la collection de M. Dressel à Berlin, acquise par lui à Rome (1895), comme provenant de Capoue.

D) Cornaline de la collection de l'earl of Southesk au château de Kinnaird près de Brechin (Écosse).

J'ai pu étudier les originaux des pierres B, C, D et l'amabilité des propriétaires me permet de les publier ici d'après les empreintes. L'authenticité des gemmes est au-dessus de tout soupçon; elles se trouvent d'ailleurs toutes les trois dans des collections dont les possesseurs sont eux-mêmes d'excellents connaisseurs de pierres gravées. Le nicolo disparu (A) est, comme je l'ai déjà remarqué à une autre occasion, un travail indubitablement antique; s'il en fallait une preuve nouvelle, elle serait fournie par les trois répliques que je donne aujourd'hui. Dans le nicolo, l'inscription **HEIOY** seule est une addition du siècle dernier, où les pierres signées étaient l'objet d'une si grande vogue. C'est à cause de cette inscription que j'ai cru à tort, il y quelques années, devoir suspecter l'authenticité de l'ensemble (*Jahrbuch des Instituts*, 1889, p. 71).

Par le style et le travail, nos quatre gemmes appartiennent à l'époque où les graveurs de pierres aimaient à copier des types d'œuvres devenues classiques, c'est-à-dire aux environs du siècle d'Auguste. Il est incontestable qu'elles reproduisent toutes la partie supérieure du corps de la statue où j'ai reconnu l'Athéna Lemnia et dont il existe deux répliques au Musée de Dresde.

La copie la plus belle et la plus exacte est B. Il est surprenant de voir avec quel soin le profil de la statue originale a été rendu sur un si petit espace. On reconnaît le pli caractéristique que forme, au milieu de la poitrine, le bord du chiton; on distingue les plis droits et lourds qui descendent sur le sein gauche et constituent un détail peu ordinaire dans les œuvres de sculpture. L'égide est aussi disposée exactement comme sur la statue et couvre le sein droit. On voit l'épaule gauche nue avec une indication du bras levé. Le bras droit est complètement dissimulé, parce qu'il était abaissé. En revanche, dans l'espace vide en avant de l'épaule droite, paraît un casque avec cimier. Ce casque se retrouve sur ces quatre gemmes. Je ne puis me l'expliquer qu'en prêtant à l'artiste l'intention de rendre visible l'attribut de la main droite qui, dans la statue originale, tenait un casque. Si

le casque répondait seulement à la fantaisie d'un graveur, désireux de caractériser ainsi la déesse guerrière représentée sans armure de tête, il ne reparaitrait pas à la même place sur quatre gemmes d'ailleurs assez différentes. Il faut donc admettre qu'il formait partie intégrante de l'original qui était copié comme en abrégé par les graveurs.

C'est aussi sur la pierre B que la tête est le plus heureusement indiquée. Les cheveux ondulant autour du front et noués par derrière, le bandeau profondément encaissé, même la forme ronde de la tête sont rendus avec une grande fidélité. L'inclinaison de la tête n'est naturellement pas sensible dans des vues prises de profil, puisqu'elle n'aurait pu devenir apparente qu'au moyen d'un raccourci, procédé que les graveurs de gemmes évitent toujours dans le dessin des têtes. Mais l'artiste a parfaitement indiqué la largeur caractéristique des épaules, en comparaison desquelles la tête paraît trop petite, disproportion qui a causé quelque surprise à plusieurs critiques de la statue restituée.

La pierre A, celle dont je me suis déjà occupé autrefois, tient le second rang par la fidélité et le soin du travail. Le point de vue est le même que celui de B. L'égide est moins exactement rendue; les plis du chiton sont moins fidèlement reproduits, bien que le point caractéristique au milieu soit encore ici très reconnaissable. L'oreille dégagée des cheveux, avec les petites boucles ramenées sur le devant, est indiquée avec une parfaite exactitude.

La pierre C reproduit la même image que A et B, mais en sens inverse. L'intaille originale montre l'œuvre telle qu'elle est, l'empreinte la donne retournée. A cela près, tous les autres détails essentiels concordent. Les plis qui courent sur la poitrine sont, ici encore, fidèlement copiés; il en est de même de l'égide et de la tête. Cependant tout le travail est un peu plus sommaire que dans A et B. Le casque se retrouve encore à la même place.

La copie la moins exacte est D, qui est aussi la moins soignée d'exécution. L'image est renversée comme dans C. Le chiton est inexactement rendu; de l'égide, on ne voit qu'un petit morceau avec un serpent au bord inférieur du buste. Les ondulations des

cheveux et l'attitude de la tête sont aussi moins fidèlement reproduites; cependant l'oreille avec la boucle de cheveux est indiquée comme en A, quoique plus grossièrement. Le casque occupe la place habituelle.

Ces quatre gemmes ne donnent que le buste de la statue, sans doute parce que c'en était la partie la plus caractéristique et la plus belle. De même, le graveur Aspasios n'a reproduit que la partie supérieure de la Parthénos (*Jahrbuch*, 1888, pl. X, 10) et le graveur Eutychès n'a copié que le buste d'une autre image d'Athéna (*ibid.*, pl. X, 3). Le bras levé de la déesse n'est jamais figuré qu'à l'état de tronçon et n'est pas coupé par le bord de la pierre; c'est qu'il est seulement destiné à indiquer l'ensemble sculptural, dont il suffisait à éveiller le souvenir. Tel est l'usage constant des graveurs de gemmes de l'époque d'Auguste dans tous les cas analogues; il fallait une inexpérience complète pour voir là un argument contre l'authenticité du nicolo A. Qu'il me suffise de renvoyer à cet égard au *Jahrbuch*, 1888, pl. X, n° 16 (pierre d'Aulos) et n° 3 (pierre d'Eutychès)¹; sur cette dernière, comme sur notre pierre, le bras droit levé n'est pas coupé par le bord de la pierre, mais par une ligne circulaire qui en interrompt antérieurement le contour.

En tant que copies du buste de l'Athéna Lemnia, nos quatre gemmes se rattachent à une série assez nombreuse d'ouvrages de la même époque, reproduisant le buste de l'Athéna Parthénos, la tête de l'Amazone de Crésilas ou du Diadumène de Polyclète, enfin les bustes de statues d'ailleurs inconnues, mais qui devaient être des chefs-d'œuvre devenus classiques.

Que la statue partiellement copiée sur les quatre gemmes soit bien l'Athéna Lemnia et que ma reconstitution des statues de Dresde soit légitime, ce sont là des points que je n'établirai pas à nouveau ici; il me faudrait, en effet, répéter simplement ce que j'ai écrit à ce sujet dans la *Classical Review* (juin 1895, p. 269)².

1. Original à Berlin; cf. *Jahrbuch*, 1893, *Anzeiger*, p. 100 et mon *Catalogue* (sous presse) des gemmes de Berlin, n° 2305, pl. XXI.

2. En allemand dans le *Berliner philologische Wochenschrift*, 1895, p. 1242.

La figure 4 de notre planche (ajoutée pour remplir un vide) n'est pas sans présenter quelques rapports avec l'Athéna Lemnia. Nous voyons une Athéna sans casque, reconnaissable à l'égide sur la poitrine. Les cheveux, assez courts, n'arrivent qu'au sommet de la nuque. La partie terminale des boucles les plus voisines du cou est seule ancienne ; le reste de la chevelure sur l'occiput est de restauration moderne. J'ai parlé de cette tête dans mon article de la *Classical Review* (= *Berl. Phil. Wochenschrift*, 1895, p. 1245). C'est une plaque de terre cuite appartenant à la Glyptothèque de Munich. Elle fait partie d'une petite série de plaques analogues reproduisant toutes des bustes de divinités de style sévère. Je les considère comme des œuvres de l'époque d'Auguste qui ornaient, peut être à titre de *lacunaria*, quelque somptueux édifice de ce temps.

A. FERTWAENGLER,

Munich.

NOTES ET SOUVENIRS

D'UN VIEUX COLLECTIONNEUR

(Suite¹.)

VII

Mon voyage et mes fouilles en Égypte ont exercé une grande influence sur le reste de ma vie, car, depuis cette époque, le goût de l'antiquité s'est de plus en plus développé en moi. Un an après mon retour d'Égypte, je pris la résolution d'aller vivre dans des pays où je serais en mesure de satisfaire mes goûts naissants. En 1862, je fixai ma résidence à Naples, où j'achetai une villa, et, sans plus attendre, je fis mes préparatifs pour entreprendre des fouilles dans les environs. J'en parlai à un de mes amis, M. A. Bovet, secrétaire du consulat de France; il me fit faire la connaissance de M. le marquis de Gibaut, qui se proposait aussi d'entreprendre des fouilles dans la nécropole de Cumés. Le marquis consentit très aimablement à m'associer à son entreprise. Pendant l'hiver de 1862 à 1863, nous ouvrimus quelques centaines de tombeaux; on en retira une immense quantité de vases peints et de menus objets, mais pas une seule antiquité de premier ordre. Ne voulant pas continuer sur un terrain aussi ingrat, je me retirai de l'association.

Entre temps, j'avais visité à plusieurs reprises les fouilles de Pompéi. Ces travaux si intéressants avançaient avec une lenteur extrême; on ne déblayait pas plus de trois ou quatre maisons dans le courant d'un hiver. Je proposai à qui de droit d'entreprendre *à mes frais* la fouille de tout un quartier de Pompéi, en laissant

1. Voir la *Revue* de nov.-déc. 1895.

à l'État non seulement la direction scientifique des fouilles et la propriété des objets découverts, mais le choix des ouvriers et des surveillants. Je me réservais seulement le droit d'augmenter ou de diminuer à mon gré le nombre des ouvriers et, bien entendu aussi, celui d'assister en tout temps aux travaux. Je m'engageais à terminer la fouille de tout un quartier en deux ou trois hivers. A ma stupéfaction, on rejeta mon offre et ce fut assez longtemps après que je connus le motif de ce refus. L'État entretenait un grand nombre d'employés payés, tant pour fouiller que pour surveiller les fouilles; ces employés avaient intérêt à faire durer les travaux le plus possible et ne voulaient pas que l'on vint troubler leur quiétude.

Débouté de ce côté, je cherchai ailleurs.

Capoue était trop loin de ma villa et je tenais à ne pas perdre de vue mes ouvriers; je m'établis donc à Baïes, l'ancien lieu de délices des Romains, qui y avaient déployé un luxe inouï dans leurs villas, le long de la mer et sur les bords du lac Averné. Un second hiver fut employé à y faire des recherches. Nous découvrîmes beaucoup de ruines de villas, mais dépourvues de tout objet d'art et même d'ornement. Pas une statue, pas un buste, pas un bas-relief, pas même une colonne ou un chapiteau ! Rien qu'une grande quantité de plaquettes en marbres de diverses couleurs qui avaient servi à décorer les murs de ces somptueuses habitations. Le déménagement ou le pillage s'étaient opérés avec une méthode qui ne laissait rien à glaner aux tard-venus. Je compris que je n'avais rien à espérer dans les environs de Naples; je cherchai dès lors à trouver acheteur pour ma villa et à transporter mes espoirs à Rome, la capitale du monde antique.

La chance me favorisa : la villa fut vendue à un Anglais et j'allai tout de suite me fixer à Rome.

VIII

Avant de parler de mon séjour dans cette ville, je vais dire

ici quelques mots d'Alessandro Castellani, dont j'avais fait la connaissance à Paris pendant l'été de 1862 et que je revis à Naples, où il comptait s'établir, vers la fin de l'automne de la même année.

A cette époque, Alessandro Castellani était fort loin de posséder les connaissances qu'il sut acquérir plus tard. Nous commençâmes ensemble notre éducation, je n'ose dire d'archéologues, mais d'amateurs et de collectionneurs. Je courais les environs et les boutiques d'antiquaires, faisant main basse sur tout ce qui me tentait. Mes goûts me poussaient de plus en plus vers les pierres gravées, tandis que Castellani avait un faible pour les vases peints. Nous nous rencontrions tous les jours; Castellani, témoin de ma passion naissante pour la glyptique, me proposa d'écrire aux parents et connaissances qu'il avait à Rome, sa ville natale — il avait été exilé en 1848, pour raisons politiques — en les priant de lui envoyer à Naples toutes les pierres gravées qu'ils se procureraient à Rome, où ce genre d'antiquités se trouvait alors en abondance. Le résultat fut tel qu'on aurait pu le prévoir. J'étais encore tout à fait novice dans la partie et Castellani n'y entendait guère davantage. En quinze mois, j'eus réuni pour *cent vingt-cinq mille francs* de pierres gravées, dont les trois quarts étaient modernes, ce dont nous étions alors loin de nous douter. Vers la fin, cependant, de cette période d'apprentissage, mes yeux se dessillèrent peu à peu, sous l'influence des conseils de quelques amis expérimentés et aussi par la comparaison du gros de ma dactyliotheque avec quelques pièces de premier ordre qui, heureusement, m'avaient été vendues avec le reste. Écœuré de mes bévues, je vendis toute ma collection à Castellani pour le quart de ce qu'elle m'avait coûté. Mieux inspiré que moi, Castellani écarta de la collection presque toutes les pierres *évidemment* fausses, y laissa les douteuses, qui étaient en grand nombre, ajouta d'autres acquisitions faites plus tard et finit par vendre le tout au Musée Britannique. Ce fut une dure leçon pour moi, mais une bonne leçon; dès lors, je compris la nécessité d'étudier à fond la glyptique et je le fis avec

une ardeur dont je crois avoir été récompensé. Tel fut le sort de ma première collection de gemmes.

A. Castellani était un charmeur, qui se rendait sympathique à tout le monde, même à ses nombreux adversaires politiques. Il était non seulement républicain, mais démagogue (*rouge*, comme on disait alors); seulement, il n'en laissait rien percer en dehors des réunions politiques où il se rendait et sa courtoisie, la noblesse de ses manières lui ouvraient l'accès des maisons les plus aristocratiques. Comme il était, en même temps, devenu fort expert en antiquités, il sut si bien profiter de ses relations dans le « grand monde » qu'en peu d'années tous les trésors d'art et d'antiquités que renfermaient les dites maisons nobles passèrent entre ses mains, pour aller ensuite enrichir les collections privées de Londres, où il s'était fait beaucoup d'amis. On se demande qui fit les premiers frais de ces acquisitions qui fondèrent la fortune de Castellani; car il achetait cher, pour se faire avantageusement connaître en Italie, quitte à revendre plus cher encore. Les premiers fonds lui furent avancés par des gens qui savaient apprécier ses talents et son « flair »; ses premières affaires furent faites de compte à demi avec les prêteurs. Cela ne dura d'ailleurs que quelques mois. Bientôt Castellani eut des ressources suffisantes pour pouvoir se passer d'associés et les années qui suivirent ne firent qu'augmenter sa réputation. Je le quitte maintenant; nous le retrouverons à Rome, à la suite de l'armée piémontaise, en 1870.

IX

Me voilà fixé à Rome en 1865, pourvu d'une fort modeste collection d'antiquités acquises à Naples, mais bien décidé à l'augmenter tant par des achats que par des fouilles. Je venais, depuis peu d'années, d'hériter d'un majorat qui me donnait de gros revenus; je me proposais de les employer à satisfaire mes goûts, d'autant plus que les circonstances, comme je vais le dire, étaient exceptionnellement favorables.

La Rome où je me trouvais en 1865 était encore un vrai paradis pour les amateurs et les acheteurs d'antiquités.

Sous le règne de Pie IX, la Ville éternelle avait conservé une allure patriarcale, je dirai même provinciale. A bien des égards, on eût pu se croire au XVIII^e siècle; le président De Brosses aurait pu se retrouver dans cette Rome qu'il a décrite d'un pinceau si vivant. La tranquillité qui y régnait, la parfaite liberté qu'on laissait à tous ceux qui ne s'occupaient pas de politique, l'accueil aimable et familier qui était fait aux étrangers par les cardinaux, l'aristocratie et la bourgeoisie, la vie simple et calme que l'on y menait, les nombreuses distractions qui s'offraient à vous, enfin l'atmosphère artistique et scientifique qu'on y respirait — motivaient un afflux immense d'étrangers riches, de savants, de grands seigneurs, de souverains, qui venaient passer des hivers entiers dans la capitale des Pontifes. Les bons Romains en tiraient profit et bénéfice assurés.

Le culte des antiquités était fort en honneur dans une pareille atmosphère, sous l'œil bienveillant du baron Pier Ercole Visconti, directeur des fouilles et des musées pontificaux, grand dispensateur des permis de recherches, de vente et d'exportation. Sous son administration paternelle, tout était facile et s'obtenait de la meilleure grâce du monde. On peut se figurer que les marchands d'antiquités étaient nombreux et bien achalandés. A cette époque, la ville de Rome était encore remplie de jardins, de vastes villas, d'emplacements inoccupés, de vignes; en dehors des portes, ce n'étaient que vignes, jardins maraîchers, terrains de pâturages; les travaux des champs et des jardins, comme les constructions que l'on faisait dans Rome même, fournissaient journellement une abondante pâture aux marchands et à leur clientèle. Parmi les premiers, le plus estimé et le plus habile était ce Martinetti que nous venons de perdre et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à propos de l'Hercule de Foligno. Un autre marchand très connu et très fréquenté était le vieux Depoletti, dont la boutique contenait toujours nombre d'antiquités récemment découvertes, entre autres des pierres gravées et des monnaies romaines. C'est

Depoletti qui me vendit cette rarissime et splendide médaille d'Annia Faustina, grand bronze à fleur de coin qui est aujourd'hui un des bijoux du Cabinet de Berlin. Depoletti avait un peu de tout, et même pas mal d'objets faux, car il ne s'y connaissait guère ; il demandait souvent un gros prix d'un objet faux ou commun et laissait pour peu d'argent des antiquités fort précieuses. Ce bon vieillard était d'ailleurs honnête ; s'il lui arrivait de vendre des faux, c'était de bonne foi. Je me souviens d'être venu un jour chez lui et d'avoir trouvé une grande salle encombrée de statuettes de bronze fausses à faire peur. Comme Depoletti me montrait ses acquisitions nouvelles avec joie et orgueil, je lui fis observer qu'il était bien étrange de trouver ainsi réunies quelques dizaines de statuettes représentant toutes, en réduction, les principales statues célèbres dispersées dans les musées de l'Europe. « Eh ! mais, c'est justement en cela que consiste l'importance de la trouvaille, répondit le vieil antiquaire ; car il est évident qu'on a mis la main sur une collection faite par un amateur romain qui avait réuni dans sa villa les réductions des meilleures sculptures connues ! » En présence de cette colossale naïveté, je me tins coi, ne voulant rien dire qui pût chagriner Depoletti ; je m'abstins donc de lui faire remarquer qu'à toutes les réductions manquaient justement les parties qui faisaient défaut aux originaux !

Le vieux Capobianchi était établi dans la *Via del Babuino* ; il n'avait pas beaucoup d'objets, mais tous étaient de choix et se vendaient par suite très rapidement. Un jour, dans une tournée en Sicile, il eut la chance d'acquérir une quantité considérable de fonds de coupes chrétiennes en verre, ornées, entre deux épaisseurs de verre, de disques avec sujets et inscriptions dorés des premiers siècles du christianisme. Ces verres furent publiés par le P. Garrucci et prirent le chemin de l'Angleterre, où ils furent bien vendus pour l'époque ; aujourd'hui, le prix de ces verres si rares et si recherchés a triplé et peu de Musées en possèdent un certain nombre.

L'antiquaire Abbati s'occupait exclusivement de camées et

d'intailles. Il était vraiment connaisseur et ne manquait pas de goût. Son défaut, comme commerçant, était d'être plutôt amateur que marchand; aussi ne consentait-il à vendre qu'à des prix exagérés, ce qui fait qu'il vendait peu et se trouvait souvent gêné. Alors, ayant envie d'une belle intaille, il était obligé de vendre secrètement à un confrère, pour la moitié du prix qu'il avait refusé d'un voyageur, quelque belle pierre de sa collection. Ce n'est qu'à sa mort que ses trésors ont été dispersés par des héritiers ignorants, qui firent vendre les gemmes aux enchères *par lots de 10 à 20 pièces assorties suivant leurs dimensions!* On se figure les bonnes acquisitions que l'on fit à cette vente singulière, où tout fut donné plutôt que vendu. Mon ami M. Pauvert de la Chapelle, le plus fin connaisseur de gemmes que j'aie encore rencontré, sut choisir et bien choisir; il eut encore la chance qu'un certain nombre de lots étant restés invendus, il lui fut permis d'y prendre les pierres qui lui convenaient à tant la pièce. De cette *exécution* il n'échappa que deux bonnes pierres, que les héritiers voulurent garder en souvenir du défunt; quelques années après, les mêmes héritiers les vendirent à M. Pauvert de la Chapelle, à un prix dérisoirement bas.

X

Je n'en finirais pas si je voulais énumérer tout les magasins d'antiquités de l'ancienne Rome sous le règne de Pie IX. Le nombre en était très considérable parce que le métier était d'un bon rapport; en outre, il existait à Rome une infinité d'endroits où l'on pouvait se procurer des antiquités fraîchement exhumées. Ainsi, pour citer un exemple, à la villa Massimo, en face de Saint-Jean de Latran, habitait un certain Checco, portier de la villa. Ce petit vieux se promenait chaque matin dans les vignes voisines, étant en relations amicales avec tous les vigneron et leurs ouvriers: on lui vendait pour quelques sous les trouvailles qui venaient d'être faites et tous les jours on pouvait venir chez lui, sûr de trouver des pierres gravées ou des médailles. Le bon-

homme n'avait aucune connaissance de la valeur des objets, mais il avait du goût et de la chance; son heureux instinct le poussait sans cesse à acheter d'excellentes pierres. Il les revendait à fort bon marché, tout en y trouvant son compte; aussi sa porte était-elle assiégée par les antiquaires de Rome, dont il fut longtemps le fournisseur. Ensuite, les amateurs le découvrirent et lui payèrent des prix auxquels il était peu habitué; il finit alors par mettre de côté les meilleures trouvailles et ne les montra aux marchands qu'après les avoir fait voir aux amateurs.

Il y avait un autre Checco, digne pendant de son homonyme. Il tenait un débit de tabac à la Piazza Barberini; comme Checco I^{er}, il courait les vignes hors les murs de la ville et avait pour fournisseurs les campagnards qui, le dimanche, venaient acheter des cigares chez lui. Lui aussi avait la spécialité des belles pierres; il en avait d'excellentes à vendre toutes les semaines. C'est de lui que M. Pauvert de la Chapelle obtint le camée signé *Diodote*¹ et plusieurs intailles de toute beauté.

La mort enleva les deux Checco à peu de temps l'un de l'autre et avec eux les pierres gravées disparurent du commerce de Rome. On peut hardiment affirmer que pendant une quinzaine d'années ce sont les deux Checco qui ont fourni aux marchands et aux amateurs le plus grand nombre des belles pierres que le sol romain ait jamais données.

On trouvait encore des antiquités chez des commerçants qui étaient en contact direct avec les paysans et les ouvriers de Rome et des environs, par exemple : les droguistes, pharmaciens, marchands de vin, bijoutiers en faux, horlogers, coiffeurs, etc. Un de ces derniers, dont la misérable boutique se trouvait à la place Montanara, rendez-vous des paysans les jours de fête, voyait sa porte tellement encombrée par les marchands, acheteurs et vendeurs d'antiquités, qu'il ne pouvait, faute d'un jour suffisant, exercer son métier de barbier; il déménagea, mais, avec son exode, cessa la vogue de la *piazza Montanara*,

1. *Jahrbuch des Instituts*, 1889, p. 63, pl. II, 6. Sardonyx.

devenue aujourd'hui un désert où l'on ne voit plus l'ombre d'une antiquité.

A l'époque de mon arrivée à Rome, cette *piazza* traversait une époque de splendeur qu'elle ne reverra plus jamais. En semaine, elle était calme et abandonnée comme aujourd'hui. Le samedi soir, après le coucher du soleil, elle commençait à prendre de l'animation, au passage des ouvriers de la ville quittant leurs travaux. Quelques courtiers d'antiquaires les harcelaient au passage, mais les affaires sérieuses étaient remises au lendemain. Enfin, voici l'aube du dimanche ! Bien avant l'aurore, de nombreux petits courtiers en antiquités viennent s'établir à poste fixe au coin d'une rue, lieu de passage des gens de la campagne se rendant à Rome, où la *piazza* Montanara était leur forum, où ils s'approvisionnaient pour toute la semaine et compaient bien trouver des acheteurs pour les menus objets antiques qu'ils avaient découverts en travaillant leurs champs. Au lever du soleil, la place était déjà remplie et la foule des *contadini* ne cessait d'affluer. MM. les antiquaires de moindre envergure occupaient déjà chacun un poste privilégié, bien connu des paysans ; les gros antiquaires ne se commettaient pas avec la foule et attendaient, dans leurs boutiques, l'arrivée des vendeurs. Un peu plus tard, les amateurs et les collectionneurs faisaient leur apparition ; aussitôt, de tous les coins et recoins de la place, on se dirigeait vers eux ; courtiers et antiquaires exhibaient leurs acquisitions et les affaires marchaient sans désemparer tant qu'il y avait de la marchandise. Rarement le paysan vendait directement à l'étranger ; tout passait par les mains des intermédiaires, qui empochaient de beaux bénéfices. Quelques paysans et ouvriers, plus malins que les autres, suivirent les amateurs et parvinrent à découvrir leurs domiciles. Ils tentèrent alors d'aller les trouver chez eux et, comme le résultat de leurs démarches fut brillant, leur exemple entraîna d'autres. Ce fut le signal des premières défections qui nuisirent à la place Montanara. Les abords de cette place étaient garnis de boutiques d'antiquaires de deuxième ou de troisième ordre ;

chaque *negozio* avait ses fidèles *contadini*. Dans ces *negozi* borgnes se tenaient presque constamment des pensionnaires de l'École archéologique de Rome (Institut allemand du Capitole), quelques numismates et même de gros marchands romains. On laissait le maître de la boutique faire ses acquisitions, puis, aussitôt le marchand sorti, c'était une vraie *petite bourse* où les enchères étaient vives et animées. Souvent aussi, l'on voyait arriver un paysan portant, sous le pan de son long manteau, un objet faux à lui confié par un *birbante* de la ville, et, généralement, il se sauvait bientôt sous une pluie de quolibets. A cette époque heureuse, il faut avouer que les objets faux n'étaient ni en grand nombre ni bien imités, et cela par la bonne raison que les antiquités se trouvaient en abondance, que le commerce n'en était pas seulement connu et toléré, mais encouragé. Aussi, que de belles et rares choses cette place n'a-t-elle pas vu passer ! Que d'affaires superbes ont été conclues en cet endroit ! Je vais en citer quelques exemples qui me sont personnels.

Un pauvre diable de courtier marron refusait d'acheter à un campagnard un disque en bronze bien patiné, mais lisse et sans ornement, que le paysan avait infructueusement colporté partout. Enfin, pour se défaire de l'importun, il lui en offrit cinq *bajoques* (cinq sous environ) et empocha si distraitement son acquisition qu'il l'oublia dans une de ses poches. Le marché achevé, il rentrait dîner au logis — tristement, car sa matinée n'avait pas été fructueuse. Tout en marchant, il mit la main dans sa poche et y sentit le disque. Il le retira et, tout pensif, continua son chemin, en tapotant machinalement cet objet dédaigné avec la clef de son logement. A un moment donné, un coup plus fortement donné sur le disque le fit ouvrir, car c'était une boîte ronde en bronze dont le couvercle avait pris corps avec la boîte par l'effet de la patine qui recouvrait tout. La boîte tomba à terre et il s'en échappa un médaillon en argent frappé à Rome à l'effigie d'Hadrien, d'une beauté, d'une conservation, d'une rareté extrêmes ! Tremblant de joie, notre bonhomme court le vendre à un antiquaire, qui

lui en donna mille francs... et me le revendit le lendemain trois mille !

Le grand et superbée camée de ma collection, représentant une tête de Méduse vue de face et que j'ai payé fort cher, a été vendu à la place Montanara pour quelques *bajoques* ; le paysan le prenait pour un de ces pieds de réchauds romains (*scaldini*), qui sont généralement ornés d'un visage humain vu de face et qui sont très répandus dans les demeures des paysans aux environs de Rome. Le rarissime et énorme médaillon en argent de Priscus Attalus fut aussi vendu pour quelques sous, car le paysan le croyait en plomb et l'acheteur ne se piquait pas de délicatesse. Celui-ci le vendit pour quelques centaines de francs en plus à Martinetti, qui me le rétrocéda ensuite... en me le faisant payer son juste prix.

(A suivre.)

Comte Michel TYSKIEWICZ.

OBSERVATIONS

SUR

LA CÉRAMIQUE MYCÉNIENNE

En préparant le premier volume du *Catalogue des Vases antiques* du Louvre, aujourd'hui publié, j'ai eu l'occasion de rassembler un certain nombre de notes qui n'ont pu trouver place dans la rédaction très concise de ce livre. J'en extrais quelques pages qui concernent la céramique mycénienne. Elles forment un ensemble qui m'a paru donner raison d'être à un article détaché.

I

FRAGMENTS INÉDITS DU LOUVRE

Les grands quadrupèdes et l'homme sont très rarement représentés sur les peintures de vases mycéniens. Dans les *Mykenische Vasen* de MM. Furtwaengler et Lœschcke à peine compte-t-on une vingtaine de morceaux où ce genre de sujets a été traité¹. J'entends dire que les dernières fouilles de l'École américaine à l'Héraion d'Argos ont fourni une masse considérable de fragments céramiques, sans qu'on y puisse noter une seule scène figurée.

La constatation d'une si grave lacune, qui n'est sans doute pas due au hasard, mais plutôt aux conditions mêmes du dessin primitif chez les Grecs (voy. le *Catalogue des Vases du Louvre*, p. 250), donne peut-être quelque prix à trois morceaux que j'ai

1. *Myk. Vas.*, p. 27-29, 66, 67, pl. 38 à 41; cf. Schliemann, *Tirynthe*, pl. 14, 15, 17 (b), 21, 22; Mayer dans le *Jahrbuch des deut. Inst.*, 1892, p. 105.

découverts au Louvre même, dans une caisse restée en magasin et pleine de débris; elle contenait surtout des fragments de poteries mycénienes, mêlés à un ou deux tessons corinthiens. Cette dernière circonstance m'a fait penser que cette caisse



Fig. 1.

devait être un reliquat des envois faits en 1864 par A. Salzmänn, à qui les fouilles de Camiros, dans l'île de Rhodes, ont fourni d'une part un nombre appréciable de vases mycéniens et d'autre part beaucoup de poteries corinthiennes (*Catalogue*, nos 271-283, 395-477). Ces débris, jugés inutiles, auront pu être rejetés dans la même boîte. D'ailleurs l'argile et la technique sont en parfaite conformité avec les types mycéniens recueillis à Rhodes. J'ai donc attribué une provenance rhodienne à cet ensemble de fragments (*ibid.*, nos 277-283).

Trois d'entre eux sont ici reproduits (fig. 1). Bien qu'ils ne s'ajustent les uns aux autres par aucun point, je pense qu'ils ont pu faire partie du même vase, car la couleur et l'épaisseur de la terre, la résistance au grattage, le ton de l'engobe et du noir, les figures elles-mêmes suggèrent cette hypothèse. Si elle est exacte, on peut se figurer le vase sous la forme d'un cratère orné de deux personnages debout sur un char attelé de deux chevaux. En effet, nous connaissons déjà cinq cratères ou fragments de cratères mycéniens qui reproduisent ce sujet avec quelques variantes¹.

II

LE VASE DES GUERRIERS

On a pu s'étonner qu'en citant les poteries mycéniennes ornées de personnages, j'aie passé sous silence la plus importante et la plus curieuse de toutes, celle qu'on appelle « le Vase des Guerriers². » L'omission est voulue (*Catalogue*, p. 160), car je suis depuis longtemps persuadé que l'on a tort de ranger cette peinture parmi les produits très anciens de la céramique grecque.

On remarquera d'abord que ces fragments de vase ont été trouvés, non pas dans une tombe de l'Acropole, ni même dans une des tombes à couloir et à coupole, mais dans les ruines de ce que Schliemann voulait appeler le Palais des Atrides³ et que l'on a reconnu plus tard être de simples habitations partienlières⁴. On reconnaîtra que, pour fixer un point de chronologie, il est bien différent de trouver un objet dans la cavité bien close d'un tombeau avec des objets qui permettent d'établir un synchronisme précis, ou de le ramasser au milieu des débris qui se sont

1. *Myk. Vas.*, p. 27-29, fig. 14-17.

2. *Ibid.*, pl. 42-43; Schliemann, *Mycènes*, fig. 213, 214; Rayet et Collignon, *Céramique grecque*, fig. 16; Perrot et Chipiez, *Hist. de l'Art*, VI, fig. 497.

3. *Mycènes*, p. 207-209.

4. Perrot, *op. l.*, p. 343-345.

entassés pendant des siècles dans une maison. Sur le même emplacement on a recueilli quantité de spécimens du style appelé Dipylon¹. La provenance de ces fragments ne nous apprend donc rien de précis sur la date qu'il convient de leur assigner. Ils n'ont droit au titre de « mycénien » que comme « trouvés à Mycènes. »

La forme du vase, aujourd'hui reconstitué, est celle d'un cratère assimilable à une grande jatte, dont les flancs vont se rétrécissant jusqu'à un fond assez étroit et qui repose sur sa base naturelle très faiblement élargie². Chacune des anses, attachée à la panse un peu en-dessous de l'embouchure, était constituée par une tête d'animal (bélial ou bouquetin) dont les longues cornes recourbées à droite et à gauche forment une double arcade (pl. 43 des *Myk. Vas.*, figure à droite). Cette forme d'anse et cette ornementation ne me paraissent pas compatibles non plus avec le style mycénien.

En effet, l'anse à double arcature n'apparaît pas dans la céramique mycénienne bien caractérisée; elle n'était pas utile pour des poteries de dimensions modérées comme sont presque tous les produits de cette catégorie. Au contraire, l'anse double devient nécessaire dans la fabrication du Dipylon, à la fois pour donner plus de solidité aux poignées, si l'on vient à s'en servir, et pour mettre les proportions de l'anse en harmonie avec la taille souvent colossale du vase. Cette anse conserve dans le Dipylon attique un caractère purement géométrique : le montant central se termine en un triangle allongé dont la pointe est dirigée vers la panse et finit par se fondre avec elle, ou bien cette pointe se redresse elle-même en forme de grosse bosse saillante que décore une rosace étoilée ou tout autre motif linéaire³. La même structure est donnée à l'anse des grands vases de Milo qui sont d'une époque plus récente que le Dipylon, probablement du milieu du viii^e siècle⁴. L'idée de transformer cette

1. Perrot et Chipiez, *op. l.*, p. 938.

2. Voy. la forme 75 de la pl. 44 des *Myk. Vas.*

3. Rayet et Collignon, fig. 22. Voy. au Louvre, Salle A, n^{os} 266, 515, 517.

4. Conze, *Melische Thongefässe*, pl. 1 et frontispice.

double arcature en une tête d'animal à cornes recourbées est un perfectionnement qui paraît coïncider avec le développement des types orientaux, pendant le cours du VII^e siècle. Par exemple, on la voit mise en pratique à Chypre sur des poteries qui sont certainement moins anciennes que celles de Mycènes et du Dipylon¹.

L'anse du « Vase des Guerriers » me paraît donc un second indice qui conduit à rabaisser notablement l'antiquité de cette pièce. De plus, elle s'adapte à une poterie d'une forme et d'une taille qu'on trouve seulement à partir du VII^e siècle. Les guerriers sont à peu près de mêmes dimensions que les cavaliers d'une amphore de Milo².

Enfin les personnages, malgré leur aspect archaïque, offrent une sûreté dans l'exécution, un souci du costume et des accessoires que nous sommes très loin de rencontrer au même degré dans les exemplaires mycéniens. Ce n'est pas le silhouettage et le pointillé rudimentaire du premier âge³; ce n'est même plus le procédé en ombre opaque du Dipylon. C'est une étude consciencieuse de la nature, qui s'achemine vers le système logique et raisonné du dessin au trait. On ne peut lui comparer qu'une peinture où l'on retrouve beaucoup de détails analogues pour le style et pour la technique : c'est le cratère signé par Aristonophos ou Aristonothos⁴ qui est une œuvre conçue dans le même esprit et exécutée par un artiste arrivé à peu près au même degré d'éducation. A vrai dire, je crois le cratère d'Aristonophos un peu plus récent : la structure du vase porté sur un pied tourné à part est plus élégante et mieux équilibrée ; les traits des figures sont plus réguliers, la composition tout entière plus savante et plus pittoresque ; l'idée d'un épisode mythique comme celui de Polyphème aveuglé par Ulysse dénote une certaine tendance à la peinture d'histoire, qui est une grande et hardie nou-

1. Perrot et Chipiez, III, fig. 508 (au Louvre, A 152).

2. Conze, *op. l.*, pl. 2.

3. Cf. *Myk. Vas.*, fig. 14 à 17, 35, 37; Schliemann, *Tirynthe*, pl. 14, 15.

4. *Monumenti dell' Inst.*, IX, pl. 4; *Wiener Vorlegeblätter*, 1888, pl. 1, fig. 8.

veauté; la signature elle-même prouve que l'auteur est fier de son ouvrage et en comprend la portée. Mais les deux tableaux sont congénères et jusque dans de petits détails, comme la façon d'indiquer le métal des armures par un pointillé blanc, comme les petits cercles concentriques semés dans le champ, on reconnaît les produits de la même école. Le cratère d'Aristonophos est au cratère des Guerriers comme l'amphore de l'Hymette¹ est aux grands vases du Dipylon. Ce sont les quatre échelons d'une même série qui s'étagent entre le milieu du VIII^e siècle et le milieu du VII^e.

N'ayant pas pu revoir les fragments de Mycènes au Musée d'Athènes, j'ai prié un de mes jeunes collègues, M. André Joubin, alors en mission en Grèce, de me dire son impression sur la ressemblance que je lui signalais. Je transcris ici quelques-unes de ses observations sur le Vase des Guerriers. « La terre est d'une argile jaune clair, en général plus rouge que l'argile mycénienne, également différente de celle du Dipylon qui paraît plus claire, plus friable et plus grossière. La couverte est très différente de celle des vases mycéniens; c'est une couverte épaisse, presque un badigeon, inégal et grossier... La technique de la peinture diffère du mycénien comme du Dipylon; elle est brun foncé et le dessin est d'abord tracé au pinceau, avec emploi des pleins dans la silhouette transparente. En résumé, je crois ce vase postérieur à ceux du Dipylon; il me semble que vous auriez raison de le placer assez bas dans la série proto-attique. Il serait pour moi contemporain des plus anciens vases de Milo. » M. Joubin ajoutait dans une seconde lettre: « Il n'y manque guère que la signature d'Aristonophos pour en faire un vase proto-attique du milieu du VII^e siècle. »

On remarquera que dans leur description MM. Furtwaengler et Loeschke insistent, de leur côté, sur les caractères tout particuliers des fragments qu'ils avaient sous les yeux, tout en les rangeant dans le quatrième et dernier style mycénien. Ils notent

1. *Jahrbuch*, 1887, pl. 5.

un ton de retouche jaune clair, posé directement sur la terre, et ils ajoutent qu'ils n'ont jamais constaté rien de pareil sur les autres poteries mycéniennes¹. Les casques des guerriers trouvent des analogies de formes dans des monuments qui sont seulement du vi^e siècle². Ajoutons que les franges des vêtements et les petites poignées visibles à l'intérieur d'un des boucliers appellent aussi des comparaisons avec des représentations de l'âge classique³.

En résumé, le Vase des Guerriers doit être, à mon avis, retranché de la série mycénienne et reporté parmi les vases appartenés au proto-attique de la première moitié du vii^e siècle⁴.

L'importance de cette conclusion, si elle est exacte, n'échappera à personne, car cette représentation de guerriers armés de pied en cap passant pour le tableau céramique le plus complet et le plus important de l'époque mycénienne, on a l'habitude d'y puiser des renseignements sur la civilisation antérieure à Homère ou contemporaine de l'épopée. Pour n'en citer que deux exemples, M. Helbig, dans son *Épopée homérique*⁵, et M. Reichel, dans ses *Homerische Waffen*⁶, mentionnent ce vase au nombre des documents qui nous font connaître le costume et l'armement grecs à l'époque mycénienne. Si le vase est du vii^e siècle, ces déductions deviennent fausses.

1. *Myk. Vas.*, p. 68.

2. *Ibid.*, p. 69, note 1, p. 84.

3. Adamek, *Vasen des Amasis*, p. 14 et suiv. (dans les *Prager Studien*, V, 1895); Reichel, *Homerische Waffen*, p. 60.

4. M. Paul Girard a exprimé un avis analogue dans sa *Peinture antique*, p. 127. M. Reichel a bien remarqué, avec M. Wolters, une grande ressemblance entre le Vase des Guerriers et le cratère d'Aristonophos (*op. l.*, p. 64), mais cette observation ne lui a pas suggéré de doutes au sujet de la date. M. Perrot (VI), p. 937) reconnaît qu'on peut se demander si ce vase appartient sûrement à l'époque mycénienne; mais il adopte l'opinion courante.

5. Traduction Trawinski, p. 399.

6. P. 60, 115, 122.

III

LES THÉORIES DE LA GENÈSE A MYCÈNES

M. F. Houssay a énoncé ici même¹ des idées tout à fait neuves sur les peintures mycéniennes. Le titre seul de son article indique la portée très générale et toute philosophique de son système. M. Perrot lui avait déjà donné l'appui de son haut patronage en exposant les principes essentiels de cette théorie dans son dernier volume de *l'Histoire de l'art*². M. Salomon Reinach en a rendu compte avec sympathie³. Seul M. Evans a protesté laconiquement dans une note de son article sur la Crète⁴. J'avoue que je penche aussi du côté de la résistance, ce que je n'ai pu exprimer que très brièvement dans mon *Catalogue* (p. 190). J'essayerai d'en donner ici des raisons plus explicites.

La théorie de M. Houssay compte deux genres de déductions. Les unes qui sont des raisonnements *a priori* sur l'état d'esprit des céramistes mycéniens ; nous ne pouvons évidemment leur opposer que des affirmations tout aussi hypothétiques, quoique contraires. J'ai peine à croire, pour ma part, que chez un peuple primitif des détails aussi menus que la vie des mollusques au fond de la mer, l'aspect curieux du *lepas anatifera*, la façon particulière dont l'*argonaute* vogue à la surface des eaux, aient pu donner naissance à des croyances religieuses. La nature était remplie pour ces yeux curieux et pour ces imaginations faciles à ébranler de phénomènes bien autrement extraordinaires et propres à enfanter des mythes. Admettons-le pourtant. Il me paraît plus invraisemblable encore que, de cette histoire naturelle, les philosophes de l'époque mycénienne, devançant et dépassant les Tha-

1. *Revue archéol.*, 1895, I, p. 1-27.

2. Tome VI, p. 955-962.

3. *Chronique d'Orient* pour 1895, p. 44 du tirage à part.

4. *Journal of hell. Stud.*, 1894, p. 319, note 24.

lès et les Anaxagore, aient su tirer une théorie de la génération spontanée. Admettons-le toujours. Une troisième difficulté se présente : c'est de croire que cette philosophie ait eu assez d'action sur les humbles pour qu'un potier y ait trouvé matière à une décoration céramique. On chercherait vainement le pendant d'une semblable préoccupation dans l'esprit des céramistes les plus cultivés du v^e siècle. Mais comme je ne puis démontrer quel était l'état des croyances religieuses et philosophiques des Égéens (ni M. Houssay non plus), attendu que nous l'ignorons absolument, mieux vaut ne pas insister sur ce point.

Les autres déductions sont fondées sur des observations matérielles et ici je crois qu'on peut faire des objections plus précises.

L'auteur trouve un rapport frappant entre le dessin des oiseaux mycéniens et la structure d'un crustacé, nommé *lepas anatifera*, qui s'attache de préférence aux bois flottants. D'autre part, des récits de voyageurs orientaux et une légende irlandaise nous font connaître qu'entre le xi^e et le xvii^e siècle de notre ère avait cours une croyance relative à un arbre dont les fruits se transformaient en oiseaux ou à une oie bernache qui se détachait d'un arbre après avoir passé par la forme de l'anatife. L'origine de cette fable serait en Argolide, attendu que tous les détails bizarres des oiseaux mycéniens s'expliquent si l'on admet qu'ils dérivent du *lepas*. Les dessinateurs de cette époque auraient eu l'intention de reproduire, non un canard ou une oie véritable, mais, en gens familiarisés surtout avec les choses de la mer, l'anatife, le crustacé, pour s'élever ensuite par degrés jusqu'à la forme de l'oiseau.

On peut faire deux objections. — 1^o Entre la légende du moyen âge et le dessin mycénien, il y a, au bas mot, 2000 ans de distance. Qui nous aidera à franchir cette énorme solution de continuité? Admettons même que l'origine de la fable irlandaise soit orientale. Qui nous permet de dire que cette origine doive être placée dans l'Orient antique, plutôt que dans l'Orient arabe ou persan? Absolument rien. C'est une pure hypothèse où le mot d'oriental masque seul le profond hiatus qui peut exister entre

une croyance mycénienne et une légende du moyen âge, venue *peut-être* d'Asie. — 2° Y a-t-il entre l'anatife et les oiseaux mycéniens les parentés étroites que signale M. Houssay et dont il fait la base de son argumentation? Je ne discute pas naturellement l'exactitude du dessin reproduit dans la figure 1, n'ayant pas étudié l'animal en question, comme a pu le faire notre confrère, qui est un distingué naturaliste. Je remarque seulement que sur le gobelet d'Ialysos (Perrot et Chipiez, *Hist. de l'art*, VI, fig. 474 = fig. 2, p. 10 de la *Rev. archéol.*), le corps de l'oiseau est surmonté de trois pistils parallèles qui ne rappellent que très vaguement une aile, mais qui ne reproduisent pas non plus avec une entière fidélité — et M. Houssay le reconnaît (p. 9) — le paquet de cirrhes qui se dressent sur le dos de l'anatife.

Je remarque, en outre, que le peintre mycénien a rendu *par le même procédé* les nageoires des dauphins qui décorent la zone inférieure de ce gobelet. Ceux-ci ne dérivent pas de l'anatife. C'est donc une façon générale de rendre des appendices dont la fluidité et la vibration continuelle étaient très difficiles à rendre par le dessin. Dès lors, s'il y a convention (et il ne peut pas en être autrement dans des peintures de la période préhomérique), pourquoi aimez-vous mieux admettre la représentation *conventionnelle et inexacte* des cirrhes d'un crustacé peu connu que la reproduction *conventionnelle et inexacte* d'une aile d'oiseau véritable? Car on ne niera pas que les peintres égéens aient eu au moins autant d'occasions d'étudier sur nature les oiseaux aquatiques que l'anatife. Pourquoi donc renoncer à l'hypothèse la plus simple, la plus vraisemblable, pour lui préférer une explication très compliquée?

Il n'y aurait de doute que si l'artiste, sachant fort bien dessiner des oiseaux pourvus d'ailes, nous montrait ailleurs des oiseaux avec des appendices pareils à ceux de l'anatife. Il n'en est pas ainsi. Cet artiste reproduit aussi mal le supposé anatife que le supposé oiseau. J'avoue qu'entre les deux je n'hésite pas. Dans ces petits traits hérissés je n'ai aucune peine à reconnaître l'effort pour rendre le plumage déchiqueté de l'oiseau qui bat de

l'aile, et, si l'on veut se reporter au vase trouvé dans le vi^e tombeau de Mycènes ¹, on y verra amplifié et clairement traduit le battement d'ailes, que l'auteur du gobelet d'Ialysos a simplement réduit à une forme schématique.

On objectera que l'oiseau du gobelet n'a pas de pattes, ce qui le rapproche davantage de l'anatife. Mais si l'on consulte les planches des *Myk. Vasen*, on verra que *sur le revers du même vase* ² les pattes des oiseaux sont figurées. C'est donc une simple variante par lequel le peintre antique — tout comme les enfants d'aujourd'hui — rend l'attitude différente de la bête nageant dans l'eau ou marchant sur terre.

M. Houssay prend ensuite pour exemple une bande de cinq canards (Perrot, fig. 490 = fig. 3, p. 40 de la *Revue*) ayant des pattes et portant sur le dos deux ailerons qui n'ont plus aucun rapport avec la forme des cirrhes; aussi l'auteur reconnaît-il que par là ils seraient « plus oiseaux que les précédents » (p. 40). Mais il remarque que leurs corps ont encore la forme de la coquille de l'anatife, divisée en plaques striées, et que leur plumage, indiqué par des traits différents, garde le décor de la feuille d'où il est né (voy. aussi l'explication de M. Perrot, p. 930).

Tous ces détails s'expliquent, à mon sens, d'une façon beaucoup plus simple. Le double aileron s'efforce de traduire, comme les traits hérissés de tout à l'heure, le battement des ailes au-dessus du corps de l'oiseau. Dans l'amphore de Pitane (Perrot, fig. 491), les ailerons prennent des dimensions plus logiques, plus vraies. Le décor de certaines poteries chypriotes présente des caractères identiques ³. Les différentes zébrures des corps sont, il est vrai, analogues aux plantes voisines, mais c'est que le pinceau du peintre n'a pas deux façons d'indiquer les courbes sinueuses des feuilles avec leurs tons nuancés et le modelé onduleux d'un corps de canard avec le chatolement de son plumage. Les peintures chypriotes nous offrent sans cesse des procédés simi-

1. Furtwaengler et Loeschke, *Mykenische Thongefässe*, pl. 9 et 10.

2. Pl. X, n° 63 A et B.

3. Cesnola, *Cyprus*, pl. 45, fig. 35.

laïres dans des monuments qui sont d'une tout autre époque que les vases mycéniens¹.

Quant à voir un canard naissant dans la volute spiraliforme de la feuille (fig. 6, p. 44 de la *Revue*), c'est pour moi une illusion analogue à celle qui consiste à chercher des animaux ou des têtes humaines sur les dessins des papiers peints de nos appartements, et chacun sait qu'on y réussit comme on veut. On remarquera d'ailleurs que, des trois dessins présentés sous la figure 6, *un seul* existe sur l'ossuaire de Crète, les autres n'étant que des transformations graphiques imaginées par l'auteur.

La figure 4 (p. 40 de la *Revue*) est empruntée au « Vase des Guerriers » dont j'ai contesté plus haut l'origine mycénienne. Par conséquent, je pourrais la récuser comme ne se rapportant pas au sujet. Mais je crois devoir relever cette phrase de l'auteur qui fait sentir combien il est, par profession, peu habitué à la vue des peintures primitives : « Jamais peintre, d'ailleurs habile, dit-il, ayant constamment des oiseaux sous les yeux, n'aurait ainsi attaché une patte vers l'épaule, s'il avait voulu faire un canard vrai. »

Si M. Houssay examine de près les figures qui décorent la panse de ce même vase, il y verra des choses bien plus surprenantes qu'une mauvaise attache de patte. Il trouvera une file de guerriers que le peintre a représentés tous manchots du bras gauche, parce qu'il n'a pas su comment exprimer la perspective du bras vu de l'autre côté du corps et qu'il a mieux aimé supprimer la difficulté en amputant chacun de ses personnages ! Il ne faut pas, dans l'appréciation d'œuvres d'art qui remontent si haut, raisonner avec les yeux d'un moderne. Les choses qui nous paraissent les plus étranges semblaient naturelles aux artistes d'alors qui, satisfaits de peu, comptaient beaucoup sur l'imagination et la bonne volonté du spectateur pour donner corps et réalité à ce qu'ils traduisaient si imparfaitement. Tous ceux qui ont l'habitude des peintures céramiques primitives n'hésiteront

1. *Cyprus*, pl. 44, 46.

pas à louer, dans la figure que l'auteur considère comme impossible et irréaliste, une observation juste du peintre antique qui s'est efforcé de rendre le mouvement de l'oie ou du canard, ramenant sous lui ses pattes et prenant appui sur l'eau pour s'avancer. Afin de rester conséquent avec sa thèse, M. Houssay est obligé de recourir à une explication plus compliquée encore que toutes les précédentes : il y aurait eu deux écoles de peintres, les uns faisant des cirrhes du lépas *les ailes* de l'oie, les autres les transformant en *pattes* (p. 10-11). On voit que d'hypothèses indémonstrables s'enchaînent les unes aux autres.

La figure 5 (p. 11 de la *Revue*) me permettra de faire voir avec quelle dangereuse facilité M. Houssay trouve des exemples en faveur de sa théorie, dès qu'une forme anormale s'offre à ses yeux. Il nous présente, d'après une gravure de l'*Histoire de l'Art* (VI, fig. 467), un oiseau dont la poitrine porte une sorte de sac allongé qui semble sortir perpendiculairement du corps de la bête. Voici comment l'auteur explique ce bizarre appendice qui, d'après lui, nous fait saisir la transformation de l'anatife en oiseau : « Le pédoncule suspenseur est représenté sur la poitrine en voie de régression et comme une annexe fœtale, fixant l'oie au bois sur lequel elle est née » (*Revue*, p. 11). M. Houssay a eu bien tort de se fier à une reproduction qui n'est elle-même que la copie du dessin publié dans les *Mykenische Vasen* (pl. iv, n° 24 ax). Le dessinateur, n'ayant pas sous les yeux le vase lui-même, a forcé ici et supprimé là des traits qui sont rendus tout autrement dans les *Myk. Vasen*. Pour des conclusions aussi nouvelles et aussi importantes, il eût été indispensable d'avoir au moins quelques renseignements sur l'original. Si M. Houssay avait pensé à recourir, comme je l'ai fait, à l'obligeance bien connue de M. Murray, le directeur des antiquités du Musée Britannique où ce vase est actuellement exposé, il aurait appris que l'appendice en question est purement imaginaire, qu'il s'agit d'une simple crevasse qui s'est produite dans l'argile, mais où il n'y a aucune trace de couleur ni de dessin.

Prenons un autre exemple des interprétations très discutables

proposées par l'auteur. Sur l'amphore de Pitane figure, au milieu des replis formés par les tentacules d'un poulpe, une rosace composée de quatre feuilles lancéolées. Pour M. Houssay c'est un papillon (p. 16 de la *Revue*; cf. Perrot, p. 932), et le papillon symbolise les transformations animales de toutes sortes que nous offre cette peinture considérée comme « un exposé de doctrine ». Nous connaissons justement beaucoup de papillons figurés par l'art mycénien; c'est un motif en vogue chez les orfèvres¹. Aucun n'a la forme qu'on observe chez le prétendu papillon de l'amphore éolienne; ils sont construits géométriquement, avec les détails du corps bien marqués. Et c'est tout naturel, car un dessinateur moderne pourrait seul avoir l'idée d'indiquer l'insecte aérien comme en raccourci, le corps entièrement caché par ses grandes ailes déployées. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la rosace à quatre pétales est fréquente dans la céramique grecque ancienne.

Arrivons au poulpe (fig. 7 à 9): « J'ai conscience de mon audace, dit l'auteur, en appelant *poulpes* des amulettes trouvées par centaines et que tous déterminent *têtes de béliers* » (p. 49). Je me refuse, en effet, à comprendre comment le type *poulpe* a pu venir former en plein Caucase les ornements à spires enroulées qui offrent une analogie assez frappante avec la tête d'un bélier. C'est là un genre d'ornement qui a pu naître spontanément dans des contrées très diverses, parce que la décoration faite au moyen de têtes d'animaux, de cornes de béliers, de bois de cerfs, etc., est universelle, surtout chez les peuples agriculteurs et chasseurs. Pour prouver que le type *bélier* est né du type *poulpe*, il faudrait, en bonne méthode scientifique, nous montrer *dans le même pays* le motif poulpe se transformant et prenant insensiblement la forme du motif bélier. C'est ainsi que M. Tümpel, dont M. Houssay mentionne les travaux, a procédé pour établir le passage du poulpe à l'hydre. Il se sert de documents grecs et reste en Grèce. Tout autre est le raisonnement de M. Houssay qui prend les béliers du Caucase et les compare au poulpe mycénien! Mais qu'il

1. Schliemann, *Mycènes*, fig. 243, 256, 302, etc.

commence par nous montrer comment ce poulpe mycénien a pu aborder dans le Caucase; qu'il nous dise ensuite pourquoi le poulpe mycénien n'a pas produit, à Mycènes même, des têtes de béliers; qu'il explique enfin pour quelle cause il n'y a pas trace dans le Caucase du poulpe générateur du bélier. Ce sont toujours les mêmes illusions que j'ai combattues dans la conclusion de mon *Catalogue* (p. 251-253). Deux formes se ressemblent ou ont entre elles de simples analogies: donc, elles procèdent l'une de l'autre. Rien n'est plus dangereux que cette façon de raisonner.

L'auteur ne s'étonnera pas, après les précédentes critiques, que je lui conteste aussi sa dernière proposition, à savoir la formation de la figure humaine par les éléments dérivés du poulpe. La particularité qui le frappe surtout, c'est que les idoles de Troade et d'Argolide *n'ont jamais de bouche*, ce qui leur est commun avec les représentations du poulpe. Il n'est pas nécessaire, je crois, de recourir à cette comparaison pour expliquer un phénomène qui existe dans beaucoup de pays, aux débuts de l'art. Il se reproduit dans les maquettes archaïques de Tanagre pendant la période de la Grèce dorienne¹. On le constate aussi dans les sculptures primitives de la Gaule et de l'Angleterre². Il subsiste encore aujourd'hui chez beaucoup de peuples à l'état sauvage³ et il suffit de regarder des enfants qui commencent à crayonner pour reconnaître que c'est une loi du dessin naissant. La bouche, quoi que nous en pensions avec les habitudes de nos yeux modernes, n'est pas un trait essentiel dans le visage pour le dessinateur primitif. Ce qui prime tout, c'est le nez et les yeux; ces deux traits-là ne sont jamais absents et suffisent, quand il le faut, à donner un aspect humain à l'ébauche la plus sommaire.

Je ne voudrais pas quitter le travail de M. Houssay en donnant l'impression que je n'y ai trouvé aucune idée juste. Je ne me bornerai pas à dire que, malgré le désaccord profond de nos opi-

1. Heuzey, *Atlas des figurines du Louvre*, pl. 17: cf. pl. 4, 9.

2. S. Reinach, dans *L'Anthropologie*, 1894, p. 28-29, p. 182.

3. On peut en voir de curieux exemples dans les salles du Musée ethnographique du Trocadéro.

nions, je reconnais tout ce qu'il y a d'ingénieux et d'intéressant dans ses arguments. Je puis mieux faire et je citerai deux points par lesquels son exposé m'a paru excellent. M. Houssay a très bien rendu compte du *processus* qui est à la base de l'histoire céramique des Grecs. Il a dépeint dans un langage coloré ces choses de la mer qui, pour la race antique des Égéens, ont été non seulement la source de la richesse et de la vie alimentaire, mais la source de l'inspiration artistique. Il a montré par quels degrés insensibles l'observateur s'est élevé de la contemplation des plus humbles mollusques à celle des races animales supérieures. Je crois qu'il a beaucoup exagéré la portée religieuse de ce fait; mais j'ai essayé de mon côté (*Catalogue*, p. 489-491) d'en démontrer la réalité et l'importance artistique. Je me rencontre également avec M. Houssay dans l'explication qu'il donne de la *croix gammée* ou *svastika*. Il y a plusieurs années que, dans mon cours de l'École du Louvre, je m'applique à réduire la part de mysticisme et de commune origine qu'on veut attribuer à ce symbole. Je suis persuadé qu'il appartient à la catégorie des formes simples que les primitifs, dans leurs tâtonnements graphiques, rencontrent aisément sous leurs doigts, sans en avoir préalablement connaissance par des modèles étrangers. Je ne sais pas ce qui a donné naissance au svastika de l'Inde et de la Chine et je ne nie pas qu'en certains pays il ait pris la valeur d'un symbole religieux. Mais dans la Grèce égéenne, je crois, comme M. Houssay (p. 24), qu'il a été formé naturellement par la simplification géométrisée des tentacules du poulpe. On peut citer des monuments qui forment comme une échelle des différentes transformations du poulpe jusqu'à sa réduction en tétraskèle et en triskèle¹.

E. POTTIER.

1. Schliemann, *Mycènes*, fig. 240, 270, 501; Fortwaengler et Loeschke, *Myk. Thongef.*, pl. 2; Longpérier, *Musée Napoléon*, pl. 8, 38. Les deux dernières figures se voient sur des vases rhodiens qui datent seulement du vi^e siècle, mais je les considère comme une de ces survivances de l'ornementation mycénienne dont la peinture ionienne est remplie (voy. *Catalogue des Vases du Louvre*, p. 94, 139, 210; cf. Joupin, dans le *Bull. de Corresp. hell.*, 1895, p. 78-79).

LA CROIX DE NAILLY

(PLANCHES II ET III)

L'église de Nailly, commune de l'arrondissement et du canton nord de Sens, possède une petite croix processionnelle qui, par son ancienneté et la finesse de son travail, mérite d'être placée au nombre des belles productions de l'orfèvrerie de la fin du ^{xii}^e ou du commencement du ^{xiii}^e siècle.

Elle mesure 0^m,317 de hauteur, sur 0^m,242 de largeur et 0^m,014 d'épaisseur. Ses quatre extrémités s'épanouissent en fleurs de lis. A la pointe inférieure est ajustée une soie carrée en cuivre rouge destinée à l'adapter en haut d'une hampe. Une cassure, qui l'a partagée en deux au-dessous des bras, permet de voir que l'âme en est faite de deux réglottes de chêne, assemblées à mi-épaisseur, maintenues par une cheville centrale et creusées de cavités destinées, sans aucun doute, à contenir des reliques.

Les tranches de ces réglottes sont recouvertes d'une feuille de vermeil, attachée par des couples de petits rivets à tête dorée. Les plats en sont revêtus : 1° sur la face principale, d'une feuille d'argent dorée et niellée, supportant des reliques vénérables par leur origine et importantes par leur volume; 2° sur la face opposée, d'une feuille d'argent également dorée et enrichie de rinceaux en relief.

Face principale.

Le revêtement de la face principale, composé de trois pièces d'orfèvrerie distinctes : la traverse, la tête et le pied, est orné de rinceaux ciselés et dorés, dont l'élégance rappelle les rinceaux de pierre du trumeau de la grande porte de la ca-

thédrale de Sens. Ils sont l'œuvre d'une main patiente et habile, qui a su mêler à ces larges feuilles des pampres et des grappes de raisin. Toute cette riche ornementation se détache sur un fond niellé, dont la couleur noire fait ressortir le dessin. Un listel, ciselé de rainures transversales, sert de bordure à toute cette face de la croix.

Il nous paraît évident que cette croix a été faite tout spécialement pour recevoir cinq reliques, rapportées de la Terre sainte. On peut s'en convaincre par l'examen des bâtes, qui les enchâssent comme autant de pierres précieuses et des plates-bandes, qui les entourent et disent, par les inscriptions dont elles sont revêtues, l'importance attachée à ces pierres sans éclat. Une seule de ces légendes a été ajoutée après l'achèvement de la croix; elle ne fait pas corps avec la plaque niellée et en cache certains détails. Peut-être cette inscription aura-t-elle été oubliée par l'orfèvre et ajustée là, par lui, après son œuvre terminée. La gravure de cette légende est de la même main que les autres, mais au lieu de faire corps avec la plaque de revêtement, elle lui est superposée et attachée par des rivets.

Examinons maintenant les reliques.

Trois sont fixées à la traverse :

I. — Au centre, se trouve une petite croix formée de deux petites réglettes, assemblées à mi-bois et maintenues par un rivet d'argent. L'une d'elles mesure 0^m,044 et l'autre 0^m,032 de longueur; leur largeur est de 0^m,008; leur épaisseur n'a pu être mesurée. On a certainement détaché une parcelle sur la droite du pied de cette croix, et, pour masquer le vide, on a repoussé le métal de la bâte qui l'enchâsse. Au-dessus et au-dessous des bras de cette croix, on lit la légende suivante, ainsi disposée :

+ DEL I G N
O O M I N I

De ligno Domini, « Du bois (de la croix) du Seigneur. »

A droite et à gauche de la bâte, l'artiste a gravé, là où il n'a pas placé de lettres, une série de feuilles trilobées qui, dans le

haut, alternent avec des grappes de raisin. C'est là, sans doute, une allusion à ces paroles de l'Évangile : *Ego sum vitis, et vos palmîtes* (Joannes, xv, 5). En haut et en bas, l'encadrement a été supprimé.

II. — Sur la fleur de lis, à droite, s'élève une bâte carrée de 0^m,02 de côté, posée de manière à ce que l'une de ses diagonales soit verticale. On y voit un fragment d'os scié carrément, mais trop étroit pour remplir la bâte, et présentant principalement, sur l'un de ses côtés, une concavité dans laquelle on a repoussé la bâte, fendue de manière à ce qu'elle puisse se prêter à cette opération. La présence de cet os est en contradiction avec la légende :

× DE SÉPVLCRO DM.

De sepulcro Domini, « Du sépulcre du Seigneur¹. »

Il est à supposer que la relique primitive, perdue ou dérobée, aura été remplacée par cet os qui n'est peut-être pas même l'os d'un saint.

III. — Sur la fleur de lis, à gauche, une autre bâte, en forme de quadrilatère irrégulier, renferme une pierre blanche et tendre, autour de laquelle on lit :

+ DE SÉPVLCRO SÆI LAZARI.

De sepulcro sancti Lazari, « Du sépulcre de saint Lazare. »

IV. — La plaque, formant la tête de la croix, présente aussi une pierre de forme irrégulière enchâssée dans une bâte ovale tournée, la pointe en bas. La légende qui l'accompagne est :

✕ DE MONTE CALVARIÆ.

De monte Calvarie, « De la montagne du Calvaire. »

V. — La plaque formant le pied de la croix, présente aussi une pierre de forme irrégulière, enchâssée dans une bâte ovale,

1. Quatre petits trous ont été percés irrégulièrement sur les quatre fractions de la légende.

lournée la pointe en haut. La légende qui l'entoure est, comme nous l'avons dit plus haut, gravée sur une bandelette de métal rapportée, qui cache une partie des ornements gravés. On y lit :

+ DE PRESEPE DOMINI.

De presepe Domini, « De l'étable du Seigneur ».

Les restes de la crèche du divin Enfant, conservés à Sainte-Marie-Majeure de Rome, sont des planches de bois. Cette pierre viendrait probablement de l'étable, dans laquelle se trouvait la crèche. Le mot *praesepe* signifie tout aussi bien l'étable que la mangeoire, et le mot *crèche* dérivé de *grex* était aussi pris dans ces deux sens :

Es yglises comme en viex craches
Métoient les bues et les vaches.

(Guill. GUIART, an. 1207.)

Les caractères de ces légendes sont un mélange d'onziales et de capitales romaines : les hastes verticales de toutes les lettres sont composées de deux traits parallèles ; dans les M et les N qui sont des caractères romains sans exception, les traits obliques sont maigres et simples ; sur quatre C, deux sont romains, un est oncial et le quatrième est un E oncial ; les traits des A, des L et des V sont cunéiformes et les barres des A un v très maigre. Enfin, des cinq croix qui précèdent ces inscriptions, deux sont pleines et pattées tandis que les trois autres sont faites par de doubles traits. Nous signalons enfin l'abréviation anormale D M̄ du mot *Domini* dans l'inscription II.

Face postérieure.

Au revers, tout le champ de la croix est rempli par d'élégants rinceaux obtenus par les enroulements de bâtes ou rubans métalliques, larges d'environ un millimètre, perlés sur la tranche

1. Pour la fixer sur la croix, cinq trous ont été percés dans la bandelette de métal qui porte cette légende ; un sixième trou est aussi percé au-dessus de cette bandelette, près de la croix de la légende. Le lobe inférieur de la fleur de lis a été brisé, et le fragment détaché a disparu.

visible et soudés par la tranche opposée sur un fond plan et uni, sans qu'on aperçoive trace des soudures. Ces rubans, réunis parallèlement, forment les grosses branches d'où se détachent, en les rendant plus fluettes, des rameaux en forme de crosses terminés chacun par une perle. Les tiges principales sont terminées par des roses.

Les contours de cette face de la croix sont dessinés par une bâte d'argent doré, épaisse d'un fort millimètre, dont la tranche visible montre, à l'intérieur, une rangée de perles très fines, et à l'extérieur, une autre rangée de perles plus grosses.

Le revêtement métallique de la face antérieure était fixé au bois à l'aide de 52 petits clous d'argent doré symétriquement disposés, il en manque 9; le revêtement métallique de la face postérieure par 46, il en manque 11.

G. JULLIOT.

LES ÉDIFICES D'ÉPIDAURE

REMARQUES ET OBSERVATIONS CRITIQUES

Épidaure. — Restaurations et Descriptions, par A. Defrasse et H. Lechat, 1 vol. in-fol. de 249 p. avec 13 pl. Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 1895.

Les fouilles entreprises à Épidaure, par M. Cavvadias, ont été d'un intérêt capital pour l'histoire de l'architecture grecque. Il ne faudrait pas croire cependant que les édifices du hiéron d'Asclépios, dans l'état où ils sont, permettent de se former une idée de l'aspect sous lequel ils s'offraient autrefois à la vue. C'est à peine s'ils s'élèvent aujourd'hui au-dessus du sol antique¹. De plus, les fragments d'architecture dispersés dans l'enceinte sacrée sont bien loin de fournir toutes les données qu'il importerait de connaître, si l'on voulait reconstituer avec une entière certitude chacun des monuments dont les traces existent encore. Les *tambours* de colonnes, par exemple, se rapportent si peu les uns aux autres, qu'il est le plus souvent impossible de déterminer exactement, au moyen de leur proportion, la hauteur des fûts auxquels ils appartenaient.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que MM. Cavvadias, Doerpfeld et d'autres savants aient seulement accompagné de restaurations partielles les relevés consciencieux qu'ils ont publiés.

MM. Defrasse et Lechat sont allés plus loin que leurs devanciers, en assumant la tâche de combler, au moyen de restitutions

1. Le théâtre de Polyclète conserve encore, par exception, l'ensemble de ses gradins.

idéales, les lacunes que l'on constate dans les ruines d'Épidaure. Ce n'est pas seulement l'état actuel de cet ensemble qu'ils se sont plu à présenter dans l'important ouvrage qu'ils viennent de faire paraître; ils ont voulu surtout montrer le hiéron au temps de sa splendeur, nous faire connaître, tels qu'ils devaient être alors, les divers monuments que les architectes grecs avaient si habilement groupés autour du temple d'Asclépios.

Le point de vue auquel il convient de se placer pour juger cette tentative a été clairement indiqué par les auteurs eux-mêmes, dans la préface de leur ouvrage. C'est en qualité de Prix de Rome que M. Defrasse a produit son remarquable travail. Le règlement de la Villa Médicis exige, de la part des pensionnaires-architectes de quatrième année, les dessins de l'état actuel et de la restauration d'un monument, ou d'un ensemble de monuments antiques. M. Defrasse a choisi pour sujet de cet exercice le hiéron d'Épidaure, et on ne peut que l'en louer. Les dessins des édifices de cette enceinte qu'il a exposés au Salon de 1893, au retour de son voyage en Grèce, lui ont valu, cette même année, la médaille d'honneur de la Section d'Architecture.

Comme élève de l'École française d'Athènes, M. Lechat a longuement examiné, sur place, les ruines d'Épidaure et, à diverses reprises, il a consigné dans d'intéressants mémoires le résultat de ses recherches. Il définit ainsi la portée de l'ouvrage qu'il a mis au jour, avec la collaboration de M. Defrasse: « Ce n'est pas ici un livre de pure érudition archéologique; on n'y trouvera pas une histoire complète du sanctuaire d'Épidaure, ni une liste des moindres objets découverts dans les fouilles, ni un commentaire de toutes les inscriptions exhumées... Le texte qui accompagne les dessins n'a d'autre objet que de les présenter au public, d'en éclaircir les détails et, s'il est possible, de compléter et d'animer les reconstructions de l'architecte par le tableau des croyances, des usages, de la vie en un mot qui se développait autour de ces édifices maintenant ruinés. »

Ainsi, c'est pour satisfaire à un programme obligatoire, c'est comme couronnement d'études que M. Defrasse s'est astreint à relever et à restaurer tout un groupe de monuments. Hors de France, ces restaurations d'ensembles sont devenues assez rares. Bon nombre d'architectes étrangers les négligent volontiers ; ils s'attachent de préférence à relever, dans leur état présent, certains édifices qui semblent parfois de peu d'importance, mais dans les ruines desquels il y a présomption de rencontrer des formes ou des dispositions typiques. Ils fouillent ces restes en tout sens, jusqu'à ce qu'ils en aient scruté et fait connaître la constitution intime et l'architecture visible, dans leurs moindres détails. En général, les monographies d'édifices comprises de cette manière intéressent peu le public ; elles ont cependant une valeur considérable. En se multipliant, elles permettront, suivant toute probabilité, de reconstituer un jour, sur une base nouvelle, l'histoire des premiers temps de l'architecture grecque.

Les dessins tels que ceux de M. Defrasse rendent des services d'un autre ordre. Représentant avec clarté de vastes ensembles, des édifices dans tout l'éclat de leur parure première, ils ont l'avantage de frapper vivement l'imagination et de se faire aisément comprendre. Sans eux, sans les expositions périodiques que l'on en fait, et les publications auxquelles ils donnent lieu, une bonne partie du public resterait peut-être à jamais ignorante des œuvres de l'architecture antique. Ces sortes de travaux répandent des connaissances qu'il serait malaisé à beaucoup de personnes d'acquérir par d'autres voies ; ils sont d'une utilité incontestable pour ceux qui les entreprennent aussi bien que pour ceux qui les examinent.

En ce qui regarde ces derniers, le texte de M. Lechat leur sera d'un précieux secours s'ils souhaitent faire une étude approfondie du travail de son collaborateur. Nous avons vu qu'en écrivant ce texte, l'auteur s'était proposé, entre autres fins, d'expliquer les restaurations de M. Defrasse et de dépeindre, en même temps, le milieu et les croyances qui avaient donné naissance au sanctuaire d'Épidaure. Nous n'apprendrons rien au

lecteur, en disant qu'il a traité ce dernier sujet avec le talent dont témoignent d'ordinaire les publications dues aux anciens élèves de notre École d'Athènes.

Mais ce n'est pas la partie de l'ouvrage à laquelle nous avons l'intention de nous arrêter; celle qui a trait aux restaurations monumentales nous retiendra de préférence, et cela d'autant plus que les idées mises en avant par M. Lechat pour les justifier ne nous paraissent pas toutes également susceptibles d'être acceptées sans certaines réserves. Nous présenterons nos remarques dans l'ordre même que les auteurs ont suivi en décrivant le hiéron.

Le temple d'Asclépios. — Les dimensions de cet édifice répondent peu à sa célébrité; il n'a que 13 mètres de façade et 21 mètres de côté. Tout en étant hexastyle et périptère, il se distingue du type ordinaire des temples doriques de la Grèce par certaines particularités, au nombre desquelles M. Lechat signale l'absence d'opisthodôme et le rapport anormal (6 : 11) des colonnes de la façade avec celles des côtés¹. On sait que, en Grèce la partie antérieure et la partie postérieure des temples de cet ordre paraissent semblables, quand on les regarde du dehors. Parfois, comme au Parthénon, la symétrie de ces deux côtés est absolue; ils se répètent si bien l'un l'autre que, en l'absence de sculptures dans les métopes ou les frontons, il serait malaisé de les différencier.

Pour nous, le caractère exceptionnel du temple d'Asclépios tient surtout à ce qu'une conformité de ce genre ne s'y manifeste pas. Il n'a pas d'axe transversal de symétrie², c'est-à-dire que le vestibule, les antes et les colonnes qui précèdent directement la porte du côté de la façade principale, ne se répètent pas du côté opposé, comme dans les autres temples doriques de la Grèce³.

1. Les colonnes du métron d'Olympie sont dans ce même rapport.

2. Dans la plupart des cas, la symétrie des parties du temple divisées par cet axe est imparfaite.

3. Quelques temples doriques n'ayant pas d'axe transversal de symétrie ont

Un texte épigraphique d'un intérêt considérable, bien qu'il soit incomplet, fixe la date de la construction du temple (380-375); il nous apprend le nom de l'architecte qui a élevé cet édifice, ou tout au moins de celui qui en a dirigé les travaux, ainsi que les noms des entrepreneurs et des statuaires appelés à le construire ou à le décorer. Ce registre lapidaire contenait l'énumération des marchés passés et des achats faits. On y avait énoncé les divers cautionnements; tous les paiements effectués y étaient inscrits: ils dépassent 400,000 drachmes. On relève les noms de quarante-trois personnes différentes auxquelles les travaux furent confiés. Les adjudications avaient lieu par séries d'années, à mesure que le temple s'élevait. La durée totale de la construction fut de quatre ans, huit mois et dix jours.

Théodotos, l'architecte ou le surveillant des travaux, reçut pour honoraires une drachme par jour, tout comme à une époque antérieure l'architecte de l'Érechthéion.

M. Lechat s'est contenté de commenter quelques parties de cette inscription. Des textes du même genre ont été découverts à Épidaure même et dans d'autres localités de la Grèce; par exemple ceux qui contiennent les devis des murs d'Athènes et de l'Arsenal du Pirée; les comptes de dépense de l'Érechthéion, et des prescriptions diverses se rapportant aux constructions annexes du temple de Livadie. On doit à M. A. Choisy un excellent commentaire de ces divers monuments épigraphiques: il est à souhaiter que ce savant élucide bientôt, et avec autant de bonheur, les inscriptions techniques d'Épidaure.

Tel qu'il est à présent, le temple d'Asclépios conserve seulement en place quelques-unes des assises sur lesquelles reposaient les colonnes. Pas un seul fragment de ces dernières n'est resté debout; aucune trace ne permet de reconnaître sur la surface supérieure de la *krepis* comment on les avait distribuées, quelle était la proportion des espacements qui existaient entre elles.

été élevés hors de la Grèce. Tels sont les temples C, D, S. de Sélinonte, le temple d'Assos et le temple de Cérès à Præstum.

Un minutieux examen des débris dispersés sur le sol, l'étude des conditions imposées aux adjudicataires et, par-dessus tout, certains indices visibles seulement pour l'œil de l'architecte, ont cependant permis à M. Defrasse de rétablir le sanctuaire du dieu en plan, en coupe et en élévation. L'aspect général, tout aussi bien que les détails de la restauration accusent chez l'auteur une connaissance exacte du style à la fois empreint d'élégance et de sécheresse que l'on observe en Grèce dans bon nombre d'édifices du IV^e siècle. Sans doute, les mesures assignées par M. Defrasse aux différents membres d'architecture sont en partie approximatives, mais, étant donné l'état présent du temple, il n'en pouvait être autrement. En tout cas, le système de proportion qu'il a établi porte tous les caractères d'une extrême vraisemblance, et la restauration pourrait être tenue pour définitive, si l'on n'y remarquait, en même temps qu'une omission, une ouverture de toit conjecturale.

La lecture du texte épigraphique dont nous avons parlé montre que l'on accédait dans le temple par deux portes, placées l'une en face de l'autre. La porte du naos, richement ouvrée et couverte d'incrustations d'ivoire, devait être précédée d'une clôture mobile, plus simple, dont les pieds-droits s'engageaient dans les colonnes du pronaos, ou s'y adossaient simplement. Il devait en résulter une sorte de *tambour* que l'inscription ne définit pas d'une façon très claire.

Les commentaires de M. Lechat n'en expliquent pas assez l'arrangement et son collaborateur a négligé d'indiquer dans le plan du temple la solution graphique du petit problème que suscite cette particularité.

On sait par Pausanias que le temple d'Asclépios renfermait une statue chryséléphantine de ce dieu, moitié plus petite que celle du Zeus Olympien d'Athènes. M. Defrasse a restitué avec beaucoup de goût le type du dieu-guérisseur; on ne peut qu'approuver l'idée qu'il a eue de terminer le trône sur lequel la statue est assise, par un fronton dont les *rampants* s'infléchissent suivant une courbe gracieuse. Ce couronnement convient

bien à des monuments accessoires. Dans le cas présent, il est d'autant mieux employé que Blouet a trouvé, à Épidaure même, et dessiné avec soin un fronton de forme semblable.

M. Defrasse éclaire le temple d'Asclépios par un jour de comble, ouvert en avant de la statue chryséléphantine, et laissant cette statue à l'abri des intempéries. C'est une disposition parfaitement admissible. Il y en a cependant une autre, plus simple encore. Une opinion déjà ancienne et soutenue avec intranquillité de nos jours, c'est que, seule, la porte du naos faisait pénétrer la lumière dans l'intérieur des temples. Il serait aisé de montrer que cette opinion est par trop exclusive; mais dans le cas particulier du sanctuaire d'Épidaure, elle serait très acceptable. Les dimensions médiocres de l'édifice auraient certainement permis à l'ouverture de la porte de projeter une lumière suffisante sur la statue du dieu.

Rappelons que les frontons du temple étaient couverts de personnages sculptés, œuvre de Timothéos. Quant aux métopes de la frise, elles semblent n'avoir jamais reçu de figures. Dans la restauration, on y voit des rosaces, qui, pour user d'une expression d'architecte, semblent un peu *hors d'échelle*. Cette ornementation pêche par la monotonie, mais il serait injuste d'en faire un reproche à M. Defrasse; des rosaces pareilles ornaient les métopes d'un édifice voisin du temple, et qui date à peu près de la même époque.

Nous devons encore faire remarquer que si le ciel-ouvert du naos donne à la toiture du temple une silhouette conjecturale, cette silhouette n'aurait pu s'accuser sur le côté antérieur, ni sur le côté postérieur de cet édifice, et que la restauration de la façade principale, présentée par les auteurs, la montre bien telle qu'on doit la supposer après son achèvement¹.

La Tholos. — Parmi nos jeunes écoles de critique, il en est une qui, pour juger des travaux d'archéologie, s'appuie volon-

1. M. Defrasse attribue au fronton antérieur les figures du fronton postérieur. Cette transposition n'altère pas l'architecture de l'édifice.

tiers sur les aphorismes du trop judicieux Thomas Gradgrind, de Dickens : « Les faits sont les seules choses dont on ait besoin ici-bas. — En toutes choses vous devez vous laisser guider et gouverner par le fait. — Vous ne devez voir nulle part ce que vous ne voyez pas en fait. — Enseignez des faits, — rien que des faits. »

Mais, par une contradiction singulière, tout en invitant les autres à suivre ces pressantes recommandations, les adeptes de cette école se gardent bien de s'y conformer eux-mêmes. Nuls travaux, plus que les leurs, ne sont émaillés de conjectures et de suppositions. Il est vrai qu'ils établissent deux catégories d'hypothèses. La première comprend celles qu'ils proposent : elles ont toujours, ou à peu près, les caractères de la certitude géométrique. Les hypothèses présentées par le commun des mortels forment la seconde catégorie : celles-ci, fatalement invraisemblables, n'appellent que blâme ou dédain. Nous ne voulons pas dire que M. Lechat appartienne absolument à cette école, mais il nous semble qu'il y confine un peu, à en juger par l'explication incertaine qu'il donne de la *Tholos*, aussi bien que par sa façon brève et impitoyable de réduire à néant les opinions de ses devanciers quand elles ne concordent pas avec les siennes. Avec une remarquable sûreté de critique, il procède parfois en moins de trois lignes à ces sortes d'exécutions.

La *Tholos* se composait d'une salle circulaire entourée de portiques, au dedans comme au dehors. Le portique extérieur était dorique et les colonnes qui le constituaient devaient être au nombre de quarante. Quatorze colonnes corinthiennes ornaient l'intérieur de la salle¹.

Proportions à part, ce monument répète la disposition extérieure des temples romains de Vesta. La *Tholos* fut élevée par un artiste du nom de *Polyclète*². M. Lechat pense qu'il s'agit là

1. Diamètre de la *Tholos* en chiffres ronds : diam. entier, 20 mètres ; entre les murs, 13 mètres ; entre les colonnes corinthiennes, 10 mètres.

2. Pausanias, II, 27, 5.

de Polyclète le jeune, architecte, statuaire et collaborateur de Lysippe. La construction de l'édifice fut commencée vers 360-350, après l'achèvement du temple d'Asclépios; elle exigea un laps de temps de vingt-cinq années.

Les fouilles ont mis au jour une inscription incomplète ayant trait aux travaux de la construction et donnant le compte général des dépenses et des recettes correspondantes. C'est à quelque distance de cet édifice qu'a été découvert le magnifique chapiteau corinthien auquel est désormais attaché le nom de Polyclète. Ce chapiteau est trop connu pour que nous éprouvions le besoin de le décrire.

Parmi les divers fragments d'architecture qui ont été retrouvés, il en est dont la pureté de style est extrêmement remarquable et qui rivalisent avec les sculptures ornementales de l'Érechthéion. M. Lechat pense même qu'ils surpassent ces dernières. Mais il en est d'autres dont le caractère est très différent. L'entablement des colonnes corinthiennes, par exemple, éveille en nous quelque surprise. L'énorme doucine qui sert de frise à cet entablement a un profil que l'on observe seulement dans les édifices d'époque postérieure. On est plus habitué à rencontrer les frises à profil courbe dans l'architecture romaine du temps des derniers Antonins que dans l'architecture grecque avant Alexandre.

En présence des résultats que nous ont fournis les fouilles d'Épidaure, devons-nous désormais croire que ce genre de modénature remonte beaucoup plus haut? Est-ce Polyclète qui l'aurait introduit dans l'architecture grecque? C'est une question dont l'étude aurait dû, semble-t-il, s'imposer à l'attention des auteurs.

La corniche située au-dessus de cette frise a aussi un caractère assez singulier. Le filet grec, qui orne dans cette corniche un pseudo-larmier, en occupe toute la surface, comme dans certains temples romains de la décadence. Nous n'ignorons pas qu'un filet de ce genre existe aussi dans la corniche de l'entablement dorique, mais quelle application différente il en a

été fait dans les deux cas! Dans l'entablement dorique le filet occupe seulement la surface d'un listel placé au-dessous du chéneau, et les proportions en sont fines, délicates, conformes à tout ce que nous connaissons du style des monuments grecs, dans la première moitié du iv^e siècle. Dans l'entablement corinthien, au contraire, cette *grecque* est bien plus lourde et d'une proportion moins gracieuse. Il y avait pourtant de bonnes raisons pour donner à cet ornement, dans l'intérieur de l'édifice, une expression aussi délicate, pour le moins, que celle qu'il avait en façade. Le même profil de frise et une modénature analogue s'observent dans les doubles portes du théâtre. M. Lechat fait remarquer que cela est tout naturel, puisque la *Tholos* et le théâtre sont d'un même architecte. Mais si, par une circonstance qui peut bien ne pas être dénuée de toute probabilité, l'empereur Antonin, qui a tant fait construire à Épidaure, avait chargé un même architecte de restaurer le théâtre et la *Tholos*, cette conformité de modénature s'expliquerait non moins bien. Nous n'insistons pas sur l'impression que nous fait éprouver l'entablement corinthien de ce dernier édifice; mais, même en admettant qu'il soit de Polyclète, il nous sera bien permis de dire que nous le trouvons très inférieur, comme caractère, aux fragments doriques qui sont reproduits dans l'ouvrage.

Les écrivains de l'antiquité ne fournissent aucun renseignement sur la destination de la *Tholos*. M. Lechat s'attache à prouver que cet édifice avait été construit en vue d'envelopper, sans la couvrir, une source qu'il suppose depuis longtemps tarie, et dont personne avant lui n'avait soupçonné l'existence.

Les principaux motifs qu'il produit en faveur de son opinion, c'est, d'une part, qu'un voyageur du xvii^e siècle, Desmonceaux, dit, en parlant de la *Tholos*: « elle est ronde avec un puits au milieu », et d'autre part que, dans le soubassement de cet édifice, il existe un souterrain à triple circuit. Par les particularités de sa construction ce souterrain indiquerait, à ne pouvoir s'y méprendre, un puits de grandes dimensions, divisé intérieurement par des murs concentriques.

Les raisons invoquées par M. Lechat ne nous paraissent pas suffisamment convaincantes.

C'est un principe élémentaire d'hydraulique que l'on ne peut enfermer, de toute part, une source entre des murs, sans prendre la précaution d'assurer aux eaux un écoulement au dehors. Pour empêcher l'intérieur de la *Tholos* d'être inondé, en cas de crue extraordinaire, il aurait fallu ménager dans le mur du soubassement une issue donnant passage au trop-plein de la source, et qui aurait en même temps permis de maintenir l'eau à un niveau constant et fixé d'avance.

Or, cette condition n'a pas été remplie; on ne nous indique aucune solution de continuité dans la périphérie de ce soubassement. Il n'en paraît pas non plus dans la restauration.

Jusqu'à ce que l'on prouve qu'il y avait une ouverture, ou une canalisation, par où l'eau pouvait s'échapper, nous nous croirons fondé à mettre en doute l'existence d'une source sous la *Tholos*.

D'autres raisons encore nous portent à penser ainsi. Selon M. Lechat, les petits murs concentriques du soubassement avaient été construits de façon à ce qu'il s'y formât un courant pour empêcher la stagnation des eaux. Ces murs ne pouvaient être disposés autrement qu'ils ne le sont, et il n'est pas besoin de conjecture pour en définir le rôle. M. Lechat l'a constaté lui-même; leur véritable destination, c'était de soutenir un dallage formant plancher au-dessus du soubassement, chaque pierre portant d'un mur à l'autre. C'est au reste ce que font comprendre, mieux que tout raisonnement, les divers débris de cette construction.

Quant à l'assertion du chevalier Desmonceaux, on peut la tenir pour exacte, sans admettre pour cela les conséquences qu'en tire M. Lechat. Rien, absolument rien, ne prouve que ce voyageur ait vu dans la *Tholos* la margelle d'un puits. Il a pu tout aussi bien apercevoir seulement, par une ouverture à fleur de sol, les murs cylindriques qui existent encore en partie au milieu du soubassement de cet édifice. Qu'elle reposât sur un terrain sub-

mergé ou sur un sol anhydre, cette petite construction répondait également à la définition du mot *puits*, et, dans le dernier cas, comme dans le premier, il n'y avait pas de terme mieux approprié pour la désigner. La remarque de Desmonceaux peut donc s'expliquer sans la supposition d'une source.

L'hypothèse de M. Lechat ne s'accorde pas d'ailleurs avec la description des monuments d'Épidaure que fait Pausanias. Après avoir parlé du temple et de la statue chryséléphantine d'Asclépios, ce voyageur ajoute : « Il y a tout près une rotonde en marbre blanc qu'on appelle la *Tholos*; c'est un édifice remarquable. On y voit des peintures de Pausias... Puis, il y a dans le bois sacré un temple d'Artémis.... enfin une source (*Kréné*), remarquable par le toit qui la recouvre et par toute son ornementation. »

Il y avait donc à Épidaure, en même temps que la *Tholos*, une source enveloppée d'une construction monumentale et couverte d'un toit. Le texte de Pausanias est formel : ces deux édifices étaient distincts, indépendants l'un de l'autre, situés sur des emplacements différents.

Ce témoignage si clair ne laisse pas de troubler M. Lechat ; il essaie pourtant d'en atténuer la signification et la portée. « Cette *Kréné*, dit-il, n'est point la *Tholos*, si l'on prend tel quel le récit du voyageur. Il faut noter que cette *Kréné* et la construction qui l'entourait n'ont point été découvertes. D'après cela, on serait presque tenté de croire qu'il s'est produit une confusion dans les souvenirs de Pausanias et que, en rédigeant ses notes, d'ailleurs rapides, où les erreurs ne manquent pas, il a dédoublé, sans s'en apercevoir, un seul et même monument, lequel à cause de sa forme extérieure s'appelait *Tholos*, mais pouvait aussi être désigné du nom de *Kréné*, la source étant sa raison d'être (?). Bien que cette explication nous paraisse assez probable, nous ne pouvons la tenir pour certaine. Elle ne pourrait être considérée comme telle que si, après qu'on aura achevé de fouiller tout le sol du hiéron, on n'a point retrouvé la trace de cette *Kréné* et de son édifice. »

Avec des arguments de ce genre, il n'est pas de texte antique

dont on ne puisse victorieusement contester l'autorité, pour peu que l'on ait intérêt à le faire.

Nous nous contenterons de présenter deux observations. Si M. Lechat admet la possibilité d'identifier un jour en un seul monument la *Tholos* et le bâtiment de la *Kréné*, pourquoi fait-il ce contre-sens de mettre à ciel ouvert l'intérieur de la *Tholos*, sachant que la *Kréné* était abritée sous un toit ?

On n'a pas retrouvé, dit-il, les vestiges de l'édifice qui renfermait la source vue par Pausanias. Mais il n'y a pas lieu de s'en étonner. Aucune trace, non plus, ne subsiste de nombreux édifices vus par cet auteur et cités par lui comme ayant été construits à Épidaure sur l'ordre d'Antonin¹. Oserait-on soutenir pour cela qu'ils n'ont jamais existé ?

M. Lechat soupçonne bien que l'on n'acquiescera pas sans difficulté à ses arguments, et que ne sera pas inaperçue la contradiction dans laquelle il tombe quand il prive de toiture l'intérieur de la *Tholos*, tout en laissant entrevoir que ce monument pourrait bien être l'édifice couvert dont parle Pausanias. Aussi fait-il cette déclaration : « Nous admettons donc *provisoirement* que la *Kréné* signalée par Pausanias ne se confond pas avec la *Tholos* et qu'elle est une seconde source distincte de l'autre, et sans doute moins importante. » (Pourquoi aurait-elle été moins importante que celle dont M. Lechat suppose l'existence ?)

Nous ne nous attarderons pas plus longtemps à discuter ces explications embarrassées et confuses. M. Lechat est convaincu que la *Tholos* enveloppait une source ; nous disons simplement que, jusqu'à présent, cette affirmation n'est confirmée par aucune preuve.

Passons à la *Tholos* que nous montre M. Defrasse. Deux parties sont à examiner séparément dans cette restauration. L'une s'arrête au sommet de l'entablement dorique qui règne à l'extérieur de l'édifice. Profitant des données que lui ont fournies les ruines, de toutes les indications qu'il a pu recueillir en exami-

1. Aucune de ces constructions ne paraît avoir été retrouvée, p. 163.

nant les débris épars sur le sol, M. Defrasse a exécuté cette partie de la restauration avec autant d'adresse que de sagacité. En artiste rompu à la science des proportions, il a rétabli dans leur forme première l'ordre dorique du dehors et les colonnes corinthiennes de l'intérieur.

L'autre partie, celle qui est située au-dessus de l'entablement dorique, ne pouvait être restaurée dans les mêmes conditions, puisqu'aucun indice ne permet de présumer la forme qui lui avait été primitivement donnée.

Comme son collaborateur, M. Defrasse a supposé hypæthre l'intérieur de la *Tholos*, et seulement couverts les portiques du dedans et de l'extérieur, ce qui l'a conduit à terminer ce monument par un mur circulaire. Je ne sais si, en adoptant ce parti, il pouvait s'autoriser d'exemples pris dans l'antiquité grecque ; mais il est certain que les concours du Prix de Rome, à la fin du siècle dernier et au commencement du nôtre, lui en offraient plusieurs spécimens. Il était de mode alors, au moins sur le papier, de terminer tout simplement les édifices circulaires par une section horizontale. Les personnes qui ont encore vu debout, il y a quelques années, certaines barrières de Paris où Ledoux avait appliqué cette disposition, ont été à même de constater qu'elle avait plus de fermeté que d'élégance, et qu'en somme, elle produisait un effet assez disgracieux. En tout cas, si les Grecs l'ont jamais employée dans la *Tholos*, il devait en résulter un inconvénient grave, si l'on admet que Pausias ait peint ses figures à l'endroit où M. Defrasse les a placées, c'est-à-dire en plein air et au sommet de l'édifice. Dans cette situation, la faible saillie du toit qui s'avance sur ces peintures aurait été impuissante à les protéger contre le soleil et la pluie et il serait fort douteux que, dans de telles conditions, elles se fussent trouvées, après cinq siècles écoulés, en état d'être admirées par Pausanias. Peut-être encore ces peintures sont-elles d'un caractère un peu prématurément pompéien et situées à une excessive hauteur. Il semble que leur place était marquée sur le mur qui se trouve derrière les colonnes corinthiennes :

A vrai dire, la partie de la *Tholos* que M. Defrasse élève au-dessus de l'entablement extérieur est tout à fait hypothétique. Mais, répétons-le encore, en l'absence de données certaines, il n'avait qu'une ressource à sa disposition, pour la reconstituer, c'était de suivre son inspiration d'artiste. Ainsi a-t-il fait. Empressons-nous de constater que cette seconde partie de la restauration a été traitée par lui avec autant de goût que la première.

Nous voudrions arrêter là nos remarques; mais M. Lechat présente, à propos de la disposition hypæthre de la *Tholos* restaurée, certaines observations que nous jugeons vraiment inadmissibles. Deux solutions, dit-il, étaient en présence: lui donner une toiture à pente unique, ou bien se borner à couvrir les portiques. Nous en demandons bien pardon à M. Lechat, mais il y avait encore une autre solution tout aussi simple et peut-être plus dans l'esprit de l'architecture grecque: nous regrettons qu'il n'ait pas songé à l'indiquer.

Qu'au-dessus du « puits sacré », les auteurs aient voulu « découper un cercle de lumière et d'azur », cela se comprend. Mais il n'aurait pas fallu indiquer, comme l'une des raisons qui les ont engagés à découper ce cercle, la difficulté que l'on rencontrerait, dans l'hypothèse d'un toit unique, à faire aboutir au même poinçon les nombreuses fermes que nécessiterait ce toit.

Cette difficulté est imaginaire. Des fermes sont complètement inutiles dans le comble d'un monument circulaire tel que la *Tholos* et, quand une charpente de comble n'a pas de fermes, il n'est nullement besoin d'un poinçon.

Le système de toiture propre aux édifices de cette forme et de cette dimension est extrêmement simple; il a pour principe la disposition que l'on nomme *enrayure*. De tout temps des peuplades sauvages et des tribus de pasteurs ont appliqué, à l'état rudimentaire, un système de ce genre, dans la construction de leurs huttes ou de leurs tentes. A Paris, le Cirque d'Hiver offre, dans de grandes proportions, un exemple remarquable de l'emploi des enrayures.

Pour comprendre cette disposition, il suffit de se représenter

deux couronnes minces, rigides et de diamètres différents, placées, à une certaine distance, l'une au-dessus de l'autre et suivant un même axe vertical, celle de moindre diamètre étant la plus élevée. Si l'on attache solidement à ces couronnes un certain nombre de tiges, rigides aussi, espacées également, et situées comme le sont les génératrices d'un tronc de cône, on obtiendra le type d'une charpente parfaitement indéformable, à la condition que chaque couronne, ou enrayure, forme un tout d'une grande homogénéité. Rien de plus simple que de constituer, sans ferme ni poinçon, une charpente d'après ce mode particulier. Il suffit d'assembler avec soin les pièces qui composent les enrayures, circulaires ou polygonales, et de relier ces enrayures l'une à l'autre au moyen de chevrons.

Ceci dit, nous nous plaisons à constater que, dans le nombre des observations présentées par M. Lechat au sujet de la *Tholos*, il en est beaucoup qui sont d'une parfaite exactitude. Nous signalerons, entre autres, sa fine et judicieuse remarque sur le chapiteau corinthien découvert par M. Cavvadias. C'est avec raison que les variantes de feuillage, que les auteurs ont été les premiers à observer dans ce chapiteau, le lui font considérer comme une œuvre d'essai.

Son appréciation de l'architecture de la *Tholos* sera lue avec plaisir : il serait difficile de mettre plus de vie, de chaleur et de poésie dans la monographie d'un monument. Les colonnes doriennes de cet édifice forment « un de ces graves portiques, dont les colonnes semblent être en faction autour du lieu sacré, comme des gardes vivant autour d'une demeure royale. » N'oublions pas « les rosaces des métopes égayant l'entablement par le sourire cinquante-deux fois répété de leurs fines arabesques. »

Quels que soient cependant le charme et la justesse de ces métaphores, nous ne croyons pas nous avancer beaucoup en disant que le chapitre où elles se trouvent ne compte pas parmi les meilleurs de l'ouvrage.

L'Abaton. — Cet édifice était « le dortoir des pèlerins » ; il se compose de deux portiques contigus et élevés sur un même

alignement. Celui de ces portiques qui est d'époque grecque a seize colonnes ioniques en façade. Sept autres colonnes espacées de deux en deux, derrière celles de la façade, le divisent intérieurement en deux nefs longitudinales. On en connaît exactement le plan. La base et le chapiteau des colonnes ont été retrouvés ; mais la hauteur des fûts est incertaine, comme dans les autres monuments d'Épidaure. Ce portique dont la profondeur est de 8 mètres est entouré de murs pleins sur trois côtés. La base des colonnes a un profil très particulier qui rappelle, avec plus finesse, celui des bases ioniques du temple de Bassæ.

Le dortoir le moins ancien (il est, paraît-il, postérieur à la conquête romaine) offre les mêmes dispositions. Quoique de plain-pied avec l'autre portique, il est situé sur une salle basse, à cause de la configuration du sol. Il n'a que treize colonnes en façade. Sur l'un des côtés, « le mur est interrompu, à 2 mètres de la façade, par la margelle d'un puits qui existe encore aujourd'hui, et qui au printemps de 1890 avait de l'eau à une profondeur de 17 à 18 mètres. »

Il y a là matière à réflexion, si l'on se souvient que le « puits » de la *Tholos* atteint à peine 2 mètres de profondeur, et qu'il est à proximité de l'*Abaton*.

L'architecture du second portique « répète à peu de chose près celle du premier. Si l'on compare les chapiteaux de l'un et de l'autre, on ne relèvera entre eux que de légères différences ».

Cette particularité n'est pas sans exemple ; elle prouve que les Grecs, eux aussi, ont fait de l'archéologie et que lorsqu'ils avaient à continuer la construction d'un édifice, plusieurs siècles après sa fondation, ils savaient fort bien, quand ils le voulaient, s'abstraire de l'architecture de leur temps, afin de donner à l'édifice ainsi agrandi une certaine unité de caractère. Quand il se présente, ce semblant d'unité peut aujourd'hui donner lieu à méprises, si l'on ne fait une étude attentive des « légères différences » dont parle M. Lechat.

Une particularité de l'architecture du portique est encore à noter. Dans la salle basse les chapiteaux des piliers qui soutien-

nent les colonnes de l'étage supérieur ont une analogie frappante avec certains chapiteaux de pilier de notre moyen âge. Une autre particularité non moins digne d'attention, c'est que les deux étages de ce dortoir sont extérieurement divisés par un entablement dorique qui est *architravé*. En conséquence de cette disposition, les gouttes qui sont ordinairement sous les triglyphes, se trouvent sous la corniche de cet entablement. — M. Defrasse donne de cet édifice une restauration qui paraît très exacte.

Le Temple d'Artémis et les Propylées. — Nous avons peu de chose à dire sur ce temple. Il est dorique et prostyle, avec six colonnes de front, comme à Olympie les trésors d'Épidaure et de Gêla. A l'intérieur du naos et à une faible distance des murs, il y a un rang de colonnes, sur trois côtés. Une disposition de ce genre caractérise aussi le trésor de Métaponte à Olympie. Un fragment du chéneau de ce temple porte une tête de chien, au lieu de la tête de lion traditionnelle.

M. Lechat croit que les propylées sont postérieurs aux autres édifices du hiéron.

On ignore comment les colonnes de cet édifice étaient disposées. Dans sa restauration qui produit un excellent effet, M. Defrasse suppose, à l'intérieur, des colonnes ioniques, de chaque côté de l'entrée, bien qu'aucun fragment n'en subsiste. Les exemples offerts par les Propylées d'Athènes et d'Éleusis autorisent cette conjecture.

Le Théâtre. — En parlant de cet édifice, Pausanias s'exprime ainsi : « Le théâtre du hiéron d'Épidaure est, à mon avis, des plus remarquables. Ceux des Romains l'emportent universellement par l'éclat de leur décoration; celui de Mégalopolis en Arcadie est plus grand, mais pour l'harmonie des proportions et la beauté de la construction, quel architecte rivaliserait avec Polyclète? Or, c'est Polyclète qui fit le théâtre et la rotonde ci-dessus nommée¹. » Ces éloges, dictés par un enthousiasme sincère, sont

1. Dans nos différentes citations de Pausanias, nous avons suivi la traduction même de M. Lechat.

très compréhensibles quand on examine avec attention le théâtre d'Épidaure. Il en reste encore l'ensemble des gradins, les assises inférieures du *proskénion* et celles de l'*hypokénion*. D'assez nombreux fragments d'architecture permettent de reconstituer en partie la décoration du *proskénion*.

Pour avoir une idée des principales particularités qui distinguent ce théâtre, il faut considérer que, l'*Orchestra* étant un cercle parfait, Polyclète a tracé le *koilon*, ou les gradins, suivant des courbes à plusieurs centres, et qu'il a donné des inclinaisons différentes aux gradins placés en deçà et au delà de la *diazoma*. Plusieurs motifs ont dû porter Polyclète à employer ces dispositions : les limites de ce compte rendu ne nous permettent pas de les rechercher. M. Lechat parle sur ce sujet en si bons termes, que nous tenons à les rapporter : « L'on a vu de quelle main légère et savante, grâce à deux ou trois retouches presque imperceptibles, Polyclète a su corriger ce qu'une exacte géométrie aurait eu de froid et d'imparfait. C'est par de tels secrets que les grands architectes de la Grèce ont si merveilleusement assoupli et animé toutes les lignes de leurs monuments. Ces finesses ne se révèlent qu'à un examen attentif et à des mensurations précises. Le visiteur qui ne cherche que le plaisir de ses yeux les ignore ; mais, sans en connaître la cause, il jouit de l'effet obtenu, et il admire, comme faisait Pausanias, la beauté simple et les heureuses proportions de l'édifice. »

Malgré l'état de conservation de ce théâtre, dit encore M. Lechat, « nous ne devons pas oublier que nous en avons et n'en aurons jamais une connaissance tout à fait complète, » et il ajoute au sujet de l'état primitif des bâtiments de la *skéné* « qu'il nous est difficile de nous les représenter avec une précision suffisante ». Ceci explique pourquoi M. Defrasse se borne à donner, comme l'ont fait avant lui MM. Cavvadias et Doerpfeld, une restauration partielle du *proskénion*. Il y a joint les détails de l'ordre ionique de cette partie du théâtre, ainsi que celui des doubles portes d'entrée. Il faut remarquer dans l'entablement de l'ordre ionique les denticules de la corniche. Cet ornement si souvent employé

dans les entablements ioniques de l'Asie Mineure ne se montre pas dans les beaux édifices de l'Attique. On ne l'observe ni dans le temple de la Victoire Aptère, ni dans l'Érechthéion, ni dans le temple sur l'Illissos.

Nous avons parlé plus haut de la frise en forme de doucine qui est située au-dessus des portes. Cette modénature se répète dans le chapiteau des antes de cette même porte.

Si ce profil d'ante est bien de Polyclète, on doit constater que cet architecte n'a pas fait école en l'employant. On n'en voit guère de semblables, en effet, que sur des piliers de basse époque.

Après avoir décrit le théâtre de Polyclète, M. Lechat discute une question qui excite au plus haut point l'intérêt des archéologues, et sur laquelle les opinions sont très divisées.

Quel était, dans le théâtre grec du iv^e siècle, l'emplacement destiné aux acteurs?

M. Doerpfeld répond que cet emplacement était l'*orchestra*, où acteurs et choreutes pouvaient se rencontrer et se mêler, ainsi que l'exigent les pièces des auteurs grecs qui nous sont parvenues.

Cette solution ne satisfait point M. Lechat. Il pense que les acteurs devaient se tenir sur le *logéion* qui, dans le théâtre d'Épidaure, est la plate-forme existant entre le mur du *proskénion* et les saillies en forme de pavillon qui se détachent à chacune de ses extrémités. Cette plate-forme a 22 mètres de longueur et à peine 3 mètres de profondeur; elle est à une hauteur de 3 mètres et demi au dessus du sol de l'*orchestra*. Comment dans ce cas le chœur pouvait-il communiquer avec le *logeion*? Plusieurs solutions ont été proposées et M. Lechat les expose. Mais quel que soit le moyen imaginé pour établir cette communication, les acteurs doivent toujours se tenir sur le *logeion*.

Si l'on s'en rapporte à M. Lechat, c'est dans cet étroit espace, c'est plaqués en quelque sorte contre un mur que les acteurs devaient représenter les tragédies de Sophocle et les comédies d'Aristophane.

On peut juger de l'effet qu'ils auraient produit dans une telle situation, en se représentant les comédiens de nos jours faisant une parade devant le rideau. Ce spectacle est peu solennel, il manque vraiment par trop de l'ampleur que commandaient les proportions et la magnificence des théâtres du IV^e siècle.

Si tragédies et comédies se jouaient sur le *logeion*, nous aimons à penser que les Grecs ne se contentaient pas de l'étroite surface que M. Lechat assigne aux acteurs, et qu'ils connaissaient et savaient employer des moyens pour augmenter à volonté l'étendue de cette surface, suivant les exigences de la mise en scène. M. Lechat analyse les textes des auteurs qui peuvent fournir des arguments en faveur de sa thèse. Nous pensons qu'en consultant, avec soin, d'autres textes antiques, on acquerrait peut-être, sans beaucoup de peine, la conviction que la scène grecque devait avoir, en général, plus de profondeur que le *logeion* d'Épidaure.

Conformément au plan que nous nous sommes tracé en commençant cette étude, nous avons négligé tout ce qui ne se rapportait pas directement aux édifices d'Épidaure. C'est ainsi que nous avons passé sous silence plusieurs parties du texte qui intéresseront cependant beaucoup de lecteurs. Tels sont les chapitres qui ont trait aux fêtes et pèlerinages et aux guérisons miraculeuses.

Par la même raison, nous n'avons rien dit des aperçus ingénieux qui accompagnent la reproduction des statues et des bas-reliefs découverts au cours des différentes fouilles exécutées à Épidaure.

Toutes ces choses n'entrant pas dans le cadre ordinaire de nos études, nous nous sommes abstenu d'en parler. Mais nous regretterions de ne pas insister, en terminant, sur la perfection des dessins de M. Defrasse.

Ses relevés consciencieux donnent une idée claire de cette architecture du IV^e siècle, dans laquelle le rôle de la statuaire commence à s'amoindrir, de ces monuments où ne se voient presque jamais les frises couvertes de figures qui animaient si heureuse-

ment l'entablement des temples du v^e siècle. Ce sont encore des édifices d'un grand style et parfois même, comme le théâtre d'Épidaure, d'une harmonie exceptionnelle, mais ils permettent cependant de prévoir le caractère uniforme et la beauté géométrique qui deviendront plus tard comme l'expression dominante de l'architecture grecque.

A leur tour, ses restaurations nous font admirablement saisir l'aspect de ces sanctuaires, autour desquels se pressaient, dans un désordre voulu, la multitude des monuments de tous genres que la piété des Grecs ne cessait d'y élever.

Les grandes planches de l'ouvrage mettent sous nos yeux avec beaucoup de charme ce spectacle si pittoresque.

Nous félicitons M. Defrasse pour ces belles représentations que tant de personnes regarderont sans se douter de la dépense de talent et de temps qu'elles ont exigée.

Charles CHUPIEZ.

ARTÉMIS CHASSERESSE

MARBRE DU LOUVRE DIT « DIANE A LA BICHE »

Le but de cette étude est :

1^{re} De prouver que la forme sous laquelle on connaît la célèbre statue du Louvre depuis plus de trois siècles est le résultat d'une restauration absolument fausse, et d'en proposer une restitution plus logique.

2^e De rechercher la signification et, si l'on peut dire, la genèse du type d'Artémis à la biche.

Achetée par François I^{er}, la « Diane à la biche » dite aussi « Diane de Versailles », fut restaurée par Barthélemy Prieur au xvi^e siècle, puis par Lange vers 1808. On ne s'étonnera donc pas si les restaurations sont multiples, faites avec des marbres divers et en général peu heureuses. Voici les principales : Partie du diadème, nez, partie des oreilles, *côté gauche et bas du cou*, pièces à l'épaule droite, *main droite et partie d'avant-bras, main gauche et bras jusqu'au deltoïde*, les deux extrémités du carquois, pièces à la cuisse droite et à la jambe, etc. Nombreuses pièces à la biche.

Les restaurateurs se sont acharnés sur ce marbre, au point même de retravailler certaines parties antiques : pour les jambes, ces retouches sont indiscutables ; le méfait doit probablement être mis au compte de la Renaissance, si l'on en juge par le goût pour les formes grêles, dont témoignent les œuvres de cette époque en France¹. Qu'on se rappelle tous les types de Diane,

1. M. Félix Ravaisson (*La Vénus de Milo*, 1892, p. 4-5) a spirituellement rappelé que l'auteur de la *Grammaire des arts du dessin* avait basé toute sa théorie du module dans la statuaire grecque, sur la mesure du médus de l'Achille

et en particulier la peinture du Louvre dite « Diane » de l'École de Fontainebleau.



ARTÉMIS CHASSERESSE
(Musée du Louvre.)

Les principales restaurations sont indiquées par des hachures.

ou Mars Borghèse, sans s'apercevoir que ce doigt était moderne. On peut relever ici une méprise du même ordre. Exaltant l'admirable proportion des formes dans l'art antique, Ch. Blanc (*Gramm. des arts du dessin*, p. 410) disait : « Veut-on des jambes sveltes et légères, on n'en saurait trouver de modèle plus élégant que celles de la Diane du Louvre... »

Si l'on examine attentivement la pose de la « Diane à la biche », en se plaçant devant elle sans idée préconçue, on distinguera dans les mouvements du corps et de la tête, un manque d'harmonie frappant, et dans le geste, quelque chose de heurté. Cette impression est puissamment confirmée par la difficulté que l'on trouve à expliquer, en ses détails, l'action d'Artémis. Car après la réfutation de Welcker¹, personne n'admet plus que la déesse défende ici la biche cérynite contre Héraclès ; et depuis, aucune interprétation plausible n'a été proposée.

Le sens général ne fait aucun doute : la déesse chasse, « elle se réjouit de poursuivre les sangliers et les cerfs rapides »². Le costume et l'équipement caractéristiques, la rapidité de l'allure le prouvent³. Mais pourquoi donc Artémis ne regarde-t-elle pas où elle court ? La notice du Louvre⁴ se contente de nous dire qu'« elle retourne vivement la tête, comme si elle entendait un bruit derrière elle », distraction bizarre alors qu'« elle poursuit sa proie ».

La chose paraîtra simple, sans doute, si l'on veut oublier un instant toute préoccupation archéologique, pour retrouver l'état d'esprit du restaurateur. Le bras droit antique, avec une bonne partie de l'avant-bras, subsistait : le bras levé presque jusqu'à l'horizontale, l'avant-bras replié vers le haut faisant avec le bras un angle d'environ 45°. De ce mouvement, l'artiste conclut que la main droite devait, à l'origine, saisir une flèche dans le carquois fixé derrière l'épaule droite. Il restaura donc dans ce sens la partie de l'avant-bras qui manquait, la main et la partie supérieure du carquois. De plus, ayant à replacer la tête sur le tronc, il crut logique de guider par le regard le mouvement de préhension de la main droite⁵. En conséquence, pour obtenir de

1. Welcker, *Das akad. Kunstmuseum zu Bonn*, p. 57.

2. *Odyssée*, VI, 103.

3. On remarquera que la vitesse de l'allure est donnée par la biche et non par la déesse, à qui l'on a voulu éviter l'effet désobligeant d'un support.

4. Froehner, *Notice de la sculpture antique*, p. 123.

5. Un archer ne regarde pas plus son carquois pour prendre une flèche qu'un chasseur ne regarde sa cartouchière pour prendre une cartouche.

la tête un fort mouvement à droite, il dût procéder à d'importants raccords, bien visibles, et que l'étiquette du Louvre énumère justement en ces termes : « côté gauche et bas du cou ». Le raccord du bas du cou s'explique de lui-même, du moment que la tête n'est plus dans sa direction originelle ; quant au raccord du côté gauche du cou, il devenait nécessaire pour accuser la saillie du muscle tendu par la rotation de la tête. Il est probable aussi que des retouches aux parties antiques du cou ont mis quelque harmonie à l'ensemble. La restauration fausse se trahit non seulement par les raccords qu'elle a nécessités, mais aussi par ce fait que ni la portée du regard, ni la physionomie ne correspondent au mouvement qu'elle indique. Il faut donc rejeter la restauration consacrée et en chercher une autre.

Nous avons déjà dit qu'il n'y avait aucun doute sur le sens général de cette sculpture : Artémis poursuit sa proie. Il est donc logique qu'elle regarde dans la direction où fuit la bête, c'est-à-dire dans la direction où elle court elle-même. Telle était la pose primitive de la tête, en remarquant qu'elle devait être tournée un peu à droite dans la direction de la course, la tête étant forcément entraînée dans le déplacement du plan médian du corps, dévié lui-même à droite par la projection en avant de la jambe gauche. De plus, l'avant-bras gauche — presque tout ce bras est moderne — était relevé quelque peu au-dessous de l'horizontale et la main tenait l'arc. Quant à la main droite, elle n'avait probablement aucun contact avec le carquois.



ARTÉMIS CHASSERESSE
(Lampe en terre cuite¹.)

1. D'après Rich, *Dict. des ant.*, p. 701.

C'est la pose que nous offre une riche série de monuments de toute sorte, représentant Artémis tirant de l'arc : Artémis vient de lancer une flèche, les bras conservent encore la position finale, et elle se précipite vers la bête atteinte. Les dessins ci-joints en donneront une idée suffisante.

On ne pourrait opposer à cette reconstitution la seule réplique connue de la Diane de Versailles, conservée en Angleterre à Holkham ; car Waagen¹ a pris soin de nous avertir que « malheureusement, la tête et les bras sont une restauration du sculpteur Rusconi ».



ARTÉMIS CHASSERESSE

Sculpture sur un rocher à Philippes (Thrace).

On remarquera une dernière anomalie : un chien aux côtés d'Artémis chasseresse eût, ce semble, été plus logique qu'une

1. Waagen, *Kunstwerke in England*, t. II, p. 500.

biche ou qu'un cerf. Et cependant, s'il subsiste peu de chose de l'animal primitif, le bas des sabots d'arrière, certainement antique, fixe son identité. C'est bien un cervidé. La scène complète d'Artémis tirant de l'arc comprend évidemment un cerf qu'elle poursuit et un chien qui court à ses côtés. Souvent, on se contente de représenter Artémis et le chien. La représentation des trois acteurs — l'artiste ne disposant en général que d'un espace assez restreint — force à réduire conventionnellement les distances qui les séparent, et l'on voit alors l'animal que chasse Artémis dessiné, par pure convention, à ses côtés. C'est ce que nous montre une sculpture rupestre de Philippos¹ — reproduite plus haut — où le dessin un peu sommaire du chien ne laisse cependant aucun doute sur le sens de la scène. Mais, en somme, celui-ci n'est qu'un comparse, et la convention du rapprochement admise, l'action est tout aussi claire avec ou sans chien. Le sculpteur en ronde bosse, en s'emparant du sujet, a appliqué la même convention, sans s'en douter très probablement. Voilà, croyons-nous, l'explication du groupe du Louvre : cet animal réduit au rôle d'attribut, biche ou cerf, est en réalité l'animal même que chasse Artémis.

Cette remarque dépasse le cadre étroit d'une représentation figurée. Elle nous fait saisir comment un animal a pu passer à l'état d'animal-attribut et elle nous explique même l'origine de toute une légende : la consécration d'une biche à Artémis par la nymphe Taygète. Et ceci, par une simple application de ce que M. Clermont-Ganneau a appelé la « mythologie iconologique » et dont il a fourni des exemples probants². Bien avant les sculpteurs, les graveurs et les ciseleurs avaient certainement retracé cet épisode de la vie d'Artémis, et le rapprochement matériel du cerf et de la déesse avait suscité la légende de leurs rapports,

1. Heuzey et Daumet, *Mission de Macédoine*, p. 84, pl. IV, 3. — Cf. aussi la stèle funéraire de Constantinople, *Gaz. archéol.*, 1878, pl. 3.

2. Clermont-Ganneau, *L'Imagerie phénicienne et la mythologie iconologique chez les Grecs*. — *Horus et saint Georges*, extr. de *Revue archéol.*, 1877; *Le mythe d'Horus et de saint Georges*, dans *Études d'archéologie orient.*, t. I, 1^{re} livr., p. 78.

légende dont un détail bizarre confirme pleinement cette idée. Frappé des cornes d'or et des pieds d'airain que la légende attribue à cette biche, M. Clermont-Ganneau ¹ y vit l'interprétation poétique des incrustations d'or et d'argent si en faveur à une haute époque, et conclut à l'origine *graphique* de la biche cérynite : « Je ferai remarquer, en passant, que ce trait, en apparence insignifiant, décèle l'origine pour ainsi dire *métallique* de cette bête imaginaire, et se retrouve sous une forme ou sous une autre, dans plusieurs mythes issus de nos représentations toreutiques... »

La légende de la biche cérynite dans ses rapports avec Artémis, une fois formée, a préservé le motif de l'oubli, et cela nous explique que nous le retrouvions presque intact dans la Diane de Versailles. La technique et le costume ont seuls changé.

Cela n'enlève rien, d'ailleurs, au mérite du sculpteur dont le nom malheureusement reste dans l'ombre. Si l'on s'accorde à voir, dans le marbre du Louvre, la réplique d'une œuvre de Praxitèle ou de son école, il faut bien se rendre compte que ce résultat a été obtenu, moins par l'étude du style — étude encore assez incertaine, puisque la façon dont sont traitées les draperies peut faire penser à un élève de Scopas — que par la découverte — due à de Longpérier — sur une monnaie d'Anticyre, d'un type, assez voisin de la Diane à la biche, qui reproduit la statue faite par Praxitèle ou ses fils pour le temple de cette ville².

Quant à l'antique même du Louvre, ce n'est, en réalité, qu'une assez faible copie d'époque romaine ; il a cependant joui d'une réputation que n'ont pas connue les plus purs originaux de l'art grec, et combien de générations d'artistes ont essayé de se former, par la contemplation et l'étude d'une sculpture de facture médiocre, lourdement et fautivement restaurée !

René DUSSAUD.

1. Clermont-Ganneau, *L'imagerie phénicienne*, p. xx, n. 1.

2. De Longpérier, *Revue numismatique*, 1843, p. 248, pl. 10, 3. — La question a été reprise par Michaëlis, *Arch. Zeitung*, 1876, p. 168.

LA

PATINE DU BRONZE ANTIQUE

I

La patine (je ne m'occuperai ici que de celle des bronzes antiques) offre les nuances les plus diverses, d'un objet à l'autre ou sur le même. Si parfois sa présence défigure quelques œuvres d'art, elle en complète d'autres si heureusement, qu'on s'est pris à regretter que cette altération du métal fût l'effet du hasard, au lieu d'avoir été voulue par l'artiste. De là à se demander s'il n'en aurait pas été réellement ainsi, puis à considérer comme un fait certain cette opinion combattue cependant par tous les hommes du métier, il n'y a qu'un pas facile à franchir.

Un passage de Plutarque¹ montre que ce problème, ou plutôt ce vœu, préoccupait déjà les amateurs au début de notre ère. Il met en scène plusieurs touristes qui, arrêtés à Delphes devant les statues des navarques athéniens, se demandent l'origine de la belle patine qui les recouvre. Nous trouvons déjà dans leur dialogue les deux opinions en présence de nos jours : effet naturel du temps et des agents atmosphériques, ou coloration du métal par le sculpteur. C'est à la première que se rallient les pèlerins, et cette doctrine n'a pas cessé d'être universellement admise jusqu'à ces dernières années.

Cependant, lorsque M. Carapanos s'est assuré le concours des archéologues les plus éminents pour la publication de ses fouilles de Dodone, M. Heuzey a signalé, à la page 217 de *Dodone et ses ruines*, que le jugement porté pouvait n'être pas

1. Plutarque, *De Pyth. orac.*, 395, B et seq.

sans appel, et que la patine était peut-être dans certains cas l'œuvre du sculpteur; par exemple pour les figurines et les plaques sorties de ces fouilles. Il ajoutait, en rappelant le texte de Plutarque, que s'il y avait en là un secret des artistes grecs, il avait dû se perdre de bonne heure, ainsi qu'il résultait implicitement des termes employés.

L'opinion dubitativement présentée par M. Heuzey a été reproduite par M. Henri Lechat¹, à l'occasion d'une statuette d'Aphrodite, découverte en Épire, et acquise par M. Carapanos. Il reprend, pour en faire la base de son argumentation, le texte de Plutarque, qu'il cite d'après la traduction d'Amiot, et conclut en faveur d'une mise en couleur qui lui paraît incontestable.

Les arguments de M. Lechat doivent être suivis de très près, car nul encore n'avait mis plus de talent et de conviction au service d'une thèse spé cieuse et attachante, mais que je crois absolument inexacte, malgré mon regret de restituer au hasard cette collaboration si délicate avec l'artiste.

M. Lechat attachant aux expressions de Plutarque une importance peut-être exagérée, il faut en faire un examen préalable, ainsi que des doctrines chimiques admises au 1^{er} siècle de notre ère. L'étranger qui visite l'enceinte sacrée, remplie de statues de bronze déjà anciennes, admire « la fleur de la bronze comme ne ressemblant point à une crasse ni à une rouille, mais à une teinture d'azur reluisant et brillant ». Il se demande « si les anciens ouvriers n'usaient point de quelque mixtion et de quelque composition expresse, pour donner cette teinture à leurs ouvrages ». C'est là la thèse de la patine voulue, mais le contexte permet de se demander si Plutarque ne pense pas, moins à une mise en couleur, qu'à l'emploi d'un alliage apte à prendre rapidement la patine désirée. Les interlocuteurs opposent deux autres opinions :

1^o L'air « pénétrant et coupant le cuivre en fait sortir forcée rouille,.... et cette rouille jette cette fleur de couleur, et prend

1. *Bulletin de Correspondance hellénique*, 1891, p. 461 et suivantes.

lueur et splendeur en sa superficie » ; 2° l'air n'intervient pas, mais « le cuivre vieillissant, de lui-même exhale et met dehors cette rouille ». C'est à l'influence de l'air que l'on se rallie, et de l'air de Delphes.

M. Lechat critique cette dernière assertion. Plutarque, dit-il, « attribue à l'atmosphère de Delphes des vertus spéciales sur lesquelles il disserte avec complaisance. Il n'a réussi par là qu'à diminuer la valeur de son explication, puisque la patine dont il s'agit existait sur bien d'autres bronzes que ceux de Delphes. Mais je ne crois pas devoir abuser de cette erreur ; j'aime mieux ici défendre Plutarque contre lui-même, et donner à son explication le sens le plus large possible. » On verra plus loin que, sans attribuer à l'air de Delphes des qualités ne se rencontrant nulle part ailleurs, il n'y a rien de déraisonnable à lui accorder quelque influence dans l'oxydation du bronze.

Du reste, dans des matières aussi délicates que les questions techniques, la part du traducteur devient prépondérante dans le sens donné au texte. Si l'on passe en effet d'Amiot à l'édition de Victor Bétolaud, on trouve le § 3 traduit ainsi :

..... « Il y a, répondit Théon, quatre éléments primitifs, essentiellement naturels, qui existent et existeront de toute éternité, à savoir le feu, la terre, l'air et l'eau. Lorsque, parmi ces quatre éléments, l'air seul s'approche du bronze et se met en contact avec lui, il est évident que cet air agit sur le métal, et que l'entourant toujours, lui étant toujours superposé, il détermine la couleur particulière qui caractérise le bronze. » On emploierait de nos jours d'autres expressions que Plutarque ; mais on ne saurait être ni plus précis, ni plus exact.

Il signale ensuite, avec Aristote, que l'huile (c'est-à-dire les corps gras) active l'oxydation du bronze. C'est une observation fort juste, mais il tombe dans l'erreur en pensant, avec cet auteur, que l'huile n'y est en réalité pour rien, et ne fait que retenir l'oxyde qui, dans d'autres circonstances, se disperse au fur et à mesure de sa production. C'est là ce qui l'amène à parler du climat de Delphes. Je suis cette fois la traduction Bétolaud :

« L'air de Delphes est épais, d'une grande consistance, et à cause de la répulsion et de la résistance des montagnes il a beaucoup de force. De plus il est apéritif et mordant, comme le prouverait au besoin la facilité avec laquelle s'y opèrent les digestions. Il pénètre donc l'airain par sa subtilité, il l'entame, et il en détache une grande quantité de rouille mêlée à des matières terreuses. D'un autre côté il les retient à la surface du métal et les y plaque, attendu que sa densité n'en permet point l'évaporation. C'est ainsi que la rouille, se fixant là, détermine en raison de sa quantité une sorte d'efflorescence, et prend une teinte lustrée qui donne de l'éclat à toute la surface. » Un savant moderne ayant à exprimer les mêmes idées, supprimerait cette thèse fausse que la pression de l'air intervient pour maintenir l'oxyde à la surface du métal et dirait : « Le climat de Delphes présente tous les caractères des climats de montagne; d'une saison à l'autre, les écarts de température y sont considérables, il devient humide après avoir été très sec, l'air enfin y est particulièrement riche en ozone; ce sont là les circonstances qui favorisent le plus l'oxydation du bronze. » Nul ne pourrait alors le contredire.

II

La patine de l'Aphrodite semblant être la même que celle des statues de Delphes qui, toujours exposées sur leurs piédestaux, n'avaient jamais séjourné dans le sol, M. Lechat conclut qu'elle n'est pas d'origine tellurique; elle a dû précéder l'enfouissement de la statuette. D'autre part on ne saurait, comme pour les statues en plein air, invoquer l'action de la pluie et du vent. « On comprend, dit-il, que la *crasse* et la *rouille* aient envahi des statues qui recevaient la pluie, et que le vent et la poussière venaient battre; on le comprend moins quand il s'agit de menus objets bien abrités, qui, pour être entretenus en bon état, demandaient à peine un coup de plumeau de temps en temps. » Il ne reste, donc, à ses yeux, d'hypothèse satisfaisante que la mise en couleur.

Il y a là, à propos des expressions *crasse* et *rouille*, une confusion que le savant helléniste aurait évitée en se reportant aux doctrines métallurgiques des anciens, telles qu'elles sont exposées par Pline, doctrines admises du reste jusqu'aux travaux de Lavoisier sur l'oxygène. Plutarque ne veut pas parler de la crasse qui souille des objets mal nettoyés, mais de la crasse et de la rouille rejetées par le métal sous l'action du temps et des agents atmosphériques. Les anciens ignoraient la nature intime des métaux et celle de leurs alliages, qu'ils prenaient parfois pour des métaux simples. Cela leur est arrivé longtemps, peut-être toujours pour le bronze. Voyant ce dernier alliage se couvrir d'une croûte verdâtre sous l'action de l'air humide (oxyde de cuivre), ou rejeter des poussières blanches (oxydes d'étain ou de zinc) et des écailles noires ou rouges pendant sa fusion, ils croyaient que le métal s'était épuré. Ils considéraient le feu comme le grand épurateur du bronze, et cette opinion était confirmée par les propriétés nouvelles qu'il y acquérait : seul le bronze recuit supportait le martelage sans se rompre. Les scories blanches qui venaient flotter sur le bain étaient des crasses, les oxydes cuivreux étaient des rouilles. Le feu faisait rapidement sortir du bronze les unes et les autres, mais l'air ne pouvait-il pas à la longue provoquer lui aussi une épuration analogue ? C'est là la pensée de Plutarque, ce sont même ses termes, et il ne s'agit nullement, on le voit, des souillures possibles d'une statue exposée aux intempéries sans être nettoyée à temps.

F. DE VILLENOISY.

(A suivre.)

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DE LA
XXI^e DYNASTIE ÉGYPTIENNE

Parmi les nombreuses dynasties qui se sont succédé en Égypte, la XXI^e est une de celles dont l'histoire présente le plus d'obscurité. La chronologie de cette période est d'autant plus difficile à établir que le pouvoir paraît avoir été exercé concurremment par les rois de Tanis et les grands prêtres d'Ammon à Thèbes : cette dualité est une cause de trouble pour l'historien qui n'a à sa disposition pour cette étude ni grands monuments, ni grands textes historiques et en est réduit à fonder ses calculs sur des synchronismes n'offrant pas les toutes garanties désirables de certitude.

L'heureuse découverte des momies royales, faite en 1881, à Deir-el-Bahari, permit à M. Maspero de jeter quelque clarté dans le chaos et de dresser un tableau chronologique à peu près complet dans les grandes lignes, mais présentant des lacunes qui ne pouvaient être comblées que grâce à de nouveaux documents¹.

La trouvaille de la sépulture des Prêtres d'Ammon, faite en 1894 par M. Grébant, vint enrichir le Musée de Gizeh de 153 momies de personnages se rattachant par un titre quelconque au sacerdoce du dieu suprême de Thèbes. Toutes ces momies datent de la XXI^e dynastie et l'aspect en est uniforme. Les cercueils de forme anthropoïde et généralement doubles sont entièrement couverts de peintures polychromes représentant des divinités, des symboles sacrés, parfois avec ornements en relief, entremêlés

1. Maspero, *Les momies royales de Deir-el-Bahari*, dans les *Mémoires de la Mission française du Caire*, t. I, fasc. 4. Je désignerai cet ouvrage par *M. R.*

de courtes inscriptions; le tout est recouvert d'une couche de vernis jaunâtre. Leur apparence est la même que celle des cercueils des Pinedjem, de Râ-mât-ka, de Nési-khonsou, etc. Quelques-unes des boîtes avaient été dorées partiellement, au visage et aux mains : cet or si peu épais avait néanmoins tenté les voleurs, et de même que pour les momies de la cachette royale il avait été gratté dans l'antiquité. Cette spoliation, due aux individus qui avaient la garde de ces corps, était facilitée par le fait que la caisse intérieure était seule fermée ; le couvercle de la caisse extérieure était seulement posé sur la cuve et les chevilles qui devaient fixer les tenons n'étaient jamais enfoncées. Les parties dorées des deux cercueils étaient donc livrées à la cupidité des personnes, tant que, le souterrain n'étant pas rempli, le puits d'accès n'était pas comblé¹.

La plupart des momies de cette trouvaille ont été ouvertes en 1891 et 1892, et le D^r Fouquet, qui prépare une étude sur l'embaumement, fera connaître les divers modes d'embaillottement qu'il a pu observer dans cette riche série ; je signalerai seulement que tous les procédés employés n'ont pas également réussi. Même pour les momies les plus importantes, les opérations n'ont pas été toujours conduites avec soin, et, au-dessous des épaisseurs d'étoffe, du bitume, des poudres aromatiques destinées à préserver à tout jamais le corps des causes d'altération, on n'a fréquemment retrouvé qu'un cadavre rongé par les dermestes, réduit à l'état de squelette.

Aucun bijou précieux n'a été découvert sur ces momies. Un épervier en métal (argent ou bronze doré) étendait parfois ses ailes sur la poitrine du mort ; une plaque rectangulaire, presque toujours en cire rouge, sur laquelle était gravé un *udja*, couvrait l'incision pratiquée dans le flanc gauche et par laquelle le corps avait été vidé. Les quatre génies funéraires modelés en cire étaient enroulés dans les viscères qu'ils devaient protéger et placés dans la cavité du corps.

1. Cf. *Notice des principaux monuments du Musée de Gizeh*, 1892, p. 256 et suivantes.



Ces objets n'intéressent que l'archéologue; il en est d'autres, plus importants par suite des inscriptions qu'ils portent, que le dépouillement a mis entre nos mains. Ce sont :



1° Le grand suaire en toile grossière qu'on trouve immédiatement sous l'enveloppe extérieure. Souvent un Osiris y est dessiné, adoré par le défunt dont les noms et titres sont énumérés;

2° Le gros scarabée caché au milieu des linges, sur la poitrine, et dont le plat, couvert de textes empruntés aux chapitres xxx ou lxiv du Livre des Morts, donne le nom du personnage;



3° Le papyrus, roulé et placé entre les jambes. En général c'est le livre de l'*Am-duaut* qui occupait cette place; le Livre des Morts était renfermé dans une statuette creuse représentant Osiris, placée à côté du cercueil;


4° Les bretelles et pendeloques. Les bretelles consistent en deux longues bandes de cuir rouge se croisant dans le dos, pendant sur la poitrine, ornées à chaque extrémité d'un rectangle en peau blanche qui porte gaufrée en relief la représentation d'une divinité (Ammon, Min ou Maut) et d'un roi ou d'un grand prêtre;


Les objets que je désigne sous le nom de pendeloques étaient d'un emploi plus rare, et se trouvent concurremment avec les bretelles. Ce sont deux morceaux de peau blanche ayant les formes  et  suspendus à un cordon de cuir rouge passé autour du cou. Au milieu d'ornements divers ils donnent le nom d'un grand prêtre d'Ammon;


5° Les linges écrits. Beaucoup de momies avaient sur elles une ou plusieurs pièces de toile assez fine, de 1 mètre de côté environ, portant dans l'angle, imprimé au moyen d'un cachet, les caractères :  ou . Mais plus intéressantes sont les longues pièces d'étoffe dédiées à des divinités par de hauts personnages et qui mentionnent la date de leur fabrication. Malheureusement ces pièces sont presque toujours déchirées en étroites bandelettes mélangées au linge ordinaire de la momie et l'inscription, lorsqu'elle n'a pas été détruite par le bitume, est rarement entière,

 119.


 et  81, 113.

 81, 113, 152.


 et  85.


 121, 130, 152.


 133, 148.


 66.


PENDELOQUES


 11, 14.

 120, 127, 130.

 121, 127.


 81, 119, 120.


 17, 43, 48, 125, 132.


 130.

D'autre part voici les inscriptions tracées sur des bandelettes.

Momie 2:



Un fait qui se dégage à première vue de l'examen des inscriptions des Prêtres d'Ammon est que la cachette ne renfermait pas de momies plus anciennes que le pontificat de Râ-men-kheper. Les mentions du grand prêtre  ne pourront donc être attribuées qu'à Pinedjem II, et cette constatation nous force dès l'abord à assigner au roi Amen-si une place autre que celle qu'on lui donnait.

M. Maspero, d'accord avec MM. Naville et Wiedeman, regardait  comme le cartouche adopté par Her-hor pour la Basse-Égypte¹. Or la bande 133 a été faite en l'an VIII du roi Amen-si par Pinedjem II, fils de Râ-men-kheper. Il devient impossible de maintenir l'assimilation de ce souverain avec Herhor et l'on doit lui chercher une place parmi les rois tanites.

Pinedjem II avait commencé son pontificat sous Amen-m-ap² : Amen-si ne peut donc avoir régné qu'après Amenophis ; il s'intercale dans la dynastie à la place, vide jusqu'ici, réservée aux cartouches d'Osokhor et de Psinakhès.

On peut objecter qu'en l'an XVI, le roi Amen-si faisait transférer les momies royales dans la tombe de la reine An-hapu³, tandis que les listes de Manéthon n'assignent qu'un règne de 6 ans à Osokhor, de 9 ans à Psinakhès ; même en totalisant la durée de ces deux règnes on n'arrive pas à 16 ans. Je dois déclarer que je n'attache qu'une importance très secondaire aux chiffres fournis par ces listes. Nous avons dans le détail tant de preuves fournies par des témoins irrécusables que les nombres de l'historien grec ont été sciemment faussés que je me méfie de l'ensemble. Comme renseignement général, ces tables nous donnent de précieuses indications sur le classement des pharaons ; les suivre plus loin serait s'exposer à tomber dans l'erreur.

1. M. R., p. 673.

2. Bande 134.


3. M. R., p. 551, 553, 557.


Voici les chiffres que donnent pour cette époque les compilateurs de Manéthon et le Syncelle :

Africain	Eusèbe		Syncelle
	Syncelle	Saint Jérôme	
Σμεδης 26	Σμεδης	Σμεδης 26	Σουσακιτι . . 34
Ψουαννης . . . 46	Ψουαννης	Ψουαννης . . . 41	Ψουανς 25
Νεπερχης . . . 4	Νεπερχης	Νεπερχης . . . 4	Αμινωφης . . . 9
Αμινωφης . . . 9	Αμινωφης	Αμινωφης . . . 9	Νεπερχης . . . 6
Οσοχωρ 6	Οσοχωρ	Οσοχωρ 6	Σατης 15
Πιναχης 9	Πιναχης	Πιναχης 9	Πιναχης 9
Σουαννης . . . 30	Ψουαννης	Ψουαννης . . . 35	

Le total énoncé par Manéthon est de 130 ans ; la Vieille Chronique dit 121 années pour 7 générations.

Si l'on essaye de mettre en regard les dates fournies par les monuments anciens, il y a impossibilité absolue. Nous venons de voir l'an 17 d'Amen-si pour Osokhor qui n'en a que 6 ; une autre bande parle de l'an 49 d'Amenophthis auquel on n'en a concédé que 9, et pas un seul règne de la dynastie, suivant les Grecs, n'aurait atteint cette durée. Il faut, je crois, renoncer à établir la concordance. Le nom même Amen-si ne correspond ni à Osokhor, ni à Psinakhès, ni à Saïtes par lequel le Syncelle remplace ces deux noms.

La trouvaille des Prêtres d'Ammon nous révèle deux nouveaux pontifes : l'un est  ^x [≡] [⊙], fils de Pinedjem, l'autre

.

Le premier de ces personnages prend forcément place à la fin de la dynastie : fils de Pinedjem II, il a dû lui succéder et précéder Aput, grand prêtre sous Chechang.


La position de Nes-bi-neb-dad (Smendès) dans la série des Premiers Prophètes d'Ammon se détermine assez facilement. Sur la momie 130, les pendeloques à son nom accompagnent des bretelles au cartouche d'Amen-m-ap : Smendès est donc antérieur à Pinedjem II qui a terminé ce règne et il a dû exercer l'autorité religieuse après Râ-men-kheper qui était grand prêtre au commencement du même règne. Il y a tout lieu de croire que

cet individu est celui dont il est question dans l'inscription du pylône de Karnak¹ et qui est dit fils de Râ-men-kheper.

L'introduction de ces trois personnages dans l'histoire modifie tout le tableau de cette époque. Dans les pages suivantes je tirerai parti de tous les documents connus pour essayer d'établir la situation relative des souverains et des grands prêtres.

Par suite du dédoublement de Her-hor et d'Amen-si, il y a lieu de faire un travail préparatoire sur les dates de transport et de réparation des momies royales. Les procès-verbaux tracés tant sur les momies que sur les parois de la cachette de Deir-el-Bahari se classent en dix groupes que je désignerai par les lettres de l'alphabet :

A. An VI. Le grand prêtre Her-hor vérifie les momies de Sêti I^{er} et de Ramsès II et renouvelle leur maillot².

B. An VI, Le grand prêtre Pinedjem fils de Piankh envoie l'intendant du trésor  restaurer les momies d'Amen-hotep I^{er} et Thotmès II³.

C. An XIII. Pinedjem fils de Piankh répare la momie de Ramsès III⁴.

D. An XVII. Le premier prophète Pinedjem renouvelle le maillot de Ramsès II dont il apporte le corps dans la tombe de Sêti⁵.

E. Ans VII et VIII du roi Pinedjem. On transfère dans une même tombe les momies d'Aahmès et de ses enfants Si-amen et Sitkames⁶.

F. An XVI. Masahirta, fils du roi Pinedjem, envoie l'intendant du trésor Pen-amen réparer le maillot d'Amen-hotep⁷.

G. An XVI du roi Amen-si Ramsès I^{er}, Sêti I^{er} et Ramsès II sont transférés du tombeau de Sêti dans celui de la reine An-hapu⁸.

1. M. R., p. 704.

2. M. R., p. 553, 557.

3. M. R., p. 535, 545.


4. M. R., p. 563.


5. M. R., p. 560.




6. M. R., p. 534, 538, 541.

7. M. R., p. 536.


8. M. R., p. 551, 553, 557.

II. An V. Ensevelissement de Nesi-khonsou. On remarquera que le prophète d'Ammon  qui assistait à cette cérémonie était déjà mentionné dans les inscriptions du groupe G¹.

I. An X. Sêti I^{er} et Ramsès II sont enfin transférés dans la tombe d'Amen-hotep I^{er} qui serait ainsi celle de la cachette². Le préposé au trésor  nommé dans l'inscription H est encore cité dans les procès-verbaux de la translation.

J. An XVI. Ensevelissement de Pinedjem II. Y prennent part le préposé au trésor  et le divin père d'Ammon , cités déjà dans les textes I, ainsi que le divin père d'Ammon  qui était déjà chargé des sceaux lors de l'enterrement de Nesi-khonsou³.

Nous avons maintenant en vue la presque totalité des documents sur lesquels on peut étayer l'histoire de cette époque.

Le premier roi de la dynastie est Smendès suivant les Grecs, le  de la stèle de Dababieh⁴. Aucun autre texte n'est venu nous apprendre quels étaient ses droits à la couronne et l'on ne peut encore que formuler des hypothèses sur les conditions du changement de la famille régnante. Ce Smendès était-il un héritier légitime des Ramsès ou un usurpateur? M. Maspero pense que le grand prêtre Her-hor succéda immédiatement aux Ramessides et que Smendès ne régna que plus tard, pendant le pontificat de Pinedjem⁵. J'avais au contraire proposé de ne placer la prise de royauté de Her-hor qu'après l'intronisation de Smendès. Il y a une autre solution pos-

1. M. R., p. 520.

2. M. R., p. 554, 559.

3. M. R., p. 522.

4. Daressy, *Le roi Smendès*, dans le *Recueil*, t. X, p. 133, et M. R., p. 675.

5. M. R., p. 677.


sible de la question. Les grands prêtres d'Ammon étaient tout-puissants vers la fin de la XX^e dynastie et sans doute des alliances avec la famille royale leur donnaient des titres à l'héritage du trône. La branche des Ramessides étant éteinte, la couronne revenait à Her-hor. Celui-ci, déjà âgé, occupé de l'administration religieuse de l'Égypte, recula devant les nouvelles charges que lui aurait imposées son élévation au trône; il préféra choisir un homme à sa dévotion, peut-être apparenté également à l'ancienne race. Les auteurs grecs appliquent à la dynastie la mention de Tanite : le nom du roi Smendès indique tout au moins une origine du Delta; de Mendès à Tanis la distance n'est pas considérable; les monuments laissés par les souverains de la XXI^e dynastie sont presque tous à Tanis, nous pouvons donc admettre comme exacte la mention de Manéthon. Or on sait que Tanis, rebâtie et agrandie par Ramsès II, avait adopté le culte de la capitale de l'Égypte : Ammon-râ, roi des dieux, Maut, Khonsou étaient les divinités principales à Tanis aussi bien qu'à Thèbes; il n'y aurait aucune impossibilité à ce qu'à cette époque les grands prêtres de Thèbes aient été également les chefs du sacerdoce tanite. L'acte de Her-hor était très politique : gouvernant directement la Haute-Égypte, il plaçait pour surveiller le Delta (dont les différentes villes jalouses de leur autonomie n'auraient peut-être pas subi volontairement l'ascendant direct de Thèbes), un homme du pays, mais dévoué à sa politique. Par le même fait il évitait les reproches qu'on avait déjà dû faire aux prêtres d'Ammon de vouloir confisquer toute l'autorité.


Par suite de cet accord, le pouvoir était donc partagé entre Smendès, roi apparent de tout l'Égypte, et Her-hor, premier prophète d'Ammon, chef religieux, vice-roi de la Haute-Égypte, ayant droit au cartouche, et n'occupant volontairement que le second rang. La situation n'était pas sans analogie avec celle des papes et des empereurs au moyen âge, des Chaïgouns et des Mikados au Japon.


Les seules dates connues se rapportant à Her-hor sont inscrites sur les cercueils de Sêti I^{er} et Ramsès I^{er} (groupe A).


Comme elles ne citent ce personnage qu'avec les titres de premier prophète et nomarque, l'année VI dont elles parlent appartient au règne du dernier des Ramessides, Ramsès Râ-men-mât.

M. Maspero place Piankh comme grand prêtre pendant le règne de Her-hor; l'arrangement que je propose force à modifier cette situation. Bien loin d'abdiquer ses fonctions sacerdotales en montant sur le trône, Her-hor rehausse le prestige de son titre de premier prophète d'Ammon en l'inscrivant dans un cartouche-




prénom  et lui donnant ainsi une valeur égale à l'assimilation au soleil que prenaient les pharaons en ceignant la couronne. Je crois que Smendès mourut le premier; il

eut pour successeur  que Manéthon appelle Psusennès. Presque immédiatement après Her-hor décéda

et son fils aîné  devint pontife. L'entente était déjà peut-être rompue : nulle part on ne voit Piankh porter des titres royaux de son père; mais les monuments de ce grand prêtre sont rares, vu le peu de durée de son pontificat : dès l'an VI de




Psusennès il était remplacé par son fils  comme en témoignent les inscriptions de Deir-el-Bahari (groupe B).





L'inspection des tombes royales se poursuivait régulièrement. En l'an XIII on réparait la momie de Ramsès III; puis on s'avisa de faciliter la surveillance des momies royales en réunissant les corps en un seul endroit et en l'an XVII Ramsès II fut transporté dans la tombe de Sêti (inscr. D).

Pinedjem contracta plusieurs mariages, dont un avec , fille du roi tanite. Cette union lui valut l'expectative du trône  et la reconnaissance de sa vice-royauté avec droit au protocole .

1. Pour le prénom de ce roi, voir plus loin page 88.



2. Dareasy, *Notes et Remarques*, dans le *Recueil*.





A la mort de son beau-père, Pinedjem resta seul maître de l'Égypte, prit un nom de ka    et le double cartouche

   . Dans la liste des pharaons, il prend la place indiquée au nom de Nepherschères.

Pinedjem, devenu roi, essaya de garder l'autorité temporelle et spirituelle.

En l'an VII et VIII de son règne il réunit à Ramsès et Sêti plusieurs membres de la famille d'Aahmes (groupe E), agissant encore en grand prêtre; mais quelques années plus tard il se décida à confier le pouvoir religieux à son fils Masahirta, que nous voyons exercer le sacerdoce en l'an XVI. C'est vers cette date que mourut Isi-m-kheb, fille de Masahirta; aussi sa tente trouvée dans la cachette de Deir-el-Bahari porte à la fois les cartouches de son grand père et les titres de son père¹. Masahirta, que son

père destinait à lui succéder,   ne survécut pas à sa fille et Pinedjem essaya à nouveau de se passer du grand prêtre. Cette tentative ne fut pas heureuse; elle amena un soulèvement à Thèbes, et l'ordre ne fut rétabli que grâce à la déportation dans les oasis des plus mutins. Pinedjem crut prudent de satisfaire aux désirs des habitants de la Haute-Égypte, et il leur envoya comme grand prêtre son fils Râ-men-kheper en l'an XXI².

Lorsque Pinedjem mourut, le sceptre sortit de la maison des Premiers Prophètes d'Ammon et     monta sur le trône. Tanis et Memphis furent tour à tour sa résidence, tandis que Râ-men-kheper gouvernait la Thébaïde.


Le pontificat de Râ-men-kheper dura au moins quarante-huit ans³, sous Pinedjem et Amenophthis. Dans toute la Haute-Égypte

1. Émile Brugsch, *La tente funéraire de la princesse Isi-m-kheb*, et M. R., p. 584.





2. Inscription Maunier.

3. Ban 105.

Les dates se rapportant au temps de ce grand prêtre sont rares. Nous n'avons que les années XXI et XXV de Pinedjem. les années VI et VII d'Amen-m-apt sur des bandes employées pour une des réparations du maillot de Sêti.













Après Râ-men-kheper, la charge de premier prophète d'Ammon passa à  (Smendès) qui ne paraît pas avoir exercé longtemps l'autorité, et dont le nom n'a été trouvé que sur des pendeloques.

Pinedjem II, autre fils de Râ-men-kheper, lui succéda avant l'an XXII d'Amenophthis et vit la fin de ce règne d'un demi-siècle de durée. Pinedjem avait épousé sa demi-sœur Isi-m-kheb, fille de Râ-men-kheper¹. La descendance de ce dernier était si nombreuse que le partage de ses biens avait amené de grandes difficultés. Il fallut une ordonnance de Pinedjem, soi-disant dictée par Ammon pour régler les litiges ; c'est le grand texte gravé sur le pylône de Thotmès III à Karnak. Les années V et VI mentionnées dans cette inscription se rapportent au règne d'Amen-


si     qui


était monté sur le trône après Amenophthis. En l'an VIII, il consacrait des bandes de linge employées plus tard lors de l'ensevelissement de Her-ub, fille de Râ-men-kher et d'Isi-m-kheb ; en l'an XVI les momies royales subissaient un nouvel exode (inscr. G.) et étaient transférées dans la tombe de Anhapu.

Amen-si, qui avait rebâti le sanctuaire de Tanis, eut peut-être un successeur encore inconnu, que les Grecs appellent Psinachès, puis Psusennès II monta sur le trône. C'est le cartouche de ce


            dont le papyrus est conservé à Paris au Musée Guimet.










1. Briques de Hibeh et Gebelein.

souverain qui est écrit  sur la statue du Nil conservée au British Museum¹.

Nési-khonsou, femme de Pinedjen, mourut en l'an V de ce règne (inscr. H) et fut enterrée dans le puits de Deir-el-Bahari : en l'an X tous les personnages royaux retrouvés par M. Maspero venaient partager sa sépulture (groupe I). Ce dut être un des derniers actes de Pinedjem : en l'an XII nous trouvons à sa place son fils, qui se nommait  comme le souverain, bande 93). La momie de Pinedjem déposée probablement d'abord dans un tombeau particulier fut transportée dans la cachette royale en l'an XVI (inscr. J).



Le roi Psusennès mourut le premier et avec lui disparut la XXI^e dynastie; une autre famille, que Manéthon appelle Bubastite, et dont Chechanq I^{er} fut le chef, monta sur le trône.

Peut-être à ce moment le grand prêtre Pasebkhânnut obtint-il la permission de prendre le cartouche; ce serait à lui qu'aurait appartenu le pommeau de canne en ivoire marqué . Il ne survécut pas longtemps au changement de dynastie : entre l'an V et l'an X de Chechanq il mourut et était remplacé par Aput, fils du nouveau souverain². Ces modifications dans la transmission du pouvoir ne paraissent

1. Je soupçonne fort que le signe  est fautif et mis pour . Le nom d'Horus n'a rien à faire dans ce cartouche, tandis que   =  , et l'article s'écrit rarement avec  seul. Un nom analogue à celui de Pa-seb-khâ-n-nut, est celui de  que porte une momie du Musée de Gizeh. Si les cartouches des deux Psusennès sont identiques, ce serait au second, qu'on devrait la construction du mur d'enceinte de Tanis. Le cartouche  appartiendrait à ce second Psusennès, et non au premier dont, à son tour, le prénom serait inconnu.

2. Wiedemann, dans la *Zeitschrift*, 1882, p. 88; M. R., p. 679 et 728.

3. Bandelletes de Djot-ptah-au-f-anhk. M. R., p. 573.

pas avoir amené de troubles dans l'État; je crois qu'il faudrait des preuves palpables pour admettre, comme on le fait généralement, une déportation de la famille de Pinedjem en Nubie¹. L'hypothèse ne repose absolument que sur l'analogie du nom  du fils de Her-hor avec celui des  qui fondèrent un royaume à Napata, et s'emparèrent un peu plus tard de l'Égypte.

On voit par ce résumé que je m'écarte sensiblement de la liste de correspondance des règnes et des pontificats dressée par M. Maspero; un tableau analogue à celui que ce savant avait établi facilitera la comparaison:

A TANIS	A THÈRES	
Nesi-bi-neb-dad (Smendès). . .	Her-hor, grand prêtre sous les derniers Ramessides, vice-roi pour la Haute- Égypte.	Her-hor.
Pasebkhânnut (18 + x ans) (Psusennès). .	Après la mort de Her-hor, son fils Piankh devient grand prêtre; avant l'an VI son fils Pinedjem lui succède. Ce dernier devient roi à la mort de son beau-père.	Pi-ankh. Pinedjem I ^{er} .
Pinedjem I ^{er} (21 + x ans) (Nepherchérés).	Il garde d'abord le pouvoir religieux puis nomme Masahirta grand prêtre; après la mort de celui-ci il laisse un instant Thèbes sans grand prêtre, puis	Masahirta. Pinedjem I ^{er} .
	délègue son fils Râ-men-kheper, dont le pontificat dure au moins quarante- huit ans	Râ-men-kheper.
Amenmapt (49 + x ans) (Amenophthis).	Son fils Nesbinebdad devient premier pre- mier prophète et a pour successeur Pinedjem II qui gouverne la Haute- Égypte au moins depuis l'an XXII jus- qu'à la fin du règne	Nes-bi-neb-dad. Pinedjem II.
Amen-si (16 + x ans) Osokor et Psachès?	Pinedjem, grand prêtre pendant tout le règne d'Amenmapt, meurt entre l'an X et XII de Pasebkhânnut II.	Pasebkhânnut.
Pasebkhânnut. .	Son fils Pasebkhânnut lui succède, assiste à la chute de la XXI ^e dynastie et meurt entre l'an V et X de Chechanq.	
Chechanq	Aoupout, grand prêtre pendant la fin du règne de son père.	Aoupout.

Il semble que pour cette époque, chaque texte nouveau ait pour résultat de renverser les systèmes chronologiques proposés : le tableau ci-dessus ne sera probablement pas définitif. J'ai voulu du moins mettre à la disposition des égyptologues les documents que nous ont livré les momies des prêtres d'Ammon, heureux s'ils peuvent servir à résoudre quelques-unes des questions que soulève l'histoire de cette période.

Georges DARESSY.

CHRONIQUE D'ORIENT

N^o XXX (suite¹).

MYRINA. — La terre cuite de la collection Pozzi, que j'ai publiée dans la *Revue* (1894, I, pl. X), provenait bien de Myrina, où elle a été découverte après nos fouilles; seulement, M. Baltazzi m'apprend que la partie supérieure de la Ménade manquait² et qu'elle a été ajoutée par un restaurateur smyrniote dont je tairai le nom. Ce restaurateur a ensuite surmoulé le tout et en a tiré plusieurs épreuves; l'une d'elles, entièrement fausse, à surface jaune ocreuse, a été donnée il y a quelque temps au Musée de Tehinli-Kiosk. Si je disais maintenant que la tête de la Ménade m'a toujours inspiré des doutes, on ne me croirait que par politesse. Mais la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut être très prudent avec les terres cuites, même lorsqu'on en connaît le lieu d'origine pour y avoir longtemps bu chaud³.

MAGNÉSIE DU SIPYLE. — Un Arménien, en plantant des vignes sur la citadelle byzantine, a découvert deux statues bien conservées et une signature du sculpteur Ménas fils d'Ajap pergaménien. Voilà des marbres qui mériteraient d'être publiés⁴.

IONIE. — Les bas-reliefs en bronze repoussé, découverts en 1842 à Pérouse et conservés aujourd'hui dans cette ville, à Munich et à Londres, sont, comme l'a reconnu M. Petersen, des œuvres ioniennes archaïques et non étrusques⁵, apparentées aux sarcophages de Clazomène, aux hydries de Caeré, etc.⁶. Grâce à une longue et patiente étude, l'auteur a pu reconstituer une voiture et un char de guerre dont une partie de ces reliefs formaient la décoration. Je crois seulement que M. Petersen les place d'un siècle trop bas (vi^e siècle au lieu du vii^e)

1. Voir les n^{os} de septembre-octobre et novembre-décembre 1895.

2. « Le devant de la tête et du buste jusqu'au bas-ventre manquait. » (Baltazzi). — Depuis que ceci est imprimé, j'ai revu la terre cuite de M. Pozzi. On ne distingue aucune suture ni sur le buste, ni sur la tête; ce n'est donc pas l'exemplaire découvert par M. Baltazzi.

3. J'avertis les collectionneurs que les faussaires travaillent maintenant dans l'archaïsme; j'ai vu quelques spécimens très remarquables de cette nouvelle évolution de leur talent.

4. *Bull. de Corresp. Hellén.*, 1894, p. 544.

5. *Röm. Mittheil.*, 1895, p. 252; *Antike Denkm.*, t. II, pl. 45.

6. Cela avait déjà été soupçonné par M. Furtwängler (*ap. Roscher, Lexicon*, I, p. 2206).

et qu'il aurait eu profit, dans son intéressant mémoire, à marquer les frappantes analogies de ces reliefs avec les œuvres en métal découvertes dans le sud de la Russie¹.

CLAZOMÈNE. — En publiant un nouveau sarcophage de cette provenance, conservé au Musée de Tchintli-Kiosk², j'ai essayé d'établir les propositions suivantes : 1° Tous les sarcophages clazoménien (j'en énumère 18) sont antérieurs à l'an 540, époque où les habitants de Clazomène se sont établis dans l'île. 2° L'étude des motifs laisse entrevoir un cycle de peintures dont les céramistes de Clazomène se sont inspirés; parmi ces peintures, la plus importante était le tableau de Boularque acquis par Candaule. 3° Ce tableau représentait non pas la destruction de Magnésie, mais une victoire des Magnésiens sur les Éphésiens (*Magnetum proelium*). 4° Les chiens de guerre, signalés par les textes chez les Magnésiens, se retrouvent sur les sarcophages. 5° On entrevoit l'existence, à Magnésie, vers l'an 700 avant J.-C., d'une oligarchie riche et brillante, qui avait à son service des artistes et des poètes et dont l'attraction s'exerçait sur l'île de Rhodes. — J'appelle particulièrement la discussion sur le *Magnetum proelium*, sujet sur lequel je crois enfin avoir vu clair.

NOTION. — Une grande plaque de marbre conserve deux textes, l'un relatif à une théorie envoyée d'Amisos en 130 après J.-C., l'autre à une fête de Claros, où l'on donne les noms des participants. Cette dernière inscription mentionne le proconsul Berenicianus Alexander, le prytane, le prophète, le thespiode, le clidophore, le pédonome, l'hymnographe *ἡς βίου*, l'*ἡπερσίζης*, etc. Un des personnages nommés dans la première se dit descendant du roi lydien Ardys. Le commentaire est fort étriqué³.

ÉPHÈSE. — Les premières fouilles de M. Benndorf à Éphèse ont donné deux inscriptions grecques et une tête de marbre et fait découvrir un dallage. Les travaux ont été ensuite portés sur l'agora, où la nature marécageuse du sol a fait naître des difficultés inattendues. On y a recueilli cependant nombre de fragments de sculpture appartenant à la bonne époque, notamment deux bas-reliefs représentant une scène d'adoration et le grand côté d'un sarcophage (?) sur lequel est figuré l'intérieur d'un atelier de sculpture. Les fouilles, interrompues en juillet, reprendront à l'automne.

MAGNÉSIE DU MÉANDE. — M. Kern a montré à la Société archéologique de Berlin un plan de Magnésie dressé par M. Humann. C'est la Magnésie fondée par Thibron en 399, car l'ancienne ville a complètement disparu sous les alluvions du Méandre. La plupart des monuments ont pu être identifiés; on a aussi déterminé l'emplacement des nécropoles, l'une à l'ouest, l'autre sur le chemin de Priène⁴.

1. Analogies mycéniennes, Petersen, *ibid.*, p. 296.

2. *Revue des Etudes grecques*, 1895, p. 161.

3. *Bull. de Corresp. Hellén.*, 1894, p. 216. Dans le même article est publiée l'inscription d'une base trouvée au théâtre : Νόμος[?] Χρόμωνος πρότατος Διονύσιου. Pas un mot d'explication; il y a cependant de quoi.

4. *Phil. Week.*, 1895, p. 592.

— Sur le mur d'un portique découvert au cours des fouilles de 1891-93 était gravée une longue inscription relative à l'histoire de la ville. Le bloc qui en subsiste a été transporté à Berlin, nettoyé par le sculpteur A. Freres et publié par M. O. Kern en l'honneur du jubilé d'E. Curtius¹. Le texte nous montre d'abord les Magnésiens en Crète, où ils ont été envoyés par Apollon, attendant que le dieu leur conseille de retourner en Thessalie. Après quatre-vingts ans d'attente, il rend deux oracles qui leur ordonnent de s'établir sur le Méandre, au-dessus de Mycale, près de la riche demeure de Mandrolytos; ils ne doivent pas attaquer les indigènes, mais seulement se défendre; leur chef sera Lencippe, de la race du Lycien Glaucos, qui descend d'Eolos comme les Magnètes. Ici s'arrête l'inscription; le reste de l'histoire est connu par Parthenios. Un autre texte prétend reproduire le décret voté par le *xovón* des Crétois dans le temple d'Apollon Βιλλώνος; (*Velchanos*?) au sujet des émigrants magnètes sous la conduite de Leukippos; on leur assure, entre autres avantages, un riche subside. Cela donne une idée du sens critique des anciens, tel qu'il se reflète trop souvent dans leurs histoires de *xvónes*. Chez Parthenios et Conon, les Magnètes sont chassés de Crète; ici c'est un dieu qui les fait partir et les Crétois regrettent leur départ. Mais ce ne sont là que des nuances; le caractère historique de la migration, avec ses trois étapes marquées par trois rivières du même nom (*Lethaios*), me semble aussi solidement attesté qu'à M. Kern².

— J'ai publié autrefois³ une inscription de Magnésie, où il est question d'un simulacre de Dionysos découvert dans un vieux platane qu'avait fendu le vent. M. S. Lévy veut bien me signaler à ce propos un rapprochement bien curieux. En tête d'un livre intitulé *Les Chroniques et Annales de Flandre*, Anvers, 1571, par Pierre d'Oudegherst, est figurée une croix avec le millésime 1559; au-dessous on lit des distiques, attestant que la croix en question a été trouvée à l'intérieur d'un frêne :

*Hanc crucis effigiem, pie lector, fraxinus ipso
Quem legis hic, anno, mense dieque dedit.
Arbor apud Wallos Stradlingi crevit in arvis:
Hic torquatus eques (si modo quaeris) erat.
Tempestas oritur, fortis confringitur arbor:
Exhibet hanc mollis deinde medulla crucem.*

Le frêne, continue le poème, symbolise les hérétiques, que la puissance divine brisera :

*Tunc cultusque Dei, pietasque fidesque vigeant,
Exeret et celsum cruz tua, Christe, caput.*

L'analogie est vraiment intéressante; je remercie M. Lévy de me l'avoir indiquée.

1. Kern, *Die Gründungsgeschichte von Magnesia*, Berlin, 1894; cf. E. Meyer, *Phil. Week.*, 1895, p. 449; Wilamowitz, *Hermes*, 1895, p. 177.

2. M. de Wilamowitz n'en croit rien, mais son scepticisme ne m'a nullement convaincu.

3. *Revue des Études grecques*, 1890, p. 249.

MILET. — Une inscription rapportée par Rayet au Louvre et encore inédite a été publiée par M. Delamarre¹. Il y est question d'un citoyen qui a été la même année prophète et archiprytane, alors qu'il n'y avait pas d'amateurs pour ces charges onéreuses; il a été aussi *ἐπαρχος* (*praefectus fabrum*?) à Rome, *χαιλαρχος* à Alexandrie, *ἀρχιερέας τῶν Σιδαίων*, ambassadeur de sa patrie près τοῦ ἀντοκράτορος, comes du proconsul Messala (vers 206) et inscrit en cette qualité à l'*aerarium* (*συνέδριμος ἀναγραφῆς ἐν αἰμαρίῳ Μεσσάλλα*), chargé de la correspondance et de la transmission des édits², enfin — mention nouvelle — πρόξενος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερωνεικῶν, ce qui signifie « proxène d'une société d'athlètes. » Le commentaire de M. Delamarre lui fait honneur.

— M. Babelon propose d'attribuer à Milet les monnaies que M. Six et d'autres numismatistes ont données aux rois lydiens avant Crésus. Suivant lui, le Phanès de la célèbre pièce inscrite aurait été un banquier éphésien qui frappait monnaie pour sa clientèle³.

THYATIRE. — Suivant M. Schürer, la prophétesse Jézabel de Thyatire, mentionnée dans l'*Apocalypse* (II, 20), serait la prêtresse païenne qui rendait des oracles dans le sanctuaire de Sambatha, sibylle chaldéenne, dont l'existence, à Thyatire, est attestée par une inscription (C. I. G., 3509)⁴.

— Les *Mittheilungen* ont reproduit, d'après l'*Ἀρμηνία*, deux inscriptions mal copiées de la plaine du Caystre et d'Apollonia en Mysie, ainsi qu'une copie plus complète de l'inscription de Thyatire (*Bull.*, 1887, p. 459)⁵.

TEIRA. — Le *Bulletin* (1894, p. 538-541) a publié, sans transcriptions ni commentaires, une série d'inscriptions de Teira et des environs communiquées par M. Fontrier, qui les a fait connaître de son côté aux journaux de Smyrne. L'une d'elles mentionne la restauration d'un grand bain public; sur une seconde, il est question de l'*Ἀλκυονίδων κατοικία* (à Darmara)⁶; une troisième paraît nommer un *οἰκονόμος* τῆς Καίρηκων [κατοικίας]; une quatrième étonne par la mention d'un prêtre θεῶς; "Ἐρας ΠΟΡΔΕΩΝΟΥ (*quid*?) ; une cinquième (d'Ascation) est un dedicace de νεοί; une sixième a pour intitulé étrange ὁ θεὸς τῆς περιχαράττου; ; une septième est une dedicace à Zeus Krampsénos. Il y aurait là matière à plusieurs articles. On publie vraiment trop de textes nus.

CARIE. — M. Paton a rectifié quelques lectures proposées par MM. Cousin et

1. *Revue de Phil.*, 1895, p. 131.

2. Λαθὼν μὲνος ὁμοῦ πιστὶν ἐπιστολῶν ἀποκριμάτων διαταγμάτων κλήρου. Le mot κλήρου est obscur.

3. *Revue numism.*, 1895, p. 298.

4. *Revue biblique*, 1895, p. 114.

5. *Athen. Mittheil.*, 1894, p. 534. Dans le même recueil (1895, p. 243), dedicace des νεοί de Thyatire, et (même page) inscription de Philadelphie en l'honneur d'un hiérophante de Dionysos Καθήμενου γραμματεῖα τῶν μεγάλων ἱερῶν ἀγώνων Δείων Ἀλκίων Φιλαδεφνίων.

6. Lecture plus correcte de l'inscription de Darmara publiée *Revue Et. gr.*, 1892, p. 341, dans les *Athen. Mittheil.*, 1895, p. 242.

7. De Maden près Balla en Mysie; cf. *Athen. Mitth.*, 1895, p. 237.

Deschamps pour des textes d'Akkoki (près de Milet)¹. M. Briot, ingénieur en chef du vilayet d'Aidin, a signalé au *Bulletin* (1894, p. 543) toute une série d'inscriptions relevées par lui au cours d'un voyage entre Tchini et Milas².

— Newton plaçait Karyanda à Ghiol, alors que M. Kiepert l'identifie à Giu Sergiu, vis-à-vis de l'île de Tarandos; mais le nom ancien de Tarandos était *Tarrantos* (*Brit. Mus. Inscr.*, n° 896) et non Karyanda; d'ailleurs, on a récemment trouvé à Ghiol, près du rivage, une petite monnaie de bronze, appartenant aujourd'hui à M. Paton, qui est une pièce autonome de Karyanda. M. Hicks a publié l'inscription découverte à Pelen, village situé à quelque distance au-dessus de Ghiol, qui est un décret du *κοινὸν Τελμισσίων* en l'honneur d'un citoyen également zélé pour le dieu local, *πρὸς τὸν ἀρχηγέτην τοῦ γένους Ἀπόλλωνα Τελμισσῆ*, et pour ses concitoyens de Telmissos. Depuis Alexandre le Grand, Telmissos dépendait d'Halicarnasse. Cette ville avait voulu percevoir des impôts sur des terrains appartenant à Apollon et sur des propriétés de Telmissiens qui se réclamaient de l'ἄταξια. Grâce à l'intervention du personnage loué dans le décret, qui se chargea du rôle d'ἐκδίκος, ces tentatives de spoliation n'eurent pas de suite. Le texte est intéressant et bien conservé pendant 25 lignes³.

PHRYGIE. — Voici quinze ans que M. Ramsay s'occupe de choses phrygiennes. Comme résultat de son immense travail, ce savant nous offre aujourd'hui le premier volume d'un ouvrage d'ensemble, relatif à la vallée du Lycus et à la partie sud-ouest de la Phrygie (Oxford, 1895). Il comprend les chapitres suivants : 1° Vallée du Lycus, aux époques phrygienne, grecque, byzantine et turque. 2° Laodicée. 3° Hiérapolis. 4° Mossyna, Motella, Dionysopolis, Hyrgaleis. 5° Cités de la vallée inférieure du Méandre et des frontières de la Lydie et de la Carie. 6° Colosses et les routes vers l'est. 7° Lounda, Peltai, Attanassos. 8° Vallées du Kazanes et de l'Indos. 9° Cités de la frontière pisidienne. Chaque chapitre est suivi des inscriptions du pays, dont un grand nombre, restées inédites, ont été extraites par M. Ramsay de ses carnets. L'auteur s'est particulièrement appliqué à l'étude des cultes locaux et des antiquités chrétiennes. Il y a une bonne carte du sud-ouest de la Phrygie et un plan de Laodicée. En somme, livre dont il est superflu de faire l'éloge et qui sera bientôt partout. L'exécution matérielle en est admirable et le ton d'une irréprochable courtoisie. Même à cet égard, notre ami Ramsay a fait des progrès que l'on constate avec plaisir.

— On sait que, suivant Hésychius, Βρυαῖος désigne Zeus chez les Phrygiens. M. Torp croit qu'on peut identifier ce mot avec l'épithète de Zeus en Épire, Βρυωνάιος; de βρυός, primitivement « hêtre », puis « chêne ». Au dorien βρυός correspondrait un phrygien *bagos. Il s'ensuivrait que les Phrygiens, comme les Hellènes, donnaient au chêne le nom indo-européen du hêtre. Tout cela est bien aventureux⁴.

1. *Bull. de Corresp. Hellén.*, 1894, p. 542.

2. P. 544, Milas, dédicace d'un Eros avec la niche où il est placé; p. 545, intéressant décret où il est question de banquiers et de changeurs, sans transcription ni commentaire.

3. *Journal of Hellen. Stud.*, 1894, p. 373.

4. *Indog. Forschungen*, 1895, p. 193. Le même savant a publié à Christiania un

LAODICÉE AD LYCUM. — M. Wide communique deux inscriptions : 1° Un décret en l'honneur de citoyens qui ont surveillé la construction du *σπαρτάριον*; 2° Une épitaphe mentionnant un *ἑρῶν* à deux étages, dont chacun s'appelle *κλῆρος*. Ces textes ont été relevés par M. Weber ¹.

HIERAPOLIS. — On se rappelle que M. Ficker a déclaré païenne l'inscription d'Abercius². Presque tous les théologiens ont protesté contre ce paradoxe. M. Harnack, reprenant la question³, cherche un moyen terme. Abercius, suivant lui, n'était ni tout à fait païen, ni tout à fait chrétien, mais appartenait à une secte gnostique à tendances syncretiques qui identifiait Héra avec Marie et Hélios avec Dieu le Père. M. Conybeare a copié à Paris une version arménienne des Actes d'Abercius, faite au xi^e siècle, qui ne résout pas la question, mais contribue du moins à rétablir le texte du v. 6 de l'épitaphe⁴. Il faut lire :

ἀφ' ὧντος⁵, οὗτος μ' ἐδίδαξε καὶ γράμματα πιστῶ.

— J'ai reçu de M. Baltazzi un excellent estampage de l'inscription d'Alexandre, imitée de l'épitaphe d'Abercius (*Bull.*, 1882, p. 518; 1883, p. 327). La publication de M. Ramsay n'étant pas tout à fait exacte, j'ai envoyé à l'abbé Duchesne une photographie de l'estampage, qui paraîtra dans les *Mélanges de Rome*⁶.

DORYLÉE. — M. Preger a déjà identifié Dorylée à Shar-Oyûk (Chehir-Euiuk⁷). M. Radet⁸, d'accord avec M. von Diest, place l'établissement le plus ancien sur la colline de Karaöja-Hissar, qui reprit de l'importance à l'époque byzantine. Sa note mentionne des inscriptions qui ne sont pas identiques à celles que M. Preger a publiées. A l'encontre de M. Radet, M. Koerte affirme qu'il n'y a sur la hauteur aucune trace d'un établissement antérieur aux Turcs; il retrouve Dorylée à Shar-Oyûk, où l'on a découvert une inscription métrique en l'honneur d'un bienfaiteur nommé fondateur de la ville et assimilé à Dorylaos fils d'Acamas. Ce texte mentionne une tribu de Dorylée, πολλὴ Ἀιτωσικέμου (c'est-à-dire Ἀπολλωνίς). De nombreux tessons de poterie phrygienne, identique à la poterie troyenne indigène, sont dispersés sur le sol à Shar-Oyûk⁹.

— Au revers de l'« Artémis persique » publiée par MM. Radet et Ouyré figure un intéressant bas-relief qu'ils ont omis de signaler et dont M. Dém. Baltazzi veut bien m'envoyer une photographie. Je la reproduis en similigravure.

travail sur les inscriptions phrygiennes d'époque romaine; cf. Hirt, *Phil. Woch.*, 1895, p. 1143.

1. *Athen. Mitth.*, 1895, p. 207. — *Ibid.*, p. 227, épitaphe d'Apamée Kibotos.

2. *Sitzungsber.* de Berlin, 1894, p. 87.

3. Harnack, *Texte und Untersuchungen*, XII (Leipzig, 1895).

4. *Classical Review*, 1895, p. 295.

5. Se rapporte à la ligne précédente : ὀφθαλμοῦς ὅς ἔχει μεγάλους πάντες καθ' ὧντος.

6. Une phototypie de l'inscription d'Abercius a paru dans la *Röemische Quartalschrift*, 1894, pl. VI, avec un article de M^{sr} de Wal, p. 329 (contre Fickert, naturellement).

7. *Athen. Mitth.*, 1894, p. 301.

8. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 101. M. Radet ignorait sans doute la publication de l'article de M. Preger.

9. *Athen. Mitth.*, 1895, p. 14.

C'est de la sculpture ionienne, remontant à la fin du *vi^e* siècle avant J.-C. — Le même monument vient d'être publié par M. Koerte¹, qui conteste avec raison, après M. Studniczka, la conception fantaisiste d'une *Artémis persique*, due à l'imagination de Gerhard (*Arch. Zeit.*, 1854, p. 177).

LYCIE. — Le British Museum possède un recueil de notes de Samuel Birch sur les antiquités de la Lycie. Ces notes sont, en grande partie, empruntées aux papiers de Daniell, qui accompagna Spratt et Forbes en 1843. M. Hill en a extrait quelques textes inédits et a donné aussi les copies de quelques textes recueillis par Fellows dans sa troisième expédition².

— La région qui marque la frontière entre la Lycie et la Carie est encore très mal connue; M. Arkwright, qui l'a visitée, a proposé des identifications nouvelles et les a fait figurer sur une petite carte³. Les inscriptions qu'il a découvertes sont assez nombreuses, mais ne présentent qu'un faible intérêt⁴.

— M. Imbert a réédité et traduit le texte grec de la grande stèle de Xanthos



Bas-relief au revers de l'Artémis de Dorylée.

1. *Athen. Mittheil.*, 1895, p. 14.

2. *Journal of Hellenic Studies*, 1895, p. 116. — P. 118, Acalissus (mention de l'ἀγλαχρύλα; ἀνέλεον = tombeau; p. 121, Limyra (εὐχαριστήριον τῷ θεῷ ὅτι ἐσώθη καὶ τῇ τύχῃ τῆς πόλεως καὶ Διονυσίου Διονυσίου ἱατρῷ τῷ θεραπεύσαντι με); *ibid.*, Podalia; p. 122, Rhodiapolis, Tlos (souscription pour la construction du théâtre, avec mention d'un prêtre à vie de Dionysos et d'un ἀρχιερεὺς τῶν θεῶν μεγάλων Καβίρων); p. 123, Xanthos (mention d'un συνέργος et d'un παντάγων; cf. *supra*, p. 106); p. 125, Caralitis, Isinda; p. 126, 127, Termessus (amende payable Δὲ Σολυμῆς et Δὲ Σολύμῃ; p. 128, dédicace Νηΐσι Αἰσάστῃς, mention d'un prêtre θεῶ; Ελευθέρας; p. 129, dédicace Θεῷ Σάκωνι. L'article se termine par un index des noms propres mentionnés dans les textes que M. Hill n'a pas publiés.

3. *Journal of Hellenic Studies*, 1895, p. 93 (Telmedius = Nif Chai; Telandrus = Il-hissar; Daedala = Assar; Callimache = Guyek; Aya = Charopia; Calynda = Thersakan).

4. P. 100, inscription funéraire de Lydae; base de statue d'Arimaxa; p. 101, dédicace Τύχῃ ἀγαθῇ καὶ Ἀρσάστῃ dans l'île de Tersana; p. 102-103, inscription de Telmessos; p. 104, inscription sur un sarcophage d'Assarjik; p. 106, 107, textes de Xanthos (orthographe ποταλίστα); p. 108, sarcophage de Phellos; p. 109, noms Ἀρύνεσσας, Παρσσίμωσις, Οὐστῆς; Καρσάσιος; amende payable τῷ Τυνδέων περιπόλῃ; p. 110, Gyantias, inscriptions de vicor et de συνέργος; p. 113, sarcophage au-dessus du port de Phineka, avec mention d'une amende payable Αειμυρίων δέμῳ; p. 114, à Korydalla, amende payable τῷ Κορυδαλλέων δήμῳ; Rhodiapolis. — P. 109, M. Arkwright cite le mot ναύπολις « quoted in the *Thesaurus from Alcæus Strabonis* » Il s'agit d'une citation de Pindare ou d'Alcée dans Strabon IX, 2, 34. Mais « Alcæus Strabonis » est vraiment trop fort!

(*Corpus*, n° 4269). Il avait eu de nombreux prédécesseurs, qu'il a loyalement énumérés; puis, suivant l'usage, il leur a distribué quelques horions sous forme d'épithètes (ridicule, impardonnable, etc.). Sa part personnelle consiste dans la restitution du mot Κόρρις; c'est le nom du fils d'Harpagus, guerrier redoutable, tueur d'hommes et preneur de villes, auquel ce monument funéraire a été élevé vers 405¹.

— Deux longues épitaphes ont été communiquées au *Bulletin* par M. Diamantaras (1894, p. 546). Parmi les inscriptions d'Antiphellos, d'Aperlae, de Limyra, de Myra, de Patara, de Mégisté qu'a publiées le même épigraphiste, il n'y a presque rien qui mérite d'être signalé². Les copies sont médiocres et l'explication des difficultés fait défaut.

— Le mémoire de M. G. F. Hill sur le monnayage de la Lycie jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand³ a pour objet la critique de la classification de M. Six (1886-1887), acceptée en principe par M. Babelon (1893). L'auteur a également décrit les monnaies lyciennes qui n'étaient pas encore connues de M. Six. Son travail est accompagné de deux belles planches.

PAMPHYLIE. — Quelques dessins inédits de Cockerell, reproduisant des bas-reliefs du nymphæum de Sidé, ont été publiés par M. Collignon⁴. Le comte Lanckoronski en avait retrouvé quatre; deux autres (divinité marine, Diane et Endymion) étaient encore inconnus.

CILICIE. — *Ezeant Clitas* (Tac., *Ann.*, XII, 55). Cet endroit s'appelait Κίτις (Ep. *ἀρχ.*, 1889, p. 63) et le nom de la Κίτις, désignation générale de la plus grande partie de la Cilicie occidentale, doit probablement être substitué à l'ointelligible ΗCΙΟΔΟC dans Josèphe (*Ἀρχαιολ.*, XVIII, 5, 4, 140). Je m'aperçois que je suis le mauvais exemple de M. Wilhelm, auteur du savant article que je résume⁵, et que je mets dans le texte des références que revendiquent, au nom de la clarté, les « bas de pages. »

SINDJIRLI. — Le Musée de Berlin a récemment exposé de nouveaux bas-reliefs rapportés de Sindjirli. M. Sachau a communiqué à l'Académie de Berlin (14 février 1895) les inscriptions araméennes gravées sur l'image du roi Barrekûb, fils de Panammû (vers 730 av. J.-C.). Une des inscriptions mentionne le dieu Baal-Harrân.

— Suivant M. Halévy, un cylindre publié par le P. Scheil comme araméen porte, en réalité, une inscription dans le dialecte hétéen de Sindjirli. Le texte a un air de parenté avec les Psaumes bibliques et se traduit ainsi : « Le Très-Haut a détruit les rois »⁶.

Homs. — M. Baltazzi me donne quelques nouvelles des fouilles que pratique

1. *Revue des Études grecques*, 1894, p. 267.
2. *Bull. de Corresp. Hellén.*, 1894, p. 322. — P. 322, femme *ἑταίρεισσαν Νουμῶν* (cf. p. 330); p. 325, *πρὸς εὐχῆς*; p. 328, dédicace aux Dioscures; p. 333, dédicace à luthye (?)
3. *Numism. Chron.*, 1895, t. XV, p. 1-44.
4. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 180, pl. I-III.
5. *Archæol. epigr. Mitth.*, 1894, p. 1.
6. *Revue sémitique*, 1895, p. 185.

en cet endroit M. Gautier (de Lyon). Il a trouvé « des haches, bracelets, poinçons, têtes de lance, styles, spatules, fibules et javelots en bronze, de la poterie de diverses époques, des lampes romaines, un croissant en albâtre, des pierres de fronde, du cristal de roche et des silex taillés, un scarabée égyptien, enfin des crânes qui, sur la demande de M. Gautier, ont été envoyés par le Musée de Constantinople au D^r Hamy. » L'explorateur croit pouvoir affirmer que l'île du lac de Homs, sur laquelle ont porté ses recherches, n'occupe pas l'emplacement de l'ancienne Kadesch¹.

PALESTINE². — Je suis heureux de constater que la *Revue biblique* est devenue un organe tout à fait sérieux. Non seulement elle tient au courant des découvertes palestiniennes et de la « littérature » qu'elles provoquent, mais ses articles de fond, du moins ceux des dernières livraisons parues, témoignent d'un louable esprit de sincérité dans la discussion des questions épineuses. J'ai lu avec un plaisir particulier l'article où M. l'abbé Robert (1894, p. 605) affirme l'existence d'une chronologie biblique, à l'encontre de ceux qui croient se tirer d'affaire en déclarant que cette chronologie n'existe pas³. Le P. Lagrange, dans son article sur l'Encyclique *Providentissimus* (1895, p. 48), insiste plusieurs fois sur la nécessité « d'élargir les barrières », de « faire un peu de jour ». Tout cela a besoin d'être lu de très près et même entre les lignes, comme le spirituel discours de M^r d'Hulst au Congrès de Bruxelles (1895, p. 109), à propos duquel M. J.-B. Pelt félicite le prélat d'avoir réclamé pour l'apologetique « les franchises dont elle ne peut se passer. » En somme, il reste, de la lecture de cette *Revue*, une impression consolante : c'est que les « jansénistes de la dogmatique », qui sont aussi « les adversaires du jansénisme en morale » (M^r d'Hulst a désigné ainsi ses contradicteurs) n'auront pas le dernier mot, et que l'exégèse sérieuse n'est pas condamnée au silence dans les pays où les Encycliques font loi⁴.

— L'abbé Fl. de Moor, contredit par M. Halévy, affirme à nouveau « l'établissement prémosaïque en Palestine de plusieurs colonies fondées par des Hébreux forcés d'émigrer d'Égypte au moment de l'expulsion du pays du Nil par le pharaon Ahmès I^{er} des Hyksos, dans l'armée desquels ils avaient servi⁵. » L'auteur invoque, outre deux textes bibliques, « le fait, mentionné dans les tablettes d'El-Amarna, de l'intervention armée du corps de troupes de *Ja-u-du* et de *Habiri* au cours de l'insurrection palestinienne contre la suzeraineté de l'Égypte sous le règne d'Aménophis IV. » M. Halévy déclare ignorer si ces *Yaidu* étaient les auxiliaires des Égyptiens ou bien des insurgés palestiniens ; l'existence des Hébreux prémosaïques en Palestine lui semble tout à fait inadmissible⁶.

— Qu'est-ce donc que les *Habiri* des lettres d'El-Amarna ? D'accord avec

1. Cf. Ph. Berger, *Comptes rendus de l'Acad.*, 12 juillet 1895.

2. Je ne connais encore que par compte-rendu (*Centralblatt*, 1895, p. 1041), le répertoire d'E. v. Starck, *Palästina und Syrien bis zum Siege des Islam*.

3. Voir aussi, à ce sujet, une note très juste du P. Semeria, *Revue biblique*, 1895, p. 243.

4. Elle le serait s'il fallait s'en tenir au livre du R. P. Brandi, S. J. : *La questione biblica e Pencilica* (Rome, 1894) ; mais voir le compte rendu doucement ironique qu'en a donné le P. Semeria, *Revue bibl.*, 1895, p. 242.

5. *Science catholique*, 1895 (et à part) ; *Revue sémitique*, 1895, p. 95.

6. *Revue sémitique*, 1895, p. 188.

M. Halévy, le P. Scheil y voit les Habirai Kassites¹. Les *Yaudi* d'El-Amarna sont identiques aux *Yaudi* de Téglatphalasar II, demeurant au nord de l'Oronte et n'ayant rien de commun avec les Juifs. Dans le même article, le P. Scheil traite des démons monstrueux qui personnifiaient, chez les Chaldéens, le vent du Khamsin; un exemplaire d'une de ces figures a été donné au Louvre par M. Maspero.

— Je ne puis que signaler le travail du même abbé Fl. de Moor sur l'authenticité du livre de *Tobie*, dont l'auteur essaye de mettre les assertions historiques en harmonie avec les données de l'histoire assyrienne². Que ceux dont cette controverse éveille la curiosité relisent le livre en question : il aurait beau être d'accord avec l'histoire, comme le sont les récits de Walter Scott, on n'en sentirait pas moins, presque à chaque page, que l'on a sous les yeux un roman³. J'en dirai autant pour le livre de *Judith*, que l'abbé de Moor a également pris sous sa protection⁴. Je partage tout à fait, à cet égard, l'opinion de MM. Oppert et Sayce, mais je me plais à reconnaître, une fois de plus, que le savant ecclésiastique belge n'est pas un adversaire à dédaigner. Voici sa conclusion : « Le récit nous transporte manifestement à une époque allant de l'an 651 à l'an 648, par conséquent en plein règne du monarque assyrien Assurbanipal, n'importe comment il faille expliquer (*sic*) que celui-ci s'y trouve désigné sous le nom de Nabuchodonosor⁵. » Suivant M. de Moor, cette substitution serait due à un traducteur chaldéen, contemporain de la captivité de Babylone, dont le texte aurait fait autorité tant pour les traducteurs grecs que pour saint Jérôme.

— La *Revue biblique* a résumé, d'après l'*Expositor*, la discussion entre MM. Ramsay et Chase sur la Galatie de saint Paul. L'auteur de l'article croit M. Ramsay « réduit au silence. » Il a ensuite fait connaître la substance d'un mémoire de M. G. Adam Smith, provoqué par « l'assurance dogmatique et sereine de M. Ramsay, en tranchant la question géographique controversée de l'Iturée et de la Trachonitide sur l'autorité d'Eusèbe⁶. » Celui qui a rédigé ces analyses ne paraît pas avoir bien compris ce qu'il lisait⁷.

1. *Recueil de travaux*, 1894, p. 32.

2. *Revue des Questions historiques*, janv. 1895 (et à part).

3. Telle est aussi l'opinion de M. Halévy, *Revue sémitique*, 1895, p. 187; cf. *ibid.*, p. 285.

4. *Revue des Religions*, 1895 (et à part).

5. P. 116 de l'*Extrait*. A la même page, l'auteur parle d'un « écrivain de nationalité juive », qui a publié un livre en 1891. Le mot de « nationalité » ainsi employé est un contre-sens — depuis le principat de Titus.

6. C'est si peu vrai qu'un autre article, dans l'*Expositor* de juillet 1894, a donné raison à M. Ramsay.

7. *Revue biblique*, 1895, p. 78. — La question peut être résumée en quelques mots. M. Chase dit que τῆς Φρυγίας καὶ Ἀλικαρνῶν γῶραι veut dire « la Phrygie et le pays galatique », parce que τῆς Τροαζίας καὶ Τραχυνίτιδος γῶραι (Luc, III, 5, 1) signifie « l'Iturée et le pays trachonitide ». A cela M. Ramsay réplique que, dans ce passage, Luc emploie Τροαζίας comme un adjectif, parce que : 1° aucun auteur n'emploie Τροαζίας comme un nom, mais tous disent Τροατοί; pour désigner les Ituréens; quelquefois même les écrivains ont recouru à des périphrases pour éviter le nom Τροαζίας; 2° Eusèbe et Jérôme expliquent ainsi les mots de Luc : Τροαζίας ἢ καὶ Τραχυνίτιδος γῶραι, ἥτις καὶ : ou encore Τραχυνίτιδος γῶραι καὶ Τροαζίας, glose ainsi traduite par Jérôme : *Ituræa (quæ, sup. Ramsay) et Trachonitis regio* ou *Trachonitis regio sive Ituræa*. La raison pour laquelle les Grecs

— Le R. P. van Kasteren, S. J., a donné dans la *Revue biblique* (1895, p. 237) une étude sur la frontière septentrionale de la Terre promise telle qu'elle est indiquée dans *Nomb.*, xxxiv, 7-12 et *Ezéch.*, livr, 15-18¹. Il combat l'opinion d'après laquelle cette frontière se serait étendue jusqu'à l'Euphrate et en précise le tracé dans la région au sud-ouest de Damas. La carte jointe à son travail n'indique qu'un très petit nombre des localités sur lesquelles porte la discussion.

— Le Sépharwaïm biblique est-il identique au Sippar babylonien ? M. Halévy l'a contesté et le P. Scheil, après avoir passé plusieurs mois sur les ruines mêmes de Sippar, se range à son avis. Sépharwaïm était en Syrie, peut-être dans les environs de Hamath².

— Le P. Lagrange croit avoir retrouvé le théâtre de l'action d'éclat de Jonathan (I *Sam.*, xiv) à dix minutes de la laure de Saint-Firmin, près de Michmas³.

— M. Poels, reprenant la question si controversée de la topographie de la tribu de Benjamin, est arrivé à des résultats très différents de ceux auxquels s'était arrêté récemment l'abbé Heidet⁴.

— M. Germer-Durand a réuni quelques fragments inédits d'inscriptions palestiniennes, des milliaires, un texte grec de Césarée mentionnant l'achèvement d'une « basilique avec placage » et des « degrés de l'Hadrianée » (vr^e siècle)⁵, un autre où il est question d'un *orphantrophe*, un sarcophage chrétien avec l'inscription ΒΙΚΤΡΟΥ. Il a aussi publié une copie nouvelle et une tentative d'explication de l'inscription rupestre de Chefa-Amer⁶. M. Knibbel a donné une élégante restitution de l'inscription métrique de la basilique de Médaba⁷. L'abbé Batiffol s'est également occupé de ce texte, ainsi que d'autres inscriptions de Médaba, de Gaza et du Sinaï qui ont été publiées dans la *Revue biblique*⁸.

évitait le nom d'*Ituraëux*, c'est qu'il impliquait un état politique, alors que les *Ituraëux* étaient des Bédouins nomades. Quand les Romains les civilisèrent au i^{er} siècle, le nom *Ituraei* disparut peu à peu. Ainsi Luc a voulu dire que « Philippe était roi d'une contrée qu'on pouvait appeler soit *ituréenne*, du nom d'une tribu nomade qui la fréquentait, soit *trachonitide*, du nom de Trachon que portait une partie de ce pays. » Josèphe dit que Philippe était roi de Batanée, Trachonitide, Auranitide, Gaulanitide et Panias; Philon dit qu'il était roi de τῆς Τετραγωνίτης Ἰσχυροῦς; Luc dit qu'il régnait sur la région qu'on peut appeler soit *ituréenne* soit *trachonitide*. — Pour tout ce qui précède, M. G. A. Smith est d'accord avec M. Ramsay. Mais ce dernier avait soulevé une autre question, en avançant que le domaine parcouru par les *Ituraëux* nomades empiétait sur la Trachonitide. Voici la conclusion de M. Smith sur ce point : « Il n'est pas prouvé que comme Ramsay le pense, le nom [« Ituraëen »] se soit étendu dans et sur la Trachonitide, de manière à s'être identifié avec celui-là. D'autre part, cela n'était pas impossible. Les noms se touchaient presque certainement et, dans ce pays, des noms qui se touchent ont toujours été des noms qui se recouvrent (*overlap*). » Je puis garantir l'exactitude du résumé qui précède; je le donne avec l'approbation de M. Ramsay.

1. Cette étude a paru aussi dans les *Comptes rendus du Congrès des catholiques tenu à Bruxelles* (1895, *Secl. des sciences relig.*, p. 124).

2. *Revue biblique*, 1895, p. 203.

3. *Revue biblique*, 1895, p. 95.

4. *Revue biblique*, 1895, p. 97; cf. *ibid.*, 1894, p. 321.

5. Cf. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 13, et *Revue biblique*, 1895, p. 240.

6. *Revue biblique*, 1895, p. 68. Un milliaire de la route d'Hébron est publié dans le même recueil, 1895, p. 239.

7. *ibid.*, 1895, p. 241; cf. 1892, p. 640.

8. *Byz. Zeitschrift*, 1895, p. 141.

— Le *Bulletin* a reçu du P. Jullien les copies de quelques inscriptions des environs de Beyrouth, parmi lesquelles une dédicace *Junoni reginac* (de Gédita), une autre dédicace et trois épitaphes latines¹.

— A Yaththa, à 2 lieues et demie au sud d'Hébron, on a trouvé inscrit le verset 20 du psaume 117, *אֲדֹנָי הָאֵלֹהִים רַב־הַכְּבוֹד*, etc., dont il y a déjà de nombreux exemples en Syrie².

JÉRUSALEM. — Le P. Sâjourné a commencé la publication d'un travail sur les murs anciens et modernes de Jérusalem, accompagné d'un plan où les différents tracés sont distingués graphiquement. Son premier article concernait les enceintes qui existaient encore du temps de Josèphe et dont la première, à son avis, est en grande partie l'œuvre de Salomon³.

— J'emprunte ce qui suit à l'*Academy* (1895, I, p. 549). M. G. Jeffery a publié à Jérusalem une série de plans et d'esquisses destinés à illustrer l'histoire architecturale des édifices qui s'élèvent sur l'emplacement du Saint-Sépulcre. L'auteur a beaucoup profité des découvertes récentes de M. Schick, qui ont établi le tracé du second mur. Il commence par le plan des bâtiments tels qu'ils furent laissés par les Croisés au *xii*^e siècle; puis, il donne celui des constructions de Constantin Monomaque, décrites par Saewulf en 1102, avant leur destruction par les Croisés; nous trouvons ensuite, remontant le cours des Ages, les constructions de Modestus (*vii*^e siècle), décrites par Areulf et Willibald; enfin (*iv*^e siècle), la basilique de Constantin, restituée d'après la description d'Eusèbe. — Je n'ai pas vu la publication dont il s'agit.

— L'inscription de la porte du Midi (Neby Daoud), qui est une dédicace *Jovi O. M. Sarapidi* en l'honneur de Trajan, par une *vezilatio* de la légion III^e cyrénéique, a été envoyée au Musée de Constantinople⁴.

— M. Bliss paraît avoir découvert, dans ses fouilles à l'est du cimetière anglais, la *Porte du Pumier* (*Neh.*, III, 13), nommée *Porte des Esséniens* par Josèphe, au-dessous de laquelle passe un ancien égout qui débouche dans la vallée⁵.

— Un particulier a mis au jour, sur le mont des Oliviers, le vestige d'un grand couvent avec une sorte de chapelle mortuaire dont le pavé est orné d'une inscription en mosaïque noire sur fond blanc. L'inscription se traduit : « Pour le repos d'Eusèbe, prêtre, de Théodose, diacre, d'Eugène, d'Elpide, d'Euphrate, d'Agathonique, moines. » Elle appartient au *vi*^e siècle après J.-C.⁶

PAËXICIE. — Deux figurines archaïques de bronze, provenant de Byblos, et une fiole double en verre, contenant dans chacune de ses parties deux aiguilles, l'une en bronze, l'autre en argent, ont été présentées à l'Académie par M. Clermont-Ganneau⁷.

— Sennachérib, dans sa troisième campagne, prit une ville nommée *Sidon-la-Petite*, que M. Maspero identifie à la Kherbet-Sidon signalée par Gaillardot.

1. *Bull. de Corresp. Hellén.*, 1894, p. 547.

2. *Revue biblique*, 1895, p. 68.

3. *Revue biblique*, 1895, p. 37.

4. *Revue biblique*, 1895, p. 239.

5. *Revue biblique*, 1895, p. 88 (avec plan des fouilles); *Amer. Journal*, 1895, p. 86.

6. *Revue biblique*, 1895, p. 92.

7. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 17.

Oushou doit se retrouver à Iskanderouna ou plutôt à Oumm-el-Awamid, dont les ruines sont encore anonymes¹.

— M. Studniczka² a fait une réponse très détaillée et très claire à l'article de M. Winter sur les sarcophages de Sidon³. Il s'efforce de montrer que l'hypothèse des « sarcophages d'occasion » est insoutenable⁴, que les chefs-d'œuvre que nous possédons ont été faits pour les rois de Sidon eux-mêmes et que celui où sont figurés la bataille et la chasse d'Alexandre, œuvre probable d'Eutychidès, a reçu les restes d'Abdalonyme. Le sarcophage *lycien* a contenu ceux du Σιδωνίων δουκτός qui est mentionné en 396. Le sarcophage des *Pleureuses* est celui de Straton I^{er}, prince philhellène, proxène d'Athènes, qui fut poignardé par sa femme vers 360⁵. En l'absence d'inscriptions fournissant des dates, M. Studniczka a insisté sur la classification chronologique des sarcophages : 1^o d'après leur style ; 2^o d'après les circonstances de la découverte. Il n'admet pas du tout qu'Eschmounazar II et Tabnit appartiennent au III^e siècle, mais les place résolument au VI^e ; c'est à la suite de la conquête de Cambyse que les sarcophages de ces princes auraient été apportés d'Égypte à Sidon. Les sarcophages anthropoïdes de style grec, qui datent du V^e siècle, se placent naturellement après les œuvres importées, dont ils trahissent nettement l'influence. Sauf en ce qui concerne l'attribution du sarcophage d'Alexandre à Abdalonyme, je crois que M. Studniczka a vu juste sur les questions principales ; son mémoire est, d'ailleurs, composé et rédigé avec beaucoup d'art⁶.

— Un double vase à parfum, en verre, découvert à Sidon, a été publié par le R. P. Lagrange. C'est un modèle connu, dont on a trouvé beaucoup d'exemplaires dans ces derniers temps⁷.

— M. Clermont-Ganneau a présenté à l'Académie, de la part de M. Jean Farag de Tyr, une inscription grecque intéressante, fragment d'une loi destinée à protéger les vignes contre les déprédations. Le texte a paru dans le volume de M. Ganneau dont nous avons indiqué plus haut le contenu⁸.

SINAI. — M^{me} Agnès Lewis, qui est retournée au couvent du Sinai avec sa sœur, M^{me} Gibson, pour collationner à nouveau le manuscrit des Évangiles syriaques, annonce que la bibliothèque a été l'objet d'une réorganisation complète et qu'elle est aujourd'hui très convenablement installée⁹.

1. Maspero, *Recueil de Travaux*, 1895, p. 101.

2. *Jahrb. des Instit.*, 1894, p. 204.

3. *Archaeol. Anz.*, 1894, p. 1.

4. Exception faite, bien entendu, pour les deux sarcophages égyptiens (p. 225).

5. Les *pleureuses* seraient les femmes grecques du harem de Straton, opinion que M. Studniczka défend contre M. Winter avec une singulière vivacité (p. 235). Nous n'en savons rien. M. Studniczka essaie aussi de montrer que le char funéraire du même sarcophage porte une grande ciste funéraire et rouvre, à ce propos, la question de l'incinération chez les Sémites (p. 337). Je crois qu'il est dans l'erreur ; l'objet en question est l'indication abrégée d'un cercueil.

6. Je laisse aux Allemands le soin de décider s'il est bien correct d'écrire « *duiserit rar* » (p. 229). Le mot *sellen* est-il démodé ? — M. P. Gardner a aussi parlé des sarcophages à l'*Hellenic Society* (*Acad.*, 1895, I, p. 488) ; il croit que celui des *Pleureuses* a reçu le corps de Straton.

7. *Revue biblique*, 1895, p. 95.

8. *Cl. Comptes rendus de l'Acad.*, 10 mai 1895.

9. *Acad.*, 1895, I, p. 315.

ASSYRIE ET BABYLONIE¹. — M. Heuzey a signalé de nouveaux monuments provenant des fouilles de M. de Sarzec : bétyles sur lesquels Enneadon a gravé une relation de son règne, en se glorifiant d'avoir été investi du *patésiat* par Istar, la « dame des batailles »²; fragments de stèles analogues à celle des Vautours, dont l'une porte les noms de Sirpoula et d'Agadé³, etc.

— M. Peters a publié une relation, accompagnée de gravures et de planches, des fouilles de l'Université de Pensylvanie à Nippur (1889-1890, 1893-1895)⁴. L'effort principal a porté sur le temple à terrasses de Bel, dont les plus anciennes parties remonteraient au temps de Sargon I^{er}, mais qui a été profondément remanié, de siècle en siècle, jusqu'à l'époque d'Assurbanipal. Les objets d'art qu'on y a découverts présentent peu d'intérêt, mais il n'en est pas de même des fragments d'architecture, qui révèlent l'emploi de l'arcade dans les maisons construites à l'entour du temple. A quelque distance de là on a déblayé une colonnade, formée de colonnes en briques piriformes, qui remonte au deuxième millénium avant J.-C.⁵

— A Abou-Habba, au début des fouilles ordonnées par le gouvernement turc en 1894, on a trouvé une grande brique qui mentionne des travaux du roi Kourigalzu à l'*Èbarra* (temple) de Sippara⁶. Le P. Scheil a donné quelques renseignements sur les autres découvertes de la même campagne, qui, commencée le 15 janvier 1894, a fourni 470 tablettes et 209 fragments, entre autres des incantations, un long hymne au dieu Sin, des lettres et des contrats⁷. Un poids en forme de canard, avec inscription, permet d'évaluer la mine de Sippara à 482 grammes⁸. Parmi les découvertes les plus récentes, on me signale une tablette avec le nom d'un roi nouveau, *Idin Dagan*, des vases en forme d'animaux, des chiens votifs avec inscriptions, des poids assyriens et araméens, etc. Ces recherches sont en de très bonnes mains.

— M. Oppert a montré que les mesures de l'enceinte et de la superficie de Dur-Sarkin (Khorsabad) doivent former la base de l'évaluation des mesures assyriennes. L'empan est égal à 0^m,2745, le pied à 0^m,336, la condée à 0^m,56, la canne à 4^m,03, le *sozz* à 483 mètres, le *kasbu* à 14^m,5, etc. Il faut être bon mathématicien pour suivre les calculs de M. Oppert⁹.

— M. Puchstein a donné un commentaire archéologique des textes cunéiformes signalés par M. Bezold, qui fournissent pour la première fois des indications précises sur les types du panthéon assyro-babylonien¹⁰. L'article est surtout intéressant par les informations qu'il réunit sur le type oriental d'Atlas porte-ciel; je signale aussi ce qui concerne Atargatis-Derceio.

1. Voir aussi plus haut, sous la rubrique *Constantinople*, pour les découvertes du P. Scheil à Tchihli-Kiosk.

2. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 194.

3. *Ibid.*, p. 206.

4. *American Journal*, 1895, p. 13, pl. III-V; cf. *Acad.*, 1895, II, p. 59.

5. *Ibid.*, p. 82.

6. Scheil, *Recueil de travaux*, 1894, p. 90.

7. *Ibid.*, p. 184.

8. *Ibid.*, p. 185.

9. *Revue d'Assyriologie*, t. III (1895), p. 89-104. Voir aussi la communication du même sur le *Caillou Michaux*, dans les *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 108.

10. *Zeitschrift für Assyriol.*, 1894, p. 410.

— Le dieu chaldéen qui apparaît derrière une montagne, des gerbes de flammes lui sortant du dos et des épaules, n'est autre que le soleil levant. D'autres actes « du drame solaire » sont également représentés sur les cylindres. M. Heuzey a écrit là-dessus un article qu'il faut lire en entier; c'est une contribution capitale à la connaissance du panthéon chaldéen¹.

— M. Johns a insisté sur l'importance de la stèle de Bêl-Kharran-bêl-usur (VIII^e siècle), publiée par le P. Scheil dans le *Recueil*. Nous voyons là nettement, pour la première fois, que la monarchie assyrienne n'était pas absolue, qu'au contraire un gouverneur pouvait fonder une ville, lui donner une constitution, l'appeler de son nom, etc. sans l'intervention de son souverain (dans l'espèce, c'est Teglatphalasar II). Il résulte de là que l'indépendance relative des satrapes perses n'a été que la continuation d'un état de choses antérieur².

HITTITES. — Le bas-relief d'Arslan-Tépé, actuellement à Malatia, qu'a publié M. Hogarth, représente un prince sur un bige qui décoche une flèche à un lion. C'est un très intéressant spécimen de l'art hittite, surmonté d'une inscription bien conservée³. Le même article fait connaître deux sceaux de stéatite achetés à Aintab, dont la figure principale est très analogue au *Sesostris* de Karabel. Ces derniers monuments, je dois le dire, inspirent moins de confiance que le premier.

— Les figurines hittites en bronze, découvertes dans l'Oronte (?), que M. Menant a publiées, présentent une apparence *sarde* fort curieuse. L'une d'elles porte au cou un torques mobile⁴.

— Dans ses *Assyriaca*, M. Hilprecht a repris l'étude de la plaque de Tarkondémôs. Il la place vers 1250 avant J.-C. et lit *Metan* le nom du pays, peut-être identique à *Mitani*, l'Aram-Naharaïm de la Bible⁵. Cette conclusion, si elle est admise, offre une réelle importance, eu égard surtout à la nouvelle théorie dont nous allons parler.

— A l'époque de Strabon, la Matiène n'est plus qu'un canton de la Médie (nord-ouest de l'Aderbaïdjan). Mais, dans Strabon, le lac d'Ourmiah s'appelle encore lac Matiane, nom sous lequel le connaissait déjà Xanthus de Lydie. Hérodote place les Matiènes dans les environs du même lac et appelle le Zagros, entre la Perse et la Turquie actuelle, *monts Matiènes*. Deux autres textes de l'historien grec montrent que les Matiènes confinaient aux Arméniens et aux Sussiens, que la route royale empruntait leur territoire pendant trente-quatre journées. Enfin, Hérodote connaît des Matiènes de l'autre côté de l'Halys, dans la région d'Eyouk et de Boghaz-Keni. De ces faits, M. Th. Reinach est tenté de conclure que les Matiènes ont été un très grand peuple, auquel il faudrait attribuer les monuments dits hétéens de la Cappadoce, et qui fut refoulé, à partir du VI^e siècle, par les Arméniens et les Cataoniens. M. Wiedemann lui a suggéré l'hypothèse que ce pourraient être les Mitani des tablettes de T.-el-Amarna.

1. *Revue archéol.*, 1893, I, p. 295.

2. *Acad.*, 1895, II, p. 13.

3. *Recueil de travaux*, 1893, p. 25.

4. *Revue archéol.*, 1895, I, p. 31.

5. *Acad.*, 1895, I, p. 195.

Quoi qu'il en soit de ce dernier rapprochement, on peut bien qualifier les Mitiènes de « peuple oublié » et trouver à propos qu'on les tire un peu de l'oubli.

— Le R. P. de Cara aborde maintenant l'étude des Hittites-Pélasges dans les îles de la mer Égée, en commençant par Chypre¹. Les premiers habitants de l'île n'ont pas été des Phéniciens, mais des Pélasges venus de Syrie², c'est-à-dire des Hittites. Le roi Cinyras est *Kv-zp* = le Cananéen (le pays de Canaan s'appelle *Kinazhi* dans une tablette de T.-el-Amarna). Le nom de l'île elle-même s'expliquerait par celui des *Kafli* (**Kāfli*); l'autre nom, *Σήριος*, serait identique à **Kz-p-iz*, c'est-à-dire l'île des Syriens Céphènes. Les Égyptiens l'appelaient *Asi* (Maspero) ou *Asebi* (Brugsch), à l'époque ptolémaïque *Assinai*. M. Maspero a cru que le nom de l'Asie dérivait de là, mais le P. de Cara ne le pense pas, *Asi* et *Asi-a* n'étant autre chose que (*Kh*)*ati* et *Kh(ati)a*, c'est-à-dire des formes diverses du nom des Hittites³. Si l'on ne trouve pas à Chypre de monuments semblables à ceux de l'Asie Mineure et de la Cappadoce, c'est que les Hittites qui la peuplèrent se détachèrent de très bonne heure du reste de la race et parce que, dès la fin du xvi^e siècle, Chypre fut soumise aux Pharaons. Le syllabaire chypriote est cependant d'origine hittite, ne pouvant avoir été emprunté à aucun des autres occupants de l'île, mais il n'est pas nécessaire d'admettre qu'il dérive de l'épigraphie monumentale des Hittites : au contraire, tout porte à croire qu'il se rattache à leur écriture démocratique. Passant ensuite à Rhodes⁴, l'auteur traite des Corybantes, des Dactyles idéens et des Telchines, qu'il considère comme des Hittites, importateurs de la métallurgie et du culte de la Grande Mère asiatique. Enfin, il avance que le *Saturnus* des Latins n'a rien à voir avec *saturare*, *sationes*, mais que c'est simplement le *Set* ou *Sutekh* des Hittites, *Set-ur* = *Sat-ur* signifiant « le grand Set ». Les Corybantes, fils de Kronos (Saturne), sont métallurgistes ; or, le mot signifiant fer, *αἰδής*, n'est pas grec d'origine, mais signifie *le métal de Set*. L'âge d'or du Latium, *Saturno rege*, serait celui de l'introduction des métaux en Italie par les Hittites-Pélasges⁵.

— A Lemnos, le P. de Cara trouve encore le séjour des Hittites-Pélasges attesté par divers témoignages⁶. Le nom même de l'île est celui sous lequel on y adorait la grande déesse (Étienne de Byzance) ; il serait identique à *Δημήτρα*

1. *Revue des Etudes grecques*, 1894, p. 343.

2. *Civiltà cattolica*, 1895, p. 143 (19 janvier). Dans l'*Academy* (1895, I, p. 446), M. Sayce a publié un compte rendu un peu superficiel du premier volume des *Hethi-Pelangi*. Il se refuse à discuter les étymologies de l'auteur, mais concède qu'il a établi l'existence d'une civilisation très ancienne commune à l'Europe méridionale et à l'Asie Mineure. Sur l'origine de cette civilisation, le critique est d'accord contre moi avec le P. de Cara et la considère comme asiatique. A la fin, M. Sayce raconte d'une manière intéressante comment il fut conduit, en 1876 et en 1879, à la « découverte des Hittites ». Voir aussi un compte rendu du même volume par M. Maspero, dans les *Débats du soir*, 12 juillet 1895.

3. M. de Cara rappelle (p. 144) qu'il entend par « Pélasges » les Hittites *fuori delle loro sedi originarie dell' Asia, Hethi migratori, erranti e pellegrini*.

4. Voir, sur le nom d'*Asi* dans les textes égyptiens, les observations de M. Steindorff, *Phil. Woch.*, 1895, p. 561.

5. *Civiltà cattolica*, 1895, p. 427 (16 février).

6. *Ibid.*, p. 653 (16 mars 1895).

7. *Civiltà cattolica*, 4 mai 1895, p. 286.

(cf. $\Delta\alpha\mu\iota\alpha = \Delta\alpha\mu\iota\alpha$). Un autre de ces noms, Αἰθάλια , est le même que celui de l'Italie. Les $\Sigma\lambda\upsilon\mu\iota$ de Lemnos portent le même nom que *Sitia* en Crète, qui est hittite (*Hsiaz); Philochore les qualifie d'ailleurs de Pélasges. Les Cabires de Lemnos sont hittites-pélasgiques et non phéniciens. L'auteur étudie ensuite avec détail la célèbre inscription étruscoïde et conclut qu'elle est pélasgique, anaryenne, présentant quelques affinités avec l'étrusque, mais conçue probablement dans le même langage que l'inscription de Praesos en Crète. Il ne songe pas, du reste, à ajouter un essai d'interprétation à ceux qu'on a inutilement tentés jusqu'ici¹.

— Après Lemnos, c'est le tour de Samothrace, Imbros, Thasos, Délos². On devine que l'auteur réduit le plus possible l'importance de la colonisation phénicienne dans ces îles; partout les Phéniciens ont été précédés par les Pélasges hétéens, qui ont introduit, dans les îles du nord, avec le culte des Cabires, les exploitations métallurgiques. Le P. de Cara insiste longuement sur Délos, et discute, tout en lui rendant hommage, les conclusions du livre d'Albert Lebègue. Les Pélasges hétéens y ont porté le culte d'Apollon scythique, d'où ses noms anciens de Κυθῆ ($\Sigma\upsilon\theta\iota\alpha$) et Πηλαργία ³. Le nom du Cynthe (Κύνθος) dérive de celui des Hittites (Kun-); l'*Inopos* est la rivière d'*Ino*, fille de Cadmus, qui est un des éponymes des Pélasges. La grotte du Cynthe, fouillée par Lebègue, serait un temple pélasgique où l'Apollon scythique était adoré, sans doute parce qu'il passait pour en être le fondateur, comme il avait construit les murs cyclopéens de Troie.

— Lesbos s'est appelée primitivement Πηλαργία et *Issa . Que le second de ces noms soit pélasgique, c'est ce que démontre la toponymie préhellénique. Pauli a raison contre Lattes en soutenant que les noms en *-ss-* ou *-s-* ne sont pas aryens. *Issa* a dû signifier un endroit fortifié entouré d'eau; dans *Lar-issa*, le mot *Lar* (étrusque et pélasgique) ajoute l'idée de domination. A Théra, le P. de Cara reconnaît une couche pélasgique au-dessous de la couche phénicienne⁴, en quoi il a parfaitement raison. Le nom primitif de l'île, Καλλίστα , est la grecisation d'un vocable pélasgo-hittite contenant la racine *Khal*. Le Cadmos qui s'établit à Théra est bien un Hittite, non un Sémite. M. Sayce avait objecté à l'auteur que Kadmos, sous la forme *Zadmu*, s'est trouvé sur une tablette cunéiforme dans une liste de noms signifiant la divinité; le P. de Cara répond que *Zadmu* n'est pas *Kadmos* et que, si *Zadmu* = *Kadmos*, on peut également admettre *Sadmu* = *Satmu* = *Setmu* = *Set* (dieu des Hittites). Je continue, pour ma part, à croire que le nom de Kadmos n'est pas phénicien et je suis, là-dessus, tout à fait de l'avis du P. de Cara.

Salomon REINACH.

(A suivre.)

1. *Ibid.*, 1^{er} juin 1895, p. 564.

2. *Ibid.*, 6 juillet 1895, p. 19.

3. *Ἀστειν*, autre nom de Délos, viendrait d'Astarté, divinité féminine des Héthéens; le même nom fut porté par la Crète.

4. *Civiltà cattolica*, 3 août 1895, p. 289.

BULLETIN MENSUEL DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

SEANCE DU 30 OCTOBRE 1895

M. Radloff, correspondant étranger, lit une adresse de l'Académie impériale des sciences de Saint-Petersbourg. Il communique ensuite le déchiffrement de l'inscription très ancienne qu'il a découverte, en 1894, au cours d'une mission en Mongolie. — M. Barbier de Meynard joint ses remerciements et ses félicitations à celles de l'Académie.

Le R. P. Delattre, correspondant, entretient l'Académie des fouilles qu'il poursuit depuis plusieurs années à Carthage. — M. Heuzey adresse ses remerciements au P. Delattre pour le lot d'objets en or, en argent et en terre cuite qu'il a offerts au Musée du Louvre, à l'occasion du Centenaire de l'Institut. Ces objets sont très intéressants par les indications qu'ils donnent sur la diffusion de l'industrie phénicienne et gréco-phénicienne dans le bassin de la Méditerranée. — M. de Vogüé présente quelques observations sur les vases découverts à Carthage.

M. le professeur Salinas, directeur du Musée national de Palerme et correspondant étranger, communique quelques renseignements sur une acquisition faite par ce musée d'un grand sceau de plomb du célèbre Euphémios qui révolta contre l'empire d'Orient, se proclama lui-même empereur, et ne pouvant se maintenir par ses seules forces, finit par appeler les Arabes dans l'île. Sur ce sceau, il prend le titre de « basileus » des Romains, comme les empereurs légitimes.

M. Charles Joret, professeur à la Faculté des lettres d'Aix, fait une communication sur le papyrus et ses représentations dans l'art égyptien. On s'accorde généralement à admettre que les artistes pharaoniques ont donné au papyrus une forme conventionnelle; mais quelle est l'origine et la raison de cette forme? Pourquoi ont-ils attribué une telle forme au papyrus, tandis qu'ils ont représenté le lotus sous sa forme naturelle? Ce sont là des questions qui n'ont pas encore été examinées et que M. Joret a essayé de résoudre. Les artistes égyptiens, dit-il, ont conservé au lotus sa forme naturelle, parce que la représentation n'en offrait aucune difficulté. Au contraire, la reproduction de la panicule étalée et diffuse du papyrus était bien faite pour les embarrasser; ils ont éludé la difficulté en représentant cette panicule avant son complet développement, alors que les pédicelles entourées encore par les stipules lui donnent l'aspect d'une fleur aux pétales nombreux, ténus et verdâtres. Cette forme, une fois trouvée, est devenue schématique et a été fidèlement conservée pendant toute la durée de la domination des Pharaons. Elle a pu être modifiée à une époque relativement récente; mais jusqu'à l'époque gréco-romaine, elle est toujours restée reconnaissable et facile à distinguer du lotus, avec lequel on a eu trop souvent le tort de le confondre.

L'Académie se forme en comité secret.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1895

M. Clermont-Ganneau dépose sur le bureau le rapport sommaire de M. Barthélemy, drogman-chevalier du consulat de France à Alep, sur les recherches entreprises par lui en septembre 1894 dans la région nord d'Alep, avec une subvention de l'Académie. M. Barthélemy a exploré les ruines de Tell Arfad, Azâz, Killis, Qôûros et autres localités antiques de cette région si mal connue. Il en a exécuté des photographies qui sont jointes à sa relation et parmi lesquelles M. Clermont-Ganneau signale trois vues de Qôûros, la Qal'a et le village de 'Azâz, qui s'étend au pied d'un remarquable tell, certainement antique, où l'on pourrait entreprendre des fouilles fructueuses; deux vues du vieux monument connu dans la tradition arabe sous le nom de Heuru-Peyghamber, le « prophète Heuru », nom qui rappelle celui d'Urie le Hittite, le général de David, l'infortuné mari de Bethsabée. Le rapport contient d'intéressants détails sur cette ancienne légende, d'après les auteurs arabes, et un relevé de l'itinéraire suivi par l'explorateur. — M. Barthélemy a recueilli chemin faisant quelques inscriptions grecques sans grand intérêt, et quatre inscriptions palmyréennes funéraires, vraisemblablement originaires de Palmyre même. Il a découvert en outre, à Alep, deux nouvelles inscriptions hittites, et il envoie un certain nombre d'objets antiques qui seront soumis à l'examen des archéologues compétents.

L'Académie se forme en comité secret.

M. Héron de Villefosse rappelle que, dans une des séances du mois de juillet dernier, il a annoncé à l'Académie le don fait au Musée du Louvre par M. le baron Edmond de Rothschild, et comprenant quarante et une pièces d'argenterie antique, découvertes à Boscoreale. Ce trésor vient d'être augmenté de cinquante-quatre pièces nouvelles, apportées à Paris pendant le mois de septembre et que M. Ed. de Rothschild a tenu à réunir aux premières. De tous les trésors du même genre, celui-ci est aujourd'hui le plus important. Cette seconde donation comprend surtout des ustensiles d'une élégance remarquable et d'une décoration exquise. On y remarque une phiale ornée d'un buste de Bacchus, un plat rond en argent de très grandes dimensions, des moules à pâtisserie, des cuillers, un gobelet finement ciselé, etc. — M. de Villefosse présente ensuite un vase en bronze, revêtu d'une belle patine bleue, également découvert à Boscoreale et offert au Louvre par M. Ed. de Rothschild. — En outre, M. Warren, de Boston, qui avait acquis deux pièces du trésor de Boscoreale, une petite anchoë et une jolie coupe ornée d'enroulements en relief, a généreusement offert ces deux objets au Musée du Louvre.

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 14 NOVEMBRE 1895

ORDRE DES LECTURES

1^o Discours de M. le Président annonçant les prix décernés en 1895 et les sujets des prix proposés;

2° *Notice historique sur la vie et les travaux du Commandeur Jean-Baptiste de Rossi, associé étranger de l'Académie*, par M. H. Wallon, secrétaire perpétuel;

3° *Le Trésor d'argenterie de Boscoreale*, par M. Héron de Villefosse, membre de l'Académie.

JUGEMENT DES CONCOURS

Prix ordinaire. — L'Académie avait proposé, pour l'année 1895, le sujet suivant : *Étude sur la chancellerie royale depuis l'avènement de saint Louis jusqu'à celui de Philippe de Valois*. L'Académie décerne le prix à M. Ch.-V. Langlois, chargé de cours à la Faculté des lettres de Paris, pour son mémoire portant pour épigraphe : *La chancellerie est proprement le lieu où l'on scelle*. — L'Académie avait, en outre, prorogé à l'année 1895 le sujet suivant : *Étude comparative du Rituel brahmanique dans les Brahmanas et dans les Soutras*. Aucun mémoire n'ayant été adressé sur cette question, l'Académie la retire du concours.

Antiquités de la France. — L'Académie décerne trois médailles et cinq mentions honoraires dans l'ordre suivant : — 1^{re} médaille. — M. François Delaborde, *Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, suivi d'un catalogue de leurs actes* (Paris, 1894, in-8°). — 2^e médaille. — M. Ernest Petit, *Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne* (Paris, 1886-1895, 5 vol. in-8°). — 3^e médaille. — M. Édouard Favre, *Études, comte de Paris et roi de France* (Paris, 1893, in-8°). — 1^{re} mention. — M. A. Claudin, pour une série de brochures sur les origines de l'imprimerie en diverses villes de France (Paris, Limoges et Auch, 1893-1894, 13 brochures in-8°). — 2^e mention. — M. Louis Guibert, *Laron, topographie, archéologie, histoire* (Limoges, 1893, in-8°). — 3^e mention. — M. Jules Finot, *Étude historique sur les relations commerciales entre la France et la Flandre du moyen âge* (Paris, 1894, in-8°). — 4^e mention. — M. Achille Bardon, *Histoire de la ville d'Alais de 1250 à 1340* (Nîmes, 1894, in-8°). — 5^e mention. — M. le marquis de Rochambeau, *Le Vendômois. épigraphie et iconographie* (Paris, 1889-1894, 2 vol. in-8°).

Prix de numismatique. — Le prix de numismatique fondé par M. Allier de Hauteroche est décerné, cette année, à M. Six, d'Amsterdam, pour ses derniers travaux sur les monnaies grecques inédites et incertaines.

Prix Gobert. — Premier prix : M. Élie Berger, pour son *Histoire de Blanche de Castille, reine de France*.

Second prix : M. l'abbé Clerval, pour son ouvrage sur *Les écoles de Chartres au moyen âge (du v^e au xvi^e siècle)*.

Prix Bordin. — L'Académie avait proposé pour l'année 1895 la question suivante : *Étudier quels rapports existent entre l'Ἀθηναίων πολιτεία et les ouvrages conservés ou les fragments d'Aristote, soit pour les idées, soit pour le style*. L'Académie décerne le prix à M. B. Haussoullier, directeur adjoint à l'École des Hautes Études, pour son mémoire portant pour épigraphe : *Droit et avant*.

Prix Stanislas Julien. — L'Académie décerne le prix au R. P. S. Couvreur, pour son volume intitulé : *Choix de documents, lettres officielles, proclamations,*

édits, mémoriaux, inscriptions, etc., texte chinois, avec traduction française Ho-Kien-fou, 1894, in-8°).

Prix Jean Reynaud. — L'Académie décerne le prix à M. Chatelain, directeur adjoint à l'École des Hautes Études, pour sa *Paléographie des classiques latins* et l'ensemble de ses publications.

Prix de la Grange. — L'Académie décerne le prix à M. Alfred Jeanroy, professeur à la Faculté des lettres de Toulouse, pour ses *Observations sur le théâtre religieux au moyen âge dans le Midi de la France* (1894), et pour sa publication, en collaboration avec M. Teulié, du manuscrit récemment acquis par la Bibliothèque nationale contenant une collection de mystères provençaux.

Fondation Garnier. — L'Académie attribue sur les arrérages de la fondation : 1° au R. P. Haecquard, une somme de 7,500 fr. pour recueillir des documents sur la géographie, l'ethnographie et la linguistique des contrées dont Tombouctou est le centre ; 2° à M. Foucher, une somme de 7,500 fr. pour une mission dans l'Inde septentrionale, notamment dans le Népal et le Kachmir.

Prix Loubat. — L'Académie décerne ce prix à M. G. Marcel, conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale, pour ses *Reproductions de cartes et de globes relatifs à la découverte de l'Amérique du xvi^e au xviii^e siècle*, texte et atlas.

Fondation Piot. — L'Académie attribue sur les arrérages de la fondation : 1° deux subventions, de 3,000 fr. chacune, au R. P. Delattre, pour la continuation de ses fouilles à Carthage ; 2° une subvention de 3,000 fr., à M. Leroux, libraire, pour la publication d'un volume de l'ouvrage de M. Eug. Müntz, sur les *Arts à la Cour des Papes* ; 3° une subvention de 2,000 fr. à M. Gauckler, directeur du Service des fouilles et antiquités à Tunis, pour la continuation de ses fouilles à Oudna, l'ancienne *colonia Julia Uthinensis* ; 4° une subvention de 4,000 fr., à M. Bertaux, ancien membre de l'École française de Rome, pour lui permettre de poursuivre ses recherches sur les monuments d'art exécutés en Italie et en Sicile au temps des princes de la maison d'Anjou ; 5° une subvention de 2,000 fr. à M. E. Pottier, pour la publication du *Catalogue illustré des vases du Louvre*.

Prix Saintour. — L'Académie partage le prix également entre les deux ouvrages suivants : *De l'Origine des cultes arcadiens*, essai de méthode en mythologie grecque, par M. Victor Bérard, et *Les Métèques athéniens*, étude sur la condition légale, la situation morale et le rôle social et économique des étrangers domiciliés à Athènes, par M. Michel Clerc.

ANNONCE DES CONCOURS.

Prix ordinaire (2,000 fr.) — L'Académie a proposé pour 1896 : « Chercher dans les *Métamorphoses* d'Ovide ce qu'il a pris aux Grecs et comment il l'a transformé » ; — pour 1897 : « Étudier, d'après les inscriptions cunéiformes et les monuments figurés, les divinités et les cultes de la Chaldée et de l'Assyrie » ; — pour 1898 : « Étude sur les sources des martyrologes du xi^e siècle. » (On se bornera aux textes primitifs, en négligeant leurs adjonctions postérieures.)

Antiquités de la France. — Trois médailles seront décernées aux meilleurs ouvrages manuscrits ou publiés dans le cours des années 1894 et 1895 sur les

Antiquités de la France, qui auront été déposés en double exemplaire avant le 1^{er} janvier 1896. — Les ouvrages de numismatique ne sont pas admis à ce concours.

Prix de numismatique. — Le prix de numismatique Duchalais (800 fr.) sera décerné, en 1896, au meilleur ouvrage de numismatique du moyen âge qui aura été publié depuis janvier 1894. — Le prix de numismatique Allier de Haute-roche (800 fr.) sera décerné, en 1897, au meilleur ouvrage de numismatique ancienne qui aura été publié depuis janvier 1895.

Prix Gobert. — Pour l'année 1896, l'Académie s'occupera, à dater du 1^{er} janvier, de l'examen des ouvrages qui auront paru depuis le 1^{er} janvier 1895, et qui pourront concourir aux prix annuels fondés par le baron Gobert. Le premier prix sera décerné au travail le plus savant ou le plus profond sur l'histoire de France et les études qui s'y rattachent, et le second à celui dont le mérite en approchera le plus. — Tous les volumes d'un ouvrage en cours de publication, qui n'ont point encore été présentés au prix Gobert, seront admis à concourir, si le dernier volume remplit toutes les conditions exigées par le programme du concours. Sont admis à ce concours les ouvrages composés par des écrivains étrangers. Sont exclus de ce concours les ouvrages des membres ordinaires ou libres et des associés étrangers de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Six exemplaires de chacun des ouvrages présentés à ce concours devront être déposés au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} janvier 1896 et ne seront pas rendus.

Prix Bordin (3,000 fr.). — L'Académie a proposé pour 1896 : « Étude sur les vies de saints, traduites du grec en latin jusqu'au x^e siècle » ; — pour 1897 : « Étudier dans ses traits généraux le recueil de traditions arabes intitulé « Kitab el-Aghâni » (le Livre des chansons) ; signaler, au moyen de citations, l'importance de ce livre pour l'histoire politique, littéraire et sociale des Arabes. — L'Académie a prorogé à l'année 1896 les deux questions suivantes : « Étude sur les traductions d'auteurs profanes exécutées sous les règnes de Jean II et de Charles V. » — « Étude critique sur l'authenticité des documents relatifs aux emprunts des Croisés. » — L'Académie propose, pour 1898, le sujet suivant : « Dresser le catalogue des peintures de vases dont les sujets paraissent empruntés au drame grec (tragédie, comédie, drame satirique) ; s'en servir pour restituer, s'il y a lieu, le sujet des pièces perdues. »

Prix Louis Fould (5,000 fr.), pour le meilleur ouvrage sur l'histoire des arts du dessin, en s'arrêtant à la fin du xvi^e siècle. Ce prix sera décerné en 1896. Les ouvrages manuscrits ou imprimés devront être écrits ou traduits en français ou en latin et déposés en double exemplaire, s'ils sont imprimés.

Prix La Fons-Mélissac (1,800 fr.), pour le meilleur ouvrage sur l'histoire et les antiquités de la Picardie et de l'Ile-de-France (Paris non compris). L'Académie décernera ce prix, s'il y a lieu, en 1896 ; elle choisira entre les ouvrages manuscrits ou publiés en 1893, 1894 et 1895, qui lui auront été adressés en double exemplaire, s'ils sont imprimés, avant le 31 décembre 1895.

Prix Brunet (3,000 fr.), pour un ouvrage de bibliographie savante que l'Académie des inscriptions, qui en choisira elle-même le sujet, jugera le plus digne de cette

récompense. L'Académie décernera, en 1897, le prix au meilleur des ouvrages de bibliographie savante, publiés en France dans les trois dernières années, dont deux exemplaires auront été déposés.

Prix Stanislas Julien (1,500 fr.), pour le meilleur ouvrage relatif à la Chine. L'Académie décernera le prix en 1896. Les ouvrages devront être déposés en double exemplaire.

Prix Delalande-Guérineau (1,000 fr.). — L'Académie décide que le prix Delalande-Guérineau, à décerner, en 1896, au meilleur ouvrage concernant les études orientales sera, de préférence, attribué à un ouvrage relatif à l'Inde. Les ouvrages manuscrits ou publiés depuis le 1^{er} janvier 1894 devront être déposés, en double exemplaire, s'ils sont imprimés.

Prix Jean Reynaud (10,000 fr.). — Ce prix sera accordé au travail le plus méritant, relevant de chaque classe de l'Institut, qui se sera produit pendant une période de cinq ans. Il ira toujours à une œuvre originale, élevée, et ayant un caractère d'invention et de nouveauté. — L'Académie décernera ce prix, s'il y a lieu, en 1900.

Prix de la Grange (1,000 fr.), pour la publication du texte d'un poème inédit des anciens poètes de France; à défaut d'une œuvre inédite, le prix pourra être donné au meilleur travail sur un ancien poète déjà publié. — Ce prix sera décerné, s'il y a lieu, en 1896.

Fondation Garnier. — Pour subvenir, chaque année, aux frais d'un voyage scientifique à entreprendre par un ou plusieurs Français, désignés par l'Académie, dans l'Afrique centrale ou dans les régions de la Haute-Asie. L'Académie disposera, en 1895, des revenus de la fondation selon les intentions du testateur.

Prix Loubat (3,000 fr.), pour le meilleur ouvrage imprimé concernant l'histoire indigène, la géographie historique, l'archéologie, l'ethnographie et la linguistique du Nouveau Monde. Ce prix sera décerné en 1898. Seront admis au concours les ouvrages publiés en langue latine, française et italienne, depuis le 1^{er} juillet 1835. Les ouvrages présentés à ce concours devront être envoyés au nombre de deux exemplaires. — Le lauréat, en outre, devra en délivrer trois autres à l'Académie, qui les fera parvenir, un au *Columbia College* à New-York, le deuxième à la *New-York Historical Society* de la même ville, et le troisième à l'Université catholique de Washington.

Fondation Piot. — M. Eugène Piot a légué à l'Académie des inscriptions et belles-lettres la totalité de ses biens. Les intérêts doivent être affectés, chaque année, à toutes les expéditions, missions, voyages, fouilles, publications que l'Académie croira devoir faire ou faire exécuter dans l'intérêt des sciences historiques et archéologiques, soit sous sa direction personnelle par un ou plusieurs de ses membres, soit sous celle de toutes autres personnes désignées par elle. L'Académie a décidé qu'il sera réservé, chaque année, sur les revenus de la fondation, une somme de 6,000 fr. pour la publication d'un recueil qui porte le titre suivant : *Fondation Piot : Monuments et mémoires publiés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres*. L'Académie disposera, en 1890, du surplus des revenus de la fondation, selon les intentions du testateur.

Fondation Saintour (3,000 fr.). — L'Académie rappelle que ce prix sera dé-

cerné, en 1896, au meilleur ouvrage relatif au Moyen Age ou à la Renaissance, publié depuis le 1^{er} janvier 1893; — en 1897, au meilleur ouvrage relatif à l'Orient, publié depuis le 1^{er} janvier 1894; — en 1898, au meilleur ouvrage relatif à l'antiquité classique, publié depuis le 1^{er} janvier 1895. Seront admis au concours les ouvrages manuscrits ou imprimés d'auteurs français. Les ouvrages destinés à ces concours devront être déposés, en double exemplaire, s'ils sont imprimés, avant le 1^{er} janvier de l'année du concours.

Prix Estrade-Delcroz (8,000 fr.). — Ce prix sera décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la première fois en 1897, à un travail rentrant dans les ordres d'études dont elle s'occupe. Le choix de l'Académie portera sur l'ouvrage publié dans les cinq années précédentes qui sera jugé le plus digne de cette récompense.

Les ouvrages envoyés aux différents concours ouverts par l'Académie devront parvenir francs de port et brochés, au secrétariat de l'Institut, avant le 1^{er} janvier de l'année où le prix doit être décerné. Ceux qui seront destinés aux concours, pour lesquels les ouvrages imprimés ne sont point admis, devront être écrits en français ou en latin. Ils porteront une épigraphe ou devise, répétée dans un billet cacheté qui contiendra le nom de l'auteur. Les concurrents sont prévenus que tous ceux qui se feraient connaître seront exclus du concours; leur attention la plus sérieuse est appelée sur cette disposition. L'Académie ne rend aucun des ouvrages imprimés ou manuscrits qui ont été soumis à son examen; les auteurs des manuscrits ont la liberté d'en faire prendre des copies au secrétariat de l'Institut. Le même ouvrage ne pourra pas être présenté en même temps à deux concours de l'Institut.

L'Académie déclare que les élèves de l'École des Chartes qui ont été nommés archivistes paléographes par arrêté ministériel du 7 février 1895, sont : MM. Rigault, Legacheux, Riat, Bourde de la Rogerie, Petit, Dieudonné, Hubert, Espinas.

Sont nommés archivistes paléographes hors rang : MM. Bléry, Collon, Goubaux.

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1895

M. le Secrétaire perpétuel communique les lettres par lesquelles MM. Aristide Marre, de Beaucourt, Cagnat, Deveria et S. Reinach posent leur candidature à la place devenue vacante par le décès de M. Derenbourg.

M. le Ministre des Affaires étrangères transmet, de la part de M. Pavis, résident de France à Bangkok, une épreuve de la dernière feuille tirée du Dictionnaire siamois-français-anglais récemment terminé par Mgr. Vey, chef actuel de la mission catholique française.

M. Menant communique une note sur une figurine hétéenne en or, provenant de la mission de M. Ernest Chantre et acquise par lui d'un bijoutier de Yozgat qui la tenait d'un négociant arménien de Césarée, lequel disait l'avoir achetée à un paysan de la région. Cette statuette, de 39 millimètres de hauteur, représente un personnage, guerrier ou dieu, vêtu d'une tunique courte à franges, coiffé d'une tiare pointue cannelée, terminée par une sorte de bourrelet ou vi-

sière également cannelée, et qui s'appuie sur deux énormes oreilles. Il est chaussé de souliers à bouts recourbés. La face est imberbe. Dans ces mains ramenées sur la poitrine se voit un poignard. Dans son ensemble, cette figurine rappelle certains personnages des bas-reliefs de la Piérie, mais surtout un de ceux du rocher de Frakten, non loin du mont Argée. Les dimensions minuscules de cet objet ne permettent de le regarder que comme un objet votif; il faisait probablement partie de ces tributs que les princes hétiens offraient à leurs voisins assyriens alliés ou ennemis, et dont parle une inscription d'Assur-Nazir-Habal.

M. Müntz fait une communication sur le musée de portraits réuni par l'historien Paul Jove (1483-1552). Le *Museum Jovianum* était la collection iconographique la plus importante qui ait été formée depuis la chute de l'Empire romain. La gravure n., de bonne heure, vulgarisé les peintures qui la composaient, et les iconographes y ont, jusqu'à nos jours, puisé à pleines mains. C'est ainsi qu'ils y ont trouvé le seul portrait de Christophe Colomb offrant un caractère d'authenticité. Il est donc facile de comprendre l'intérêt qui s'attache à l'histoire de la formation d'un tel ensemble et combien il importe de rechercher quelles sources Jove avait mises à contribution. M. Müntz, en compulsant les écrits même de Jove et en rapprochant les peintures du *Museum Jovianum* de documents similaires, est arrivé, entre autres, à cette conclusion que la collection s'alimentait principalement par l'exécution de copies peintes d'après les monuments les plus divers. Un tel mode de recrutement est bien propre à affaiblir l'autorité des séries réunies par Jove. On sait, en effet, par ses propres déclarations qu'à tout instant, ne pouvant se procurer des originaux, il faisait copier à l'huile, non seulement des peintures, mais encore des statues ou des bustes, et jusqu'à des médailles. Comme les dimensions adoptées pour ses copies étaient sensiblement uniformes, le copiste devait, tour à tour, réduire, ou, ce qui est plus grave, agrandir les modèles qu'il était chargé de reproduire. Mais il y a plus. Parfois Jove faisait tirer une effigie unique de deux ou trois effigies distinctes, qu'il avait soin de faire corriger et compléter l'une par l'autre. C'est ainsi, notamment, qu'il semble avoir procédé pour Frédéric Barberousse. Heureusement, bon nombre de documents originaux subsistent encore et dispensent de recourir à des traductions plus ou moins fidèles. Mais, dans ce cas même, celles-ci ont parfois leur prix : elles peuvent servir à corroborer ou à infirmer l'attribution de telle ou telle effigie. Grâce à un de ces rapprochements, M. Müntz a pu établir que le buste de Machiavel, dont on avait, en ces derniers temps, révoqué en doute l'authenticité, représente bien l'historien florentin. — Le *Museum Jovianum* est depuis longtemps dispersé. A peine si quelques portraits sont restés à Côme entre les mains des membres actuels de la famille Gioio. D'un autre côté, les gravures qui en ont été données, en 1575-1577, dans l'édition bâloise des *Elogia*, font souvent la part trop large à l'interprétation. Dans ces conditions, il est indispensable d'étudier avec soin soit les copies peintes, au nombre de plus de deux cent quatre-vingts, exécutées au xvi^e siècle, par l'ordre du grand-duc Cosme de Médicis et conservées aux Uffizi de Florence, soit les rares originaux qui, du *Museum Jovianum*, sont entrés dans diverses collections publiques ou

particulières (Galerie Pitti, Musée de Madrid, Musée de Berlin, etc.). La comparaison de ces documents avec les gravures de 1575-1577 prouve à quel point le dessinateur et le graveur ont altéré le caractère des originaux qui leur servaient de base; beaucoup sont devenus méconnaissables. Aussi n'est-il plus maintenant permis de recourir à ce recueil trop célèbre toutes les fois que l'on peut consulter des documents plus dignes de foi, dont M. Müntz a réussi à constituer la liste presque complète.

M. Boissier donne lecture d'un mémoire de M. Hild, doyen de la Faculté des lettres de Poitiers, sur une inscription trouvée au Peu-Berland. Cette inscription contient une dédicace à la divinité d'Auguste et au génie d'Apollon par deux Gaulois. L'intérêt de cette inscription consiste dans le nom celle qui est donné à Apollon et qui ne s'était pas encore rencontré dans l'épigraphie religieuse des Gaules.

M. Léopold Delisle présente un remarquable manuscrit latin dont la Bibliothèque nationale vient de s'enrichir. Il consiste en 472 grandes pages, contenant quatre livres de l'Ancien Testament (Deutéronome, Josué, Juges et Ruth), de la traduction de saint Jérôme. Il est écrit à deux colonnes, en grosses lettres onciales du *viii^e* siècle. La décoration présente bien les caractères propres aux manuscrits de la période mérovingienne. Des notes et des essais de plume permettent de supposer que ce volume, à une époque très reculée, appartenait à l'église de Lyon. Ce qui confirme cette conjecture, c'est que ce texte biblique s'est trouvé en compagnie d'un autre manuscrit, non moins vénérable, et que l'on sait être sorti de la cathédrale de Lyon. Ce second manuscrit, acquis lui aussi par la Bibliothèque nationale, contient les deux derniers livres du commentaire de saint Jérôme sur Jérémie; il est tout entier copié en lettres semi-oniales pouvant remonter au *vi^e* ou au *vii^e* siècle. Tous les caractères distinctifs de ce volume se réunissent pour montrer jusqu'à la dernière évidence que c'est la seconde partie de l'exemplaire du même ouvrage dont la première partie forme le n° 397 de la collection des manuscrits de la ville de Lyon. Ces deux manuscrits proviennent de la bibliothèque de M. Dauphin de Verna, de Crémieu, récemment mise en vente par un libraire de Lyon. A côté d'eux figurait un volume annoncé comme datant du *vii^e* siècle, renfermant la fin du Deutéronome, le livre de Josué et les vingt premiers chapitres des Juges, le tout écrit sur trois colonnes en lettres onciales moyennes. Au premier examen, M. Delisle y reconnut une partie du volume dont la bibliothèque de Lyon possédait déjà 144 feuillets et résolut de l'acquérir pour la Bibliothèque nationale. Mais l'administrateur de la bibliothèque de Lyon, M. Desvernay, comprenant l'intérêt de ce manuscrit pour la ville de Lyon, ouvrit des négociations qui aboutirent, la veille de la mise en vente, à la cession amiable de ce premier volume pour une somme très modérée. M. Ulysse Robert mettra en lumière ce précieux monument qui complètera le livre publié par lui en 1881, sous le titre de *Pentateuchi versio latina antiquissima e codice Lugdunensi*. Toutefois le manuscrit dont il s'agit ici ne devra plus être considéré comme un Pentateuque; il faudra y voir au moins un Heptateuque et peut-être le premier volume d'une Bible complète.

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1895

M. le Secrétaire perpétuel communique les lettres par lesquelles MM. Giry et Cordier posent leur candidature à la place de membre ordinaire vacante par suite du décès de M. Derenbourg.

L'Académie se forme en comité secret.

M. le docteur Hamy rappelle qu'il a présenté, dans la séance du 18 octobre dernier, deux photographies montrant deux faces d'un objet de forme grossière ramené par la drague qui nettoie la passe en avant des jetées du Havre. Les deux faces, ornées d'entrelacs et de bandeaux, portaient des inscriptions runiques. « Ce n'est — ajoutait M. Hamy — que lorsque le monument du Havre aura été déchiffré par un homme compétent qu'il sera possible de risquer une hypothèse pour expliquer sa présence à l'entrée de la baie de la Seine. » M. Wimmer, consulté par M. Hamy, vient de lui répondre que cet objet est connu et a déjà été publié deux fois; il est tombé dans la baie de la Seine en 1868, après avoir figuré dans les vitrines de l'Exposition universelle de 1867, et on le croyait à tout jamais perdu.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1895

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, l'Académie procède à l'élection d'un membre ordinaire, en remplacement de M. Derenbourg décédé. Au premier tour de scrutin, M. Cagnat obtient 8 voix; M. Salomon Reinach, 6; M. de Beaucourt, 7; MM. Cordier, Giry et Deveria, chacun 5 voix. Les votants étant au nombre de 36 et la majorité étant de 19, l'Académie procède à un second tour de scrutin: M. Cagnat obtient 25 voix; M. S. Reinach, 1; M. de Beaucourt, 10. En conséquence, M. Cagnat est élu, et son élection sera soumise à l'approbation de M. le président de la République.

M. Gaston Paris, à l'occasion d'une brochure de M. Schuchhardt, correspondant étranger de l'Académie, exprime le vœu que, dans la prochaine édition de l'Annuaire de l'Institut, les prénoms des associés et correspondants étrangers soient reproduits avec la plus grande exactitude, et montre par des exemples les graves inconvénients qui résultent de la traduction ou des altérations des prénoms.

M. Maspero, président, annonce qu'il y a lieu de procéder à l'élection de trois correspondants étrangers.

M. Héron de Villefosse communique de la part de M. Demaeght, commandant de recrutement dans la province d'Oran, une inscription trouvée à Lamoricière, l'antique Altava, et relative à une grande insurrection des Maures qui éclata en Mauritanie vers l'année 253, et ne prit fin qu'en 260. On pourrait la désigner sous le nom de révolte de Faraxen, du nom du principal chef qui conduisait les tribus insurgées. Cette inscription de Lamoricière prouve que la révolte s'étendit à l'ouest de la province, et elle permet, en outre, d'ajouter le nom

de la seconde cohorte des Sardes à la liste des troupes qui contribuèrent à soumettre les rebelles.

M. Maspero annonce que des scarabées et des objets égyptiens ont été découverts à Eleusis, au cours des fouilles entreprises par la Société archéologique d'Athènes. On espérait y trouver des documents d'une certaine antiquité à l'appui des idées récemment exposées par M. Foucart. Mais l'examen a montré à M. Maspero que tous datent de l'époque ptolémaïque. Ce sont de petites amulettes qui étaient en faveur auprès des dévots vers l'époque gréco-romaine, et on ne peut les invoquer à l'appui de la théorie de M. Foucart.

M. Senart propose une nouvelle explication d'une inscription indienne conservée au Cabinet des médailles, déjà publiée trois fois, mais d'une manière insuffisante.

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 1895

M. Cagnat, dont l'élection a été approuvée par le président de la République, est introduit en séance.

M. Maspero, président, annonce la mort de M. Hersart de la Villemarqué, membre libre de l'Académie, et prononce le discours suivant : « L'Académie vient d'éprouver une nouvelle perte : M. de la Villemarqué s'est éteint sans secousse le 6 décembre, au fond de la Bretagne, dans le château où il vivait retiré. Il ne siégeait plus qu'en de rares occasions, lorsque l'urgence d'une affaire privée ou le devoir d'une élection parmi vos membres libres le ramenaient à Paris. Il vous appartenait depuis trente-sept ans passés, mais ses absences de plus en plus longues, sans relâcher le lien qui vous l'attachait, l'avaient empêché de nouer avec les générations entrées après lui ces rapports de familiarité cordiale ou d'amitié parfois tendre que l'usage de vos réunions établit forcément entre vos élus. La plupart d'entre vous ne connaissaient de lui que le nom ou tous au plus une silhouette entrevue quelques instants, évanouie presque aussitôt. Son œuvre datait de haut, et quand nous cherchons à en apprécier le mérite, peut-être lui appliquons-nous trop strictement les méthodes dont nous usons pour éprouver les travaux qui paraissent de nos jours. Il l'entreprit dans un temps où l'étude des chants populaires ne se donnait pas encore pour la science exacte qu'elle essaie de devenir, non sans un succès réel : c'était affaire moitié d'érudit, moitié d'amateur ou de lettré, et la plupart de ceux qui s'en occupaient n'y apportaient point ce scrupule de fidélité littérale qu'ils auraient ressenti, s'ils avaient voulu donner l'édition du plus détestable écrivain ancien ou moderne. Il n'y avait licence qu'on ne prit sur cette matière fugitive et sans maître : on redressait les vers faux et l'on restaurait les incomplets, on adoucissait les traits de férocité ou d'impudeur choquante, on éliminait les couplets qu'on jugeait superflus, on ajustait les fragments de plusieurs versions différentes pour en forger un morceau unique, et l'on s'imaginait de bonne foi n'avoir fait métier que d'éditeur lorsqu'au lieu de donner la chanson telle qu'on l'avait saisie sur les lèvres paysannes, on l'avait recomposée presque en entier. M. de la Villemarqué n'agit point d'autre sorte, mais comme il joignait à l'intelligence instinctive de la poésie populaire un tact littéraire des plus fins et une

vigueur réelle de style, la douceur mélancolique de plusieurs pièces, la gravité religieuse de certaines autres ou leur fond tragique se trouvèrent merveilleusement rehaussés de la forme qu'il leur prêta : beaucoup de lecteurs les goûtèrent en France ou à l'étranger et en subirent l'attrait qui n'en auraient pas été touchés, s'il leur avait laissé fidèlement leur aspect fruste et leur rudesse authentique. Que vous dire des luttes qui suivirent ? Le bruit en est tombé peu à peu, et la mort a réuni dans une paix commune les plus acharnés des combattants. M. de la Villemarqué eut peine à se persuader que les procédés dont il s'était servi ne répondaient pas aux exigences minutieuses de la critique : lorsque l'un d'entre vous l'eut enfin convaincu, il ne ferma point les yeux à la lumière, mais il confessa sa méprise avec la bonne grâce un peu triste qui convient en pareil cas. L'historien et le philologue savent aujourd'hui ce qu'ils doivent penser de ses adaptations bretonnes : ils y ont déterminé la part qui appartient premièrement au peuple, celle qui revient à l'éditeur, et celui-ci n'a pas toujours lieu de s'en plaindre. Maintenant que les questions d'origine sont tranchées, chacun peut, en parcourant le livre, se laisser charmer à la poésie qu'il exhale et en respirer sans scrupule le charme pénétrant. »

M. Barbier de Meynard communique des extraits du rapport de M. Max Van Berchem, de Genève, sur l'exploration épigraphique de la Syrie septentrionale faite par lui en 1895. Avec les textes qu'il a recueillis antérieurement, M. Van Berchem possède aujourd'hui près de 1,500 inscriptions pour la plupart historiques, et les autres, sans avoir trait directement à l'histoire, font connaître les rouages multiples du gouvernement sous les dynasties diverses qui se sont disputé le sol de la Syrie. Plusieurs de ces inscriptions sont des actes de fondation, aussi intéressants pour l'intelligence du droit musulman dont elles éclairent la technologie que pour la géographie politique du pays, grâce à la mention d'une foule de bourgades et de domaines dont le revenu était affecté à l'entretien des édifices publics. — M. Clermont-Ganneau ajoute que M. Van Berchem a recueilli, dans son voyage, plus d'un document intéressant l'antiquité classique. D'autre part, M. Fossey, membre de l'École française d'Athènes, qui avait aussi entrepris une tournée épigraphique dans la région du Djôlân et du Djédour, déjà parcourue par M. Waddington, a recueilli une soixantaine de vieilles inscriptions coufiques. M. Clermont-Ganneau annonce que M. Fossey est tout disposé à communiquer ses trouvailles à M. Van Berchem, à la collection duquel elles apporteront un utile appoint.

L'Académie se forme en comité secret.

M. Clermont-Ganneau étudie deux nouvelles inscriptions palmyréniennes dont les reproductions viennent d'être envoyées par M. Chédiac, élève de la conférence d'archéologie orientale à l'École des Hautes-Études, chargé d'une mission archéologique en Syrie par le Ministère de l'Instruction publique. La première est une longue épitaphe datée du mois d'août de l'an 95 après J.-C., provenant d'un tombeau de famille construit par un nommé Maṭnaī, fils de Nourbel, pour lui et les siens; il y est question des bustes représentant les portraits des défunts, selon un usage très répandu à Palmyre. La seconde inscription est une dédicace religieuse gravée sur un petit cippe offert à la divinité mystérieuse qui apparaît

si souvent sur les monuments de Palmyre, le *dieu bon et miséricordieux*, dont, à l'instar de ce que faisaient les Juifs pour Jéhovah Adonaï, les Palmyréniens tenaient caché le nom spécifique. L'auteur de la dédicace, Hagegou, fait cette offrande pour son salut et pour celui de son père et de son frère. Nous possédions déjà de ce même personnage un autre cippe portant une dédicace conçue dans des termes presque identiques, si ce n'est qu'il y était question en plus du salut des enfants de Hagegou et de son frère. Les deux cippes sont datés. M. Clermont-Ganneau montre qu'ils ont été érigés à neuf ans d'intervalle et que l'érection du second s'explique par la naissance des enfants survenue entre temps, et le désir de leurs père et oncle d'appeler la bénédiction céleste sur les têtes nouvelles dont s'était accrue la famille. Mais le principal intérêt de cette inscription consiste dans l'apparition d'un mois jusqu'ici inconnu dans le calendrier palmyrénien, et qui porte le nom énigmatique de mois de *minian*, c'est-à-dire « mois du comput ». M. Clermont-Ganneau commence par démontrer que ce mois s'est déjà rencontré en réalité dans une inscription; seulement, il avait été mal lu et remplacé à tort, dans la traduction, par le nom du mois bien connu de *kanoun* (novembre). Il faut donc désormais admettre l'existence dans le calendrier palmyrénien d'un mois appelé mois de *minian*. Quelle était l'origine de ce mois au nom insolite? Quelle place exacte occupait-il dans le calendrier? Quel rôle jouait-il dans la constitution de l'année usitée à Palmyre? Ce sont ces diverses questions qui soulèvent un très important problème de chronologie que M. Clermont-Ganneau discutera dans la seconde partie de son mémoire.

L'Académie procède à l'élection d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats à trois places vacantes de correspondants étrangers. Sont élus : MM. Perrot, Bertrand, Weil et Senart.

M. Abel Lefranc entretient l'Académie de la découverte qu'il a faite dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale du recueil des dernières poésies de la reine Marguerite de Navarre, sœur de François I^{er}, l'auteur de l'*Heptaméron*. Ce recueil forme un ensemble considérable, puisqu'il s'agit d'environ douze mille vers et qu'il s'y rencontre certaines des œuvres les plus personnelles et les plus caractéristiques de la « Perle des Valois ». Ces compositions remontant toutes à la dernière période de la vie de la reine, c'est-à-dire à ses quatre ou cinq dernières années. Elles portent l'empreinte des tristesses et des désillusions qui l'accablaient alors. Rarement, douleur humaine a été exprimée avec des accents plus véridiques et plus poignants. Deux compositions dramatiques, dix épitres en vers, dont trois réponses de Jeanne d'Albret, des dialogues, des poésies lyriques et légères, des chansons spirituelles, et, enfin, deux grands poèmes le *Navire* et les *Prisons*, tel est l'appoint inattendu fourni par le manuscrit qui vient d'être retrouvé. Le poème des *Prisons*, qui comprend trois chants et cinq mille vers, est, dans l'histoire de notre littérature, une œuvre unique, d'un genre tout à fait personnel et original, la première en date et non la moins sincère ni la moins curieuse, des *Confessions* écrites dans notre langue. — Le président félicite M. Lefranc de son intéressante découverte.

(Revue critique.)

Léon Dorez.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES ET CORRESPONDANCE

L'Association française pour l'avancement des sciences doit tenir sa prochaine réunion à Tunis. On nous communique le programme de la section d'archéologie, auquel nous donnons très volontiers la publicité de la *Revue*.

I. Préhistoire.

1° Groupement et répartition des monuments mégalithiques sur le sol de la Tunisie. Possibilité de les classer par ordre chronologique. Existe-t-il des mégalithes de l'époque romaine?

II. Époque punique.

2° L'occupation carthaginoise en Afrique, d'après les nécropoles puniques récemment découvertes.

3° Le tombeau punique, dans ses rapports avec les monuments égéens.

4° Existe-t-il un art propre à Carthage. Quelle pourrait-être, dans ce cas, sa part d'originalité?

III. Période romaine.

5° L'Afrique romaine, colonie de peuplement ou d'exploitation? Le protectorat romain en Afrique.

6° Évaluation approximative de la population de la Tunisie romaine aux diverses époques. Proportion relative de Romains d'origine aux Africains.

7° Les voies commerciales dans l'Afrique du Nord.

8° Les relations entre l'Afrique et l'Italie sous l'Empire.

9° L'assimilation des Africains.

10° Le judaïsme en Afrique à l'époque romaine.

11° Existe-t-il un rapport entre la répartition de la population dans les diverses régions de la Tunisie à l'époque romaine et leur richesse phosphatière?

12° Le climat de l'Afrique s'est-il modifié depuis l'époque romaine? Conséquences de l'abandon et du déboisement.

13° Déterminer, d'après les restes des travaux hydrauliques agricoles romains, les régions de Tunisie propres aux cultures d'irrigation.

14° Les *latifundia* dans l'Afrique romaine : *praedia* et *saltus*.

15° Les tombeaux à pyramides dans l'Afrique du Nord.

16° L'industrie et le commerce du marbre en Afrique.

17° Comment déterminer la date des mosaïques romaines d'Afrique?

18° Les sanctuaires puniques en Afrique à l'époque romaine.

19° La persistance des cultes phéniciens n'a-t-elle pas favorisé la diffusion du christianisme en Afrique?

20° Le christianisme dans les campagnes africaines au v^e siècle de notre ère.

1. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gauckler, directeur des Antiquités, au Musée du Bardo, Tunis.

IV. *Période vandale.*

21° Caractères de l'occupation vandale. Quelle a été la part des Vandales dans la destruction des monuments africains ?

V. *Période byzantine.*

22° Le vandalisme des Byzantins.

23° Les monastères et les basiliques byzantines.

24° La fortification byzantine.

25° Comment les ruines finissent. Influences climatiques et rôle prépondérant des érosions naturelles dans la destruction des monuments antiques.

VI. *Période arabe.*

26° Le christianisme en Afrique aux premiers temps de la conquête arabe.

27° Les monuments d'architecture arabe de la Régence ont-ils une réelle originalité ?

28° Les écoles d'architecture de Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan.

29° Les mosquées de Tunis.

30° La maison mauresque de Tunis, dans ses rapports avec l'habitation gréco-romaine.

31° Influence des traditions artistiques apportées par les Maures expulsés d'Espagne sur le développement de l'art musulman en Afrique.

32° Persistance, dans la céramique tunisienne actuelle, des formes et du décor des poteries antiques, et spécialement carthaginoises, retrouvées dans les nécropoles de ce pays.

— Parmi les papiers de Clarac, dont je dois la communication à l'obligeance de M. de Villefosse, je trouve une note de quatre pages intitulée : « Inscriptions recueillies dans l'Archipel durant l'année 1819, » et signée « J. D'Urville. » Les textes qu'elle reproduit sont les suivants :

1° « Le dix mai, M. Gauttier me rapporta celle-ci qu'il trouva dans les ruines de l'ancienne Théra dans l'île de Santorin. Elle se trouvait sur la porte d'une maison, dans l'épaisseur même de la muraille. Le dernier mot se trouvait sur une pierre séparée, ainsi que je l'indique. »

ΠΙΝΓΗΝΙΥΙ|ΥΥΠΠ

La copie est évidemment mauvaise. Le premier Υ a le jambage de gauche très allongé.

2° « Sur les murs de la porte de Stampali. » C'est Ross, *Inscr. ined.*, 161 (mieux que dans le *Corpus*, 2490).

3° Deux inscriptions de Mételin, *Corpus*, 2186 et 2187.

4° « Il existe au même lieu (les bains d'eaux chaudes qui sont sur le rivage à deux lieues environ de la ville) un troisième marbre qui porte une inscription plus étendue, mieux conservée et dont les caractères m'ont semblé meilleurs. J'eusse bien désiré en prendre copie, mais on a eu la sottise d'y placer une porte qui en dérobe au moins un tiers. J'essayai en vain de me faire suppléer les mots effacés par deux Grecs qui, par leur mise et leur tournure, me sem-

blaient en état de m'aider. Je reconnus bientôt que l'un d'eux ne pouvait lire qu'après moi, et que l'autre ne connaissait pas même ces caractères. »

5° « Près des thermes se trouve une fontaine d'excellente eau très fraîche ; je remarquai sur l'une des pierres qui entrent dans sa construction les caractères suivants qui m'embarrassèrent un moment, parce qu'ils se trouvent dans une position renversée :

ΘΕΟΝ ΣΩΤΗΡΑΤΗΣ ΠΟΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΝ
ΑΓΡΙΠΠΑΝ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΑΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΑΝ

6° Thasos. *Corpus*, 2163 d.

7° Thasos. Conze, *Reise auf den Inseln*, p. 22 (mieux que dans le *Corpus*, 2162, 2163).

Il n'est pas sans intérêt de constater — vu les discussions pendantes sur les inscriptions découvertes avec la Vénus de Milo — que Dumont d'Urville, en 1819, était capable de déchiffrer convenablement un texte grec.

Salomon REINACH.

— *Revue des Études grecques*, t. VIII, juillet-septembre 1895 : Félix Moreau, *Les finances de la royauté homérique*. — Jules Nicole, *Une spéculation à la hausse en l'an 141 de Jésus-Christ d'après un papyrus de la collection de Genève*. — H. Ouvré, *Quelques remarques sur la composition littéraire, à propos de l'Anthologie*. — Th. Reinach, *La guitare dans l'art grec*. — Chronique (quatre figures dans le texte). — *Correspondance grecque* (X.). — P. Errera, *Lettre d'Olympie*. — *Comptes-rendus bibliographiques*.

— Le vingt-et-unième fascicule du *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (Daremberg et Saglio) vient de paraître. Parmi les plus intéressants des articles qu'il renferme, nous citerons les suivants : *Genius* (Hild), *Gens* (Lécrivain), *Geographia* (A. Rinaud), *Geometria* (Paul Tannery), *Gerousia* (Caillemet), *Gigantes* (Hild), *Gladiator* (Lafaye), *Gladius* (Bourlier), *Glans* (Fougères), *Gorgones* (Glotz), *Gortyniorum leges* (Caillemet).

— *Mittheilungen des k. d. arch. Instituts. Athenische Abtheilung*, t. XX, premier et second cahiers. — Kærte, *Études sur l'Asie Mineure*. — I. Une stèle archaïque de Dorylée. (Pl. I, II. Il s'agit de la stèle qui a été publiée dans le *Bulletin de Corr. hellénique*, 1894, p. 129-136, pl. IV bis ; mais la photographie donnée de la face principale est meilleure ici, et il avait échappé à MM. Radet et Ouvré, que l'autre face portait aussi des figures, qui sont d'ailleurs moins bien conservées. K. attribue à la stèle un caractère funéraire et la place un peu avant le milieu du vi^e siècle.) — B. Keil, *Les comptes de la construction de la tholos, à Épidaure*, I. — E. Pernice, *Fragment de vieux vases attiques*. (Vases qui viennent combler des lacunes dans la série des vases dits proto-attiques, pl. III.) — Dragoumis, *Les trésors de Mycènes*. — W. Doerpfeld, *Les fouilles sur le versant occidental de l'Acropole*, II. — *Le Lenxon ou Dionysion dans les Limnai* (pl. IV et figures dans le texte. Très important pour la topographie d'Athènes). — S. Wide, *Mélanges d'épigraphie*. — F. Muezer, *Inscriptions d'artistes provenant d'Athènes*. — F. Hiller von Gaertringen, *Inscriptions de Rhodes*. — *Bibliographie*. — *Découvertes*.

BIBLIOGRAPHIE

- Musée national du Louvre. I. Catalogue des vases antiques de terre cuite, par E. POTTIER. *Études sur l'histoire de la peinture et du dessin dans l'antiquité*, 1^{re} partie : *Les origines*, in-12°, 253 p. Imprimeries réunies. Prix : 1 fr. 20.
II. Catalogue des ivoires, par E. MOLINIER, in-8°, 366 p., avec une phototypie et des gravures. Imprimeries réunies. Prix : 5 francs.

I. Le catalogue des vases du Louvre était impatiemment attendu. Ceux qui ont suivi les cours de M. Pottier ou qui ont pris connaissance de ses nombreuses publications sur la céramique grecque savaient qu'un travail si complexe et si difficile ne pouvait être confié à de meilleures mains. L'auteur a tout fait pour justifier ces espérances; il les a même dépassées. Son catalogue, conçu sur le modèle de ceux de MM. de Rougé et Heuzey, ne se borne pas à une sèche nomenclature; c'est, au contraire, une suite de dissertations savantes et claires qui, précédant la description des diverses séries, en prépare l'intelligence et en rehausse l'intérêt. Nous trouvons d'abord — ou plutôt nous retrouvons, car les lecteurs de la *Revue de Paris* n'ont pas oublié ce joli morceau — une introduction intitulée : *A quoi sert un Musée de vases antiques*. Il sert, répond M. Pottier, à tenir lieu des documents disparus sur l'histoire de la peinture en Grèce. Cette réponse n'était pas inutile, car l'on entend presque tous les jours des gens se récrier contre la destination donnée aux salles du Musée Campana : le public a grand besoin qu'on lui explique en quoi ces milliers de pots sont des témoins dignes d'être entendus sur l'histoire de l'art. Le second chapitre traite de l'histoire des études céramographiques, théorie de l'origine étrusque des vases, abus des explications mystiques et symboliques, chronologie, technique, etc. Nous apprenons comment s'est formée la collection du Louvre, si modeste au commencement de ce siècle et actuellement la plus riche du monde. Le *Catalogue raisonné* étudie ensuite les séries orientales, les vases de la Troade, de Chypre, de Santorin, de Rhodes, de Mycènes, enfin les vases attiques du Dipylon. Partout l'auteur se montre non seulement très bien informé de l'état des questions, mais très indépendant et plein de tact dans les solutions qu'il propose. Il faudrait bien des pages pour discuter ou même pour indiquer tous les *excursus* pleins de choses et d'idées dont il a semé son livre; je me contenterai d'insister sur ce qu'il a dit de l'art mycénien (p. 200 et suiv.). On sait que la « question mycénienne » est entrée, pour ainsi dire, dans une phase aiguë depuis la lecture, faite par M. Helbig à l'Académie des inscriptions, d'un mémoire où cet éminent archéologue a identifié, presque sans réserves, l'art mycénien à l'art phénicien. D'autre part, les partisans de l'origine européenne du style mycénien se sont crus fortifiés, dans leur doctrine, par les découvertes récentes de M. Evans en Crète. M. Pottier a d'abord exposé les théories en présence, et il l'a fait avec une remarquable impartialité, montrant le fort et le faible de chacune. Sa conclusion est plutôt favorable au système de M. Helbig. « Le point en litige est celui-ci : ou les chefs-d'œuvre mycéniens sont l'œuvre d'artistes égéens représentant une race grecque et préluant ainsi au magnifique développement de l'art hellénique; ou ces ouvrages sont de simples importations introduites

par le commerce maritime en Grèce et dans les îles, mais dues à une race placée au confluent des civilisations égyptienne et asiatique, c'est-à-dire à une race syrienne ou phénicienne. L'une ou l'autre de ces solutions explique très bien la transformation des types orientaux entre les mains d'un peuple bien doué lui-même pour les arts. J'ai expliqué ailleurs (*Revue des Études grecques*, 1895, p. 120) les raisons qui m'ont fait adopter la seconde solution. La présence de vases de style mycénien entre les mains de tributaires égyptiens, désignés sur les fresques thébaines par des inscriptions hiéroglyphiques comme habitants de la Phénicie ou de la Syrie, m'a paru un argument convaincant entre tous. J'ai fait remarquer aussi que nous jugeons sans doute fort mal la valeur de l'art phénicien d'après les produits du VII^e et du VI^e siècle, c'est-à-dire d'une époque où il était déjà en pleine décadence; il pouvait être tout différent au XII^e siècle. » M. Pottier considère cependant comme indigènes, à Mycènes, « les stèles funéraires, la Porte des Lions, les fresques, les pierres gravées, toute la céramique. » En cela, il se sépare nettement de M. Helbig, qui voudrait aussi restituer la céramique mycénienne aux Phéniciens, mais il concède au patron intransigeant de la thèse phénicienne que les indigènes « mycéniens » ont fait effort, là comme ailleurs, « pour imiter les modèles importés ».

Avant d'attribuer à des « habitants de la Phénicie ou de la Syrie » non pas seulement la possession, mais la fabrication des vases mycéniens, sur la foi des peintures thébaines que l'on sait, j'attends que les égyptologues se soient mis d'accord sur le pays des Kefi et ses habitants. Si les uns les croient phéniciens, d'autres affirment, avec non moins d'énergie, qu'ils sont ciliciens ou même crétois (des Crétois passés de Crète sur la côte syrienne). Et lors même qu'on aura prouvé que les Kefi sont phéniciens, je demanderai pourquoi l'art de la Phénicie, au XII^e siècle avant notre ère, n'aurait pas été un art d'importation occidentale, comme il le redeviendra à l'époque des sarcophages de Sidon. Je demanderai comment il se fait que ces Phéniciens préhistoriques « placés au confluent des civilisations égyptienne et asiatique » n'aient emprunté ni les cunéiformes babyloniens, ni les hiéroglyphes de l'Égypte, mais aient constitué une écriture indépendante qui ne ressemble ni aux cunéiformes ni aux hiéroglyphes. Enfin, je n'accorderai pas à M. Pottier que la théorie contraire à la sienne comporte une « intervention de probabilités qui met l'esprit en défiance »; c'est tout au plus si elle alarme de vieilles habitudes. Mais je reconnais que cette question irritante n'a jamais été mieux exposée que par lui; c'est à ce chapitre lucide qu'il faudra toujours se reporter désormais si l'on veut en avancer la solution.

Le style du Dipylon ne soulève pas moins de problèmes. Si la décoration rectiligne est dorienne, comment se fait-il qu'elle paraisse surtout développée en Attique, pays ionien? M. Pottier répond (p. 222): « Une fois les Doriens installés en Grèce, leurs colons ont dû trouver près d'Athènes un accueil plus hospitalier que partout ailleurs. » Je serais surpris que l'on ne cherchât pas autre chose, mais M. Pottier a eu parfaitement raison de montrer, dans le style du Dipylon, des « survivances mycéniennes » dont on avait tenu beaucoup trop peu compte avant lui. « Entre les deux périodes mycénienne et dipylonienne, il n'y a pas,

quoi qu'on en ait dit, de brusque interruption. » Sans doute, comme il n'y a pas de « brusque interruption » entre l'art de la basse époque romaine et l'art des envahisseurs du v^e siècle, mais il y a un changement radical du goût, une orientation différente du style. Dans les deux cas, c'est une barbarie fraîche qui entre en scène, apportant avec elle cette tendance au schématisme qui paraît avoir été commune à tant de peuples barbares. Comment se fait-il qu'on n'en trouve pas de trace dans la céramique mycénienne? C'est là une difficulté que je ne me charge pas d'expliquer; elle n'est pas moins embarrassante que le phénomène de l'art réaliste des chasseurs de rennes, antérieur au schématisme celtique. L'art du Dipylon se rattache aisément à celui de l'Europe centrale, mais, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne voit pas à quoi se rattache l'art mycénien. C'est peut-être qu'il est né sur place, dans l'Archipel, *proles sine matre creata*.

Il m'est impossible d'insister davantage. Le petit livre de M. Pottier, publié à un prix extrêmement modique, sera bientôt dans toutes les mains; il provoquera des réflexions et des controverses, en répandant, au plus grand profit de la science, des modèles achevés des unes et des autres.

II. Le catalogue illustré des ivoires du Louvre que publie M. E. Molinier n'est que le commencement d'une série qui comprendra la description de tous les objets composant le département des objets d'art du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes. « Des catalogues spéciaux seront successivement consacrés aux bronzes, à la céramique française, italienne et allemande, aux bois sculptés et aux meubles, à la verrerie et aux vitraux, à la glyptique, à l'orfèvrerie et à l'émaillerie. » L'auteur a eu bien raison de ne pas penser qu'il suffise de donner au public des catalogues sommaires. On entend souvent, par là, de petits livrets qui n'apprennent rien à personne et ne sont que la réimpression des étiquettes placées sur les objets. Il faut des catalogues raisonnés, ce qui ne veut point dire des catalogues coûteux ou volumineux, mais des ouvrages bons à consulter ailleurs encore qu'en présence des vitrines, où il vaut même mieux se contenter des étiquettes. L'idéal d'un pareil catalogue est celui où tous les objets importants, ou même d'importance secondaire, sont reproduits par la gravure; l'Allemagne et la France en possèdent chacune deux de ce genre. Mais, des deux catalogues français, l'un a été illustré grâce à une subvention de l'Académie, l'autre n'a pu l'être que grâce au courage d'un éditeur et à quelques circonstances particulières. Le Louvre — il faut bien qu'on le sache — ne dispose pas d'un centime de son budget pour faire exécuter des dessins ou des gravures: il est lié par un traité à une maison qui, tout naturellement, ne peut être tenue à faire de grands sacrifices en vue d'ouvrages qui doivent se vendre à très bon compte. Aussi, loin de nous plaindre que le catalogue de M. Molinier ne soit pas illustré plus richement, devons-nous encore être très reconnaissants des gravures un peu clairsemées qu'il nous donne, et surtout de l'excellente phototypie du frontispice, reproduction d'un chef-d'œuvre de l'art français au xiii^e siècle, tout récemment acquis par la caisse des Musées sur l'initiative de M. Molinier, qui peut en être fier à bon droit. Le texte du catalogue témoigne à chaque page de l'érudition de l'auteur; la description des objets est toujours suivie de références, quelquefois de courtes dissertations critiques imprimées en

petits caractères et où se révèle, par des observations personnelles, la valeur scientifique de l'ouvrage. Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour engager des discussions avec M. Molinier, duquel je n'ai guère qu'à apprendre; je voudrais seulement le prier, dans les volumes subséquents qu'il nous promet, de faire précéder la description raisonnée des objets d'une introduction générale sur les écoles locales, la chronologie et la technique. Nul, mieux que lui, n'est capable de résumer des questions de ce genre et de marquer exactement la limite où finit notre savoir. S'il objecte que le catalogue deviendrait alors trop gros, je lui répondrai qu'il y a moyen de gagner beaucoup de place en adoptant une disposition typographique plus serrée. Je ne conçois pas qu'il faille toute une ligne pour indiquer la hauteur d'un objet, ni qu'il soit besoin de présenter la description de chacun comme un chapitre isolé avec titre et sous-titre. Tout vilain d'aspect qu'ils sont, avec leurs caractères trop gros et leurs marges trop courtes, les catalogues de MM. Heuzey et Pottier offrent davantage à lire, *more readable matter*, comme disent les Anglais; et quand il s'agit d'archéologues qui savent aussi bien leur métier que mes confrères du Louvre, ce qu'on désire surtout, c'est de tirer d'eux le plus possible.

Salomon RAISACH.

A. PARMENTIER. *Album historique* publié sous la direction de M. Ernest Lavisse, Tome I^{er}, *Le moyen âge : Habitation, vêtement, alimentation, mobilier, etc., du IV^e siècle à la fin du XIII^e siècle*. 4 vol. in-4^e avec 2000 gravures. Paris, Armand Colin, 1895.

Segnius irritant animos... Il y a bien longtemps que l'on répète ces mots d'Horace, mais c'est depuis peu seulement que la pédagogie commence à en tenir compte. Une fois cependant l'impulsion donnée — elle est due surtout, je crois, aux grandes *Histoires* illustrées de M. Duruy — la librairie française s'est mise en frais pour satisfaire au goût nouveau du public. L'an dernier, la maison Hachette nous offrait le bel album de M. G. Fougères, *La vie publique et privée des Grecs et des Romains*, contenant environ 900 gravures classées méthodiquement. L'album de M. Parmentier, qui concerne surtout le moyen âge, rendra non moins de services et présente une collection de monuments encore plus considérable. Le format est plus petit que celui du recueil de M. Fougères et le texte explicatif plus développé, ce dont personne ne songera à se plaindre. L'éditeur n'a pas eu, comme la maison Hachette, la ressource de puiser dans le trésor des clichés qui ont servi aux *Histoires* de M. Duruy, de MM. Perrot et Chipiez et au *Dictionnaire* de M. Saglio; il faut d'autant plus le féliciter d'avoir pu établir à si bon compte un véritable répertoire de monuments. A très peu d'exceptions près, la fantaisie n'a aucune part à la confection des dessins originaux, exécutés avec sobriété et avec goût; peut-être regrettera-t-on que l'auteur n'ait pas résisté à la tentation, d'ailleurs bien compréhensible, de donner quelques *restitutions*, comme celles du *Repas chez les Gaulois* (p. 7), de l'*Intérieur gallo-romain* (p. 11), du *Village germain* (p. 29). Quoi qu'on fasse, les restitutions de ce genre ont toujours quelque chose d'après et même de faux. Ainsi, dans le *Repas chez les Gaulois*, trois personnages sont

coiffés de casques, alors que les casques gaulois sont fort rares, et, chose plus grave, ils brandissent des épées de bronze (antérieures au ^v^e siècle av. J.-C.), alors que le type des casques est emprunté au monument de Saint-Rémy (vers 50 ap. J.-C.). *L'Intérieur gallo-romain* pourrait tout aussi bien s'appeler *Intérieur pompéien*; il n'a rien qui se rapporte plus particulièrement à la Gaule romaine. Mais, ces vétillies mises à part, on ne peut guère qu'approuver le choix et l'exécution des gravures; les monuments d'architecture, les sceaux, les bijoux, les monnaies, etc., forment des séries que les travailleurs, et non pas seulement les élèves, consulteront avec fruit. Dans l'avant-propos, M. Parmentier déclare n'avoir pas voulu faire œuvre d'érudit; ne renvoyant presque jamais à ses sources, il s'est contenté de dresser (p. vnt) une *liste des ouvrages consultés pour le choix des gravures*. Ce système est commode, mais il faut bien dire qu'il est mauvais. En présence d'un monument qui éveille des doutes, ou dont le caractère ne semble pas avoir été bien saisi, il est indispensable qu'on puisse se reporter à une publication originale; si l'élève n'en éprouve pas le besoin, il pourra souvent, par une question intelligente, l'inspirer à son maître, qui se trouvera fort embarrassé. En adoptant un système d'abréviations dont la préface donnerait la clef, l'auteur devrait, à l'exemple de M. Essenwein, ajouter un renvoi à chaque figure — à celles, du moins, qui ne sont pas dessinées d'après nature. Il ne s'agit pas de faire étalage d'un savoir bibliographique après tout facile à acquérir, mais de permettre des vérifications, ce qui, en archéologie, est plus indispensable encore qu'ailleurs.

Parmi les ouvrages auxquels M. Parmentier a fait des emprunts, figure le *Costume historique* de Racinet; c'est à ce livre, à tort célèbre, que remonte, par exemple, la responsabilité des *Guerriers en armes*, gravés à la p. 5. Il serait désirable que tous ces Gaulois et Gauloises, d'ailleurs en dehors du cadre du livre, disparussent de la prochaine édition. Pourquoi ne pas avouer, puisque c'est la vérité même, que nous ne sommes pas encore renseignés sur le costume des Gaulois? Au Musée de Saint-Germain, où l'on possède la statue d'un légionnaire romain en armes, on n'a pas encore cru pouvoir placer à côté de lui un guerrier gaulois. D'autres ont été moins prudents, témoins les mannequins du Musée des Invalides; mais l'habile auteur de ces modèles ne s'est jamais fait d'illusions sur le caractère hypothétique de son travail.

M. Lavisce a fort bien défini, dans sa préface, le but de ce recueil; je ne saurais mieux terminer cette courte notice qu'en transcrivant les quelques lignes de sa conclusion: « Certainement, l'image renouvellera un jour l'enseignement historique. Elle mettra, aux lieu et place de mots inintelligibles à qui les entend et souvent mal compris de qui les prononce, la réalité vivante. Elle relèguera dans l'oubli mérité quantité de noms de rois, d'empereurs, de sultans, de ministres, de pachas et la tourbe grise des faits et gestes inutiles qui encombre la mémoire et obscurcissent l'intelligence des écoliers et des hommes. » Cela nous promet une belle génération d'archéologues — et de lecteurs pour les publications archéologiques.

S. R.

NOTES ET SOUVENIRS

D'UN VIEUX COLLECTIONNEUR

(Suite¹.)

XI

Un jour que je rentrais chez moi, venant de visiter la *Piazza Montanara*, je trouvai un paysan qui m'attendait dans l'anti-chambre. Cet homme avait pris l'habitude de m'apporter directement les objets qu'il découvrait. Cette fois il me montra une grande pâte de verre imitant une intaille et représentant une tête de Junon vue de profil. Je n'avais jamais rencontré une pâte de verre aussi belle ; si, au lieu d'une pâte, c'avait été une pierre, elle aurait pris rang parmi les plus précieuses gemmes que nous connaissions. Je demandai le prix : c'était trente francs. Bien que la pâte valût bien quelques centaines de francs, je me gardai de conclure l'affaire sans marchander, car — je le savais par expérience — c'eût été courir le risque de perdre l'objet. J'offris vingt francs. Après quelques débats et fausses sorties, le paysan me livra sa pâte. J'avais la conscience de devoir une compensation à ce pauvre diable, mais il fallait attendre une circonstance propice. Elle ne tarda pas à se présenter. Le même homme revint peu après et me présenta une médaille, grand bronze des plus communs et de conservation médiocre, valant un peu plus de deux à trois francs. Avec le plus grand sérieux, je portai la médaille à la fenêtre, la regardai à la loupe et finalement en demandai le prix : c'était le même que pour la pâte de

1. Voir la *Revue* de nov.-déc. 1895, janv.-févr. 1896.

verre. Je continuai à examiner la médaille, eu recours à mes livres et finis par déclarer que je me faisais un cas de conscience de lui prendre pour trente francs — à lui qui n'y entendait rien — un objet valant beaucoup plus. Bref, je lui offris trois cents francs. Sans dire un mot, tant sa stupéfaction était grande, le *villano* saisit la médaille et sortit d'un bond; je restai seul, riant aux éclats. Le lendemain, j'appris par les antiquaires que mon homme courait de boutique en boutique et d'amateur en numismate, offrant la médaille pour cinq cents francs. On lui riait au nez, on lui offrait dix sous ou moins encore. Enfin, quelques jours après, le fuyard revint chez moi, l'oreille basse; sans s'excuser de son incartade, il me dit qu'ayant été obligé, dans cette occurrence, de prendre conseil de sa femme, il avait été la trouver à la campagne; vu son consentement, il s'était décidé à accepter mon offre et m'apportait la médaille. Je lui comptai son argent et il se retira convaincu d'avoir eu à faire à un fou. Depuis, il me fit des visites continuelles, m'offrant tout ce qui lui tombait sous la main; mais la chance l'avait quitté et il ne trouva plus rien de bon.

Pendant l'époque de la splendeur éphémère de la *Piazza Montanara*, on n'y vit jamais apporter de marbres ni de statues un peu considérables en bronze. Ces grands objets ne se rencontraient guère qu'à Ostie et ailleurs, au cours des fouilles ordonnées par le gouvernement pontifical. On bâtissait peu à Rome et le peu de constructions exécutées pour le compte de l'État — comme la manufacture des tabacs et la gare du chemin de fer — ont mis au jour une infinité d'objets, mais point de grandes sculptures. Quelques trouvailles fortuites, comme le colossal Hercule en bronze doré exhumé au palais Righetti, furent acquises par ordre de Pie IX pour le Musée du Vatican, mais il n'y avait pas, sur la place de Rome, de statues à vendre. En revanche, il y avait une abondance extrême de petits objets et surtout de médailles, parmi lesquelles les pièces les plus précieuses. Dans le courant d'un seul hiver, et sans parler des pièces rares que je fus à même d'acquérir, j'achetai à Depoletti la splendide médaille en grand

bronze d'Annia Faustina, la pièce d'or quasi unique de Caius César, l'*aureus* de Diaduménien et la pièce d'or unique de Fulvie!

XII

Je ne me contentais pas de courir les boutiques de Rome; si-tôt installé, je songeai à entreprendre des fouilles. Mon ami A. Bovet avait, lui aussi, quitté Naples et venait d'être nommé secrétaire à l'ambassade de France à Rome. Notre amitié s'augmentait par la conformité de nos goûts archéologiques et nous résolûmes de collaborer à des fouilles. Un autre ami, celui-là très influent, me facilita toutes les démarches préliminaires: c'était le baron Pier Ercole Visconti, directeur général des Musées et des Fouilles de S. S. le pape Pie IX.

Une des promenades les plus pittoresques de Rome est sans contredit la voie Appienne, l'avenue des tombes. Là, on peut encore avoir l'illusion qu'on se trouve au milieu du monde antique. Nulle construction moderne ne vient rompre le charme de cette route, bordée, sur la longueur de plusieurs kilomètres, d'une rangée de tombes et de mausolées en ruines.

Le majestueux paysage de la campagne romaine, si plein de poésie dans son silence et sa solitude, berce l'esprit du spectateur dans une sorte de douce mélancolie. La seule rencontre qu'il puisse redouter est celle d'une bande de *forestieri*, qui, la lorgnette en bandoulière et *Murray* à la main, promènent bruyamment leur modernité sur le pavé antique de la Rome républicaine. Tout semble vous parler ici du glorieux passé, des grands hommes qui ont traversé ces lieux illustres; tout invite à des recherches ayant pour but d'exhumer des traces de leurs demeures ou de leurs tombeaux. C'est là que je résolus de commencer mes travaux.

La voie Appienne a été explorée depuis des siècles; pour trouver un endroit vierge, il faut s'éloigner beaucoup des portes de la ville. Je fis la connaissance du prieur d'un couvent romain qui possède de vastes terrains en bordure de la voie Appienne, au

delà de Casal-Rotondo. Sans trop de difficultés, je conclus une convention suivant laquelle je devais remettre au convent le tiers des objets exhumés ou leur valeur à dire d'expert. Le baron Visconti me fit obtenir tout de suite une permission verbale et commencer les travaux avant que le permis en règle ne fût délivré, ce qui devait prendre quelque temps, à cause des formalités exigées par la loi. En attendant, mon ami Bovet avait acquis des outils et engagé pour moi une quinzaine de fouilleurs de profession sous la direction d'un *caporale*, avec un bon surveillant habitué à ces sortes de recherches. On se mit à l'œuvre. Bien avant l'aube, tous les matins, je quittais Rome et passais toute la journée sur le terrain des fouilles. Les travaux dans les environs de Rome sont fort agréables et facilités par la nature du sol, car la couche recouvrant le sol antique n'est pas épaisse ; elle varie de 0^m,50 à 1^m,50 de hauteur, tandis que, dans l'intérieur de la ville, elle a toujours au moins 8 mètres, pour atteindre parfois 25 et même 30 mètres de profondeur. On opère en plein air, au lieu de s'ensevelir dans une tranchée humide et sombre, que l'on doit évacuer à la moindre pluie. Inutile de dire que là où l'on fouille presque à la surface, il est plus aisé de surveiller les ouvriers. Ces ouvriers, généralement venus de la Sabine, sont tous d'une habileté incroyable à voler les objets qu'ils découvrent, et cela sous les yeux mêmes du surveillant. D'un coup sec donné avec un outil, ils savent faire sauter directement, du sol dans leur bouche, une pierre gravée qu'ils ont aperçue à leurs pieds. Quand la surveillance n'est pas très stricte, l'ouvrier se baisse, saisit l'objet entrevu et, s'il est d'un volume à ne pouvoir être dissimulé dans une poche, le rejette à un camarade qui se hâte de l'enfouir dans les terres de déblais ; la nuit venue, les compères viendront le prendre. J'établis un règlement que je conseille de suivre à ceux qui seront dans mon cas. Je fis savoir aux ouvriers que je leur payerais une prime pour tout objet trouvé qui aurait de l'importance à mes yeux, et que je leur abandonnerais tout menu objet auquel je n'attacherais pas de valeur ; j'ajoutai que l'on tiendrait un registre de toutes ces petites gratifi-

cations dont le total serait payé le samedi soir, au moment de la paye, et réparti également entre tous, qu'ils aient eu ou non de la chance en travaillant. Le résultat fut excellent, car les ouvriers se surveillaient les uns les autres; comme, d'autre part, je donnais des gratifications lorsqu'on découvrait de gros objets impossibles à dissimuler et que je n'étais pas avare de cigares, j'ai été relativement bien servi, du moins tant que j'ai présidé moi-même aux fouilles; dès que je m'absentai, il en fut tout autrement, comme on le verra plus loin.

XII

Pendant les premières semaines nous ne découvrîmes guère que des tombes pauvres, des citernes, des habitations misérables et dévastées. Malgré ces déceptions, je me plaisais infiniment aux fouilles, car l'espoir renaît sans cesse, et tout coup de pioche résonnant sur une pierre fait battre le cœur du fouilleur à l'idée d'une statue qui va se révéler à ses yeux. Un jour que nous étions à déjeuner, au moment du repas de midi, un berger, qui faisait paître son troupeau dans les environs, s'approcha timidement et demanda à me parler. Il me dit d'un air mystérieux qu'il me ferait connaître un emplacement où était enterré un trésor. Indigné du sourire que je ne pus dissimuler, il m'assura qu'il était absolument certain de son fait, car *plusieurs rêves consécutifs le lui avaient appris*. On lui donna quelques sous et une tartine avec un verre de vin; puis on le renvoya à ses moutons. Je crus en être débarrassé; mais voilà que le lendemain et les jours suivants mon entêté revient à la charge! Pour m'en débarrasser une bonne fois, je lui dis de me conduire à l'endroit mystérieux, qui se trouva être à un couple de kilomètres de l'endroit où nous étions et encore sur les terres du couvent. Il n'y avait sur le sol ni ruine ni débris d'aucune sorte. Je consentis à y mettre deux terrassiers pour quatre ou cinq jours et m'en allai. Le lendemain, quelques affaires m'appelant à Naples, je m'y rendis en laissant la direction

des fouilles à mon surveillant. Le surlendemain de mon arrivée à Naples, mon surveillant me télégraphie qu'à l'endroit désigné par le pâtre on a déblayé la calotte d'une coupole de temple tombée toute d'une pièce et recouvrant un espace assez vaste. De dessous cette espèce de cloche on voyait la base et la partie inférieure de plusieurs statues; on avait suspendu les travaux en attendant mon retour. J'eus bientôt sauté dans un wagon. Le lendemain, dès l'aube, j'étais devant le temple effondré; je constatai que l'une des statues était un Esculape, car à côté de ses pieds on voyait le bout du bâton autour duquel s'enroulait le serpent. Pour procéder plus vite, je fis venir toute l'escouade; à coups de pics et de pioches, on se mit à briser la croûte de la voûte tombée, qui était épaisse de 1^m,50 au moins et formée de silex et de ciment. On mit deux jours à pratiquer une ouverture assez large pour permettre d'accéder sous la voûte; le pâtre, tout fiévreux, ne quittait pas de l'œil le travail des ouvriers. Enfin on pénétra sous la cloche de la voûte, on courut aux statues... ô déception! Elles étaient toutes brisées au niveau du rebord de la voûte et ce que nous en avions pu voir du dehors était tout ce qui restait! L'intérieur de la voûte ne nous donna qu'un grand fragment de vase en marbre, avec bas-reliefs archaïques, qui fait aujourd'hui partie de la riche collection de mon ami le baron Giovanni Barracco. Ce fut un grand mécompte, et je me l'expliquai bientôt, car à peu de distance de là nous découvrîmes un four à chaux du moyen âge. C'est là qu'ont été détruites les statues qui devaient orner le temple effondré.

Cette désillusion ne me fit pas perdre courage. Quelqu'un m'ayant suggéré l'idée d'entreprendre des fouilles sur l'emplacement de l'antique Faléries, site trop éloigné de Rome pour que je pusse assister en personne aux travaux, j'engageai une seconde escouade d'ouvriers et, après avoir passé un contrat avec un propriétaire de l'endroit, j'y envoyai mes nouvelles recrues, sous la conduite d'un surveillant bien recommandé qui devait m'adresser un rapport hebdomadaire. Pendant un mois, ces rapports furent désolants; rien que des murs et des ruines, mais

aucun objet, pas même une médaille. Je finis par comprendre que j'étais volé et je congédiai les ouvriers occupés à Faléries. Pendant ce temps, les fouilles à la voie Appienne continuaient, mais donnaient des résultats assez maigres, car à part quelques marbres médiocres, quelques épitaphes banales et de menus objets de peu d'importance, on ne rencontrait à peu près rien. Du reste, la saison était belle et les jours passaient fort agréablement. L'après-midi nous avions de nombreux visiteurs venant de Rome, touristes descendant la voie Appienne, chasseurs à courre que les hasards de la chasse au renard dirigeaient vers ses parages, simples curieux venus pour regarder les travaux. De temps en temps, le Roi et la Reine de Naples visitaient mes fouilles; d'autres fois, c'étaient le baron Visconti, des amis ou des archéologues qui venaient me tenir compagnie. En somme, nous n'avions d'autre contrariété que la pluie, qui nous forçait de regagner Rome pour un jour ou deux. Heureusement, les journées pluvieuses n'ont pas été fréquentes pendant les trois hivers que j'ai passés sur la voie Appienne.

XIV

Dans le courant du troisième hiver, nous eûmes plus de chance. Dès le premier mois de cette saison de fouilles, on découvrit un tombeau important, anciennement violé et pillé. A côté du mausolée on trouva une belle statue de femme sans tête, avec un vêtement bordé de fourrures, qui se trouve aujourd'hui au Musée Torlonia à la Lungara. Sur une paroi extérieure du tombeau était placée une énorme plaque de marbre, portant une très longue et très intéressante inscription que je m'empressai d'offrir au Musée du Vatican.

La bâtisse consistait en une salle centrale avec des réduits latéraux. Les urnes et les sarcophages avaient été enlevés et brisés aux alentours du tombeau; nous en trouvâmes des débris échappés au four à chaux. Le tombeau avait un premier étage com-

posé d'une seule salle qui servait aux réunions des parents et amis du mort. Au centre de la salle nous découvrîmes une mosaïque en parfait état de conservation, représentant un squelette couché sur un lit au-dessus duquel on lisait la légende : ΓΝΩΘΙ CAYTON.

Cette découverte intéressante fit du bruit. Visconti en était tout heureux, car c'est sur son conseil qu'on avait fouillé en cet endroit. Sachant que tant l'inscription que la mosaïque étaient des objets dignes des Musées romains, je les fis estimer, payai au couvent, propriétaire du terrain, sa part et offris au Saint-Père les deux objets pour le Musée du Vatican. L'inscription sur marbre y fut transportée sur-le-champ. Quant à la mosaïque, Pie IX désira qu'elle fût laissée pour l'instant en place; voulant la voir sur les lieux mêmes, il annonça sa visite prochaine. Nous attendîmes vainement; les travaux du Concile absorbaient trop le Saint-Père et il ne put trouver le temps de faire cette promenade. L'intention du pape était de faire restaurer le tombeau en entier, d'y laisser la mosaïque et d'y faire replacer l'inscription sur marbre qui se trouvait déjà au Vatican; un gardien permanent aurait été attaché à ce tombeau. Voyant que la saison s'avancait et que ses occupations ne lui permettraient pas de s'éloigner de la ville, le Saint-Père donna l'ordre de recouvrir la mosaïque et le tombeau entier avec de la terre, afin que les bestiaux passant aux environs ne pussent les endommager. Quelques jours plus tard, personne n'aurait pu retrouver ou deviner l'emplacement du tombeau enseveli, tant les terres avaient été remuées sur un vaste espace. Pendant ce temps, les fouilles continuaient avec des résultats divers...

Hélas! le pauvre pape ne devait jamais voir la mosaïque. On était en 1870; après l'entrée de l'armée italienne à Rome, Pie IX ne sortit plus jamais du Vatican. La Direction générale des fouilles archéologiques du nouveau gouvernement, instruite probablement par quelque berger, ordonna des recherches; guidés par le savant Pietro Rosa, qui était venu souvent visiter mes fouilles, les ouvriers finirent par découvrir le tombeau et la mosaïque,

qui fut transportée au Musée Kircher, puis au nouveau Musée des Thermes, où on peut encore la voir aujourd'hui.

Mais revenons à nos fouilles.

Un jour que la pluie m'obligeait de rentrer en ville, j'aperçus, en passant devant un magasin de marbrier près du Colisée, quelques beaux marbres, cippes, urnes et bas-reliefs. Je m'arrêtai et interrogeai le marbrier sur la provenance de ces sculptures. Le marchand me dit qu'il les avait achetées, avec d'autres encore qu'il avait déjà vendues, au propriétaire du terrain où mes ouvriers avaient travaillé l'année précédente en prétendant ne rien découvrir. De connivence avec le surveillant, ils avaient cédé ces objets au propriétaire du terrain, qui les avait vendus au marbrier de Rome. Quelques semaines plus tard, allant voir quelqu'un à l'Institut archéologique de Prusse, je vis des jeunes gens nettoyant une aile colossale de Victoire en bronze qui avait aussi été dérobée au cours de mes fouilles de Faléries. J'intentai un procès au propriétaire, mais les événements de 1870 et la mort de mon ami Bovet, qui s'était chargé de l'affaire, me firent renoncer à la poursuivre.

En dehors de ces fouilles, j'en fis exécuter d'autres à Veïes et sur plusieurs points de la ville même de Rome, mais sans obtenir de grands résultats. L'âge et les rhumatismes vinrent, me conseillant d'abandonner ce genre de sport aux jeunes gens robustes, de me contenter d'acquérir et d'étudier les trouvailles des autres. Du reste, le changement de régime à Rome n'était pas propice aux amateurs de fouilles; les miennes furent closes définitivement au mois de septembre 1870.

Comte Michel TYSKIEWICZ.

(A suivre.)

NOTES


D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

§ 1^{er}.

Les épimélètes de la source sacrée de Ephca à Palmyre.

L'inscription palmyrénienne de la série de Vogüé, n° 95^a, est une de celles dont le sens est le plus obscur et qui ont provoqué le plus de commentaires divergents¹.

C'est une dédicace gravée sur un petit autel en calcaire dur. L'original, copié par M. Waddington dans le cimetière musulman de Palmyre, a été, depuis, transporté à Constantinople, où j'en ai pris un bon estampage en 1872.



1. La substance des §§1-12 a été communiquée à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dans ses trois premières séances du mois de janvier 1896.
2. De Vogüé, *Syrie centrale, inscriptions sémitiques*, p. 65.
3. Voir, entre autres : Noeldeke, *Zeitschrift der deutsch. morg. Gesellsch.*,

Je ne m'attarderai pas à revenir sur les points acquis, et à discuter par le menu les points douteux en critiquant les diverses solutions peu satisfaisantes qu'on en a présentées.

Je me bornerai, pour marquer par la divergence même des interprétations les difficultés de ce texte vraiment énigmatique, à citer les traductions qu'en ont successivement proposées MM. de Vogüé et Halévy.

Voici celle du premier :

« En l'honneur de la fontaine bénie ! consacré par Bolana, fille de Azizou, fils de Azizou, fils de Seeila, purifiée de deux malédictions. Accompli de sa main. »

Voici celle du second :

« Au Maître de la fontaine bénie. (Ceci a été) fait, avec deux attisoirs, par Bolana, fille de Azizou, fils de Azizou, fils de Scheila, qui a été guérie par lui. »

Voici comment, à mon tour, je proposerai de transcrire et de traduire¹ :

לגדא די עינא בריכתא עבר	1
באפמלוטן תרתן בולנא בר	2
עזיו בר עזיו בר שאילא די	3
אשלמת על ידוה	4

« A la *Tyché* de la source bénie. A fait Bolana, fils de Azizou, fils de Azizou, fils de Cheeila, dans (les) deux exercices d'*épimélète* qui ont été accomplis par lui. »

Je considère le 4^e caractère de la ligne 2, pris unanimement jusqu'ici pour un *samech*, comme étant, en réalité, un *phé*. On

vol. XXIV, p. 98; Blau, *id.*, vol. XXVII, p. 356; Mordtmann, *id.*, vol. XXXVIII, p. 585; Halévy, *Mélanges d'épigraphie et d'archéologie sémitiques*, p. 69; Praetorius, *Beitr. z. Erkt. d. himj. Inschr.*, III, 49; etc...

1. J'adopte, pour le premier mot, la lecture de M. Mordtmann, confirmée par l'estampage. Je rejette les *taw* dont on avait tout à fait arbitrairement supposé l'existence à la fin des lignes 1 et 2, pour les besoins de la cause, à l'effet d'obtenir les mots féminins [עברת], « elle a fait » et [ברת], « fille », et de rendre compte ainsi du féminin embarrassant אשלמת, qui apparaît à la dernière ligne.

sait que ces deux lettres se ressemblent beaucoup dans l'alphabet palmyrénien et prêtent à de faciles confusions. Le caractère en question a bien, sur l'estampage, sa tête armée d'un petit trait faisant crochet, trait qui, généralement, aide à distinguer le *samech* du *phé*; mais il est à noter qu'ici ce trait, peu développé d'ailleurs, est retroussé en arrière, au lieu d'être projeté en avant, comme il l'est d'ordinaire dans le *samech*. On a, du reste, quelques rares exemples d'une amorce de ce genre dans la tête du *phé*¹.

J'obtiens, ainsi, le mot אַפְמִלְטוֹן, à rétablir en אַפְמִלְטוֹן, *epimélè-touén*, duel — ou, si l'on préfère, puisque nous sommes en araméen — pluriel régulier de אַפְמִלְטוּת, *epimélètoût*, substantif féminin abstrait tiré du grec ἐπιμελήτης, et signifiant « charge d'*épimélète* ou curateur »². Le mot est formé par l'addition de la désinence וֹת, *oût* au radical grec, exactement comme le palmyrénien אַסְטְרַטְגוּת, « charge de stratège », de στρατηγός; פְּלִהְדוּת, « présidence », de πρόεδρος.

La préposition ב, qui régit ce mot, a bien ici la valeur circonstancielle de temps que je lui attribue, comme le montrent les expressions : באַסְטְרַטְגוּתָּה, « pendant son stratège »; בְּפִלְהְדוּתָּה, « pendant la présidence de... ». Comparez encore : בְּעִשְׂוֹתָּה, « pendant l'exercice de trésorier ». Les Palmyréniens auraient dit de même : באַסְטְרַטְגוּתָּךְ « pendant deux stratégats », etc... On croyait généralement jusqu'à ce jour que cette préposition avait dans notre inscription la valeur de « avec », parce qu'on voulait à toute force chercher dans le mot qu'elle gouverne un nom d'objet matériel; mais ב ne s'emploie pas dans ce sens en palmyrénien; et, d'ailleurs, le verbe אַשְׁמַלָּה, qui apparaît plus loin, implique plutôt non un achèvement, mais l'accomplisse-

1. Voir le n° 40 des *Sculptures et Inscriptions de Palmyre*, par Simonsen, et une inscription du British Museum citée dans la *Tabula scripturae Aramaicae*, d'Euting (colonne 24).

2. Cf., pour la phonétique, la façon dont le palmyrénien rend dans le *Grand Tarif* (II, l. 10, et II B, l. 17) le mot ἀνίσθη « toison » = בִּלְטָא.

3. De Vogüé, *op. c.*, Palmyr., n° 17.

4. *Grand Tarif bilingue*, I, 2.

5. De Vogüé, *op. c.*, n° 124.

ment d'une chose non matérielle. Ce π a presque ici la valeur de « à l'occasion de ».

Ce qui rend cette explication très plausible, c'est l'existence d'une inscription grecque de Palmyre¹ nous donnant le nom même de cette source sacrée des Palmyréniens : Ἐρχα. C'était une source thermale, objet d'un culte confié précisément à des épimélètes :

ἐπιμελητής αἰρεθείς Ἐρχας πηγῆς ὑπὸ Ἰαριβόλου τοῦ θεοῦ.

Par une coïncidence curieuse, le curateur mentionné dans cette inscription, datée de l'an 162 de notre ère, est un homonyme du nôtre; il s'appelle Bôlanos, fils de Zenobios, fils d'Airanos, fils de Mokimos, fils de Maththas. Mais ce n'est qu'un homonyme; car, ainsi qu'on le voit, la généalogie diffère. En outre, notre épimélète Bolana, semble bien, par sa généalogie, avoir été le frère d'un certain Julius Aurelius Ogga, qui apparaît dans deux inscriptions palmyréniennes² datées des années 254 et 259 de notre ère; il vivait donc près d'un siècle après son prédécesseur.

Notre inscription nous montre ainsi, d'une part, que la charge d'épimélète de la source sacrée de Palmyre était temporaire, et d'autre part, qu'on pouvait l'exercer à deux reprises. Notre Bolana avait été deux fois épimélète, exactement comme le greffier Malé Agrippa³ avait été greffier pour la seconde fois : $\alpha\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\alpha\ \gamma\epsilon\nu\acute{o}\mu\epsilon\nu\omicron\nu\ \tau\acute{o}\ \delta\epsilon\upsilon\tau\epsilon\rho\omicron\nu$. Dans une inscription autrement libellée, il eût été qualifié de : $\alpha\beta\lambda\omicron\nu\ \delta\iota\ \tau\eta\tau\iota\alpha$ (s) $\epsilon\pi\iota\mu\epsilon\lambda\eta\tau\acute{\eta}\varsigma\ \gamma\epsilon\nu\acute{o}\mu\epsilon\nu\omicron\nu\ \tau\acute{o}\ \delta\epsilon\upsilon\tau\epsilon\rho\omicron\nu$.

L. 4. $\alpha\omega\lambda\omicron\tau$, « ont été accomplies » est un nouvel exemple du passif araméen interne, à enregistrer à côté de ceux qui ont déjà été relevés⁴ $\alpha\omega\lambda\omicron\tau$, $\alpha\omega\lambda\omicron\tau$, $\alpha\omega\lambda\omicron\tau$ etc...; cf. le nabatéen $\alpha\omega\lambda\omicron\tau$ ⁵ (si, toutefois, le sens est bien celui qu'on a admis).

1. Waddington, *Inscr. gr. et lat. de la Syrie*, n° 2571 c. L'inscription a été trouvée encore en place, auprès de la grande source chaude. Nombre d'inscriptions grecques de la Syrie font mention d'épimélètes.

2. De Vogüé, *op. c.*, n° 17 et 18.

3. De Vogüé, *op. c.*, n° 16.

4. Sachau, *ZDMG.*, 1883, p. 564.

5. *Corp. inscr. sem., Aram.*, n° 158.

Celui que je reconnais dans notre inscription est particulièrement instructif, parce que c'est un passif de la forme *aphel* = *hophal*, ou, plus exactement, *ophal*. On a voulu, en effet, considérer ces francs passifs cités plus haut, comme des pseudo-passifs; ce sont, a-t-on dit, des *ithpeal* contractés, dont l'adformante *th* serait assimilée à la première radicale redoublée, comme qui dirait des *ippeal*¹. Or, il est difficile, ici, de soutenir cette hypothèse, étant donné la place spéciale qu'occupe l'adformante dans les verbes commençant par une sifflante; le réflexif de שלם serait אשתלם; par suite, nous devrions avoir אשתלם, « ont été accomplis ». Dans ces conditions, la disparition du *taw* ne serait plus explicable phonétiquement. D'autre part, le mouvement général de la phrase, telle que je l'établis, exige impérieusement le passif. Tout s'accorde donc pour nous montrer que notre verbe est bien réellement à cette voix. La conséquence s'étend naturellement aux autres cas contestés.

Quant à l'accord du verbe, qui est à la troisième personne du féminin singulier du parfait, avec un sujet qui, lui, est au féminin pluriel ou, plus exactement duel, אַפְלִסְתִּין...אֶשְׁלֹמָה, cet accord n'a rien d'inadmissible. Il est, au contraire, tout à fait conforme au génie des langues sémitiques. Il suffit de se rappeler la façon dont procèdent pour ce genre d'accords, non seulement l'arabe, mais l'hébreu lui-même²; cf., par exemple : עֵינָיו קָבָה, « ses deux yeux étaient fixes »³.

עָלָהּ (et non עָלָה), « par ses mains », c'est-à-dire « par lui », correspond exactement à la formule عَلَى يَدَيْهِ, de l'épigraphie arabe⁴.

1. R. Duval, *Revue des Études juives*, VIII, 57-63. Cf. Reckendorf (*ZDMG.*, 1888, p. 398) qui répugne également, à tort, je crois, à admettre l'existence du passif en palmyrénien.

2. Voir sur ce sujet les réflexions d'Ewald, *Ausführliches Lesebuch*, p. 781.

3. I *Samuel*, IV, 15. Il s'agit de l'infirmité du grand prêtre Éli. Cf. I *Rois*, XIV, 5, où, dans la même expression, le verbe est au pluriel masculin : קָבָה עֵינָיו.

4. Voir sur la valeur de cette formule arabe : Casanova, *Mémoires de la Mission arch. du Caire*, VI, p. 348, et *Sceaux arabes en plomb*, p. 8.

§ 2.

Un nouveau mois dans le calendrier palmyrénien.


A la ligne 4-5 du n° 80 de la série palmyrénienne de Vogüé (*op. c.*), au lieu de :

בירה [כנון], « au mois de Kanoun »,

il faut lire :

בירה מינין, « au mois de *Minian*. »

La copie de M. Waddington donne clairement ce nom de *Minian* qui, à la rigueur, pourrait être lu *Qinian* (קנין) :



 The image shows a series of handwritten Palmyrene script characters. The first line is crossed out with diagonal hatching. The second line is also crossed out. The third line is crossed out. The fourth line shows the characters for 'Minian' (מינין) with a colon to the right. The fifth line shows the characters for 'Minian' (מינין) with a colon to the right. The sixth line shows the characters for 'Minian' (מינין) with a colon to the right.

J'ai démontré l'existence, dans une autre inscription palmyrénienne inédite, de ce mois de *Minian*, jusqu'ici inconnu, dont le nom semble signifier « le mois du comput », et j'ai essayé d'en déterminer la place et le rôle particulier dans le calendrier palmyrénien, sur la constitution duquel il jette une lumière inattendue.

1. Voir sur ce sujet le mémoire que j'ai communiqué à l'Académie en décembre 1895 et janvier 1896, mémoire qui sera publié *in extenso* dans le volume II de mes *Etudes d'Archéologie orientale*.

§ 3.

Les anciens mois arabes Ἀγγαλθαβαιθ et Ἀλεώμ.

Ces mois commençaient respectivement, d'après saint Épiphane, le 18 octobre et le 17 décembre. Ils correspondaient, par conséquent, exactement aux mois de Dios et de Audynaïos du vieux calendrier dit des « Arabes », conservé dans l'*Hemerologion* de Florence¹.

Je crois qu'on peut les identifier avec les mois appelés Ἀγ et Γελών (formes altérées ou mutilées) dans le calendrier des Héliopolitains de Syrie, conservé dans le même *Hemerologion*. Ἀγ commençait le 22 novembre et Γελών le 22 janvier; ils se trouvent donc occuper le même rang et la même place relative dans les deux calendriers respectifs, étant séparés l'un de l'autre par un mois intermédiaire.

Quant à l'écart des équivalences de quantièmes (35 jours, soit 1 mois + 5 jours), il s'explique par le fait que le calendrier dit des « Arabes » est réglé sur l'année solaire du style égyptien (12 mois de 30 jours + 5 épagomènes), tandis que celui des Héliopolitains l'est sur l'année julienne; et que tous deux doivent dériver d'un calendrier primitif réglé sur l'année lunaire (avec mois embolime). La transformation s'est opérée indépendamment, et à des moments différents : chez les premiers, au cours d'une année simple; chez les seconds, au cours d'une année à intercalation embolimique; d'où la différence de 30 jours. Quant à la différence des 5 jours, elle est fonction du jeu des épagomènes.

1. Ideler, *Handbuch*..., I, p. 347.

§ 4.

Gemme représentant peut-être le portrait d'un satrape.

Cette améthyste, publiée pour la première fois au xviii^e siècle par Agostini, a vivement piqué la curiosité de la plupart de ceux qui s'occupent de glyptique. On y voit gravée une tête d'homme, barbu, de profil, coiffé d'un casque historié, sans cimier. Derrière, une petite figurine de femme, nue, debout, tenant une draperie (?); devant, un caractère, ou un groupe de caractères, qu'on a considérés comme puniques.

Les opinions les plus diverses ont été émises sur l'identité du personnage¹. Les uns ont voulu y reconnaître le portrait de Massinissa; d'autres, celui du général carthaginois Hamilcar Barca; d'autres, celui de Périandre, tyran de Corinthe.



Si la légende, et la pierre elle-même, est authentique, — ce que je ne saurais dire, l'original ou, à défaut, l'empreinte de Stosch ne m'étant pas accessible² — je proposerais de voir, dans

1. Voir pour la bibliographie, très nombreuse, du monument, S. Reinach, *Pierres gravées*, p. 21; cf. pl. 13.

Puisque j'ai l'occasion de citer cet ouvrage, appelé à rendre de bons services aux archéologues, j'en profiterai pour signaler une correction à faire à la p. 54 : la gemme de Gori (II, 23, 1), reproduite à la pl. 53, ne porte pas une « inscription de fantaisie »; c'est la fameuse sardoine phénicienne du Musée de Florence, inscrite au nom d'*Abibaal*. Voir sur ce monument, et la réplique grossière qui en été faite par un faussaire, mes *Fraudes archéologiques en Palestine*, pp. 270-291 : *La fausse intaille du Cabinet I, et B, de Vienne*.

2. Depuis, j'ai reçu, grâce à l'obligeance du D^r H. Schaefer, directeur du Musée de Berlin, une contre-épreuve de l'empreinte de Stosch; malheureusement, le monogramme est resté en dehors du champ de l'empreinte. La gemme originale a disparu du Musée de Florence. La gravure ci-dessus est un fac-similé de la reproduction donnée par Gori, reproduction que M. S. Reinach a bien voulu mettre à ma disposition. Il est superflu de faire remarquer que le dessin de Gori est traité dans le goût de l'époque; c'est un bel infidèle qui ne traduit que très approximativement le style même de l'intaille.

les prétendus caractères puniques, le monogramme grec Ψ . Il suffit, pour s'en rendre compte, de regarder la gemme en l'orientant horizontalement selon son grand axe, de façon à amener la tête à la position de supination.

Ce monogramme se décompose visiblement dans les lettres $\Upsilon \Sigma \Gamma$, dont les combinaisons possibles sont assez limitées en grec; la plus vraisemblable est encore celle que j'ai indiquée en dégageant les trois caractères dans l'ordre ci-dessus.

On serait assez tenté de chercher dans $\Upsilon \sigma \tau$... le commencement de quelque nom perse, tel que $\Upsilon \sigma \tau \acute{\alpha} \sigma \pi \eta \varsigma$, $\Upsilon \sigma \tau \acute{\alpha} \nu \eta \varsigma$, $\Upsilon \sigma \tau \acute{\alpha} \chi \mu \eta \varsigma$, etc... D'autre part, la tête casquée, dont le caractère exotique a frappé tous les archéologues, me paraît rappeler d'une façon sensible celles qui figurent sur plusieurs monnaies de satrapes, battues dans les satrapies occidentales, par exemple, certaines pièces de Pharnabaze et de Datame, si ce n'est que sur ces pièces — du moins celles que j'ai pu voir — le casque est à cimier.

Aurions-nous sur cette gemme le portrait d'un satrape, plus ou moins connu dans l'histoire, qui, sacrifiant aux modes helléniques très en faveur sous les Achéménides, avait confié à un artiste grec le soin de reproduire ses traits?

§ 5.

L'inscription minéenne du sarcophage ptolémaïque du Musée du Caire.

Dans la première partie de la longue épitaphe gravée sur ce sarcophage en bois, qui a été découvert dans ces derniers temps en Égypte et qui constitue l'un des monuments les plus importants de l'épigraphie sabéenne, il est dit que le défunt Zaidil vint en Égypte sous le règne de Ptolémée, fils de Ptolémée.

Le nom du second Ptolémée était suivi d'un mot dont il ne

reste plus que les dernières lettres, au commencement de la ligne 2, lettres qu'on a lues jusqu'ici : $\sigma\tau$...

Toutes les restitutions plus ou moins ingénieuses qu'on a proposées, sur cette donnée paléographique, me paraissent inacceptables. En effet, elles pèchent toutes par la base, car elles impliquent que la barre disjonctive, qui devait, comme d'habitude, marquer la fin du mot, aurait été omise par le graveur.

Cette barre est indispensable, et elle constitue un élément essentiel du problème. Je propose de l'emprunter à la haste de gauche du caractère mal conservé, qu'on a pris unanimement pour un π (= σ) et qui serait à dissocier en : π (= π).

Le caractère qui précède immédiatement est extrêmement fruste; il semble présenter les traces, très faibles, d'un Θ (τ). S'il était permis de négliger ces apparences, assurément la restitution la plus simple et la plus naturelle serait celle de π (π), « le roi », titre tout à fait en situation et formellement exprimé à la ligne 3, après le nom de Ptolémée.

Que si, au contraire, on maintient le τ , il nous faudrait trouver quelque épithète caractéristique qualifiant Ptolémée et se terminant en π . Dans ce cas, on penserait aussitôt au surnom de $\Phiύσκων$ (π (π)) donné à Ptolémée VIII.

A vrai dire *Physkôn* était un sobriquet peu flatteur; et il serait singulier qu'il eût figuré du vivant même du roi, dans son protocole officiel, qui était *Sôtër*, *Philadelphos* et *Philométor*¹. Il fallait un certain recul historique pour qu'il pût s'attacher publiquement au nom du roi. Cette condition ne serait pas impossible à obtenir, en ce qui concerne notre inscription minéenne, si l'on admettait, chose parfaitement possible, que le roi Ptolémée, sous le règne duquel Zaidil est mort (l. 3), différent de celui sous le règne duquel il était venu s'établir en Égypte (l. 1), était Ptolémée XII Aulètès (80-51 av. J.-C.), fils illégitime de Ptolémée Lathyros (117-84 av. J.-C.). Arrivé en Égypte vers la fin du règne de ce dernier prince, de Ptolémée Lathyros, fils de

1. C. I. G., n° 4678, 4716 e, add. 4897, tit. b.

Ptolémée Physkôn, notre Zaidil aurait vu successivement les règnes, plus ou moins éphémères, de Cléopâtre, veuve de Physkôn, d'Alexandre I et d'Alexandre II, et serait mort la 22^e année de Ptolémée Aulètès, soit l'an 58 avant notre ère. A cette époque, le souvenir de Ptolémée Physkôn était déjà assez lointain pour que ce prince, d'assez triste mémoire, au demeurant, pût être désigné sans incongruité par le surnom sous lequel il fut, d'ailleurs, connu de bonne heure dans l'histoire¹ et qui, après tout, n'est guère plus choquant que celui de *Louis le Gros*.

La restitution [מכדן] = Μακεδών, qui serait, à la rigueur, matériellement possible, nous reporterait aux premiers Lagides, ce qui, à tous égards, est bien peu vraisemblable.

A la ligne 2, le mot énigmatique מרח est peut-être à rapprocher du mot identique, engagé dans le groupe, non moins embarrassant : מרחמה, de la stèle araméenne de Saqqara². Sans doute, c'est un peu *obscurum per obscurius*; mais le rapprochement est d'autant plus indiqué que les deux monuments ont le même caractère funéraire et que les deux textes, araméen et sabéen, sont imprégnés au même degré d'idées égyptiennes.

Pour rendre compte étymologiquement de מפר, au sens de « mourir », au lieu d'aller chercher bien loin des analogies contestables, le plus simple serait peut-être de rapprocher l'arabe فرق (فارق), même sens; les deux racines ne différeraient que par une de ces interversions (dans leurs deux dernières radicales), dont les anciens dialectes arabes nous offrent plus d'un exemple, interversion favorisée ici par la nature même de la lettre *r*. Cf., à ce point de vue phonétique, l'araméen מריקח, מריקח et l'arabe فقرة, *vertèbre*.

1. Voir le fragment de marbre du Capitole, C. I. G., n° 6355 d.

2. C. I. S., Aram., n° 122.

§ 6.

Le waw final des noms propres nabatéens : ou ou o ?

Cette désinence caractéristique du nabatéen se prononçait-elle *ou*, comme on l'a admis jusqu'ici par hypothèse ? Disait-on, par exemple, מלכוי, *Malikou* (n. pr. d'homme) ; נבטוי, *Nabatou* (nom de la Nabatène), etc. ; ou bien : *Maliko*, *Nabato*, etc. ?

Une inscription grecque du Haurân¹, à laquelle on n'a pas prêté assez d'attention, me semble impliquer qu'on prononçait en réalité, au moins sur certains points et à une certaine époque, *o*, et peut-être même *ô*. J'y relève, en effet, les noms propres, certainement *au nominatif* d'après la teneur même de la phrase : Οὐαῖώ, Σαῖαώ, Νακναῖω = נבטוי, שבעי, והבוי (cf. l'arabe عقق).

C'est le seul cas que je connaisse où les terminaisons nabatéennes originales apparaissent à nu, sans être masquées par des désinences grecques déclinales.

§ 7.

Inscription gréco-nabatéenne de Medaba (Moabitide).

La première ligne de ce texte très intéressant, mais malheureusement bien mutilé, débute par le nom de l'auteur de la dédicace. Ce nom se présente sous cette forme : ΑΒΔΑΛΛΑΚΑΝΑΜΟΥ. Le P. Germer-Durand² le lit et le transcrit ainsi : 'Αβδαλλὰς Σανα...ου, « Abdallah, fils de Sana... »

Je propose de lire, en coupant différemment et en restituant la troisième avant-dernière lettre qui manque : 'Αβδαλλὰς 'Ανα[μ]ου, « Abdallas, fils de Anamos. » Le patronymique n'est autre chose

1. Waddington, *Inscrip. gr. et lat. de la Syrie*, n° 2245.

2. *Revue biblique*, 1895, p. 590.

que le nom nabatéo-grec très fréquent Ἀναμος = ענבו, 'Anamou'. Quant à Ἀβδαλλας, c'est la transcription fort exacte du nom nabatéen qui se présente au Sināï sous la forme עבדאלל, *Abdallaht*; on remarquera l'élimination de la désinence casuelle *i* dans la transcription grecque. On rencontre aussi la forme עבדאלה, à Medāin Sāleh², et, à Palmyre, la forme contractée עבדלה³.

A la ligne 6, dans la lacune qui suit καταστάσεως, il devait y avoir probablement, non pas le nom de la ville, mais seulement, selon l'habitude, les mots τῆς πόλεως, qui fournissent juste le nombre de lettres voulu pour combler le vide.

L'an 19 d'Antonin — s'il s'agit d'Antonin le Pieux — = 157 de J.-C. — donnerait pour époque de l'ère de la ville : (MT) 340-457 = 483 avant J.-C. Cette dernière date paraît bien haute et ne correspond à aucun événement saillant de l'histoire de Medaba. Peut-être les lettres numériques lues MT sont-elles à modifier?

La fin de la dernière ligne contenait, paraît-il, quelques lettres nabatéennes; « quelque chose comme כנברא », dit le P. Germer-Durand. Le moindre bout de croquis aurait mieux fait notre affaire que cette transcription par à peu près. Ne nous cacherait-elle pas, par hasard, le nom même de la ville de *Medaba*? Si, par la pensée, on met sous ces lettres hébraïques les lettres nabatéennes correspondantes, l'on obtient un groupe qui, étant données les incertitudes propres à cet alphabet, ressemblerait passablement au nom sémitique de Medaba, soit la forme biblique מידבא, *Meideba*, soit, mieux encore, la forme moabite originale מהדבא, *Mahdeba* que nous a révélée la stèle de Mésa⁴. En tout cas, l'apparition du nabatéen à Medaba n'est pas pour nous surprendre, cette ville nous ayant déjà fourni une très im-

1. Ou 'Anamo, d'après l'observation du § 6.

2. C. I. S., *Aram.*, n° 238. A moins qu'il ne vaille mieux lire la copie, un peu incertaine, de M. Doughty : עבדאלגא, 'Abdelga, nom connu d'autre part.

3. *Zeitschr. der. deutsch. morgen. Gesellesch.*, XXXVIII, p. 588.

4. La forme conjecturale מידבא ne serait pas non plus, à la rigueur, impossible en nabatéen. Cf. l'arabe مادي.

portante inscription dans cette langue et ayant été, comme je l'ai montré autrefois¹, occupée, dès l'époque des Macchabées, par la tribu nabatéenne des Benê Ya'amrou, ou *filz de Iambri*.

§ 8.

Dédicace au dieu Arabique (Djerach).

Le P. Germer-Durand lit et traduit ainsi² l'inscription gravée sur une très intéressante stèle provenant de l'antique Gerasa :

Ἐτους βισ, δαίσίου α', ὑπὲρ τῆς τῶν Σεβαστιῶν σωτηρίας, θεῷ Ἀραβικῷ Ἐπῆκος Δημητρίος Μαλχίου τοῦ καὶ Νικομάχου, τὸν βωμὸν ἀνέθηκεν.

« L'an 212, le 4^{or} de Daisios. Pour la santé des Augustes, Épikos Démétrios, fils de Malcius Nicomaque, a dressé cet autel au dieu de l'Arabie. »

Je crois qu'il y a lieu d'introduire des modifications assez sensibles dans la lecture des lignes 4 et 5, ainsi figurées :

ΘΕΩΑΡΑΒΙΚΩΕΠΗΚΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΚΑΛΚΙΟΥ

J'ai peine à voir, dans le complexe à ligatures terminant la ligne 4, un nom propre Ἐπῆκος, d'ailleurs inconnu dans l'onomaslique grecque.

Je propose de restituer ἐπηκόω, « qui exauce », en considérant la lettre inscrite dans l'intérieur du □ comme un W plus ou moins net ou bien conservé ; ce serait, dès lors, l'épithète d'un usage rituel si fréquent, et le mot serait à joindre à l'expression qui le précède immédiatement : θεῷ Ἀραβικῷ ἐπηκόω.

Le véritable nom de l'auteur de la dédicace aurait donc été *Demetrios* tout court.

Quant au patronymique lu Μαλχίου, à la fin de la ligne 5, il

1. *Journal Asiatique*, mai-juin 1891, p. 540 et seq.

2. *Revue biblique*, 1895, p. 385.

m'inspire également de grands doutes. Malgré certaines apparences, il me semble difficile de le rattacher au nom nabatéen si répandu de *Malkou*, transcrit ordinairement *Māḫōs*. Le *kappa* ne répondrait pas normalement au *kaph* sémitique = χ ; de plus, la terminaison ω ne s'expliquerait pas.

Pour ces diverses raisons, je propose de lire *Ἀλκίω*, en considérant le groupe **AA** comme formé tout simplement de **A + A** juxtaposés au point de se toucher; si ce groupe était réellement un complexe formé de la combinaison **M + A + A**, le **M** serait ici, autant qu'on peut s'en fier à la figuration typographique, d'un type différent des autres **M** de l'inscription, qui sont à branches verticales et non à branches obliques.

Ἀλκίω est un nom connu dans l'onomastique grecque; en outre, il semble avoir été assez en faveur chez les populations hellénisantes de Syrie. Je l'ai rencontré deux fois en Palestine: 1° dans la série des inscriptions bilingues hébraïques et grecques marquant la limite périphérique de Gezer; 2° sur un sarcophage ou ossuaire venant d'un antique tombeau juif de Lydda¹.

L'an 212 doit être certainement calculé non d'après l'ère de Bostra — ce qui nous rejetterait en l'an 318 J.-C., mais d'après l'ère de Pompée, qui, ainsi que je l'ai démontré, est employée dans plusieurs autres inscriptions de Gerasa². Cela nous donnerait 148 J.-C. Les Augustes mentionnés dans l'inscription seraient, en conséquence, Antonin et Marc-Aurèle.

Une autre inscription de la même ville de Gerasa publiée dans le même recueil³ doit, d'après sa teneur même, être sensiblement contemporaine de celle-ci; or, elle est datée de l'an 142, par conséquent d'une ère qui ne saurait être la même. Ici encore, l'ère de Bostra nous rejetterait trop bas (248 J.-C.), si, du moins, l'on maintient les leçons données par la copie: **BMP** et **BMP**; si, au contraire, l'on était autorisé à corriger ces lettres

1. Clermont-Ganneau, *Archaeological Researches in Palestine*, 1896, vol. II, p. 266 et p. 345.

2. Voir plus loin, § 9.

3. *Revue biblique*, 1895, p. 384, n° 25.

numériques en **MB** — c'est une question à examiner sur l'original ou un estampage — on obtiendrait une date sensiblement concordante avec celle de l'inscription précédente, l'an 42 de l'ère de Bostra nous reportant à l'an 148 J.-C.

CHARLES CLERMONT-GANSEAU.

(A suivre).

DE QUELQUES REPRÉSENTATIONS

DU

SACRIFICE D'ABRAHAM

(PLANCHE VI)

L'histoire du sacrifice d'Abraham a été, écrit saint Augustin, redite dans toutes les langues, représentée partout, afin que le souvenir de ce trait célèbre frappât en même temps les oreilles et les yeux ¹. Plus d'une raison portait à rappeler une scène dont l'image seule touchait profondément l'âme des fidèles ². Ingénieux à rapprocher les faits anciens de ceux de la Loi nouvelle, les Pères s'accordaient à reconnaître, dans l'épisode raconté par la *Genèse* ³, une claire annonce de la Passion et de l'Eucharistie qui la figure ⁴; pour eux, le Christ, dans sa double nature, était à la fois symbolisé par le bœuf et par Isaac, ces deux images du *sacrificium cruentum* et du *sacrificium incruentum* ⁵. Comme Jésus devait porter l'instrument de mort, Isaac avait été chargé du fagot préparé pour le sacrifice ⁶; le bœuf

1. *Contra Faustum*, XXII, 73.

2. *Concil. Nic.*, II, Actio IV (éd. Mansi, t. XIII, p. 10).

3. *G.* XXII.

4. S. Cyprian., *Epist.* LXIII, *Ad Cæcilium*, § 17 : « Passio enim Domini est sacrificium quod offerimus, » S. Joh. Chrysost., *Homil.* XVII *Ad Hebr.* § 3 : Προσέφερεν ἀλλ' ἀνάμνησιν ποιούμενοι τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

5. Origen., *Homil.* VIII in *Genes.*, § 9 : « Sed quomodo Christo uterque conveniat et Isaac qui non est jugulatus et aries qui jugulatus est, operæ pretium est noscere. Christus Verbum Dei est, sed Verbum caro factum est. Unum igitur in Christo de superioribus est, alterum ex humana natura et virginali utero acceptum. Patitur ergo Christus, sed in carne; et pertulit mortem, sed caro cujus hic aries forma est. Verbum vero in incorruptione permansit, quod est, secundum spiritum, Christus cujus imago est Isaac. »

6. Tertull., *Advers. Judæos*, c. x : « Itaque in primis Isaac quum a patre hostia

qu'au moment suprême, le patriarche aperçut tout d'un coup, les cornes embarrassées dans les ronces, représentait le Seigneur couronné d'épines et suspendu aux bras de la croix. « Quis ergo », disait saint Augustin, « Quis ergo ille figuratur nisi Jesus Christus, antequam immolaretur, spinis judaïcis coronatus?..... Ille postremo ipse aries Christum significavit. Quid enim est hærere cornibus, nisi quodammodo crucifigi? »

Suivre le récit biblique, en s'efforçant de rappeler, dans l'agencement matériel du sujet, le sens matériel que les chrétiens s'accordaient à lui reconnaître, telle devait être, semble-t-il, la première visée des artistes et celui-là s'en est préoccupé qui, sur un sarcophage du Latran, a substitué à la figure du Christ amené devant Pilate, celle d'Isaac prêt à être sacrifié (fig. 1.)



Fig. 1.

Peu de sculpteurs, de peintres ont dû faire de la sorte, car, parmi tant d'œuvres d'art exécutées aux premiers siècles, je ne connais que ce marbre sur lequel le sacrifice d'Abraham rap-

duceretur, et lignum ipsi sibi portaret, Christi exitum jam tunc denotabat, in victimam concessi a Patre lignum passionis sume bajulantis. » Origen., *Homil. VIII in Genes.*, c. vi : « Quod ipse sibi ligna ad holocaustum portat Isaac, illa figura est quod et Christus ipse sibi bajulavit crucem. » S. Job. Chrys., *De beato Abraha*, § 2 : 'Εξείλετο (Isaac) μονογενῆς καὶ ὁ Θεὸς (Χριστὸς) μονογενῆς· ἐκείνους ἐπὶ τῶν ὤμων τὰ ξύλα, καὶ ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν σταυρόν. Voir pour d'autres rapprochements des deux faits par l'iconographie, Mabillon, *Ann. Bened.*, l. XVII, § 47 (t. I, p. 576, n. 685); *Acta SS. ord. Bened.*, t. II, p. 1006.

pelle celui de l'Eucharistie et un autre où le béliet, type du Seigneur couronné d'épines et crucifié, nous soit montré suspendu dans les ronces¹.



Fig. 2.

C'est au temps du moyen âge qu'il nous faut descendre pour trouver, dans un vitrail et dans une mosaïque, le fagot que porte Isaac se transformant en une croix².

Rarement les artistes, je l'ai noté ailleurs, devaient avoir quelque souci de suivre les données des Livres saints³. Nous en trouvons ici des preuves nouvelles. « Cum alligasset (Abraham) filium suum », y est-il dit, « posuit illum in altare supra struem lignorum. » Dans la série des bas-reliefs où figure la scène, ceux où le texte est suivi sur ce point

sont en minorité ; le plus grand nombre nous montrent Isaac agenouillé devant l'autel, au moment où son père lève le glaive.

Une autre particularité doit encore être relevée ; c'est l'erreur commune des artistes des premiers siècles au sujet de cette *ara* qui devait plus tard devenir l'objet de tant de légendes⁴. Sculp-

1. *Étude sur les sarcophages d'Arles*, pl. XXI (= fig. 2.)

2. Martin et Cahier, *Vitraux de la cathédrale de Bourges*, pl. I ; Jadart, *Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques*, 1892, p. 348 et pl. XXIV.

3. *Étude sur les sarcophages chrétiens d'Arles*. Introduction, p. ix-x. Cf., au sujet de certaines représentations du sacrifice d'Abraham, *Les sarcophages chrétiens de la Gaule*, p. 101, 102.

4. Selon une tradition juive, l'autel du mont Moriah n'avait pas été construit, mais réparé par Abraham. C'était celui-là même sur lequel avaient sacrifié Adam, Caïn et Abel. Détruit par le déluge, il avait été rétabli par Noé, au sortir de l'arche, pour être de nouveau renversé au temps de la confusion des langues (*Critici sacri*, t. I, p. 532). Le lieu où il avait été élevé était, d'après une chronique que vise Grégoire de Tours, le Calvaire sur lequel devait s'accomplir la crucifixion dont le sacrifice d'Abraham était l'image (*Historia Francorum*, l. I, c. vii. Cf. Josèphe, *Ant. Jud.*, I, xiii) ; même mention dans le livre apocryphe intitulé : *Le combat d'Adam* (Migne, *Dictionnaire des apocryphes*, t. I, p. 376).

teurs, ciseleurs, graveurs, peintres, prenant pour modèle ce qu'ils avaient couramment sous les yeux, se sont accordés à transformer en un autel taillé, parfois même couvert d'une édicule et portant sur ses faces la patère et le *simpuvium* païens, l'amas de pierres qu'en haut de la montagne et, comme les anciens le faisaient dans des lieux déserts¹, Abraham entassa de ses propres mains. « Et venerunt », dit la *Genèse*, « ad locum quem ostenderat Deus, in quo ædificavit altare². » Dans le grand nombre de monuments antiques où figure cet épisode³, un seul, que je sache, nous montre nettement l'autel de construction rustique, comme le donne à entendre la Bible. C'est une fresque des catacombes romaines dans laquelle il est formé de deux pierres

1. Par trois fois, dans les *Argonautiques*, Apollonius de Rhodes mentionne des autels faits de pierres brutes simplement entassées, alors que les héros s'arrêtent sur quelque plage déserte pour offrir un sacrifice aux dieux (L. I, v. 402, 403, 1123; L. II, v. 694, 695). De ces textes peuvent être rapprochés des monuments dont quelques-uns ont été figurés par Zoega, Bassirilievi, pl. XX, Millingen, *Peintures de vases*, pl. LI, et dans l'*Archæologische Zeitung*, 1853, pl. LIX.

2. XXII, 7.

3. Voici le relevé de ces œuvres d'art, d'espèces bien diverses, où nous voyons l'autel fait de pierre élégamment taillée :

Fresques : Bottari, pl. LIX et CXXXIX.

Sarcophages : Bottari, pl. XV, XXVII, XXIX, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, LXXXIV, LXXXVIII, CLXXXV; *Etude sur les sarcophages d'Arles*, pl. VI, VIII, X, XXI; *Les sarcophages chrétiens de la Gaule*, pl. XXV, XLII, LII, LIII, LVI; *Mélanges de l'Ecole française de Rome*, 1885, pl. V.

Marbre gravé : *Les sarcophages chrétiens de la Gaule*, pl. LVIII.

Mosaïque : Ciampini, *Vetera monimenta*, t. II, pl. XX.

Ivoire : Kraus, *Geschichte der christlichen Kunst*, p. 159.

Coupes de verre : *Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule*, nos 43 et 44 a; *Etude sur les sarcophages d'Arles*, pl. XXXV.

Lames de bronze : *Jahrb. des Vereins von Altertumsfreud. im Rheinl.*, t. XIII pl. V et VI.

Petit disque de bronze : Buonarruoti, *Vetri antichi*, pl. I, fig. 1.

Chaton d'anneau de bronze : De Rossi, *Bullett.*, 1870, pl. VII.

Guiller d'argent gravée : Cortenovis, *Sopra una iscrizione greca d'Aquileja*, p. viii et fig. 1.

Les anciens n'ont pas été seuls à placer ainsi près d'Abraham au haut de la montagne un autel de forme monumentale. Ainsi ont fait également les plus illustres artistes du xv^e et du xvi^e siècles, Brunellesco, Lorenzo Ghiberti, dans leurs bas-reliefs préparés pour le baptistère de Florence, Benozzo Gozzoli dans une fresque du Campo Santo de Pise et Raphaël dans les Stanze.

plates, placées de champ et que recouvre une troisième¹. Peut-être y aurait-il lieu de joindre à cette peinture une médaille de dévotion publiée par le regretté De Rossi et qui représente Abraham et Isaac debout sur un amas de pierres² ; peut-être encore en est-il de même pour un fragment de sarcophage du v^e siècle conservé à Rome dans la cour de l'hospice des pèlerins attendant à l'église de *Santa Maria dell'anima*. Sur ce marbre, que je reproduis ici³, le sculpteur a, comme l'ont fait souvent les artistes de l'antiquité, mis à la fois sous les yeux des spectateurs deux actes successifs du même personnage ; un seul groupe réunit Isaac portant le fagot du sacrifice, puis s'agenouillant devant son père qui tient le glaive. L'autel placé derrière lui paraît être fait de pierres brutes soigneusement superposées, comme le dit saint Cyrille d'Alexandrie⁴.

Si quelques chrétiens des premiers siècles ont pu s'étonner de voir les artistes représenter par un autel élégamment taillé les pierres que le patriarche entassa de ses mains au sommet de la montagne, la surprise n'a pas dû être moins grande, longtemps après, alors qu'au moyen âge furent supposés tant de souvenirs matériels du Nouveau Testament et de l'époque biblique. Quelqu'un, en cette époque lointaine, imagina de présenter à la vénération de la foule l'autel du sacrifice d'Abraham. La mère de Constantin, Hélène, avait, disait-on, rapporté des Lieux saints cette précieuse relique. Ce n'était plus ni une *ara*, de forme païenne, telle que l'avaient imaginée les artistes du iv^e et du v^e siècles, ni le simple amas de pierres sèches que devait faire supposer le texte de la *Genèse* : c'était une grande pierre équarrie, épaisse de 0^m,20, large de 1^m,60, sur 0^m,86 de hauteur. Cette dalle existe encore à Rome, où je l'ai vue, dans la vieille église

1. Bosio, *Roma sotterranea*, p. 339.

2. *Bullettino*, 1869, planche III, n. 2. Notons toutefois que cet amas de pierres peut figurer la montagne même, comme on le voit sur la coupe de Potgoritza (*Étude sur les sarcophages chrétiens de la ville d'Arles*, pl. XXXV).

3. Planche VI.

4. Τὸ θυσιαστήριον ὁ πατριάρχης εὖ ἐξέ καὶ μάλα καλῶς ἐνδείκνυται (*Homilia paschalis VI*, § 7 ; Migne, t. LXXVII, p. 496).

de *San Giacomo scossa cavalli*, dissimulée, comme il convient, derrière un confessional; une inscription du ^{xvii}^e siècle, encastree dans la pierre, rappelle la tradition relative à ce bloc : **IVXTA VETVSTAM HISTORICORVM TRADITIONEM HVC AB HELENA IMPERATRICE TRANSLATO.**

Ainsi que d'autres traits consignés dans les livres saints, le sacrifice d'Abraham était tenu pour un symbole de la résurrection promise. La délivrance miraculeuse d'Isaac sauvé de la mort en semblait le type et le gage ¹. Pour les anciens, convaincus de la puissance protectrice des figures rappelant un coup heureux, une victoire, une préservation inattendue ², l'image du sacrifice d'Abraham semblait être doué d'une vertu singulière; c'est ainsi que nous la trouvons sur une amulette à légende énigmatique vue autrefois par Montfaucon ³. Telle sans doute pouvait être la raison de sa présence sur les chatons de bagues déjà publiés ⁴, et sur un autre que mentionne l'inventaire des pierres gravées de Peiresc ⁵. Ajoutons que les gnostiques paraissent avoir attribué au seul nom d'Abraham une puissance cabalistique, car il se lit sur plusieurs des amulettes que nous ont laissées ces étranges sectaires ⁶.

Edmond LE BLANT.

1. *Epist. ad Hebr.*, xi, 18, 19; Origen. *In Genes.*, c. xxi; *Homil.* VIII, 5. Chrysost., *Hom. XXV In Epist. ad Hebr.* § 1; Theophyl., *Comment. in Ep. ad Hebr.*, c. xi.

2. Voir mon mémoire intitulé : *Sept cent vingt inscriptions de pierres gravées inédites ou peu connues* (sous presse).

3. *Antiquité expliquée*, t. II, pl. LV, n. 6.

4. Chabouillet, *Catalogue des pierres gravées du Cabinet des médailles*, n° 1330; De Rossi, *Bullettino*, 1871, pl. 7.

5. *Bibl. nat.*, ms. du fonds français, n. 9534, f° 23 : « Abraham sacrificans in jaspide ». Peut-être faut-il voir aussi un phylactère dans le petit marbre en forme de demi-noix reproduit autrefois par Boldetti (*Osservazioni*, p. 278), et que possède aujourd'hui M. Maxwell Sommerville (Maxwell Sommerville, *Engraved gems*, p. 664-665).

6. *Bibl. nat.*, ms. 9534, f° 22 : « Sarda in qua CABAW ADAM ABRAM »; Montfaucon, *Antiquité expliquée*, t. II, pl. CLXV; Chabouillet, *Catalogue*, n°s 2181, 2191, 2192. Notons ici que, d'après Philon, Abraham aurait longtemps suivi les étranges doctrines de l'astrologie chaldéenne (Philo, *De Abrahamo*, éd. Mangey, t. II, p. 11 et 13).

STATUETTE D'HERMAPHRODITE

(PLANCHE IV)

Le 14 novembre 1894, je signalai à la Société des Antiquaires de France une statuette en bronze représentant Hermaphrodite. Ce précieux monument, entré, il y a plus de vingt ans, au Département des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, avec la collection du commandant Oppermann, était resté inédit, malgré son intérêt¹.

A la suite de ma communication, M. A. Héron de Villefosse fit savoir qu'il avait vu dans la collection du baron d'Alcochete, à Paris, une charmante statuette d'Hermaphrodite, en bronze, de style gréco-romain, et provenant d'Alexandrie d'Égypte. L'élégante figurine présentait un intérêt capital : elle était complète, et la main droite tenait un miroir rond, à charnière, à demi ouvert. M. Héron de Villefosse fit remarquer que la présence du miroir expliquait l'action d'Hermaphrodite et permettait « de comprendre l'attitude particulière d'un certain nombre de statuettes d'Hermaphrodite arrivées jusqu'à nous sans cet attribut². »

Au printemps de 1895, les collections du baron d'Alcochete furent vendues et dispersées sans grand bruit.

Par un curieux hasard, au mois de septembre suivant, je retrouvai la statuette d'Hermaphrodite dans une des vitrines d'un négociant antiquaire et je fus assez heureux pour m'en rendre acquéreur.

Ainsi qu'on peut en juger par la planche en phototypie qui accompagne la présente notice, la statuette est digne des éloges

1. *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France*, 1894, p. 241.

2. *Ibid.*, p. 242.

contenus dans la note de M. A. Héron de Villefosse. La tête et le haut du corps sont féminins; les cheveux forment chignon sur la nuque et deux longues mèches retombent négligemment sur chaque épaule. La main gauche, levée, touche légèrement la chevelure, et la main droite, baissée, tient un miroir rond à charnière, à demi ouvert, à hauteur des cuisses et en arrière. Dans ce mouvement, l'épaule gauche est levée, l'épaule droite baissée; le torse est cambré en arrière; le visage est baissé et les yeux sont dirigés vers le miroir. La jambe gauche, ramenée en arrière, contribue à donner à ce bronze un aspect vraiment gracieux.

La hauteur est de 164 millimètres; la patine, verte, est piquée en plusieurs endroits, comme il arrive souvent aux bronzes qui proviennent d'Égypte. Les deux pieds, qui étaient brisés, ont été ressoudés.

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'analogie du mouvement avec celui de la Vénus Callipyge, et pour cette question, je me contente de renvoyer à l'article de M. Salomon Reinach¹.

Je citerai seulement, pour la ressemblance de pose, l'intéressante statuette de Satyre provenant de la collection de Janzé. Le Satyre se retourne en arrière pour regarder sa petite queue de cheval qu'il a saisie de la main gauche².

Il n'est pas inutile d'indiquer aussi quelques rapprochements entre ma statuette d'Hermaphrodite et celle du Cabinet de France, dont j'ai parlé plus haut et dont voici le dessin. Cette figurine, plus massive de formes que ma statuette, est certainement plus ancienne, et nous pouvons la considérer comme un spécimen de style grec³. Le bras droit manque, mais le bras et la main gauches



1. Statuette d'Hermaphrodite du Musée d'Épinal dans l'*Album archéologique des musées de province*, p. 38, pl. VI et VII; cf. S. Reinach, *Descr. rais. du Musée de Saint-Germain-en-Laye; bronzes figurés de la Gaule romaine*, n° 118.

2. Ernest Babelon et Adrien Blanchet, *Catologue des bronzes antiques de la Bibliothèque nationale*, 1895, p. 187, n° 425.

3. *Ibid.*, p. 136, n° 307.

sont dans la même position que ceux de ma statuette. Il n'en est pas de même pour le bronze du Musée d'Épinal, publié par M. S. Reinach, car la main gauche d'Hermaphrodite est éloignée de la tête.

Quant au miroir, attribut d'Hermaphrodite, il paraît, légèrement dénaturé, dans la main droite d'une statuette en bronze citée par M. Reinach. C. Roach Smith, qui a publié cette figurine, trouvée dans la Tamise, près du pont de Londres, en janvier 1837, croyait qu'elle représentait un prêtre ou serviteur de Cybèle tenant des cymbales. Toutefois, dans une note, cet auteur ajoute que quelques archéologues avaient reconnu un miroir dans l'attribut qu'il prenait pour des cymbales¹.

Il s'en faut que le mouvement de la statuette de Londres soit aussi gracieux que celui des autres figurines dont j'ai parlé plus haut; de plus la tête d'Hermaphrodite est couverte d'un fichu que maintient la main gauche et l'effet de ce morceau d'étoffe n'est point agréable.

A propos du bas-relief de Sens, rapproché par M. S. Reinach du bronze d'Épinal, je signalerai l'attribut que tient Hermaphrodite dans sa main gauche baissée². C'est un disque, qui pourrait bien être un miroir. Mon observation porte par conséquent à trois les représentations d'Hermaphrodite tenant un miroir.

Il est bien évident que toutes ces figures d'Hermaphrodite dérivent d'un original célèbre. S'agit-il de l'*Hermaphroditus nobilis* de Polyclès, dont Pline nous a conservé le souvenir? En l'absence de toute description de cette statue, contentons-nous de faire connaître notre statuette qui nous autorise à former un groupe des répliques d'*Hermaphrodite au miroir*, type antérieur à celui d'*Hermaphrodite couché*.

J.-Adrien BLANCHET.

1. *On some Roman bronzes discovered in the bed of the Thames*, dans l'*Archæologia*, t. XXVIII, 1840, p. 38, pl. IV. Ce bronze était alors dans la collection Newman.

2. Julliot, *Musée gallo-romain de Sens*, pl. XV, n° 1 bis.

BUSTE EN BRONZE

DÉCOUVERT A EMPORIAE

De la collection Guëll, à Barcelone.

(PLANCHE V)

Autrefois, et pendant de longs siècles, une ville florissante s'élevait sur la rive méridionale du golfe de Rosas, à peu de distance de la frontière naturelle qui sépare, au sud-est, la France de l'Espagne. Fondé par les Phocéens de Marseille, le comptoir d'Emporium ou d'Empories¹ avait d'abord été établi sur une petite île voisine de la côte, appelée depuis Palaeopolis, *la Vieille-Ville*. Plus tard, les Emporites se transportèrent sur le continent : il y eut là deux villes distinctes, séparées par une muraille, celle des Ibériens nommés Indicètes et celle des Grecs ; elles étaient protégées contre les attaques du dehors par une enceinte commune. Avec le temps, les deux villes se fondirent en une seule cité, dont la constitution se trouva être un mélange de lois grecques et de coutumes barbares. Le territoire des Emporites comprenait aussi Rhodé (Rosas) et l'extrémité de la chaîne pyrénéenne jusqu'au monument dit Trophées de Pompée, limite de la Narbonnaise et de l'Ibérie, au pied duquel passait la route que suivaient les voyageurs venant d'Italie. Riche et bien cultivé le long de la côte, il était d'une fertilité inégale à l'intérieur ; une partie du pays ne produisait que du sparte et s'appelait, en conséquence, *La Plaine des Joncs*. Les habitants étaient très habiles à tisser le lin. L'embouchure d'une petite rivière descendant des Pyrénées, autrefois *Clodianus*, au-

1. 'Εμπορίον, Strab. ; 'Εμπορίαι, Ptol. En latin, *Emporiae*, d'où *Ampurias*.

jourd'hui Fluvia, formait le port principal des Emporites. Ils avaient reçu de Marseille, et pratiquaient en commun avec ceux de Rhodé, le culte de l'Artémis éphésienne¹. Emporiae, grâce à sa situation géographique, joua un rôle important à l'époque de la République romaine, dont elle fut l'alliée aussi fidèle, sinon aussi puissante, que Marseille². Scipion, en 214, la choisit comme point de débarquement et marcha de là sur Tarragone³. En 204 encore, la flotte romaine se dirige vers Emporiae, « région très fertile, dit Tite-Live⁴, riche en produits de toute espèce et dont les habitants — résultat ordinaire d'une vie abondante — sont moins belliqueux que le reste des barbares. » En 195, l'armée de Caton prit terre à Emporiae et Tite-Live, à cette occasion, entre dans quelques détails sur le passé de cette ville⁵. Il nous apprend aussi que César ajouta une troisième ville aux deux cités grecque et ibérienne, en y envoyant une colonie romaine après la défaite des fils de Pompée. « Aujourd'hui, dit-il, ce n'est plus qu'un seul peuple, car les Espagnols d'abord, puis les Grecs, ont été admis au nombre des citoyens romains... » Nous savons encore, par une inscription découverte en 1876, qu'un détachement de la VII^e légion séjourna pendant quelque temps à Emporiae vers la fin du II^e siècle de notre ère⁶. Sauf ce détail, l'histoire est muette sur Emporiae à l'époque impériale; cependant les découvertes archéologiques démontrent que la ville n'a pas cessé d'être riche et prospère. Elle conserva encore une certaine importance jusque vers la fin du moyen âge, sous le nom d'Ampurias, mais l'ensablement progressif de son petit port finit par la ruiner. Il reste aujourd'hui un misérable village, *S. Martin de Ampurias*, au nord d'un champ très étendu de dé-

1. Tout ce qui précède d'après Strabon, III, iv, 8-9 (trad. Tardieu, t. I, p. 262, 263). Le nom de rivière *Clodianus* est donné par Mela, II, 6, 5; Ptol., II, 6, 20.

2. Liv. XXXIV, 9.

3. Liv. XXVI, 19; XXVIII, 42.

4. Liv. XXIX, 25.

5. Liv. XXXIV, 9.

6. *Corp. inscr. lat.*, t. II, *Suppl.*, n° 6183.

combres ; plus au sud, au delà de l'embouchure du Ter, s'est établi, après les guerres de la Succession¹, un nouveau port dit *El Escala*, où n'abordent que de petits navires². Toute la région de l'ancien comté d'Ampourdán est tristement déchue ; seule, Gérone (*Gerunda*) est encore un centre industriel et commercial.

Les monnaies d'Emporiae offrent comme l'image de son histoire. Les plus anciennes ont des légendes grecques (ΕΜΠΟΡΙΤΩΝ), avec des types (tête de Déméter et Pégase) tellement voisins de ceux de la Sicile que les anciens numismates les rapportaient à ce pays³. Puis viennent des monnaies autonomes, avec types grecs et inscriptions ibériques, et des imitations barbares des monnaies grecques de la période précédente. Les mêmes types (tête de Pallas, Pégase) reparaissent dans la nombreuse série des monnaies romaines d'Emporiae, où l'on trouve aussi l'image de la Diane d'Éphèse. La légende MVNIC·EMPOR·⁴ montre qu'Emporiae comprenait alors un municipe de citoyens romains ; les noms de magistrats qui y sont inscrits en abrégé sont probablement ceux de questeurs⁵.

C'est à un voyageur français, aujourd'hui bien oublié, Jaubert de Passa, que nous devons les premières informations exactes sur les ruines d'Emporiae. En 1823, il publia, dans les *Mémoires de la Société royale des Antiquaires de France*⁶, un long travail accompagné d'un plan, d'une carte et de planches reproduisant des monnaies et d'autres antiquités⁷. Jaubert avait été frappé de l'étendue de ces ruines et du nombre de petites trouvailles qui s'y faisaient. « Chaque jour, écrit-il⁸, la charrue découvre

1. *Mémoires de la Société des Antiquaires*, t. V, p. 51.

2. Voir la carte de M. Kiepert à la fin du volume précité du *Corpus*.

3. Eckhel, *Doctr. num.*, t. I, p. 48.

4. Eckhel, *Doctr. num.*, t. I, p. 49.

5. *Corp. inscr. lat.*, t. II, p. 615.

6. *Notice historique sur la ville et le comté d'Empurias* dans les *Mémoires de la Société des Antiquaires*, t. V (1823), p. 1 et suiv.

7. Le même auteur a publié en 1833 un travail intitulé : *Recherches historiques et géographiques sur la montagne de Rosas et le cap de Creus*, 1833, avec carte.

8. *Mémoires de la Société des Antiquaires*, t. V, p. 55.

de vieilles constructions; elles occupent tout le terrain et la vigne seule a pu prospérer dans ce massif de ruines ensevelies sous quelques pouces de terre et de sable. » Les fouilles qu'il avait commencées lui-même furent continuées, après son départ, par un ecclésiastique du pays; elles donnèrent, outre de nombreuses monnaies, quelques poteries intéressantes, entre autres un vase en forme de tête et un lécythe grec¹.

En 1869, MM. Heydemann et Schlie publièrent la belle mosaïque romaine représentant le sacrifice d'Iphigénie, qui avait été découverte en 1848 à Emporiae². Cette précieuse composition, transportée depuis à Barcelone chez M. Angel Amor, a été reproduite de nouveau, avec une note de M. de Villefosse, en 1892³. En 1876, le baron de Witte, qui était informé des trouvailles d'Empurias par M. R. Géry, signala à la Société des Antiquaires de France un petit lécythe à palmettes noires, recueilli en compagnie de monnaies grecques⁴. D'autres objets, exhumés sur le même emplacement, se sont éparpillés dans diverses collections. Celui que nous pouvons présenter à nos lecteurs, grâce à la libéralité de M. Eusebio Guéll et à l'aimable entremise de M. Arthur Engel, est le plus important qui ait été trouvé à Emporiae depuis la découverte de la mosaïque d'Iphigénie.

En 1893, trois maçons de La Escala, abandonnant la truelle pour la pioche du fouilleur, se rendirent sur les ruines d'Emporiae dans l'espoir d'y faire « une bonne rencontre ». Après entente avec le possesseur d'un champ, qui devait participer aux bénéfices éventuels, ils se mirent à l'œuvre et, dès le second jour, découvrirent la belle tête de bronze qui fait le sujet de notre notice.

Le bruit de cette trouvaille s'étant répandu, d'autres explorateurs improvisés accoururent sur les lieux; plusieurs chantiers de fouilles furent ouverts, mais les trésors convoités n'appar-

1. *Mémoires de la Société des Antiquaires*, p. 81, pl. IV.

2. *Archaeol. Zeit.*, 1869, pl. XIV, p. 7 et 90.

3. *Bulletin de la Société des Antiquaires*, 1892, p. 189.

4. *Ibid.*, 1876, p. 63.

rurent pas. On mit cependant au jour de nombreux restes de maisons, avec des enduits peints sur les murs, et deux importantes mosaïques, que les explorateurs ne surent pas détacher¹. Quant aux trois maçons, ils trouvèrent encore une petite tête en ivoire, haute de 0^m,015, avec des fragments de styles et d'épingles; bientôt découragés, ils retournèrent prendre la truelle à La Escala².

La tête de bronze fut d'abord acquise par M. Ferrer y Carreras de Barcelone, qui en exécuta deux bons dessins, de face et de profil. Ces dessins furent publiés successivement dans *La Velada*, revue de Barcelone (1893, n° 46, p. 228-229) et dans *l'Avenç artistic científic* de la même ville par M. Josef Brunet y Bellet. Entre temps, M. Delgado avait entretenu de cette trouvaille l'Académie d'histoire de Madrid³; M. Josef Brunet maintint contre lui que la tête était celle d'une dame romaine inconnue, et non pas celle de Julie, fille de Titus.

Le Musée de Saint-Germain avait reçu, dès 1893, communication des dessins de M. Ferrer y Carreras, pour lesquels le droit de reproduction était réservé. L'original ayant passé, peu de temps après, entre les mains de M. Eusebio Guëll de Barcelone, cet intelligent amateur a bien voulu, par l'entremise de M. Engel, me communiquer les deux photographies d'après lesquelles a été exécutée notre planche V.

Le buste découvert à Emporiae a 0^m,38 de haut et 0^m,26 de large. La conservation en est excellente; un des yeux est encore rempli d'une pâte blanche émaillée au milieu de laquelle se détache une pierre noire, probablement basaltique, qui marque la pupille. La surface du bronze est assez rugueuse et présente par

1. On signale encore un *auriscalpium* d'ivoire, un petit buste en bronze ayant servi de peson, trois pieds de table en marbre blanc, un génie ailé en ivoire (haut 0^m,05), un buste de Bacchante en bronze, etc.

2. Ces détails sont empruntés à un article de M. Romualdo Alfara (de Figueras), publié dans le *Boletín de la Asociación artístico-arqueológica Barcelonesa*, mai 1893 (n° 26). Je dois la communication de ce travail, ainsi que de ceux qui sont cités dans le texte, à l'amabilité de M. Eusebio Guëll.

3. Delgado, *Boletín de la real Acad. de la Historia*, 1893, p. 168.

endroits des restes de végétation marine et de sable, preuve évidente d'un séjour prolongé sur une plage souvent couverte par les vagues de la mer. Sur le côté gauche du cou, on constate des traces d'une soudure faite avec du plomb. Cette soudure a sans doute eu pour objet de maintenir le buste dans un support, mais ce support n'était pas nécessairement un torse de statue. La régularité de la ligne inférieure qui marque la limite du cou donne plutôt à croire que le buste était isolé.

Les archéologues espagnols qui ont les premiers décrit cette tête ont reconnu qu'elle appartenait à l'époque romaine, que c'était un portrait, enfin qu'elle rappelait beaucoup les images de Julie, fille de Titus. Ces conclusions sont parfaitement exactes.

Dans le troisième volume de son *Iconographie romaine*, publié en 1891, M. Bernoulli énumère les images suivantes de Julie, fille de Titus et de Marcia Furnilla, maîtresse de son oncle Domitien (60-89 ap. J.-C.?)¹ :

1° Monnaies frappées à l'effigie de Julie, où la coiffure seule, toujours caractérisée par l'élévation de l'*orbis comarum*, offre un caractère distinctif. Le visage paraît quelque peu bouffi².

2° La magnifique intaille signée d'*Evodos*, au Cabinet des Médailles de Paris³. Comme les monnaies, elle donne l'impression d'une « grosse fille », avec la tendance à l'obésité qu'on remarque dans les portraits de Titus.

3° La statue en marbre du Vatican (*Braccio Nuovo*), découverte près du Latran en 1828 en compagnie d'une statue de Titus⁴. La chevelure n'offre pas le grand bourrelet de boucles sur le devant; les traits sont plus fins et se rapprochent un peu plus de ceux du buste d'Emporiae. M. Bernoulli, attachant peut-être trop d'importance à la coiffure, n'est pas disposé à y reconnaître Julie; M. Helbig a d'abord maintenu l'opinion traditionnelle, qui est

1. Bernoulli, *Römische Ikonographie*, t. III, p. 43 et suiv.

2. *Ibid.*, *Münztafel*, II, n° 5-8.

3. S. Reinach, *Pierres gravées*, pl. 134 et p. 168; Tyskiewicz, *Revue archéol.*, 1895, II, p. 282.

4. Bernoulli, *op. laud.*, pl. XV; Clarac, *Musée*, pl. 939.

celle de Nibby, de Pistolesi et de Braun¹, puis, dans l'édition anglaise de son *Guide*, il s'est rangé à l'avis de M. Bernoulli, ajoutant que la différence de grandeur entre les statues (celles de Titus et de la prétendue Julie) prouve qu'elles ne formaient pas une paire.

4° Un buste de la villa Ludovisi, insuffisamment publié².

5° Deux beaux bustes de Florence (n° 76 et 83), dont le premier a été publié en phototypie³.

6° Une seconde statue au Braccio Nuovo du Vatican, très restaurée⁴.

7° Un buste en bronze au Brescia, non sans analogie avec celui d'Emporiae, mais offrant une coiffure un peu différente et des formes plus pleines⁵.

8° Un buste en marbre de la collection royale de Madrid, analogue, suivant M. Hübner, au buste Ludovisi. Inédit⁶.

9° Un buste du Capitole⁷ trouvé à la villa Casali. M. Bernoulli pense que la forme élancée du cou défend d'y reconnaître Julie; mais c'est là précisément un des caractères du buste d'Emporiae.

M. Bernoulli, qui a porté dans l'iconographie romaine un esprit critique assez enclin au scepticisme, présente, au sujet des portraits présumés de Julie, quelques remarques bien dignes d'attention. « Il y a, dit-il⁸, dans nos musées une très grande quantité de bustes et de statues avec la « frisure de *Julia Titi* » et l'on est généralement fort disposé à conclure de la frisure à la personne, sans se préoccuper des traits du visage, au sujet desquels nous manquons de tout critérium certain... Parmi les œuvres mêmes que nous avons signalées⁹, il y en a qui s'excluent, car, à y regarder

1. Helbig, *Führer*, t. I, p. 32, n° 49.

2. Visconti-Mongez, *Iconogr. rom.*, pl. XXXV, 1, 2; Bernoulli, t. III, p. 47.

3. Bernoulli, pl. XVI.

4. Clarac, pl. 975, n° 2514.

5. *Museo Bresciano*, I, pl. XLIX, 1.

6. Hübner, *Die antiken Bildwerke in Madrid*, p. 136, n° 264.

7. Bottari, II, 24; Righetti, I, 102.

8. Bernoulli, t. III, p. 48.

9. *Ibid.*, p. 50.

de près, il n'y a pas là deux types identiques entre eux. Ce pourrait être la tâche d'une monographie future de chercher, à l'aide de reproductions photographiques, si parmi les têtes frisées *à la Julia Titi* il ne s'en trouve pas qui reproduisent certainement la même personne. Car le fait qu'un portrait se rencontre plusieurs fois fait toujours justement présumer qu'il représente un personnage célèbre. Mais, jusqu'à présent, on n'a pas signalé de *répliques* parmi ce grand nombre de portraits et, par suite, on avance un argument sans valeur lorsque, pour prouver qu'un portrait est celui de Julie, on allègue l'analogie de ce portrait avec « les autres têtes » de la même princesse. Ce que les comparaisons iconographiques ont pu donner à cet égard n'équivaut encore qu'à des hypothèses plus ou moins fondées : *tout le reste est en l'air.* »

Cette réserve est très sage. Personnellement, j'incline à croire que la tête d'Emporiae est celle de Julie : 1° parce qu'elle appartient bien à la fin du 1^{er} siècle de notre ère; 2° parce qu'un buste de cette importance suggère naturellement l'idée d'un portrait d'après une princesse de la famille impériale et que les coiffures de Domitia, Plotine et Marciane, quoique également fort lourdes, présentent, sur les monnaies, des détails notablement différents. Mais il reste toujours possible d'admettre, avec M. Josef Brunet, qu'une riche Romaine d'Emporiae a fait exécuter son portrait en bronze, avec la coiffure prétentieuse qui était de mode sous les Flaviens. Les modes de ce genre impriment comme un air de famille aux portraits d'une époque, que ce soit celle des Flaviens, de Louis XV ou de Napoléon III. Seule, l'analyse des traits peut conduire à une quasi-certitude, lorsqu'elle a pour point de départ une œuvre d'attribution certaine. Or, pour Julie, les monnaies sont insuffisantes et la statue du Vatican ne ressemble exactement ni aux autres têtes dites de Julie, ni aux monnaies. Il faut donc, en dernière analyse, tout en exprimant, si l'on veut, une préférence, suspendre son jugement. Observons cependant encore, que Julie, morte fort jeune, fut divinisée par Domitien, qui fit frapper à son effigie des monnaies où

elle est qualifiée de Vesta ou de Vénus. Il peut donc avoir existé d'elle, comme cela s'est produit pour nombre de personnages anciens et modernes, un type réaliste (ce serait celui de la statue du Braccio Nuovo) et un type plus ou moins idéalisé : c'est à ce dernier que se rattacherait la tête d'Ampurias.

Cette tête présente un détail singulier, qui, malgré la bonne qualité de l'ensemble, oblige à y reconnaître une œuvre provinciale. La position et le dessin de l'oreille sont également incorrects. Quant à l'arrangement de la chevelure, il est inutile d'y insister après les études dont cette coiffure « flavienne » a déjà été l'objet¹. Augmentant de près de moitié la hauteur du visage, elle a dû être inventée par des femmes qui ne se trouvaient pas assez grandes et dont Juvénal a dit plaisamment² :

*Tot premit ordinibus, tot adhuc compagibus altum
Aedificat caput. Andromachén a fronte videbis³,
Post minor est, credas aliam. Cedo, si breve parvi
Sortita est lateris spatium, breviorque videtur
Virgine Pygmaea, nullis adjuta cothurnis,
Et levis erecta consurgit ad oscula planta?*

P.-E. Visconti inclinait à croire que Julie avait eu la première idée de ces folles exagérations et il en donnait pour preuve que Martial, plat courtisan de Domitien, ne les a jamais tournées en ridicule. En revanche, Juvénal, à qui Domitien était particulièrement odieux, a pu viser la maîtresse de cet empereur dans les vers que nous venons de citer.

A l'appui de l'ingénieuse hypothèse de Visconti, on pourrait faire observer que la Julie du Braccio Nuovo, découverte en même temps qu'une statue de Titus, est beaucoup plus petite que cette dernière. Or, Suétone nous dit expressément que Titus lui-même n'était pas grand (*quanquam neque procera sta-*

1. Voir surtout Visconti, *Bullettino comunale*, 1874, p. 128; Bernoulli, *op. laud.*, t. III, p. 39, et le résumé commode donné par M. Pottier dans le *Dictionnaire* de M. Saglio, art. *Coma*, p. 1308.

2. Juvénal, VI, 491.

3. Les anciens croyaient savoir qu'Andromaque était de très grande taille.

tura et ventre paulo projectiore)¹. Il est vrai que, comme nous l'avons rapporté plus haut, le fait que le Titus et la Julie du Vatican formaient un groupe n'est plus universellement admis aujourd'hui.

Je crois devoir, en terminant, appeler sérieusement l'attention des archéologues sur la pénurie de nos informations touchant les découvertes d'antiquités faites en Espagne. Grâce à M. Hübner, les richesses épigraphiques de ce pays sont bien connues, mais des bronzes et des marbres romains que renferment ses collections, tant publiques que privées, on n'a publié qu'un très petit nombre de spécimens. Bien des trouvailles ne sont signalées et figurées que dans des recueils provinciaux introuvables au delà des Pyrénées. En l'absence d'un recueil spécial, comme le P. Fidèle Fita avait projeté d'en fonder pour toute l'Espagne, la *Revue archéologique* serait très disposée à reproduire les monuments antiques dont ses lecteurs espagnols, à l'exemple de M. Eusebio Guëll, voudraient bien lui communiquer des photographies.

Salomon REINACH.

1. Suétone, *Titus*, III.

NOTE

SUR UNE

INSCRIPTION DE SÉBASTE

L'inscription sur laquelle nous voudrions attirer ici l'attention, a été copiée à Sedgikler, près de l'ancienne Sébaste de Phrygie¹, par MM. Legrand et Chamonard et publiée dans le *Bulletin de Correspondance hellénique* de l'année 1893 (t. XVII, p. 269, n° 57). Le texte épigraphique n'y est accompagné d'aucune transcription. Les éditeurs me semblent avoir eu une confiance un peu exagérée dans la perspicacité des lecteurs du *Bulletin*. J'avoue n'être pas encore arrivé, pour ma part, à saisir parfaitement le sens de ce fragment de poème. Si je me résous cependant à reproduire ici ce morceau mutilé, c'est que l'intérêt qu'il offre, n'a pas encore, que je sache, été signalé jusqu'ici, et c'est aussi dans l'espoir que quelque lecteur corrigera et complètera bientôt les restitutions et les interprétations que je me hasarde à proposer. Voici donc ce qu'on lit sur la plaque de marbre qui n'est complète qu'« en haut et à droite depuis la ligne 15 ».

ἐν]αντα τόδ' εἰς[ορόων

ἄρση² ὅθι γαίνα[το

ὕψος ἐπ' ἀκρότατ[ον

τι]ονδ' ἐνθα κα[τ]εῖπαι

5 συμδ[?]ληθέντα μετήγορον α

πάμπολλοι] γὰρ ἐκείνο ποτὶ³ ῥέον οὐδὲ[ν ἔταμνον

1. Suivant M. Paris (*Bull. Corr. Hell.*, VII [1893], p. 449), la ville elle-même se trouvait sur l'emplacement de Sevastlé, sa nécropole, à Sedgikler.

2. Au lieu du verbe ἀραρίσκω, on pourrait songer aussi à un adjectif comme εὐθαρές, μεγαλάρης.

3. Le ι de ποτὶ est considéré comme long, ainsi qu'il l'est à la fin des adverbes.

- εἰσαθρεῖν] μεμαχάσι τεθηπότες δροθιο[ν οὔρος
 πλίν]θον κεράμοιο τετυγμένον ὕψο[ρόφοιο ?
 αἶπαι νῦν τε νέφεσσι ἐνικείμενον οὐραν[όμηκας
 10 βρ]έτοις μάλα τοῦτο Διονύσου α
 πάτρῃ] θ' ἡμετέρῃ · δε καὶ Διὸς ἤραρε θυμ[όν].
 παὶ σπονδ[ῆ]¹, τὸν ἐγείνατο νέκταρο[ς]
 ἀνθρ[ώποις, αὐτὸς δὲ θεῶν ἐπὶ νέκταρ ἐδέχ[θη]
 οὐρα]νῷ ἀθανάτοισι μετέμμεναι υἷα Ζην[ός]
 15 δεῦρ]ο · πάλαι δ' Αὔγουστος ἐπὶ χρέα δῆνεα Φοῖβ[ου]
 οὐκ εἴθελον πτολίεθρα περικτιόνων ἀνθρ[ώπιων]
 εἰς ταύτ]ην κατένασεν δ[ε]²·³ Ἀῦσονας⁴ ἐνδασλευσεν
 ἔφρα... κῦδος ἐνέ]γκαι, κλήσεν ἐπ' οὔνο[μ]α τοῦτο Σεβαστή[ν]
 ἄν]ακτας ἐπώνυμον · οἱ βῆ Σεβαστοί
 20 αὐ]τῶρ ἐρ[ε]ῖλατο⁵ πατρὶδα γαῖαν
 εἰμενον · ἧ γὰρ ὅτ' ἀήρ
 λαὸν πέμψεν Ἄρης ἐμφ[ύ]λιος, Ἄϊδι πολλόν
 εἰσαφείκανον
 οἶονο

Lorsqu'on parcourt rapidement ces hexamètres tronqués, ils font l'effet d'une série de coq-à-l'âne. Il est en effet impossible, même en restituant les pieds disparus, d'obtenir un sens suivi. Devant chacun des vers conservés il doit en manquer un ou même deux autres, qui étaient disposés à gauche sur la partie perdue de la plaque. C'était donc une pièce d'une certaine étendue, dont un lambeau a été retrouvé, et cette constatation rend d'autant plus précieux pour nous ce débris informe. Malgré les lacunes, on parvient cependant à saisir en gros la suite des idées. Cette inscription ornait sans doute la paroi d'un temple qui s'élevait près de la ville sur une colline escarpée (v. 5 ποτὶ ῥίον; v. 6 ἔρθιον οὔρος). Le début décrit l'étonnement de la foule accourue pour

1. ΕΠΟΝΔΙΤΟΝ.

2. ΟΣ.

3. On s'attendrait au datif.

4. ΕΦΕΙΛΑΤΟ; ἐφαρμόμαι ne se trouve guère que dans le sens de *subro-gare*. On pourrait songer à ἐρ[ε]ῖλατο.

admirer l'édifice, dont le sommet se perd dans les nuages (v. 6-9). Puis vient le récit d'une légende sacrée, fort obscure, mais dont on reconnaît du moins le héros principal. Le personnage qui « a réjoui le cœur de Zeus » et qui verse dans l'Olympe le nectar aux dieux, c'est évidemment Ganymède. La fable de l'enlèvement du bel adolescent est du reste localisée spécialement en Asie Mineure¹, et les monnaies de Sébaste offrent précisément, entre autres types, l'image de Zeus et celle de l'aigle avec Ganymède². Nous ne pouvons prétendre déterminer exactement la forme de la légende, telle qu'on la racontait dans cette ville de Phrygie, mais certains indices tendraient à faire croire que les poésies de Myro de Byzance n'étaient pas restées sans influence sur son développement³.

C'est la fin de notre morceau qui est surtout remarquable, car elle contenait une narration non plus mythique mais historique de la fondation de Sébaste. Le nom même de la cité et sa numismatique⁴ prouvaient que cette localité avait été fondée ou du moins agrandie⁵ par Auguste : notre inscription nous laisse entrevoir dans quelles circonstances. Sans doute pendant son séjour en Asie après la bataille d'Actium⁶, Auguste, voulant connaître les desseins d'Apollon (v. 15 *θήναι Φοῖβου*), envoya consulter l'oracle phrygien⁷. La prédiction dut être encourageante et

1. Roscher, *Mythol. Lexikon*, I, c. 1596. Voyez aussi Hérodien, I, 14, 2.

2. Head, *Hist. Num.*, p. 568.

3. Sur la célébrité dont jouissait Myro, cf. Susemihl, *Gesch. Lit. Alex.*, I, p. 381. — Dans un fragment de dix hexamètres conservé par Athénée (XI, p. 491 B), Myro raconte que Jupiter enfant fut nourri en Crète du nectar que lui apportait un aigle [peut-être faut-il suppléer au v. 15 de l'inscription *νέκταρος ὄρνις*]; plus tard le dieu rendit l'oiseau immortel : *ἀθάνατον ἰσότησα καὶ οὐρανῷ ἐκχρῆνυσσεν* (cf. v. 14 et 17). Une légende certainement apparentée à celle-ci (Knaack, *Ἑρμῆς*, XXIII, 1888, p. 311 sq.) est rapportée par Servius (*Aen.*, I, 394) et se termine par les mots : *per hanc (avem) Ganymedes cum amaretur a Jove dicitur raptus, quos Iuppiter inter sidera collocavit*.

4. Head, *I. c.*

5. M. Paris (*I. c.*) affirme en effet qu'une ville grecque a existé sur l'emplacement de Sébaste.

6. En 31-30 avant J.-C. Schiller, *Gesch. röm. Kaiserz.*, p. 191. Il ne peut être question du second séjour d'Auguste en Asie, en 22 avant J.-C. (*Ibid.*, p. 193.)

7. *Χρῆς* paraît être pris dans le sens de *χρημός*. On ne peut lire *ἱεῖρας* pour *ἱεῖρας*.

l'événement la confirmer, car le triumvir, devenu empereur à Rome (v. 17), pour prouver sa reconnaissance, établit au pied du temple les habitants des bourgades voisines (v. 16), et donna à la cité nouvelle le nom de Sébaste (v. 17). Il ne faisait d'ailleurs qu'obéir en ceci à un principe constant de l'administration romaine¹. La transformation des *κῶμαι* en *πόλεις* se poursuit notamment en Asie Mineure à travers plusieurs siècles de l'empire.

Les derniers vers semblent avoir rappelé les destinées de la ville sous les successeurs d'Auguste, mais ils sont trop incomplets pour qu'on puisse risquer aucune conjecture. Je me bornerai donc pour finir à exprimer le vœu qu'un voyageur, passant par Sedgikler, gravisse bientôt le pic où se dressait le temple et découvre dans ses ruines le reste de ce document poétique dont le fond fait sans peine excuser la forme.

Franz Cumont.

1. Marquardt, *Staatsverwaltung*, t. 1, p. 14 sqq.

TEXTES PEHLVIS

HISTORIQUES ET LÉGENDAIRES

Traduits par E. BLOCHET

Les textes traduits dans cet article ont tous rapport à l'histoire ou à la légende de l'Irân. Le premier, tiré du Grand Bundeshesh, fait partie d'un chapitre intitulé : « Sur les calamités qui ont fondu sur l'Irân-Shehr (Perse) au cours des différents âges. » M. James Darmesteter a traduit le commencement de ce chapitre, comme appendice au Yasht V, *Avesta*, tome II, p. 398-402 et quelques lignes de la fin en note au Yasht XIII; *ib.*, p. 521, n. 112. C'est la partie intermédiaire qui est traduite et commentée ici. Elle est de beaucoup plus importante que le reste du chapitre, car une partie au moins des événements qui y sont racontés sont des faits réellement historiques et je crois qu'en rapprochant différents fragments du Grand Bundeshesh et de livres du même genre, il est possible de fixer d'une manière certaine la date à laquelle le canon du Bundeshesh a été fermé. Je reviendrai plus tard sur ce sujet.

Le second est intitulé : « Événements historiques survenus le jour Khordât du mois Farvartin. » Il est impossible d'assigner une date certaine à cet ouvrage qui, comme presque tous les livres pehlvis, est anonyme.

Le troisième fragment est tiré, comme le premier, du Grand Bundeshesh et fait suite au chapitre intitulé : « Sur les villes célèbres de l'Irân-Shehr et les demeures des Kéanides. » J'ai traduit dans le *Recueil de Travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes*, vol. XVII, un document analogue, mais donnant des renseignements historiques qu'on chercherait en vain dans celui-ci. Il se borne à raconter la légende de

l'Avesta et à donner sur les palais des anciens rois de Perse des détails que l'on retrouve dans la littérature persie et qui semblent le prototype des descriptions fantastiques des *Mille et Une Nuits*.

I

Dans ce millénium¹ (le quatrième), quand la royauté vint à Vahûman², fils de Spand-dât, il y eut des lamentations (virân), les Iraniens luttèrent les uns contre les autres et il ne resta plus personne de la race royale qui pût exercer la souveraineté. Alors les Iraniens mirent sur le trône Hûmât³, fille de Vahûman. Puis⁴ Alexandre le Kaisar⁵ sortit du pays de Hrûm, et vint dans la terre d'Irân. Il tua le roi Dârâ, décima la race royale, les ministres de la religion et les personnages importants, éteignit beaucoup de feux, s'empara de la Loi des Mazdéens et du Zend⁶ qu'il emporta dans le pays de Hrûm; il brûla l'Avesta et partagea l'Irân entre quatre-vingt-dix rois-de province. Dans le même millénium parut Artakhshatr⁷, fils de Pâpak, qui mit à mort les rois de province, rétablit l'ordre dans l'empire et répandit la Loi mazdéenne. L'organisation de lois nombreuses eut lieu dans sa descendance.

Sous le règne de Shahpûhr, fils d'Aûhrmazd⁸, les Tâjiks⁹ (Arabes) étaient venus, et s'étaient d'abord emparés du bassin (râtbâr) de l'Ulâi¹⁰, et durant de longues années ils le possédèrent sans gloire (pân akhvâr tâpishn) jusqu'au moment où Shahpûhr monta sur le trône, il refoula les Tâjiks, s'empara du pays qu'ils occupaient et mit à mort un grand nombre de leurs chefs.

Sous le règne de Firûz¹¹, durant six ans, il ne tomba pas de pluie ce qui causa aux hommes grand dommage et grande détresse. Puis vint Khosnavâc¹², roi des Hêptâl, qui tua Firûz et emmena prisonniers Kavât¹³ et Âtâshî¹³ au pays des Hêptâl¹⁴.

Ce fut sous le règne de Kavât¹⁵ que parut Mazdak¹⁶, fils de Bâmdât, qui fonda la religion de Mazdak, il séduisit Kavât, le tenta et prescrivit la communauté des femmes, des enfants et des biens¹⁶. Il entrava l'exercice de la religion mazdéenne, jusqu'au

moment où Khôsrav Anôshak-ravân¹⁷, fils de Kavât, arriva à l'âge d'homme ; il mit Mazdak à mort, et restaura la religion mazdéenne. Il repoussa les Khyâonas¹⁸ qui faisaient de continuelles incursions dans la terre d'Irân, il leur barra le passage, et assura la tranquillité de l'Irân.

Quand la royauté eut passé aux mains de Yazdakart¹⁹, il régna durant vingt ans, à cette époque les Tâjiks envahirent l'Irân en grand nombre. Dans les combats qu'il leur livra, Yazdakart ne put les vaincre, il s'enfuit dans le Khôrâsân et dans le Tûrkestân, il demanda du secours en hommes et en chevaux, mais on le tua dans cet endroit. Le fils de Yazdakart se retira aux Indes, emmenant une armée avec lui ; avant d'arriver dans le Khôrâsân, elle fut harcelée et anéantie, et la terre d'Irân demeura en la possession des Tâjiks. Ils répandirent leur propre loi et leur maudite religion, détruisirent de nombreuses coutumes des anciens et persécutèrent la Loi mazdéenne. Ils pratiquèrent la coutume de jeter les corps morts à l'eau, de les enfouir dans la terre et d'en faire leur nourriture. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, pire calamité n'était encore arrivée. Car leurs mauvaises œuvres²⁰ ont causé la misère, la dépopulation et le désespoir, leur mauvaise loi et leur mauvaise religion ont amené la souffrance (sēj), le besoin (niyâz) et les autres malheurs.

Il est dit dans l'Avesta : « Leur tyrannie cessera, elle sera renversée (dârvât)²¹. »

Des hommes aux rouges étendards²², aux rouges drapeaux (aishân) s'empareront de la Perse et des provinces de l'Irân-Shehr jusqu'à Bâbil, et mettront à mal les Arabes. Et ensuite viendra un homme de la région du Khôrâsân, un homme méchant qui mettra en déroute (ou opprimerà) les gens du Patashvârgar (Patashvârgarikân). Il exercera sa mauvaise souveraineté durant quelques années. A la fin de son règne les hommes périront en Perse de telle façon qu'il n'en restera plus. Puis une nombreuse armée de Turcs fondra sur l'Irân-Shehr avec de nombreux étendards, elle dévastera cette terre de Perse fertile et parfumée (hâ-bâi) ; elle détruira de nombreuses familles nobles, elle fera

venir une grande misère et un grand désespoir sur les hommes de la terre d'Irân, elle rasera et détruira un grand nombre de maisons, jusqu'au moment où Dieu prendra pitié de nous, quand viendra Rāmīk qui régnera un an. En ce temps-là arrivera de la région du Kāvulistān un homme en qui résidera la gloire de la famille des divins Keyanides, on l'appellera Vāhrām. Et tous les hommes le suivront, il sera souverain de l'Inde, souverain de Hrūm, souverain du Tūrkeštān et de toutes les régions²². Il abolira toutes les mauvaises croyances, restaurera la religion de Zartūhasht, et personne ne pourra avoir une autre croyance.

Dans le même temps Pēshyōtan, fils de Vishtāsp, viendra de Kang-dez²³ avec cent cinquante hommes pieux, et démolira le temple d'idoles où résident les Rāj²⁴, il établira le feu Vāhrām²⁵ dans des temples bâtis en pierres précieuses, il proclamera la vérité de la Loi et la tiendra en bon ordre.

Ensuite commencera le cinquième millénium, celui d'Hūshētar²⁶. Hūshētar, fils de Zartūhasht, viendra de la part d'Aūhrmazd pour faire paraître la Loi, et comme prophète de la vraie Religion. De même que Zartūhasht a apporté la Loi, de même fera-t-il, et il la répandra dans le monde; la misère (*tangih*) et la sécheresse disparaîtront, la libéralité, la paix et l'oubli des injures (*a-kīnīh*)²⁷ s'accroîtront dans tout le monde. Pendant trois ans, il donnera la fraîcheur à l'Occident, la rivière Dāitya (*Dāitāē*) coulera avec la force d'un cheval, les sources et le lac Kyānsāl couleront aussi; dix jours et dix nuits durant, le soleil s'arrêtera au zénith (*pūn bālist-i āsmān barā yakōyamōnēt*) et les différentes sortes de loups disparaîtront.

Le millénium d'Hūshētar étant à son terme, apparaîtra Malkōsh²⁸ d'une race de destruction (*sēj*) de la race de ce²⁹ Tūr-i-Brā tarvarkhsh qui causa la mort de Zartūsh, il se manifestera avec une religion de sorcier et le désir des Pēris, et il fera tomber la pluie qu'on appelle la pluie de Malkōsh. Pendant trois ans avec l'hiver le plus rigoureux et les étés les plus ardents, faisant tomber une grande quantité de neige et de grêle, il détruira tous les hommes, et anéantira le secours que le feu porte aux hommes (*martāmān*

carāk-i-ātāsh barā afsahinad). Ensuite la reconstitution de l'homme et des troupeaux se fera par le Var de Jim, c'est dans ce but qu'il a été fait caché³¹. Et cela aussi est dit (dans l'Avesta) que, dans ce temps, les vertus de guérison (bēshāzishnih) ont été créées dans mille espèces de plantes pour repousser mille sortes de maladies, mais pour deux espèces de plantes, il y a qu'une seule espèce de terre.

Ensuite commencera le sixième millénium³² qui est appelé millénium d'Hūshētār-māh. Dans ce millénium viendra comme prophète d'Aūhrmazd, Hūshētār māh, fils de Zartūhasht; de même que Zartūhasht apporta la Loi, ainsi fera-t-il et il la répandra dans l'univers. Pendant vingt jours et vingt nuits, le soleil s'arrêtera au zénith, durant six ans il donnera la fraîcheur à l'Occident, il détruira la Drōj, qui est de la race du Serpent (āzh-tōkhamak)³³, c'est-à-dire qu'il exterminera les serpents avec les Kharfastars³⁴. Vers la fin (rōishā) du millénium d'Hūshētār māh, Dahāk sera délié de ses liens, Bivarāsp³⁵ ravagera de nombreuses créations avec des désirs démoniaques et c'est dans ce temps-là que paraîtra Sōshāns³⁶, fils de Zartūhasht. Pendant trente jours et trente nuits, le soleil s'arrêtera au zénith. Le premier des morts de ce monde qui se relèvera sera Sāmān Gershāsp³⁷, il frappera Bivarāsp de sa massue, le tuera et le rejettera hors du monde.

Le millénium de Sōshāns commencera alors.

NOTES

1. **hazārak**, millénium, durée de mille ans, ce qu'Anquetil appelle « un mille », formé du persan **hazār هزار** « mille », avec le suffixe **-ak**, qui forme des adjectifs dérivés. Le persan هزاره qui correspond phonétiquement à **hazārak**, a pris un sens tout différent.

Suivant la conception des Iraniens, le temps dure 12.000 ans. Ces 12.000 ans sont divisés en 12 périodes de 1000 ans chacune, qui portent le nom de **hazārak** ou **hazār**, réparties en 4 groupes de 3000 ans. Durant le premier de ces groupes, la création dort à l'état spirituel. *Grand Bundehesh*, p. 5 : « Il (Aūhrmazd) créa le monde d'une façon spirituelle,.... et cette création resta 3000 ans dans ce même état, c'est-à-dire qu'elle fut sans pensée, sans mouvement et intangible. » Durant le second groupe de 3000 ans le monde est créé matériel, mais reste soustrait à l'action du mal. *Id.*, p. 19 : « Aūhrmazd créa la création sous sa forme matérielle, de la Lumière infloie, il créa le Feu, du Feu il créa le

Vent, du Vent il créa l'Eau, de l'Eau il créa la Terre et tous les êtres corporels du monde, ainsi qu'il est dit dans l'Avesta : Au commencement la création tout entière n'était qu'une goutte d'eau, c'est-à-dire que tout provient de l'Eau, sauf la semence de l'homme et des animaux, car la semence est semence de feu. » Cf. p. 238 : « Le corps de l'homme est une représentation du monde extérieur, car le monde a été créé d'une goutte d'eau, et l'homme aussi est né d'une goutte d'eau.... » Le troisième groupe s'ouvre par l'invasion du démon qui vient souiller toute la création du bon principe, immédiatement le ciel se met à tourner et le monde entre en mouvement; cette période est occupée par la lutte des deux principes. Le quatrième groupe commence avec l'apparition du prophète d'Adhrmazd, Zartûst ou Zartûhasht (zend : Zarathushtra), le démon est obligé de reculer devant l'envoyé de Dieu, et les malheurs qui accablaient le monde trouvent leur remède. A la fin de la douze-millième année de l'univers, Sôshâns, fils de Zartûst, met fin à la durée du monde en procédant à la résurrection, et le monde délivré à jamais du démon se rendort dans la spiritualité.

Cette théorie de l'univers se trouve reproduite exactement dans des œuvres postérieures soit arabes, soit persanes; voir Hamza d'Isfahân, édition Gottwald, p. 48 sqq., et le *Modjmal-ut-tewdrîkh* (*Journal asiatique*, année 1841, p. 147 sqq.).

Je donne ici le tableau des milléniums d'après la chronologie des documents pehlvis, parsis, et aussi des documents persans et arabes qui s'occupent de l'histoire de Perse, en ne tenant pas compte des intercalations. Pour l'explication de la date initiale, voir p. 14.

Année chrétienne.	Constellation régente	Mille- nium.	Événements du millénium.
— 9374	Varak (Bélier)	1	1 ^{er} groupe. La création est à l'état spirituel.
— 8314	Tôrâ (Taureau)	2	
— 7374	Dô-pakkar (Gémeaux)	3	
— 6374	Kalnâang (Cancer)	4	2 ^e groupe. La création devient matérielle, mais reste soustraite à l'action du démon et du mal. Le premier homme Gayôkmar règne durant ces 3000 ans; en même temps que lui vit le taureau divin Evak-dât. Le démon fait irruption, et le taureau divin meurt immédiatement. Gayôkmar vit encore 30 ans. Durant ces trois milléniums l'humanité est en proie aux attaques des démons par suite du refus de Jemshîd de se faire le prophète d'Adhrmazd. Le septième millénium voit la fin du règne de Gayôkmar, celui de Mashyâ et Mashyâna, d'Hôshang, Tohmôraf, Jim. Au commencement du huitième, Jim est tué par Zohâk qui règne pendant tout ce millénium. Le neuvième millénium s'ouvre par la mort de Zohâk, tué par Fritôn; après lui règnent Manûschhar, Frâsyâp le Touranien, Zav, Kavât, Kai-Ux, Kai-Khôrav, Kai-Lôhrâsp et Kai-Vishtâsp.
— 5374	Shlr (Lion)	5	
— 4374	Khûsbak (Vierge)	6	
— 3374	Tarâjâk (Balance)	7	3 ^e groupe. Au commencement du dixième millénium, apparaît Zartûst, apportant la loi d'Adhrmazd, Kai-Vishtâsp, se convertit à la nouvelle religion, et règne encore 90 ans. Voir pour les événements de ce millénium, p. 244. Le onzième est rempli par la mission d'Hôshêtar, le douzième par celle d'Hôshêtar-mâh, fils de Zartûst, qui tous les deux comme leur père apportent la Loi.
— 2374	Gardûhum (Scorpion)	8	
— 1374	Nimâsp (Sagittaire)	9	
— 374	Vahîk (Capricorne)	10	4 ^e et dernier groupe. Fin du douzième et dernier millénium. Sôshâns, troisième fils de Zartûst, vient procéder à la résurrection. Fin du monde.
+ 626	Dôl (Verseau)	11	
+ 1626	Mâhîk (Poissons)	12	
+ 2626			

Dans le texte pehlvi ici traduit, le mode de computation des milléniums est différent. L'auteur ne compte pas la période spirituelle du monde et commence au moment où Aôhrmazd révèle la création sous sa forme matérielle, quoique encore à l'abri des attaques du mauvais esprit. Le quatrième millénium correspond donc au dixième du monde et ainsi de suite.

2. **Vahûman**, fils de **Spand-dât**. Persan : بهمن اسفندیار. Ce prince était le petit-fils de Gûshtâsp, qui lui donna le nom d'Ardešîr, اردشیر; on lui attribue la fondation de la ville de Kâbul (pehl. Kâpûl). L'historien arabe Hamza d'Isfahân l'appelle Kal-Ardešîr, et lui donne le surnom de Longue-Main الطویل الباع, parce que, suivant lui, il serait allé jusqu'à Rome et aurait fait des guerres lointaines, p. 16. Les Juifs, d'après le même auteur, l'assimilaient à Koresch, کورش, Cyrus, mais à tort, dit-il, car la chronologie persane se refuse à cette identification, p. 67. — **vir-ân**, « lamentations ». Ce mot pourrait se lire **vadrân**, پدران, « méchant ». La phrase signifierait alors : ce fut un (homme) méchant. Mas'oudi, *Prairies d'or* (trad. Barbier de Meynard, t. II, p. 127) lui donne pour mère une Juive, fille du roi Saûl طالوت. Il épousa, lui aussi, une Juive nommée Ciharâzât, ایزد, p. 123, dont le nom signifie « celle qui est de noble naissance » *cithra-âzda. Persan : جهرزاد; on trouve les formes arabisées suivantes شهرزاد et جهرزاد. Ce n'est pas le seul prince iranien auquel la légende ou l'histoire donnent des origines semi-juives. Yazdûkart I^{er}, fils de Shabpôhr, épouse la fille du Rêsh galuta, le « chef de la captivité » Shasyân? -dokht, dont il a deux fils Vahrân V Gôr et Narsi. Mas'oudi (*id.*, p. 127) et Tâbari (trad. Zotenberg, I, § CVII) prétendent que ce fut sous le règne de Vahûman, fils de Spand-dât, que Bokht-Nasr (Nabukodonosor), gouverneur de l'Irak, détruisit Jérusalem et ramena en Perse les tribus captives. Ce général aurait épousé une fille juive, Dinâzâd, « celle qui a une noble religion » *daēna-âzda دینازاد. Dans la femme de Vahûman et dans celle de Bokht-Nasr il est aisé de reconnaître la célèbre conteuse des *Mille et Une Nuits* et sa sœur.

3. **Humât**, fille de **Vahûman**, appelée aussi fille de Ciharâzât (voir note précédente). Persan : همای. Ce mot a été arabisé en حمایة. Firdousi prétend qu'elle se maria avec son père qui lui assura la couronne à l'exclusion de Sâsân. Suivant le *Modjmel-ut-tevdrikk* (*Journal asiatique*, avril 1841, p. 377), au bout de trente ans, cette princesse laissa le trône à son fils; à son frère Dârâ, père du Dârâ qui succomba devant Alexandre d'après Mas'oudi (t. II, p. 129). Suivant le *Bundehesh*, le premier Dârâ est fils et non frère de Humât. Cette princesse portait aussi le nom de Shamirân شیران. Hamza d'Isfahân nous apprend qu'elle résidait à Balkh, qu'elle envoya ses armées en Grèce, d'où lui virent de nombreux prisonniers qu'elle employa à construire le palais aux mille colonnes هزار ستون.

4. Sur la lutte entre Ardešîr et les rois des provinces, les *ملوك الطویف* voir, entre autres auteurs, Hamza d'Isfahân, p. 49.

5. **Kaisar**. Arabe : قیصر.

6. On pourrait traduire : « il emporta le Zend de la Religion mazdéenne ». Les livres sacrés de l'Irân dans la langue originale s'appelaient « Avesta », le commentaire portait le nom de Zend. Si Alexandre n'avait fait que dérober le commentaire, le mal n'eût pas été irréparable.

7. Moderne **Ardeshîr**, fils de **Bâbek** اردشیر بن بابک. Quelques monnaies donnent au nom du père d'Ardeshîr la forme **Papâk**, tandis que les inscriptions et les textes ne connaissent que **Pâpak**.

8. **Shahpûhr**, fils d'**Aôhrmazd**. Persan : شاپور; arabe : سابور. Les auteurs arabes l'appellent **Shâpûr** شاپور **zû'l-Aktâf** ذو الاكتاف. Suivant les historiens orientaux, ce prince aurait régné très jeune, et les voisins de l'Irân auraient profité de sa minorité pour attaquer la Perse. Les Arabes se montrèrent les plus acharnés à la conquête, et ils vinrent en grand nombre du Bahreïn. Dès que le roi fut en âge de monter à cheval, il poursuivit et massacra les envahisseurs. La légende veut qu'il se soit emparé de Médine, d'Alep, de l'Irak qu'il remplit de ses constructions. La principale des tribus arabes qui étaient venues faire la conquête de l'Irak était celle de Yâd, elle fut exterminée. Mas'oudî (*Prairies d'or*, t. II, p. 175-180); *Modjmel-ut-tevârikh* (*Journal asiatique*, décembre 1841, p. 512); Tabâri (trad. Zotenberg, t. II, § XVI).

9. **Tâjik** nom sous lequel les Persans connaissaient les Arabes. Quatremère (*Histoire des sultans Mamlouks*, t. II, part. II, p. 154) voit l'origine de ce mot dans le nom de la célèbre tribu de **Tâl** طال. Ce mot a été emprunté par les Arméniens et les Mongols, avant la chute du *k* final, qui est de règle dans le passage du pehlvi au persan, sous la forme **tâjik** qui en arménien signifie arabe et turc. Le mongol **تاجیک**, **تاچیک**, a été réemprunté par le persan avec le sens spécial de « persan, iranien », et de là a passé en turc avec la même signification. On trouve aussi le mot **tâzik** تازیک, dans la même acception. La forme **Tâzi** تازی, avec la chute du *k*, désigne aujourd'hui en Perse un Arabe. Les Chinois connaissent les Arabes sous le nom de **Tiao-chi**, qui est évidemment une transcription des précédents.

La légende pehlvie connaît un **Tâj**, frère d'Hôshang, et père de **Zobâk** qui est donné comme ancêtre des Arabes.

10. **Ulâi**, nom d'un fleuve. M. West (*Pahlavi Texts*, t. I, p. 80) lit ce mot **Khvarâé**. Les deux lectures sont possibles.

11. **Frâz**, fils de Yazdakart II et petit-fils de Bahrâm V Goûr, fils, ainsi que son frère Hormîz, de la reine Dînak, et qui porte sur un cachet le nom de **maikutân maikutâ**, reine des reines.

Ce prince dut au commencement de son règne lutter avec son frère pour la possession du trône. Tous les auteurs orientaux s'accordent pour placer à son époque une terrible sécheresse, si grande que l'eau manqua dans le Tigre. Ce fut, paraît-il, pour le punir du mal qu'il avait commis dans les premières années de sa royauté que Dieu lui envoya cette calamité. Tous prétendent que sa charité fut si grande qu'il ne mourut qu'un seul homme. Tabâri (trad. Zotenberg, t. II, § XXIV et trad. Noldeke, p. 118-119), *Modjmel* (*Journal asiatique*, août 1842, p. 114).

Albirûl (*Chronology*, p. 215) raconte le même fait et ajoute que, pour remer-

cier Dieu de les avoir délivrés d'un tel fléau, les Persans s'inondèrent mutuellement d'eau. Ce fut l'origine d'une fête nommée **Afrījān**, « action de jeter de l'eau », dit Albīrūnī qui décompose arbitrairement le mot en **āt** آب et **rījān**, pluriel de **rījāh**, dérivé du verbe persan ریختن, **rikhtan**, verser ». Ce mot est sans doute une déformation de **āfrīngān**, **āfrīgān**, service terminé par une bénédiction à un esprit.

12. **Khosnavāc**. Le nom de ce personnage se trouve différemment écrit dans les chroniques, soit arabes, soit persanes, mais toutes ces formes dérivant d'un même mot par suite du déplacement des points diacritiques. Ferdousi donne خوشنواز qui correspond à la forme pehlevie. Le *Modjmel* (*Journal asiatique*, août 1841, p. 114) donne خوش نواز et خوش نواز (1). Le Tabāri arabe écrit sans ponctuation أحسوار. M. Noeldeke voit à tort dans la dernière partie du mot un suffixe -vār qui se trouverait dans le persan **dushkh-vār** (en réalité le mot est à décomposer en **dush-khvār**), et ponctue le groupe illisible de Tabāri, اخشنوار, tandis que Mas'oudi donne اخشنواز. Suivant les historiens persans et arabes, ce fut Fīrōz qui attaqua les Ephtalites pendant qu'ils ravageaient le Tokharistān. Il s'égara dans un désert où périt son armée. Le roi des Ephtalites conclut un traité avec lui, et on plaça une colonne d'airain et de plomb pour marquer la frontière en se jurant mutuellement de ne pas la dépasser. Plus tard, le roi de Perse, malgré le conseil de sa cour, se parjura; il fit arracher la colonne du sol et la fit porter devant lui sans la dépasser. Il trouva la mort dans cette expédition à Merv-er-roud, Mas'oudi (*Prairies d'or*, t. I, p. 195). Le *Modjmel* (*Journal asiatique*, décembre 1841, p. 517) prétend que la colonne d'airain avait été placée sous le règne de Bahrām-Gōhr. Ferdousi se fait l'écho de cette tradition.

Kavāt, v. n. 15.

13. **Ātashī**. La lecture de ce nom propre est en partie fixée par les points diacritiques du pehlevi; il se pourrait toutefois qu'ils ne fournissent qu'une lecture erronée. Les auteurs orientaux donnent à cette personne le nom de فیروزدخت « la fille de Fīrōz ». Ferdousi n'en fait pas mention. Fīrōz en partant contre les Ephtalites avait, suivant Tabāri, emmené sa fille à l'armée tout en laissant ses fils en Perse, ce qui parut une marque évidente de folie. Le *Modjmel* (*Journal asiatique*, août 1842, p. 114) s'accorde avec le texte pehlevi en disant que Kobād et sa sœur furent faits prisonniers tous les deux par Khosnavāc.

14. **Hēptal**. Les auteurs arabes connaissent ces populations mongoles sous le nom de حباط. Suivant Tabāri, ce mot serait le pluriel d'une forme arabisée d'un mot du dialecte de Bokharā signifiant un homme fort. Cette étymologie est suspecte. Mas'oudi (*Prairies d'or*, t. II, p. 195) assimile ces envahisseurs aux Sogdiens qui habitaient entre Samarkand et Bokharā.

15. **Kavāt**, fils de Fīrōz. Après la mort de son père, Balāsh monta sur le trône. Kobād et sa sœur furent délivrés de captivité par un officier nommé سوفری, **Sūfrai**, sans doute le même auquel Fīrōz, partant pour sa malheureuse campagne contre les Ephtalites, avait laissé le gouvernement. Son nom varie suivant les auteurs. Ferdousi l'appelle سرخاب, dans un passage,

سوفرای dans un autre; il était, suivant lui, gouverneur du Kabûlistân et du Zabûlistân. Les causes de la chute de Kobâd sont diversement exposées. Suivant Tabârî et Mas'oudî, il aurait été renversé par Mazdak (v. n. 16). Le *Modjmel* (*Journal asiatique*, août 1842, p. 116) en donne pour raison le meurtre de l'homme de confiance de Firûz qu'il nomme مشرفرا Mas'oudî donne la forme سوجری, et le Tabârî arabe سوخرا. C'est au fils de cet homme que Kavât dut d'échapper à la mort; il s'enfuit chez un prince auquel on donne le titre de Khâkân et c'est là que serait né Noushîrvân, de la fille d'un paysan. Il est évident que les formes سوفری, سوفرای, سررفرا, سوجری, سوخرا, سرخاب sont toutes les altérations d'une même forme nées de la confusion de certaines lettres et du déplacement des points diacritiques.

16. **Mazdak.** Persan : Mozdek, ou Mozhdek, مزدك, مزدك. Mas'oudî (*Prairies d'or*, t. II, 195) l'appelle le Zendik زندیق. Quelques textes pehlvis le nomment Zandik-i-pûrmarg, « le Zendik plein de mort », avec l'épithète généralement appliquée au chef des démons. Il était de Nishâpûr, et sa doctrine plut à Kobâd à cause de son penchant pour les femmes. Cette doctrine était purement communiste et ses bons effets ne tardèrent pas à se manifester pour la Perse qu'elle ruina. On lui attribue la fondation de la ville d'Amol, la plus grande-ville du Tabaristân.

17. **Khôsrav Anôshakravân.** Persan : خسرو نوشیروان. Ce prince fit une expédition contre les Ephthalites pour venger son grand-père et mit à mort le roi Khosravâc (Mas'oudî, *Prairies d'or*, t. II, p. 203) qui avait attiré Firûz dans le guet-apens de Merv; c'est à cela que fait allusion le texte pehlvi. C'est lui qui se débarrassa de Mazdak et de ses partisans.

18. **Hyâonas.** Ce nom désigne une peuplade sauvage qui fut en guerre avec l'Irân. M. Darmesteter (*Zend-Avesta*, t. III, p. LXXXIV) a rapproché ce mot du latin *Chionitae*. La ressemblance du mot **Hyâona** avec les différents noms des Huns n'est pas un effet du hasard; latin : Huni, Chuni; grec : Οὔνοι, Χούνοι; chinois : Hien-youn, Hiong-nou, Kiang-nou. Il est probable que **Hyâona** est le nom avestique des Huns. L'aspiration qui commence ce mot est généralement devenue خ, kh, en persan, et le pehlvi est à lire khyônân plutôt que hyônân. Ce fait explique que quelques-unes des formes empruntées aient une forte aspiration initiale.

On pourrait lire ici hên-ân « des armées ». Pers. : haēna; sk. : sena.

19. **Yazdakart III** (sur le rang de ce prince voir Drouin, *Revue archéologique*, 1889 : *L'ère de Yazdegerd*). Persan : یزدگرد arabisé en یزدگرد. Il était fils de Shâhryâr, fils de Khôsrav-Parvîz. Suivant Mas'oudî (*Prairies d'or*, II, 234), il succéda à son oncle, le fils de Khôsrav, qui était en bas âge et ne fit que passer sur le trône. Le Tabârî arabe le nomme فرخزاد خسرو **Far-rukhzâd-Khôsrav**, « Khôsrav à la naissance fortunée ». Mas'oudî lui donne le nom de فرهاد خسرو, **Ferhâd-Khôsrav**. Il est visible que فرهاد est une corruption paléographique très simple de فرخزاد.

Hamza d'Isfahân (p. 121) rapporte que Yazdegerd commença à régner l'an 11 de l'hégire, celle même où mourut Mohammed, et que la quatrième année de

son règne les Arabes envahirent la Perse. Les attaques des Arabes avaient commencé bien avant l'islamisme, car il n'y avait pas que le désir de convertir les infidèles qui les attirait en Perse (voir page 2 et note 9). Il ne put résister aux armées du khalife, perdit successivement les batailles de Kadesyah et de Nihawend (642). Il s'enfuit dans les provinces orientales de la Perse pour organiser la résistance avec l'aide de l'empire chinois, mais il fut assassiné à Merv en 651 ou 652, date correspondant à l'an 31 de l'hégire. (Ferdousi, t. VII, p. 471-489.)

Les Annales chinoises nous ont conservé un récit très fidèle de ces événements et qui s'accorde parfaitement avec la version du Bundehest. «..... I-ssé-i (Iezdegerd)..... monta sur le trône. En 650-660, le roi de Po-ssé fut tué par les Ta-chi (Tadjiks, v. n. 9). Son fils Pi-lou-sse (Pirûz) demanda du secours à l'empereur, mais Ka-Tsong s'excusa à cause de la longueur de la route.» (M. de Khanikoff, *Ethnographie de la Perse*, p. 80). Un autre document traduit dans le même ouvrage donne les renseignements suivants : « I-ssé-i (Iezdegerd) ne régna pas, il fut chassé par un grand chef et s'enfuit chez les Toukhares. Au milieu de la route les Ta-chi le frappèrent et le tuèrent. Son fils Pi-lou-sse entra dans le pays des Toukhares pour échapper au danger. Il envoya des ambassadeurs pour implorer le secours de l'empereur, mais Kao-Tsong n'ayant pu lui envoyer de secours à cause de la longueur de la route s'excusa.» *Ib.* p. 80.

Un autre fragment de texte chinois traduit par Pauthier (*De la réalité.... de l'authenticité de l'inscription de Si-ngan-fou dans Mélanges de philosophie chrétienne*, 1857, t. II, p. 131) contient un récit plus détaillé de la fin de l'empire sassanide. «Au commencement des années 661, à l'époque où les Ta-chi envahissaient la Perse, le Fils du Ciel envoya un exprès dans le Si-yu (contrées occidentales de l'Asie par rapport à la Chine) afin de partager le pays en départements et districts et la ville de Tsi-ling fut choisie pour être la capitale du gouvernement central de la Perse. Le roi qui régnait alors et qui avait rendu hommage à l'empereur, en reçut le commandement en chef. En 670-673 il vint à la cour où il reçut le titre et les fonctions de général de la droite pour la garde des frontières. Après sa mort, son fils Ni-ni-ssé prêta serment de fidélité à l'empereur. En 679 un décret impérial chargea le général Fèi-Hing-kièn de prendre avec lui des troupes pour favoriser le retour du prince dans son royaume. Arrivé dans le pays... des An-si (Parthes), Hing-kièn, à cause de l'éloignement et de la fatigue de la route, s'en revint. Ni-ni-ssé reçut l'hospitalité dans le Tokharestân. Au commencement de l'an 707, il revint à la cour, et reçut le titre de général en chef commandant l'aile gauche..... Son royaume était détruit.»

Il semble résulter de ces différents textes, qu'après l'invasion de la Perse et la destruction définitive de l'empire sassanide, l'empereur de Chine donna la souveraineté d'un pays situé dans le Tokharestân aux descendants de Yezdegerd mais que les Arabes en chassèrent encore Ni-ni-ssé. Quant au fils de Yezdegerd III, que les Annales chinoises appellent Firûz III (Sân-H-lou-ssé), il construisit un temple de sa religion à Si-ngan-fou en l'an 677 et il mourut dans cette ville.

20. Sur la manière dont les Parsis traitent les Arabes, voir *Revue de l'Histoire des Religions*, mai-juin 1895, p. 241.

21. Cette phrase appartient sans doute à un chapitre perdu de l'Avesta. Il est curieux de rapprocher cette prédiction d'un passage du *Sidsset-nâmeh*, de Ni-

zâm-el-mulk (Ch. Schefer, *Chrest. pers.*, t. I, p. 172). Le révolutionnaire guébre Sînbâd qui vers 138 (755) tint en échec durant sept ans les armées du khalife El-Mansour disait à ses coreligionnaires pour les encourager : « Le règne des Arabes a pris fin, ainsi que le prédit un livre des Sassanides. »

22. Cette partie du Bundeshesh est de la plus haute importance pour déterminer la date à laquelle fut fermé le canon du livre : cette époque doit se placer entre l'an 1099 et 1158 de notre ère. Les événements qui sont racontés après la mort de Yezdegerd III s'étendent sur une durée limitée par le moment où le dernier rédacteur de l'ouvrage a mentionné le dernier événement qu'il prédit. Cette époque paraît indéterminée et le vague des descriptions est si grand qu'on trouverait facilement plusieurs explications de cette partie apocalyptique. On pourrait penser à assimiler les premiers envahisseurs de la Perse aux Tatars d'Houlagou-Khân qui en 1258 saecagent Bagdad et tuent le khalife, et l'homme « méchant » du Khorasân à l'émir Timûr.

Toutefois je crois qu'il est facile de fixer avec une grande précision la date de la dernière addition faite à l'ouvrage, et de limiter par cela même le champ des conjectures. Le fragment qui la fournit se trouve à la fin du Grand Bundeshesh et fait partie du chapitre intitulé : « Sur le compte des années. »

« Les Ashkanides (Arsacides) portèrent saintement le nom royal pendant 290 ans, puis vinrent Artakhshatr, fils de Pâpak, et les Sassanides; le nombre des années de leur règne fut 463 ans, jusqu'à ce que s'étant emparés de leur trône les Arabes (furent souverains) jusqu'en l'an 447 des Parsis, aujourd'hui c'est l'an 507 des Parsis. »

Toute la partie en italiques manque dans la version du Bundeshesh rapportée des Indes par Anquetil qui la remplace par ces mots : ensuite (l'empire) vint aux Arabes : *akhar el T(dj)k an ozlânt*; ce qu'Anquetil traduit ainsi : Ensuite est venu (le règne des) A(rabes). (*Zend-Avesta*, t. II, p. 422.) Tout ce fragment du Grand Bundeshesh a été pris suivant une note persane du « manuscrit de Destour Rustem, fils de Beh-dîn Gushtâsp, fils d'Ardeshtîr, qui a collationné les deux exemplaires ». Le fait seul qu'une partie de ce texte est commune au Grand Bundeshesh et au Bundeshesh d'Anquetil prouve l'authenticité de tout le fragment. Il y a d'ailleurs d'autres raisons sur lesquelles je ne crois pas utile d'insister ici.

Le mode de comput employé dans ce document consiste à prendre pour origine la vingtième année de Yezdegerd III, l'année de sa mort, au lieu de compter les années à partir de la date de son avènement. Les années comptées d'après cette ère sont appelées années parsies « *shant-i-Pârsikân* », par opposition aux années comptées d'après la règle ordinaire et qu'on nomme années de Yezdegerd : « *shant-i-Yazdakartikân* ». Or Yezdegerd III meurt dans la trente et unième année de l'hégire, 651-652 de l'ère chrétienne. Il s'ensuit que l'an 447 des Parsis correspond à l'an 1098-1099 de notre ère, ce qui est la date de la première Croisade.

L'empire des Tâjiks, des musulmans, ne fut jamais si près de sa fin qu'à cette époque, quand les Croisés s'emparèrent de Jérusalem en 1099.

Si l'on rapproche la date ainsi fournie, du passage « quand viendra Rûmik qui régnera un an », on est porté à se demander si ce nom de Rûmik ne désignerait pas le chef de ceux qui venaient mettre fin à l'empire des Arabes. Ce mot est la forme qu'aurait eue en pehlvi l'adjectif persan رومی Rûmî, qui désigne une personne originaire du pays de Roum, روم, suivant les époques,

l'empire grec d'Alexandre, l'empire seldjoukide d'Iconium et aujourd'hui l'empire osmanli. Les archaïsmes qui ramènent, et souvent très maladroitement, un nom moderne à la forme qu'il aurait dû avoir à une époque antérieure de la langue, ne sont pas rares dans la littérature pehlie. Un destour nommé **Turkabâdi**, c'est-à-dire natif de la ville de **Turkabâd**, transforme son nom en **Turkabâdik**, pour l'écrire en pehli (mss. Suppl. pers. 46, folio 31 a). Il n'est pas plus étrange de voir Godefroy de Bouillon, le chef de la première Croisade, désigné simplement par le nom de **Rûmik**, رومي, que de voir le roi de France saint Louis, chef de la septième et de la huitième Croisade, désigné uniquement chez le célèbre écrivain arabe Makrizi par le nom de **الفرانجى** « **el-fransîs** », le Français. Il n'est pas besoin de faire observer que les premiers Croisés avaient pris la route de terre et qu'ils passèrent par le pays de Roum avant d'arriver en Asie. Un texte judéo-persan publié et traduit par M. James Darmesteter semble confirmer cette hypothèse (*L'Apocalypse persane de Daniel* dans *Mélanges Renier*, 1886) ; il attribue au même personnage le mérite d'avoir brisé l'empire d'Ismaël (les Arabes) qui ne se relèvera pas : « Ensuite viendra un roi de chez les Roumis... l'empire passera des Ismaélites..., il brisera l'empire d'Ismaël qui ne se relèvera plus..... Quant à ce conquérant du monde, il règnera neuf mois et mourra » (p. 416-417).

La durée même du règne de ce **Rûmik** concorde avec la réalité. Suivant le texte pehli, il règne un an, neuf mois suivant le texte persan. Or Godefroy de Bouillon meurt après neuf mois de règne, en 1100. Quelques mois de royauté suffisent pour que les auteurs orientaux attribuent à un personnage une année de règne. C'est ainsi que l'on a des monnaies de l'année III de la reine sassanide Bôrân qui n'a régné que dix-sept mois, parce que son règne s'échelonne sur trois années successives.

Le personnage dont il est question après **Rûmik** porte le nom de **Vahrâm** le Kéanide, d'autres textes lui donnent aussi le nom de **Shahpûhr**. Les documents pehlvis et parsis le font naître soit dans le Cinistân ou le pays nommé **Hindûkân**. Il est probable que par ces deux noms il faut entendre non la Chine, ni l'Inde proprement dites, mais les pays de l'extrême-est de l'Irân, qu'on appelait l'Inde Blanche. Il naît le jour **Vât** du mois **Âpân**, le jour même de la mort de son père et sa mère devient souveraine (7 novembre). La nuit de sa naissance une étoile tombe du ciel sur la terre. A trente ans, ce qui est l'âge de la venue de tous les prophètes mazdéens, le jour **Khordât** du mois **Farvartîn** (v. p. 18) qui correspond au 27 mai, il apparaît à la tête d'une armée formidable, qui s'avance jusqu'à l'Oxus, du côté de Balkh (peh. **Bakhl**, à moins qu'il ne faille lire **Bukhâr**, v. p. 15, n. 23), une grande bataille se livre, et **Vahrâm** devient le Souverain universel (voir *Revue de l'Histoire des Religions*, mai-juin 1895, p. 241).

Il serait téméraire de chercher à identifier **Vahrâm**, le Messie, avec un personnage réel : c'est sans doute une figure de pure invention. On peut pourtant fixer approximativement l'époque à laquelle les Parsis croient qu'il viendra ou plutôt qu'il devait venir dans le monde. Son apparition est le dernier événement qui précède la venue d'Hûshêtar. Or un passage du **Bahman Yasht** pehli nous apprend que ce prophète doit naître en l'an 1800. Cette date ne peut s'expliquer, comme l'a très justement fait remarquer M. West (*Pahlavi Texts*, I, p. 231), qu'en prenant pour date initiale le commencement du millénium du premier prophète de l'Irân, **Zartûst**.

Il est aisé de savoir dans quelle année de l'ère chrétienne a commencé ce millénium suivant le Grand Bundeshesh.

Kal-Vishtâsp reçoit la Loi et, à partir de ce moment, règne.	90 ans
Vahûman, fils de Spand-dât, fils du précédent	112 —
Hûmâl, fille de Vahûman	30 —
Dârâl, fils d'Hûmâl	12 —
Dârâl, fils de Dârâl	14 —
Alexandre, le Romain.	14 —
Les Ashkanides	290 —
Les Sassanides.	463 —
TOTAL	1025 ans

Hamza d'Isfahân donne à ces règnes les mêmes durées, sauf toutefois pour les Ashkanides et les Sassanides.

En adoptant pour la fin de la dynastie sassanide l'an 651 de notre ère, il s'ensuit que le millénium de Zoroastre a commencé en — 374 et qu'il s'est terminé en + 626, dans la dernière année du règne de Khôsrav-Perofz. La naissance d'Hûshêtar se place donc en + 1226, et l'apparition de Vabrâm entre 1999 et 1226.

Cette légende ne paraît pas remonter à l'Avesta, dans lequel elle dérange tout. Si le monde après la venue de Vabrâm doit être à jamais délivré de tout le mal, et si la Religion mazdéenne doit supplanter toutes les autres, la mission des trois Messies fils de Zartûshî ne s'explique pas nettement. C'est sans doute pour caser tous les événements survenus depuis la chute de l'empire sassanide jusqu'à la naissance d'Hûshêtar que les Parsis ont fixé la naissance de ce dernier en l'an 600 de son millénium. L'Avesta est muet sur ce point, et un texte traduit ci-après, p. 18, dit *formellement que le millénium de Hûshêtar commence à sa venue*; il est certain que ce n'est qu'à une époque relativement moderne qu'on a fait reculer sa naissance en l'an 600 de son millénium.

L'explication des événements qui suivent immédiatement la mort de Yezdegerd me semble plus difficile. Je crois qu'il faut en rapprocher un passage du Bahmân Yast (cf. West, *Pahlavi Texts*, I, p. 215): « Il viendra du pays de Salmân un démon (nommé) Shetâspîh le Kîlîsyâkîh (le chrétien). Mahvand-dât dit que ce sont les Rômîs, et Rôshân dit qu'ils ont des armes rouges, des étendards rouges, des bonnets rouges... ils se précipiteront sur l'Irân créé par moi Aôhrmazd, jusqu'aux rives du fleuve Arvand, que l'on appelle Frât (Euphrate)... » Une lutte épouvantable dans laquelle paraissent à la fois les Roumis et les Turcs éclate par trois fois, la première du temps de Kai-Kâus, la seconde sous le règne de Vishtâsp et enfin une troisième fois « à la fin de ton millénium, ô Spîtâmân Zartûshî, quand tous trois, Turks, Arabes, Rômîs, viendront dans un même lieu que quelques-uns nomment la plaine de Nishânak. Et tous les habitants de l'Irân créé par moi, Aôhrmazd, sortiront de leur patrie pour se rendre dans le Patash-vârgar (Tabaristân) à cause de cette race de violence. »


Il semble difficile de séparer les envahisseurs assimilés aux Roumis, dans le Bahmân Yast, de ceux du Bundeshesh. Il est important de remarquer que la troisième lutte où paraissent les Roumis se livre à la fin du millénium de Zoroastre, c'est-à-dire aux environs de l'an 626 de l'ère chrétienne (voir plus haut). Cette date est, à peu de choses près, celle des campagnes faites par l'empereur byzantin Héraclius dans l'empire sassanide, à la fin du règne de Khôsrav-Parvîz, et dont la dernière se termina par la prise de Ctésiphon, qui

est, comme on sait, la même ville que Bagdad, ou Bâbil. De plus, comme dans le Bahmân Yasht, c'est la couleur rouge qui est la marque distinctive de ces conquérants. A cette époque le roi de Perse avait aussi à lutter contre les Turcs. D'après un document chinois, « en 618, le khân des Turcs, nommé Chi-ho-iou, s'empara du royaume de Po-sse (la Perse) et tua le roi Ku-ssa-o (Khôsrav). Son fils Chi-li (Kavâd II Shîrôh) monta sur le trône... » (de Khanikoff, *Mémoire sur l'ethnographie de la Perse*, p. 80). De plus, Khôsrav-Parvîz avait en même temps à se défendre des Arabes. C'est, sans doute, de la confusion de ces faits qu'est né le passage en question; ils sont d'ailleurs antérieurs de quelques années seulement, il est vrai, à l'établissement de la domination arabe en Perse, mais la chronologie de ces documents n'est pas d'une si grande précision.

Il reste à assimiler les deux groupes intermédiaires de personnages, qui prennent place entre l'invasion des Roumis aux étendards rouges, dans lesquels on peut reconnaître l'invasion byzantine et le *Rûmik*.

L'homme méchant (*vat*, pers. بد), qui vient du Khôrsân (est), et qui écrase les habitants du Patashvârgar, c'est-à-dire de la région au sud de la Caspienne, est-il le célèbre émir samanide Ismaïl qui peu de temps avant sa mort (907 de notre ère), conquiert tout le Taberistân, la ville de Rei et l'Irak; ou est-ce plutôt Mahmoud le Ghaznévide pour lequel le surnom de « méchant » ne serait pas déplacé, et qui après s'être emparé de Medj-ed-Daulah, réduit aux provinces de Fars et du Kirmân l'empire des princes Bouïdes, originaires, comme on le sait, des provinces septentrionales de l'Irân?

Je crois qu'il faut reconnaître dans les Turcs qui s'emparent de toute la Perse, les Turcs seldjoukides, qui avaient fait leur apparition du côté de l'est, à l'époque de Mahmoud le Ghaznévide, et qui en 431 de l'hégire, 1039 de notre ère, taillent en pièces l'armée de Mas'oud, fils de Mahmoud, et détruisent l'empire du conquérant de l'Inde. On sait qu'au cours de la première Croisade, les chrétiens n'eurent guère à lutter que contre les Seldjoukides. L'année 507 correspond à l'année 1158 chrétienne. C'est sans doute entre 1099 et 1158, soit dans un intervalle de 59 ans, qu'il faut placer la date à laquelle a eu lieu la dernière addition au texte.

23. **kang-dez**, Zend: **Kaṇha-daēza*, « la citadelle de *Kaṇha* ». Cette ville fut, suivant la légende, fondée par Syavûksh exilé; Kal-Khôsrav, son fils, y naquit; d'autres textes font naître ce prince à Samarkand, terminée par son père. Il est fort difficile de savoir où se trouvait cette ville. Perdousi la place dans le **Bahâr**, p. بهار. Peut-être est-ce le pays de Bokharâ. Le *h* et le *kh* étant représentés dans l'écriture pehlvie par le même signe, il se pourrait que la lecture **Bahâr** de Ferdousi fût une faute pour **Bokhâr**, ce ne serait pas la seule qu'il ait commise. Le groupe pehlvi  peut se lire **Bokhâr**

ou **Bahâr**, à volonté; c'est généralement le nom de la fameuse ville de **Balkh** بلخ. Peut-être faut-il rapprocher la lecture **bahâr** بهار du nom du grand temple du feu fondé à Balkh par les Barmécides, le **nañ-behâr**, نوبهار. L'explication ordinaire de ce nom est « le nouveau printemps », le mot persan, بهار ayant en effet le sens de printemps. Cette explication n'est guère satisfaisante, ce nom doit signifier le nouveau « behâr », behâr étant le nom

d'une construction. Le dictionnaire *Borhân-i-katî* connaît encore ce sens; behâr signifie, suivant cette autorité, un temple d'idoles des Chinois et aussi le temple (*âtashkadah*) des Turks; par extension ce mot a aussi le sens d'idole. On sait que les pays orientaux de l'Irân étaient, avant l'apparition de l'islamisme, envahis par la civilisation indienne, tant brahmanique que bouddhique. Or le mot behâr répondrait phonétiquement à une déformation du mot sanscrit *vihâra* qui a le sens de « couvent bouddhique ou jaina ». Il est intéressant de remarquer que le mongol *boukhar* désigne un couvent, un sanctuaire et que visiblement il est dérivé du sanscrit *vihâra* par l'intermédiaire d'une altération médiévale. Aucun dialecte ture ou mandchou ne connaît ce mot. Le changement de l'aspirée simple *h* en l'aspiration renforcée *kh* n'étonnera personne. Le nom de la ville de Boukhara بخارا doit dériver de là, d'autant plus que sa forme ancienne est بخار *Boukhar*, comme le prouve la forme بخار خداد « roi de Bukharâ », et les formes que l'on lit sur quelques monnaies de ces contrées.

24. *zak âzdêzâr i rāj* ? *gās i olâshân yahvânt barâ khafrânêt*, il démôlira le temple d'idoles où résident les *Rāj*; *âzdêzâr* désigne une construction élevée, c'est spécialement le temple des infidèles; le mot *rāj* est incertain de sens et de lecture. Sk. *rājan* roi ?? les idoles richement parées des temples indous ou de l'est de l'Irân les ayant fait prendre pour des statues de rois qu'on adorait.

25. Le feu Vahrâm est la forme terrestre la plus pure et la plus parfaite du feu. Voir Darmesteter, *Avesta*, t. I, p. 148-157. Pers. : بهرام, وهرام.

26. *Hâshêtar*. Zend : *Ukshyat-ereta*, nom du premier fils à naître de Zartûsht, fils de la vierge Srûtaï-fedhri, v. n. 22.

27. *a-kinih*, lit. : « non-injure, action de ne pas avoir de haine. »

28. Appelée dans l'*Avesta* « *rañuhi-Dâitya* », l'Araxe. Voir J. Darmesteter, *Zend-Avesta*, t. II, p. 6, note 4.

29. *Kyânsât*, nom d'un lac du Seistân (pehl. *Sagastân*; pers. سگستان, forme arabisée سجنان, سجن, ethnique سجزی, le pays des Saces, Sakas), dans lequel se jette le fleuve Haëtumafit (pers. : هلتد, formes arabisées هلمند, هندمند; grec 'Ερύμαντρος); c'est sans doute le lac God-i-Zirré dans lequel l'Helmend ne se jette plus aujourd'hui. C'est dans ce lac que se trouve déposé le germe de Zartûsht :

« Trois fois Zartûsht s'approche de sa femme Hvôgvi et chaque fois le germe tomba à terre; l'îzed Nêryôsang recueillit ce qu'il y avait en lui de lumière et de force; il le confia à Anâhit, et le temps venu il se joindra à un sein de mère. » *Bundehesh*, XXXII, 8-9 (Darmesteter, *Avesta*, t. II, p. 524, n.). Quand les temps messianiques seront venus, trois jeunes vierges se baigneront dans les flots du lac, et deviendront enceintes, chacune d'elles aura un fils qui viendra dans le monde pour répandre la Loi d'Auhrmazd. Un texte inédit sur les « Merveilles de la terre du Sagastân » donne les détails suivants. « La terre du Seistân est plus élevée en dignité et meilleure que les autres pays, parce qu'elle possède le fleuve Hêtumand, le lac Frazdânav, la mer Kyânsd, la montagne Oshth-dâshâtâr. C'est dans la terre du Sagastân que naîtront Hâshêtar, Hâshêtar-mâh et Sôshâns, fils de Zartûsht, qui fera (Sôshâns) la résurrection. »

30. **Malkôsh**. Zend : *Mahrkûsha*, sorcier qui amène de terribles pluies de neige en Perse.

31. Sur le var de Jim, voir *Avesta*, Fargard II.

32. **Hûshêtar-mâh**. Zend : *Ukhshyaŋ-nemô*, un des fils posthumes de Zartûsht, naît de la vierge Vañhu-fedhri. Voir n. 23 et 36. Le nom pehlvi ne répond point au nom zend; il a été formé de Hûshêtar (= Ukhshyaŋ-ereta) par l'addition de mâh.

33. **az-tókmak**. Le serpent est un des animaux les plus malfaisants suivant les Parsis.

34. **kharaftar**, nom de tous les animaux nuisibles et réputés impurs : grenouille, chat, fourmi, etc. Cette phrase a tout l'air d'une glose.

35. **Biverâsp**, voir p. 24, n. 3.

36. **Sôshâns**. Zend : *Saoshyaŋt*, litt. : « le bienfaisant » nom du dernier fils futur de Zartûsht; c'est lui qui viendra faire la résurrection et qui mettra fin au règne du mal; il est le fils de la vierge Eredaŋ-fedhri.

37. **Sâmân-Garshâsp**. Zend : *Sâma Keresâspa*, Sâma étant le patronymique de Keresâspa; nom d'un célèbre héros avestique. La légende postérieure a dédoublé le personnage en Sâm et Gersbâsp.

E. BLOCHET.

(A suivre).

PATINE DU BRONZE ANTIQUE

(Suite¹)

III

Si la patine était une laque appliquée sur le métal pour l'orner ou le protéger, ou une altération superficielle provoquée pour les mêmes motifs, on ne devrait pas l'observer sur des catégories d'objets dont l'usage en est exclusif, tels que les instruments culinaires, les monnaies, les outils, et tout ce qui, par son peu de valeur ou la vulgarité de sa destination, ne méritait pas cet honneur. Il pourrait s'y trouver de l'oxyde, mais jamais de la patine. Or il n'en est pas ainsi, les patines les plus belles se rencontrent sur des patères ou casseroles, des cuillères, des strigiles, enfin sur des armes, des couteaux et des haches de l'époque du bronze. Je citerai, au Musée de Saint-Germain : l'épée de Vaudrevange et celles portant les n^{os} 44474 et 29689 ; la première et la dernière d'un superbe vert sombre, une roue brisée découverte à Langres, des haches-spatules, tous les objets polis du dépôt de Larnaud, les seuls bracelets de celui de Réallon, quelques torques, la clef 44398, la jugulaire de casque romain 4764 ; au Louvre : une hache de bronze à ailettes, des pointes de lance, des clefs, les miroirs 7131, 7171 et 7187. J'insiste sur les miroirs, car leur surface réfléchissante exigeait des polissages fréquents ; Pline, XXXIII, 45, signale même qu'ils donnaient une image agrandie lorsque l'usure les avait rendus concaves. D'autre part, les gravures fréquentes au revers sont incon-

1. Voir n^o de janvier-février.

ciliables avec l'hypothèse d'une laque, car l'enduit le plus léger aurait fait disparaître ces lignes d'une finesse parfois excessive; or il se trouve que tout au contraire la patine ne fait souvent que les accentuer.

Si elle décore parfois des objets qui ont toujours été sans valeur, elle fait plus fréquemment défaut sur des œuvres admirables, où on regrette de ne pas la voir, et qui proviennent d'écoles, peut-être même d'ateliers ayant produit des œuvres qui en sont recouvertes.

On a invoqué le goût de la polychromie pour attribuer aux anciens l'invention de la patine; mais tous les textes sont contraires à cette hypothèse. Dès l'époque d'Homère on recherchait dans le bronze l'éclat métallique, et on l'entretenait par des nettoyages fréquents; *l'Iliade* est sur ce point très formelle. Plus tard on a fait de même pour les œuvres d'art.

On admettait bien la polychromie dans les œuvres de métal, mais on l'obtenait par la combinaison d'alliages de nuances différentes. Presque tout ce que Pline a écrit sur l'airain, au livre XXXIII, se rapporte aux colorations qu'il pouvait prendre. L'aurichalque était jaune d'or; l'adjonction de six scrupules d'or par once de bronze le rendait rouge; l'airain de Chypre sans addition de plomb servait à représenter la bande de pourpre de la toge prétexte. L'examen des statuettes de l'époque impériale confirme son témoignage. On y trouve un fréquent emploi des pièces rapportées de couleurs différentes, et si parfois l'altération superficielle a fait disparaître l'harmonie des nuances qui était une des beautés de l'œuvre, elle décèle encore la présence de ces pièces par des contrastes dans l'oxyde ou dans la patine. L'Apollon de Millingen, au Louvre, a des seins en cuivre rouge; sur l'admirable Bacchus enfant du Musée de Châtillon, les lèvres et les paupières sont d'un autre alliage qui, étant électro-positif par rapport à celui qui forme le corps de la statuette, s'est seul oxydé. On ne compte plus les masques de bronze avec des yeux d'argent.

La patine présentant une série de couleurs nettement tranchées

et toute la gamme des nuances intermédiaires, il y aurait en là une ressource précieuse pour des artistes qui mariaient les marbres de couleurs dans une même statue, rapportaient à leurs bronzes des yeux d'argent, des lèvres et des seins de métal rouge et qui multipliaient les camées à plusieurs couches. On ne peut cependant citer aucun bronze où la diversité des patines ait servi à en mettre en valeur les différentes parties. On répondra peut-être que la polychromie du bronze caractérise les fontes d'une époque de décadence, et que le secret de la patine n'avait pas survécu à la grande période de l'art grec, ainsi qu'on peut le déduire du texte de Plutarque. Cet argument porterait, si on ne pouvait citer aucune patine de l'époque impériale, mais tout au contraire, c'est dans la série des bronzes impériaux que les numismates rencontrent les plus belles, semblables en tout à celles du iv^e siècle avant J.-C. L'argument *a contrario* tiré de Plutarque tombe ainsi de lui-même.

En insistant sur la belle nuance des bronzes de Dodone et en signalant que Plutarque ne mentionne de patine à Delphes que sur des statues anciennes, M. Lechat fournit à son insu des arguments favorables à la thèse qu'il repousse.

A Dodone, il est venu pendant des siècles des pèlerins originaires de toutes les parties de la Grèce; ils consacraient des offrandes apportées des pays les plus divers; si la patine était artificielle, elle devrait varier sur ces ex-voto suivant les ateliers et les époques; or il n'en est pas ainsi, celle qui les recouvre sans distinction de valeur ou de provenance, est uniforme, c'est *la patine de Dodone*. Pour comprendre toute la valeur de cette objection, il faut se rappeler avec quelle jalouse méfiance on défendait autrefois, et on défend même encore maintenant les secrets d'atelier.

Si on ne voyait à Delphes de belles patines que sur des bronzes anciens, c'est que peut-être il ne s'y trouvait pas de bronzes réellement récents. Plutarque vivait à une époque où toute la vie littéraire et artistique s'était concentrée à Rome; les artistes de talent s'y rendaient, et la prodigieuse infériorité des

médailles grecques de notre ère, comparées à celles frappées en Italie, montre qu'alors il n'y avait certainement plus en Grèce d'artistes capables de fondre et de ciseler le bronze. Pendant les deux siècles précédents c'était à Alexandrie que le génie grec s'était réfugié, désertant déjà son pays d'origine. Enfin le sanctuaire de Delphes était bien déchu de son ancienne réputation et les offrandes allaient ailleurs.

Un enduit purement décoratif ne devrait jamais s'étendre aux parties destinées à n'être pas visibles, et cependant la patine peut exister à la face interne des statues ou à des intérieurs de tuyaux, lorsqu'une fracture a mis ces parties à découvert. De même elle se rencontre sur des points engagés sous le métal au moment où l'artiste aurait pu patiner son œuvre. Ce dernier cas se présente pour une statuette d'athlète, acquise par le Louvre et publiée par M. Héron de Villefosse dans le recueil Piot, I, 405.

Elle fournit un exemple intéressant des moyens par lesquels on tournait certaines difficultés de la fonte, et une preuve très sérieuse de l'origine naturelle de la patine vert sombre, dont elle est un fort beau spécimen. Si l'écartement de quelque partie rendait problématique le succès de la coulée en une seule pièce, on la fondait à part et on la soudait, en masquant le joint sous quelque pli de vêlement. La soudure au plomb employée à cet usage était très altérable, ce qui explique que beaucoup de petits bronzes soient incomplets, sans porter cependant aucune trace de choc. C'est le cas pour l'athlète du Louvre, et néanmoins le moignon préparé pour recevoir le bras gauche offre la même patine que le reste. Elle est donc certainement postérieure à la destruction de la soudure, car cette opération n'est possible que si le métal est absolument exempt de tout corps étranger, de toute trace d'oxyde ou de graisse. L'ouvrier doit aviver les surfaces à la lime, puis y appliquer un fondant capable de dissoudre l'oxyde qui pourrait se former au contact de la flamme.

IV

On voit que si la patine donne à certaines statues une grâce digne d'avoir été conçue par l'artiste, il y a cependant beaucoup d'in vraisemblance à ce qu'il en ait été réellement ainsi. Le soutenir serait substituer à l'observation directe des objets eux-mêmes des raisons de sentiment, dont M. Lechat s'est fait le brillant avocat. Aussi son argumentation devient-elle nécessairement inexacte dès qu'il aborde la discussion du phénomène chimique de l'oxydation. L'uniformité de nuance de la patine sur toutes les parties d'un même bronze se concilie mal avec l'idée qu'il se fait de l'oxydation d'un alliage de cuivre. Mais la discussion de ce passage exige encore une citation complète : « Puis il est remarquable que cette coloration soit si régulière, que la surface du métal soit partout si bien unie, et qu'elle ait partout le brillant et la solidité de l'émail ; car ce ne sont pas les effets ordinaires de l'oxydation. Celle-ci, qui est une décomposition du métal, produit à la surface une sorte de poussière colorée qui peut, il est vrai, former une croûte dure, mais qui ne saurait prendre l'aspect d'un vernis à la fois solide et fin, parfaitement uni et poli ; d'autre part cette poussière est plus ou moins abondante suivant les endroits, attendu que les divers éléments de l'alliage ne sont jamais répartis d'une façon égale, et que, par suite la désagrégation des molécules s'opère aussi d'une façon inégale ; de plus, pour cette raison encore, elle n'offre pas partout la même couleur. Ces irrégularités, l'on pourrait dire ces caprices de l'oxydation, ne se retrouvent nullement sur notre statuette, non plus que sur les plaques de Dodone (auxquelles il faut toujours revenir comme aux types des plus belles patines) ; et c'est là un point fort important à noter, et qui doit nous faire réfléchir. Enfin le raclement du couteau sur le cou, sur les joues et sur le haut de la poitrine a servi du moins à nous apprendre que la couche colorée avait une certaine épaisseur et n'était pas une simple efflorescence de la surface du bronze. Or pour que

toute cette rouille fût *exhalée et mise dehors* par le métal lui-même, il eût fallu que celui-ci, qui est très mince par places, entrât en pleine décomposition; au contraire il est resté parfaitement net et sain. Certaines plaques estampées de Dodone, parmi celles qui ont les plus admirables colorations, sont aussi minces qu'une feuille de papier; si leur patine était une rouille, il semble qu'elle devrait tomber en poudre, ou tout au moins que le métal eût dû devenir cassant; pourtant il n'a rien perdu de sa tenacité et de sa souplesse. »

Il y a dans ces affirmations de nombreuses erreurs. Un examen attentif des objets dont les uns ont une patine et les autres de l'oxyde (en donnant à ce mot le sens usuel en archéologie), montre que « patine » et « oxyde » offrent les mêmes caractères physiques, sont produits par les mêmes causes et doivent avoir la même composition chimique. Mais la patine, qui respecte la forme extérieure des objets, ne s'est jamais produite que sur des surfaces polies, ou au moins parfaitement unies. Celles qui étaient rugueuses ne se sont couvertes que d'oxyde. Sur des objets partiellement polis, on observe patine et oxyde, mais ayant la même nuance. Cependant la texture intime n'est pas identique dans les deux cas. Les patines entamées par des chocs révèlent une superposition de couches parfois diversement colorées, mais toujours parallèles et à grain très fin. Dans l'oxyde, au contraire, le grain est perceptible à l'œil, parfois gros, et les couches, bien que superposées dans le même ordre, perdent leur parallélisme et s'enchevêtrent suivant la plus ou moins grande compacité du métal et la forme des aspérités de la surface.

L'oxydation prépare la destruction de l'objet, car chaque saillie est exposée aux chocs et aux arrachements, et l'équilibre de résistance est détruit dans la couche extérieure. Au contraire le poli sous lequel s'est formée la patine la protège mieux contre ces dangers; mais les deux couches ne s'en composent pas moins des mêmes substances. Il n'est donc pas juste de voir dans l'oxyde une décomposition du métal produisant une poudre colorée dont l'épaisseur varie d'un point à un autre en même

temps que la composition de l'alliage qui la produit. L'alliage, dans une pièce d'un faible volume, peut être considéré comme homogène, en tous cas il n'offre pas de différences suffisantes pour modifier l'aspect de l'oxyde, et c'est de l'extérieur à l'intérieur qu'elles se produiraient le plus souvent. Il est vrai que la désagrégation des molécules a lieu d'une façon inégale, mais pour une autre cause; l'eau de pluie ou les matières corrosives que renferme le sol séjournent dans les creux et autour des saillies du métal, l'y attaquent plus profondément, en détachent des parcelles, et la ruine de la surface entamée est dès lors plus rapide.

Il ne faut pas oublier cependant que l'oxyde n'est pas une décomposition du métal, c'est au contraire un composé dû à l'absorption d'oxygène, aussi le métal non encore uni à ce gaz conserve-t-il toutes ses propriétés; il ne fait que s'amincir jusqu'à disparaître complètement à mesure que des couches plus profondes sont atteintes. En disant que pour que toute cette rouille fût *exhalée et mise dehors* par le métal lui-même, il eût fallu que celui-ci, qui est très mince par places, entrât en pleine décomposition, alors qu'il est au contraire parfaitement sain, M. Lechat revient aux idées chimiques sinon fausses, du moins incomplètes, des anciens sur la purification des métaux par le feu. Il est à son insu influencé par les expressions de Plutarque et d'Amiot, et il leur donne cette fois un autre sens que dans le passage où il affirme plus haut qu'un objet d'étagère ne pouvait être, comme une statue placée au dehors, envahi par la crasse et la rouille. La minceur des lames de Dodone, si admirables de patine, et dont le métal non encore oxydé reste tenace et souple, provient justement de la soustraction de métal produite par l'oxydation des couches superficielles; elles n'avaient aucun motif de devenir cassantes.

V

On aurait tort de ne voir dans les bronzes antiques qu'un alliage de cuivre et d'étain, où ce dernier métal figure presque toujours pour un dixième. Le faible avancement de la métallurgie et l'ignorance absolue des sciences chimiques qui en sont la base, amenaient à produire des alliages beaucoup plus complexes, et renfermant encore la plupart des impuretés des minerais. De là des alliages de compositions diverses et susceptibles d'une plus grande variété de patine que ceux obtenus de nos jours. Parfois, au sortir du fourneau, ils pouvaient présenter le même aspect, bien que différant de composition, et par suite ne pas se comporter de même plus tard. Le Bacchus de Châtillon-sur-Seine en fournit un exemple ; il paraît neuf, et conserve tout son éclat métallique, avec un poli tel que le reflet rend la photographie très difficile à faire. Les réparations y sont fort nombreuses, et toutes les petites pièces qui les constituent sont d'une couleur différente, généralement plus claire. On ne peut cependant plus avancer ici, comme pour l'Aphrodite, qu'elles étaient destinées à disparaître sous un enduit, car l'insertion de lèvres et de paupières en métal plus rouge prouve que partout il devait rester à nu. Les divers alliages composant le corps de la statuette ne se sont donc différenciés que plus tard.

Les métallurgistes anciens n'opéraient pas en unissant dans le bain des métaux déjà isolés, mais en réduisant par le charbon un mélange de minerais de cuivre et d'un autre métal, le second servant de fondant au premier. C'était un minerai d'étain, de plomb ou de zinc, et les refontes successives n'enlevaient que bien imparfaitement les impuretés des deux éléments principaux, en même temps qu'elles faisaient disparaître la majeure partie de l'étain.

Les Romains dont les bronzes sont parfois très riches en étain, en plomb et en zinc et renferment des traces notables de fer, y introduisaient volontairement et à l'état métallique, du plomb et

du fer¹. Ils ne paraissent avoir bien distingué l'étain du plomb qu'assez tard et ils n'ont sans doute jamais connu le zinc industriellement pur et à l'état métallique.

C'est sous forme de cassitérite, de cadmie et de blende qu'ils employaient ces trois métaux dans le traitement du minerai de cuivre, obtenant ainsi du premier jet un bronze ou un laiton généralement assez impur, mais parfois susceptible d'une très riche patine.

Les principaux agents minéralisateurs qui ont provoqué les altérations des alliages sont : l'*oxygène* simple, qui, en général, a très peu d'action sur le cuivre à l'état sec, mais qui l'attaque en présence de l'humidité, et l'*oxygène* condensé ou *ozone*, actif même sans le concours de l'eau; puis le *soufre* sous toutes ses formes, l'*ammoniaque*, l'*acide carbonique* et peut-être divers *carbures*. L'*eau* pure est sans action dans la plupart des cas, mais elle intervient comme véhicule des divers agents en dissolution, et s'unit aux oxydes ou aux carbonates produits. A cette liste il faut ajouter une série nombreuse et encore peu connue d'*acides organiques*, produits dans le sol par la décomposition des matières végétales ou animales.

Les métaux ou métalloïdes présents dans l'alliage peuvent subir une transformation à deux degrés. Tantôt ils s'unissent isolément à l'agent minéralisateur pour constituer un oxyde, un sulfure, un carbonate ou un mélange de ces composés, tantôt, poussant les réactions chimiques plus loin, ces corps à peine formés réagissent les uns sur les autres pour produire une seconde série. L'étain oxydé donnera par exemple des stannates de cuivre, de plomb ou de zinc; l'ammoniaque interviendra pour former des composés ternaires, ou seulement pour amorcer des réactions où elle ne restera pas engagée. Les sels insolubles produits seront anhydres ou plus souvent hydratés. Il faut se souvenir aussi que les actions très lentes mais continues, comme celles qui ont provoqué la plupart des patines, donnent parfois des réactions

1. Plin., XXXIV, 20.

à peu près impossibles à reproduire ou à étudier sérieusement dans le laboratoire.

Voici les résultats les plus fréquents de l'action des principaux minéralisateurs sur les quatre métaux qui dominent dans les bronzes antiques : *cuivre, étain, zinc et plomb*.

Des six oxydes de *cuivre*, deux seulement méritent notre examen, les autres n'étant que des composés peu stables, qui à l'air sont ramenés à l'état d'oxydure Cu_2O ou d'oxyde CuO . Le sous-oxyde ou oxydure est rouge cochenille, inaltérable à l'air; il a comme dérivé un hydrate et forme avec l'ammoniaque un corps incolore qui bleuit à l'air. L'oxyde CuO assez hygrométrique, de couleur noire ou brun très foncé, est soluble dans l'ammoniaque.

L'*étain* ne donne dans les conditions ordinaires que du bi-oxyde ou acide stannique SnO_2 , poudre blanche ou brune, susceptible de former un stannate vert de cuivre, CuSnO_3 , et un stannate de plomb anhydre, blanc et insoluble.

L'oxyde de *zinc* ZnO est une poudre blanche, dont l'hydrate est soluble dans l'ammoniaque.

Le *plomb* donne cinq combinaisons oxygénées. Le sous-oxyde Pb_2O est noir et se forme à l'air libre sur le métal. Le protoxyde PbO est jaune et amorphe; il porte le nom de massicot, et prend celui de litharge lorsqu'il a été fondu. Le minium Pb_3O_4 est rouge et se produit souvent dans la nature par la décomposition du carbonate. Le peroxyde, ou oxyde puce, PbO_2 , se forme naturellement par l'action de l'air humide en présence de vapeurs ammoniacales, en même temps que du carbonate.

Le *soufre*, surtout sous forme de gaz hydrogène sulfuré, attaque le cuivre, le plomb et presque tous les métaux, en donnant des sulfures qui généralement sont noirs. Cependant celui de zinc est blanc.

L'*ammoniaque* agit de trois façons : elle prépare et facilite l'hydratation pour disparaître ensuite; elle est un dissolvant énergique; enfin elle forme en composition des sels doubles. La première action est en général difficile à établir dans les patines; la seconde n'en forme jamais, car la production de sels solubles

n'est qu'une des phases de la destruction chimique. Le rôle considérable de l'ammoniaque se rapporte à la formation des sels doubles qui sont très nombreux.

Un minéralisateur non moins important est l'*acide carbonique* qui existe toujours en quantité notable dans l'atmosphère et dans le sol. En présence de l'humidité, il attaque le cuivre, le plomb, le fer, et il est bien peu d'oxydes formés à la surface des métaux exposés aux intempéries qui ne renferment une portion plus ou moins grande de carbonate.

Le cuivre donne un carbonate dicuivrique hydraté bleu, poudre volumineuse dont la formation accélère la ruine de beaucoup d'objets de cuivre ou de bronze. En se déshydratant, il devient vert, c'est la malachite. Le carbonate de soude le convertit en carbonate hexacuivrique. Il existe en outre un sesquicarbonate, la malachite bleue.

À l'air, l'oxyde de plomb, surtout s'il est hydraté, se transforme en carbonate ou céruse. C'est la poudre blanche dont la formation provoque des fentes dans les plombs et finit par les détruire.

Les carbures et hydrocarbures produits dans le sol par la décomposition des matières végétales ou animales sont nombreux et ont une part considérable dans la patination du bronze. Malheureusement cette branche de la chimie est encore bien peu étudiée; je n'en dirai donc que peu de chose, quoiqu'il faille peut-être y voir la source principale des belles patines, surtout celles de la série bleue.

Les végétaux renferment naturellement, ou par leur décomposition, des résines, des essences oxydables, des acides et des isomères du tannin qui attaquent les métaux. En général les sels ainsi produits se détruisent à la longue, n'ayant fait que préparer la naissance d'un oxyde ou d'un carbonate.

Les produits d'origine animale sont également nombreux, mais le plus important de beaucoup est l'ammoniaque¹.

1. On en tire parti pour la production de patines artificielles soit en exposant

VI

Tels sont les principaux corps dont la formation est possible au cours des phénomènes qui transforment la surface du métal. Les circonstances qui protègent le cuivre contre l'accès de l'oxygène entravent, si elles ne l'empêchent pas complètement, la formation de la patine; c'est ainsi que les bronzes lacustres conservés sous l'eau pure du lac du Bourget ont encore l'aspect du métal neuf. L'eau, en effet, n'agit que comme véhicule d'autres substances.

L'action de l'oxygène est régie par la composition du métal, le milieu où il se trouve et une foule d'autres circonstances; aussi, sur un même échantillon de métal, la patine peut-elle varier du gris au noir en passant par le bleu turquoise, le vert pomme et le vert foncé. En prenant mes exemples au Musée du Louvre, je citerai comme preuves de l'influence des agents extérieurs sur un métal homogène : un guerrier acquis à la vente Gréau, qui varie du vert vif au gris; un Jupiter casqué, vert et bleu, un Dionysos de la collection Gréau, un autre portant le n° 263, la Victoire n° 50, pièces sur lesquelles j'aurai à revenir plus loin et qui réunissent le rouge, le vert et le noir.

On voit là les suites d'influences les unes telluriques, les autres atmosphériques, car les exhalaisons du sol peuvent agir au même titre que les substances fixes qu'il renferme. Peut-être les vapeurs méphitiques, qui provoquaient dans l'antre de Delphes les crises prophétiques de la pythie, n'étaient-elles pas étrangères à l'altération des statues que l'on y consacrait.

Sur les bronzes exposés à l'air, la pluie donne une teinte différente aux parties sur lesquelles elle ruisselle davantage.

Sous terre, mêmes différences, dès que le sol ne présente pas une nature uniforme sur tous les points de contact. Les parties du mé-

le métal préalablement décapé à des vapeurs ammoniacales, soit en l'enfouissant en terre, où il est arrosé de temps en temps d'urine, de lait aigri ou de chlorhydrate d'ammoniaque.

tal atteintes les premières par les eaux venues de la surface sont parfois teintées en jaune. Le terrain peut par lui-même donner des différences analogues sur un même métal. Le meilleur exemple que j'en puisse fournir est la rone du Musée de Saint-Germain n° 31432; elle reposait obliquement à la rencontre de deux couches du sol; l'une a donné une patine vert sombre, l'autre une teinte jaune, et la ligne de démarcation est très nette¹.

Ce sont là des objets homogènes placés dans un milieu qui ne l'était pas; on a aussi des exemples de l'inverse. L'Apollon n° 60 du Louvre nous montre une pièce rectangulaire, insérée dans la cuisse, d'après le procédé si minutieusement décrit par M. Lechat, et qui a pris une patine non moins belle que le reste de la figurine, bien que d'une nuance toute différente. Il en est de même pour le buste de Mercure formant boîte n° 241; les lèvres sont rapportées, peut-être aussi les seins, et la patine est plus épaisse sur une pièce de réparation. Mais c'est à Dodone que l'on trouve la preuve la plus indiscutable de l'influence du milieu sur des bronzes dont la composition n'est pas la même et l'âge non plus.

Ce que l'on peut appeler la patine locale est presque toujours le fait d'un minéralisateur assez énergique pour vaincre la résistance que lui oppose la variété de composition des alliages; l'ammoniaque, par exemple.

L'influence des milieux et des alliages étant nettement établie par des exemples dont le contrôle est facile, il reste à indiquer les différentes familles de patines. Je n'ai pas la prétention d'épuiser le sujet, car leur composition est extrêmement complexe; et des analyses chimiques, aussi nombreuses que délicates à exécuter, seraient nécessaires.

Elles peuvent se répartir en trois groupes bien tranchés :

Patine bleue, qui s'étend du gris au vert turquoise et au vert pomme;

Patine vert sombre;

1. Plus d'une fois les morceaux d'une même statue retrouvés à divers endroits y ont acquis des patines différentes.

Patine noire.

La *patine bleue* dérive de l'action de l'ammoniaque sur les produits d'une oxydation antérieure. Aucune autre ne permet mieux l'étude des objets qui en sont recouverts; sa nuance, qui parcourt toute la gamme du gris cendré au bleu turquoise et à la turquoise verdâtre, souligne tous les détails de la gravure; il est facile, grâce à elle, de voir les scènes burinées au revers des miroirs étrusques. En revanche elle est peu favorable à la conservation du métal; formée intérieurement d'une masse blanchâtre peu cohérente, sa porosité ne le protège pas contre l'action prolongée des agents extérieurs. Elle doit se composer de stannate et de carbonate de plomb mêlés de carbonate ammoniacal de cuivre. L'objet peut sembler sain encore et recouvert seulement d'une mince couche d'oxyde, alors que les dernières traces de bronze ont depuis longtemps disparu; le moindre effort suffit alors à le briser, comme s'il s'agissait d'une bulle de plomb transformée en carbonate¹. La patine est d'autant moins solide que la nuance est plus grise, sans doute par suite de sa richesse en carbonate de plomb; elle est alors plus ou moins absorbante, les sucs du sol la pénètrent en abandonnant à la surface les substances qu'ils ne tenaient qu'en suspension. De là cette nuance ambrée, que M. Lechat signale sur certaines parties de l'Aphrodite, et qu'il admet comme étant seule une véritable patine. Il est douteux qu'elle ait recouvert la statuette entière, car elle ne s'étend en général que sur les parties en saillie où elle forme parfois une crasse épaisse et disgracieuse. Néanmoins il y aurait danger à vouloir faire disparaître cette crasse, car presque toujours elle entraîne avec elle une partie de l'épiderme de la patine, qui dès lors se détruit rapidement après avoir perdu sa surface brillante.

Je signalerai à cette occasion que les objets à patine bleue, lorsque la nuance n'en est pas très franche, qu'ils sont envahis

1. Dans un miroir du Louvre à patine mate gris brun, une cassure montre l'intérieur gris bleu et la destruction du métal jusqu'au centre de la plaque.

par la crasse jaune ou endommagés si peu que ce soit, ne doivent être moulés qu'avec les plus grandes précautions. Il faut exclure l'emploi de la gélatine et de tous les procédés nécessitant une pression sensible, comme l'estampage à la terre glaise.

On rencontre parfois des objets dont la surface lisse, à grain fin et de nuance très égale, offre tous les caractères de la patine, et qui cependant sont mats au lieu d'être lustrés. Au Musée de Saint-Germain le vase de Santenay et le dieu accroupi d'Autun en sont de bons exemples. Presque toujours on doit y reconnaître le résultat de la décortication d'une patine de la famille bleue envahie autrefois par la crasse jaune. Sur l'objet de Saint-Germain 27994 on voit à découvert un dessous gris verdâtre. Sur le vase de Santenay où le phénomène est très facile à étudier, la décortication partielle du col et du haut de la panse a fait réapparaître la couleur bleu de ciel, le reste est lustré et de couleur rousse.

Le n° 22299 présente la réunion plus exceptionnelle de la couche jaune s'attaquant à la patine vert sombre.

A l'inverse de la précédente, qui est généralement tellurique, la *patine vert sombre* se produit à la fois sous terre et à l'air libre. Comme exemple du premier cas, je citerai les armes de la découverte de Vaudrevange, la roue de char de Langres, les bracelets du dépôt de Réallon. La patine est au contraire aérienne sur les statues de Delphes (elles devaient être plutôt vertes que bleues), les pièces d'artillerie et de nombreuses cloches de toutes les époques et de tous les pays; par exemple la cloche chinoise de Nankin, fondue en 1389 de notre ère par ordre de l'empereur Tchou-Yuen-Tchang. Restée longtemps abandonnée dans la campagne¹, elle a été relevée enfin en 1888.

De ce que sur les canons et les cloches la patine verte

1. Le Père jésuite Colombel, qui l'a vue, en donne l'histoire et la description dans : *Études religieuses...*, octobre 1888, p. 291 à 296, avec figure. Elle reste seule des quatre grandes cloches fondues sous ce règne; deux ont été brisées, une est encore au fond du fleuve où elle est tombée pendant son transport sur la rive gauche.

semble exister à l'exclusion de la bleue, il y a peut-être lieu de présumer que la présence du plomb dans l'alliage lui est peu favorable, car les bronzes durs ou sonores doivent en être exempts. C'est là, du reste, un point qui ne peut être tranché que par l'analyse chimique.

Cette patine se compose principalement d'un mélange en proportions variables d'hydrate et de carbonate de l'oxyde CuO . La couche verte repose toujours sur une autre rouge, qui la sépare du métal encore sain. C'est la preuve que la patine vert sombre résulte de deux réactions successives; il se forme d'abord du sous-oxyde rouge, qui s'hydrate et emprunte à l'air, de l'acide carbonique. L'étain doit figurer dans le mélange sous forme de stannate de cuivre également vert¹. Le sous-oxyde étant considéré par les chimistes comme inaltérable à l'air, on peut se demander si l'ammoniaque n'intervient pas pour provoquer son hydratation et disparaître ensuite; peut-être aussi est-il moins résistant qu'on ne le croit à l'attaque très prolongée de l'air humide en présence d'un acide.

Toute écaillure de la patine verte rend visible le sous-oxyde qu'elle recouvre; mais en outre, il est nombre d'autres objets qui présentent également sur certaines de leurs parties le sous-oxyde rouge. La patine noire suit parfois un processus identique; elle se rattache alors à la patine verte, de même que la patine vert clair se relie à la bleue. Le Louvre fournit encore ici de bons exemples; la Vénus n° 151 est rouge, l'Apollon de Patras présente des plaques rouges, de même qu'un Bacchus, que le Jupiter n° 107, le n° 169, l'Amour 181, une Gorgone et le taureau 885. Deux Vénus oxydées vertes et rouges témoignent de l'origine identique de l'oxyde et de la patine dans la série verte.

Toutes les nuances de cette série: rouge, vert et noir, se superposent sur le Dionysos Gréau, le n° 263, le Jupiter de Dalheim et la Victoire n° 50.

Le passage réitéré de l'eau de pluie amène un certain éclair-

1. Le cuivre non allié à l'étain ne prend jamais une patine de couleur agréable.

cissement de la teinte verte. Le fait est fréquent pour la tête et les épaules des statues en plein air et pour les parties le long desquelles l'eau s'écoule¹; on l'observe sur la statuette publiée par M. Héron de Villefosse. Cette nuance vert clair, issue d'une décoloration, doit être, je crois, distinguée de celle qui se rattache au groupe bleu. Il se pourrait cependant que cette dernière fût due à l'action de l'ammoniaque très diluée sur une patine claire destinée, sans cette circonstance, à devenir vert foncé en acquérant une épaisseur suffisante. La pluie d'orage renferme en effet des traces d'ozone, d'acide azotique et d'ammoniaque, formés dans l'air sous l'action des décharges électriques².

Si la patine bleue rend facile l'étude des détails, mais est pour le bronze une protection médiocre, c'est tout l'inverse pour la patine verte. Celle-ci, à grain très fin, très homogène, extrêmement adhérente au métal, le protège aussi bien que pourrait la faire un émail vitrifié. Avec elle le moulage est toujours facile, et ne fait courir aucun risque à l'objet, mais sa nuance sombre, son reflet intense, rendent souvent peu visibles les détails les plus délicats. Pour la beauté des bronzes et la facilité de leur étude, on peut souhaiter la nuance bleue ou vert clair sur les objets très fouillés, petits ou représentant des sujets riant, et au contraire le vert foncé, plus austère, sur ceux plus grands ou qui offrent avec peu de détails des surfaces planes d'une certaine étendue.

La *patine noire*, qui forme le dernier groupe, a parfois, comme je l'ai dit déjà, des affinités avec le précédent; on peut cependant se demander s'il n'y a pas plusieurs patines noires, d'origine différente; pour ma part, j'inclinerais à l'admettre. Le vert sombre, uni au noir, se rencontre particulièrement beau et pur sur des objets qui par nature excluent tout alliage plumbeux,

1. On en a un exemple saisissant et peu connu dans les plaques de cuivre qui couvrent la toiture de l'église de la Madeleine. Voir aussi les torchères autour de l'Opéra de Paris.

2. Les cheminées d'usines déversent également dans l'atmosphère des villes, de l'ammoniaque et de l'acide carbonique, parfois des gaz sulfureux.

tels que les cloches et les canons. Dans ce dernier cas, le soufre contenu dans la poudre ne peut manquer d'intervenir.

Or la patine noire est la plus fréquente sur les bronzes au plomb. Les Japonais la produisent artificiellement à l'aide du recuit ; rare sur les œuvres des Grecs, qui se servaient surtout de l'étain, elle abonde à l'époque romaine, où le plomb était plus employé. Enfin, si la patine noire a souvent un substratum rouge, comme sur un Auguste du Louvre et sur tous les objets où elle s'allie au vert, il en est un grand nombre où sa formation n'a pas été précédée par celle du sous-oxyde de cuivre.

Parmi les composés noirs, nous trouvons l'oxyde de cuivre anhydre CuO ; c'est peut-être lui qui forme la patine noire à des-sous rouges ; le sous-oxyde de plomb Pb_2O , le peroxyde PbO_2 et les sulfures de cuivre et de plomb. On le voit, c'est surtout le plomb qui se prête à cette coloration, car l'oxyde de cuivre s'hydrate facilement et devient vert ; dès lors on peut admettre que, sauf exception, le bronze non plombeux ne noircit que par sulfuration.

Il faut cependant convenir que la patine noire est relativement rare ; l'oxyde au contraire est très fréquent. Peut-être cela tient-il à ce que, sous les Romains, les artistes n'apportaient plus la même attention à polir leurs œuvres ; la surface demeurant rugueuse, telle que la fonte l'avait produite, la condition primordiale de la patine faisait défaut. Du reste il ne faut pas se dissimuler non plus que, sauf dans certains endroits particulièrement favorisés, comme Dodone, les objets non pas oxydés, mais patinés, sont toujours rares, et plus encore ceux dont la patine est réellement belle, car il fallait pour sa production un concours de circonstances toujours exceptionnelles. Si l'homme était intervenu pour la créer elle serait plus fréquente.

On ne saurait soutenir que jamais dans les temps anciens il n'est venu à la pensée d'un sculpteur de provoquer à la surface de son œuvre une oxydation semblable à l'une de celles qu'il pouvait observer sur des ouvrages d'époque antérieure. Une assertion semblable, et nécessairement dénuée de preuves, est fort loin de

ma pensée; je n'oublie pas le texte où Pline¹ signale la mode fort éphémère de goudronner les statues de bronze, qui fit place à l'usage de la dorure; mais on peut affirmer hardiment que jamais le patinage ou le laquage du bronze ne fut une pratique suivie des sculpteurs antiques. Tout dans leur éducation artistique et technique devait les en éloigner.

C'est à peine s'il y aurait eu là une fraude de contrefacteur, un truquage commis par des marchands peu scrupuleux, à l'époque où l'aristocratie impériale collectionnait avec ardeur les œuvres de l'antiquité grecque. Les fraudes étaient alors nombreuses dans toutes les industries d'art ou de luxe, surtout pour les pierres précieuses. Pline nous a fait connaître les moyens employés de son temps par les joailliers pour démasquer les faussaires, mais il ne dit rien pour le bronze, peut-être parce que la toreutique avait échappé à ce genre d'industrie, au moins en ce qui concerne la coloration.

F. DE VILLENOISY.

1. Pline, XXXIV, 9.

INDEX ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
DES
INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES
DE LA SYRIE

Publiées par Waddington.

Le travail que j'ai l'honneur d'offrir aujourd'hui au public est un ouvrage de patience plutôt que d'érudition.

Je m'étais proposé d'écrire une Dissertation sur la transcription grecque des noms propres d'origine sémitique. Le précieux *Recueil des inscriptions grecques et latines de la Syrie* publié, en 1870, par Waddington était une des principales sources auxquelles je devais puiser pour cette étude.

Tandis que j'étais occupé à faire le dépouillement des noms propres qu'il renferme, mon savant professeur d'épigraphie, M. Clermont-Ganneau, me persuada de ne pas me borner à extraire de ce volume la matière onomastique, mais de faire un Index détaillé de tout l'ouvrage.

Déférant aux conseils d'une autorité si compétente en matière d'épigraphie, je me mis résolument à l'œuvre et à l'aide de plus de dix mille fiches je parvins à classer les matières contenues dans les neuf cent cinquante inscriptions reproduites par l'auteur.

Je m'étais même proposé de réunir dans un supplément les Inscriptions de la Syrie publiées depuis 1870, dans différents recueils, et de corriger, lorsqu'il y avait lieu, d'après les nouvelles publications, les textes établis par Waddington. Mais diverses circonstances m'ayant empêché de donner suite à ce projet, je dois me contenter pour le moment de faire paraître l'Index analytique des inscriptions renfermées dans le volume de Waddington tel qu'il a été publié par cet auteur.

Il n'est pas nécessaire d'exposer longuement la méthode que j'ai suivie dans la répartition de mon travail. Un coup d'œil sur le tableau synoptique ci-joint suffira pour en faire saisir facilement le plan.

Sans doute, on pourra me reprocher de n'être pas absolument logique dans mes divisions, et de renfermer sous une même rubrique des matières qui demanderaient à être séparées. Qu'il me soit permis de faire observer que dans beaucoup de cas, et surtout à cause du mauvais état de conservation d'un certain nombre d'inscriptions, il était presque impossible de préciser le sens des termes employés, et par suite, pour vouloir être trop méthodique, je me serais exposé à des interprétations erronées ou tout au moins douteuses.

Il eût fallu aussi, dès lors, multiplier les subdivisions déjà assez nombreuses. Ce n'est donc pas une classification absolument rigoureuse que j'ai essayé d'établir, mais simplement des divisions qui facilitent les recherches.

J'ai voulu avant tout être complet. Le nombre relativement restreint des inscriptions qui se trouvent dans chaque catégorie permettra aisément au lecteur de recourir au volume sans perte de temps.

Pour ce qui concerne les *Noms propres* auxquels j'ai apporté un soin spécial, on remarquera que j'ai reproduit scrupuleusement leurs différentes formes orthographiques, même lorsqu'il paraissait évident que la variante était

due à une faute du lapicide. J'ai aussi conservé ces noms aux divers cas où ils se présentent, sans chercher à en rétablir le nominatif. On sait combien ces sortes de restitutions sont souvent hasardées et peu sûres. J'ai donc partout adopté la lecture proposée par l'auteur, alors même qu'elle paraissait douteuse et contestable.

Tel qu'il est, et malgré ses imperfections, ce travail, je l'espère, sera favorablement accueilli de tous ceux qui sont obligés d'avoir recours au volume de Waddington. Il aura du moins l'avantage de leur épargner dans leurs recherches une perte de temps souvent considérable.

J.-B. CHADOT.

TABEAU SYNOPTIQUE DE L'INDEX

I. Noms propres de personnes		{ A) Inscriptions grecques. B) — latines.	
II. Noms propres autres que ceux de personnes ou de divinités		{ 1. Noms ethniques { A) Inscriptions gr. B) — lat. 2. — de lieux { A) — gr. B) — lat.	
III. Culte	1 ^{re} Palen.	1. Noms propres de divinités	{ A) — gr. B) — lat.
		2. — communs —	{ A) — gr. B) — lat.
		3. Épithètes des divinités . .	{ A) — gr. B) — lat.
		4. Noms de fêtes et jeux.	
	2 ^o Chrétien.	1. Personnes divines	A) Insc. gr. B) Insc. lat.
		2. Saints et saintes	— —
		3. Personnification des Vertus	— —
		4. Épithètes	— —
	IV. Empereurs et leurs familles	1. Liste chronologique des empereurs	{ d'Occident a) Insc. gr. b) lat. d'Orient — —
		2. Liste alphabétique des empereurs	— —
		3. Titres donnés aux empereurs	— —
V. Noms collectifs. Collèges, associations, etc.		A) Insc. gr. B) Insc. lat.	
VI. Titres, qualités, fonctions civiles et religieuses.		—	
VII. Milice. Noms de fonctions, de légions, etc.			
VIII. Architecture.			
IX. Parenté.			
X. Poids et mesures.			
XI. Chronologie.			
XII. Formules et locutions diverses.			
XIII. Qualificatifs divers.			
XIV. Appendices.			
1. Inscriptions métriques.			
2. Inscriptions formées de citations bibliques et autres.			
3. Inscriptions contenant des formules, invocations, serments, etc.			
4. Sigles.			
5. Inscriptions accompagnées d'emblèmes.			
6. Liste des mots laissés par l'auteur sans interprétation.			
7. Liste des noms propres ayant leur interprétation dans les { a) Liste gréco-araméenne. inscriptions bilingues { b) Liste araméo-grecque. c) Liste gréco-arabe.			

- 'Αλῆσος, -σου, 2269, 2413 e.
 'Αλῆμος, 2541.
 'Αλκιμος, 2640.
 'Αλκινόου, 2484.
 'Αλουρα, 1877 a.
 'Αμαθοῦ, 2041.
 'Αμάζου, 1918.
 'Αμβρόσιος, -λιου, 1999, 2485.
 'Αμῆη, 2323.
 'Αμελῆθου, 2393, 2416.
 'Αμερος, -ίρου, 1968 a, 2148, 2160 a, 2172, 2185, 2239 a, 2403, 2413 k, 2420, 2426a, 2457, 2457b, 2462, 2463.
 'Αμράθου, 2029.
 'Αμράχης, 2102.
 'Αμμου, 2429.
 'Αμμώνιος, 2015, 2386.
 'Αμρείου, 2070 k.
 'Αμφειλίου, 1907, 1984 a.
 'Αμριτάμου, 2587.
 'Αμρος, -ρου, 2028, 2062 a, 2098.
 Αμτάρης, 2173 a.
 'Αμψίνου, 2072.
 'Ανάανος, 2208.
 'Αναΐος, -ίου, 1984 e, 2021, 2226, 2302.
 'Αναμο, -άμου, 1931, 1995, 1998, 2070 c, 2101, 2127, 2147, 2220, 2231, 2266, 2412 c, 2415, 2429, 2463, 2495, 2496, 2538 a.
 Ανάνιδος, 2627.
 Ανάνου, 1969.
 'Αναστασιαν, 1905.
 'Αναστασίου, 1997.
 Ανατάλιος, -ίου, 1882, 2173 a, 2548, 2641.
 'Αναῦ, 2032.
 'Ανδρομάχου, 2001.
 'Ανδρονίκου, 2427.
 'Ανέμου, 2053 d, 2412 f, 2412 A.
 'Ανας, -ίου, -ιον, 2185, 2203 c, 2269, 2412 o, 2562 g.
 'Ανέρου, 2219.
 'Ανηλος, 2101.
 'Ανθου ('Ανθας), 1877.
 'Ανίχου, 2024.
 'Αννα, 1965.
 'Αννίου, 2547.
 'Αννηος, -ήλου, 2320, 2412 g, 2437, 2463.
 'Αννιανός, 1959.
 'Αννιος, -ίου, -ιον, 2221, 2227, 2228, 2316.
 'Ανόμου, 2412 g, 2562 l.
 'Ανοτόλις, 2641.
 'Ανοῦνος, -όνου, 2153 a, 2162 a, 2372.
 'Αντιγόνα, 1870.
 'Αντίοχος, -όχου, -όχοιο, 2216, 2340, 2401, 2403, 2629, 2687, 2720 a.
 'Αντίπατρος, -ου, -ον, 1914, 2094, 2412, 2478, 2668 f, 2671 b, 2707.
 'Αντωνία, 1876, 2561 a, 2562 a.
 'Αντανεινίου, 'Αντωνίνος, -ου (-ίνος), 2074, 2075, 2661 d, 2661 e, 2667.
 'Αντώνιος, -ίου, -ιον, 1876, 2287, 2551.
 'Αἴως, 2543.
 'Αουάα, 2082.
 (?) 'Αουαδηνός, 2272.
 'Αουαῖδος, -ίδου, 2081, 2129, 2152, 2226, 2374, 2413 b, 2514.
 Αουαῖτος, 'Αουαῖτος, -ίτου, 1984 d, 2046, 2396, 2412 c, 2540.
 'Αουαῖδίου, 2212, 2331, 2438, 2525, 2528.
 'Αουας, 2010.
 'Αουαῖδου, 2064.
 'Αούσος, 2205, 2206, 2511.
 'Απικίου, 2306.
 'Απολλοράνου, 1896 c.
 'Αραβιανός, -νου, 2116, 2228.
 'Αραμῆλου, 2246.
 'Αργηρίου, 2546 a.
 'Αργι., 2547.
 'Αρδος, 2457.
 'Αρείου, 2183.
 'Αρένιος, -ίου, 2459.
 'Αριοδαρζάνης, 2668 a.
 'Αρίσταρχος, 2656.
 'Αριστιλίου, 2286.
 'Αριστοκράτης, 1841 a.
 'Αρχαδίου, 1913.
 'Αρπασος, 1857.
 'Αρσῆ, 2604.
 'Αρριπίου, 2589.
 'Αρτιμίδωρος, 1831 a, 2562 o.
 'Αρχήλαος, -άου, 2146, 2543.
 'Ασάθου, 2065.
 'Ασπαράχος, 2464.
 'Ασάσου, 2578.
 'Ασῶς, 2008.
 'Ασπίλου, 2213.
 'Ασιμος, 2061.
 'Ασθόρου, 2599.
 'Ασκαλιώνας, 2533.
 'Ασάμου, 1968 u, 1969.
 'Ασμάτης, -θου, 2044, 2079, 2098.
 'Ασμος, -ου, 2153, 2189, 2191.
 'Ασουαδάνου, 2174, 2330.
 'Αστάθου, 2184.
 'Ασταλιν, 2588.
 'Αστίριος, 1999.
 'Ασχάρου, 2295 a.
 'Ατασθός, 2254.
 'Ατρη, 2434.
 'Αττικος, 2396.
 'Αττου, 2241.
 Αῦθαθάνου, 1974.
 Αῦζου, 2355.
 Αῦδης, 2206, 2459.
 Αῦθος, Αῦθου, 1986, 1999, 2064, 2204, 2542.
 Αῦνίου, 2237.
 Αῦλου, 1934, 2305.
 Αῦμος, -ου, -ον, 2097, 2101, 2104, 2170, 2393, 2463, 2465.
 Αῦε, -έου, 2006, 2034, 2415, 2470 f.
 Αῦειδωρος, 1930.
 Αῦεῖται, 2037.
 Αῦεον, 2359.

Αὐρ., 1924, 2199, 2215,
2227, 2287, 2293, 2302,
2340 a, 2374 b, 2396,
2397, 2404, 2412 n,
2413 e, 2452, 2508, 2514,
2539.

Αὐρηλία, 2459.

Αὐρήλιος, -ίου, -ιον, 1839,
2074, 2075, 2438, 2461,

2526, 2527, 2528, 2540,
2562 f, 2562 g. 2571 b,
2577, 2581, 2597, 2598,
2599, 2600, 2601, 2603,
2604, 2607, 2608, 2609,
2610, 2620, 2713.

Αὔσα (?), 2703.

Αὔσος, -ου, 2034, 2040,
2042, 2061, 2105, 2127,

2166, 2367, 2368, 2397,
2454, 2460.

*Αραρεύς, 2365.

*Αραρικανός, 2399.

*Αφαίων, 2582.

*Αχιλάνου, 2251.

*Αχχου, 2200.

*Αχώριστε, 1866 d.

*Αώου, 2151.

B

Βαγάνιος, 2412 a.

Βάγρατος, -άτου, 2562 h,
2562 i.

Βαδάδαίλος, -αίλου, 1966a,
2185.

Βαδαγίου, 2056.

Βαζάρου, 2298, 2330.

Βάζρος, -ου, 2340 a, 2354.

Βάθλος, 2229.

Βαθονόρου, 1964.

Βαθούρου, 1984 b.

Βαθσαία, 2569.

Βαϊδᾶ, 2599, 2624.

Βάκος, 2053 c.

Βάλ, 2612.

Βάλας, 2660.

Βαλθίνου, 2512.

Βάμου, 2070 c.

Βάναθος, -θς, -θου, 2070 l,
2247.

Βανίου, 2268.

Βαράθης, 2703.

Βαρβάρου, 2455.

Βαρείχην, 2587.

Βαρλάας, 2703.

Βαρνᾶ, 2642 a.

Βασιλείω, 2724.

Βασιλίσκος, 2207.

Βάσσος, -σε, -σου, -σον,
1925, 1984 d, 1985,
1989, 1990, 2001, 2053,
2070 i, 2145, 2174, 2399,
2512, 2522, 2546 a, 2560,
2572.

Βαυλάνης, 2412 f.

Βάχχιος, 2557 d.

Βελιάθος, 2557 e.

Βένις (?), 2546 a.

Βένιος, 2568 f.

Βερενίκη, 2563.

Βερνικιανός, -ανός, ανός,
Βερνικιανός, 2215, 2397,
2404, 2457, 2547, 2557 c,
2642 a.

Βερρίου, 2488.

Βέρρου, 2155.

Βηλάκας, 2604.

Βηλσονόρου, 2612.

Βίαρος, 2412 o.

Βιθρος, 2374.

Βιζζος, 2670, 2671.

Βόηθος, -θου, 2002, 2044.

Βόνου, 2293 a.

Βόρδος, -ος, 1990, 2265.

Βορή, 2016.

Βορκαίος, 2016.

Βωλάνος, 2571 c.

Βωλδαράχου, 2613.

Βωννίου, 2588.

Γ

Γ. . ., 1922, 2528 a, 2530,
2584.

Γ. . . ου, 2612.

Γαββᾶ, 2591, 2596.

Γάβρος, -ου, Γάβρου, 2053c,
2216, 2267, 2426 b.

Γαβρός, -δούου, 2022 a,
2026, 2029, 2128, 2202,
2235, 2254, 2256. 2262,
2303, 2546, 2547.

Γαβράθης, 2451.

Γαϊανός, 2400, 2401, 2690.

Γαϊᾶ, 2228.

Γαίος, -ου, 1876, 2262,
2563, 2567, 2568, 2572.

Γαίρηλος, -ου, 2105, 2344.

Γαίσι, 1831 a.

Γαλίσου, 2041, 2042, 2043.

Γαλλωνιανός, 1911.

Γαμήλου, 2169.

Γανίος, 2269.

Γανδίνιος, 2031, 2426.

Γαυλ., 2547.

Γαυραίνος, 2175.

Γαῦτος, -του, 2019, 2079,
2127, 2224, 2330, 2429,

2517, 2537 e, 2562 a,
2562 h, 2562 i.

Γαουάτης, 2032.

Γαραμήλου, 2243.

Γάρμος, 2513.

Γάραλος, -ου, 2117, 2446,
2448, 2457 a.

Γάωρου, -ρον, 2562 g.

Γεάνου, 2070 a.

Γεδραάνου, 2412 c.

Γείρωνος, 1968.

Γιλάσιος, 1959 a.

Γιμῆλου, 2212.

Γέμιος, -ου, 1876, 1923.
Γενναδίου, 2252.
Γενίου, 2561 *a*.
Γέος, (Γαίος), 2412 *a*.
Γερμανός, -ου, 1910,
1984 *b*, 1984 *c*, 2220,
2292, 2339, 2385, 2402,
2413 *f*, 2433, 2520, 2715.

Γερωντίου, 2492.
Γεσσίκας, 2036.
Γετ. . . ψ, 2486.
Γεώργιος, -ίου, 1997, 2261,
2412, 2504, 2570 *b*.
Γλάκος, 2397.
Γοσίμαθος, 2181.
Γοίγας, 1854 *d*.

Γόμου, 2174.
Γορέπου, 2463.
Γόρπος, 2025.
Γούρα, 2645.
Γούρου, 2673.
Γραίνη, 2465.
Γράτου, 1839, 2048.

Δ

Δ. . . η, 2568 *d*.
Δαδάνου, 2071.
Δάδορ, -ου, 2070 *a*, 2081,
2266, 2385, 2429.
Δακτυλ, 2436.
Δαμάτιος, 2432.
Δάμας, 2682.
Δάμαθος, 2156.
Δαμασχιών, 2413 *i*.
Δαρματίας, 2258.
Δανήλ, 1906 *a*.
Δανούδιος, 1984.
Δαρείου, -ου, 2238, 2597.
Δαρήτος, 2135.
Δεσφωρ, 1854 *c*.
Δέμας, -με, -μου, 1841,
1850 *a*, 2290.
Δέλλος, 2298.
Δέμος, 2106.
Δεσάνδρου, 2655, 2656.
Δεξτρου, 2308.

Δημήτριος, -ου, 2535,
2562 *o*, 2720 *a*.
Δηνάρου, 2510.
Διναίος, 2105.
Διογίνης, -νου, -νους,
1936 *a*, 2083, 2220, 2573,
2661 *d*, 2661 *e*.
Διοδώρου, 1866 *b*, 2565.
Διοκλήους, 2235.
Διομήδης, -δος, -δεως,
δους, δη, 2116, 2176,
2193, 2227, 2361, 2408,
2486, 2498, 2655.
Διονέου, 2323.
Διονύσιος, -ίου, -ίω, -ιον,
1866 *a*, 2144, 2309, 2412 *f*.
Διότιμος, -με, -μεν, 1866 *a*,
1866 *c*.
Διοφάντου, 1904.
Διώνος, 1866 *a*.
Δοσίου, 2330.

Δολμάτης, 2660.
Δομητίλα, 1897.
Δομήδης, 2135.
Δόμηγος, 2544.
Δομι(τ)τιανός, 2021 *a*, 2543.
Δομιτίου, 2308.
Δόμναν, 2413 *g*.
Δομνίνα, 2562 *o*.
Δόμνη, -νης, -νη, 1894,
1940, 2573.
Δόμνος, -νου, 2642 *a*, 2683.
Δονήσου, -ίσσου, 2090, 2091.
Δούλε, 1852.
Δουσαρίου, 1916.
Δρακόντιος, -τίου, -τι, 2020,
2486, 2547.
Δωέρου, 2124.
Δωρίων, 1854 *d*.
Δωσιθός, -θίου, 1939 *a*,
2188, 2203 *b*, 2274, 2307.

Ε

Ε. . . ., 2461.
Ε., 2130.
Έβρικανός, 2213, 2302.
Έγνατία, 2563, 2703.
Έγνατίου, -τιον, 2525,
2530.
Έγριλιανός, 1953.
Έβζίου, Έβζιου, 2051, 2168.
Έρεβ, 2597.
Έρεβας, 2008.
Έρήνιος, 1839.
Έρείου, 2457.
Εισεδώρος, 2698.

Έκτορος, 2413 *h*.
Έλα . . ., 1876.
Έλαδής, -λου, 2615.
Έλασσά, 2624.
Έλλανέου, 2384.
Έλλην, 2032.
Έλούιος, 2528 *a*.
Έλπίδιος, 1929.
Εμμεγάνη, -νου, 2167,
2189, 2286.
Εμμεσάνου, 2354.
Έμράνου, 2203 *b*.
Ένέτου, 2612.

Ένου, 2191, 2286.
Έου, 2160.
Έρμα, 1851.
Έρμαίου, 2568 *c*.
Έρενχίου, 2070 *c*.
Έσμαχίος, -ίω, 2247.
Έτίου, 2210.
Έύανγλιου, 2477.
Εύδήμεν, -μεν, 2071, 2531.
Εύλογίου, 2124.
Εύνομος, -ου, 2070 *a*,
2188, 2276, 2537 *a*.
Εύσεβει, 2662.

INDEX DES INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE LA SYRIE 219

Εὐστάθιου, -θείου, 2661 e,
2661 f, 2681.
Εὐσταθίου, 1831.

Εὐστατου, 2130.
Εὐτυχοῦ, -χοῦ, -χοῦς, 1839,
1855, 2197, 2491.

Εὐφρήμῳ, 2720 a.
Ἐχάρου, 1932.

Z

Ζαβαδάδου, 2169.
Ζαβάρου, 2612.
Ζαβάρωνος, 2413 p.
Ζαβδαίου, 2611.
Ζαβδαῖ, 2142.
Ζαβδαθήης, 2618.
Ζαβδαῖ, 2611.
Ζαβδαθίου, 2590.
Ζαβδαῖα, 2590.
Ζαβδαῖα, -ιαν, 2598, 2618.
Ζαβδαῖου, -θεί, 2070 i, 2404.
Ζαβδαῖου, 2627.
Ζαβδαῖου, 2624.

Ζαβουδου, 2054.
Ζάγλος, 2024.
Ζάγου, 1996.
Ζαβειδαν, -ίδου, 2591, 2599,
2627.
Ζαειδος, 2024.
Ζανόδωρος, Ζηνόδωρος, -ου,
-ης, 1880, 2002, 2003,
2070 l, 2374 c, 2413 c,
2486.
Ζηνοβίαι, -αν 2611, 2628,
2629.
Ζηνόβιος, -βίου, -βιον,

2413 i, 2571, 2571 b,
2571 c, 2598, 2617, 2619.
Ζήνων, -ωνος, 1999, 2092,
2556.
Ζηουαίου, 2566.
Ζίζος, 2025.
Ζόβαιδας, Ζόβεδος, Ζοβαί-
δου, Ζοβαίδου, 1979, 2127,
2150, 2210 a, 2520.
Ζοίδατος, 2055.
Ζόσιμος, 2035.

H

Ηβαδάνου, 2130.
Ἡλιόδου.
Ηλία, -λίας, λίου, λίαν,
2038, 2080, 2089, 2090,
2091, 2121, 2159, 2160,
2199, 2299, 2412 b, 2413
a, 2425, 2436, 2477.

Ἡλιοδώρα, 2688.
Ἡλιόδωρος, -ρου, 2350,
2357 b, 2581, 2600.
Ἡρακ. . . ., 2547.
Ἡρακλίδης, 2413 d.
Ἡρακλειδης, 2471.

Ἡρακλίου, -κλίου, 2146,
2547.
Ἡράκλειτος, -ου, 2114,
2516 a.
Ἡρόδου, Ἡρώδου, -δου,
-ώδην, 1904, 2115, 2364,
2457, 2547, 2595, 2610.

O

Θαιμαῖος, 2612.
Θαιμαροῦ, 2596.
Θαιμαῖ, 2591, 2596, 2624.
Θαιμαῖου, 2054.
Θαιμαροῦ, 2627.
Θαῖμος, -ου, 1968 a, 1979,
1990, 1999, 2021 b, 2095,
2096, 2100, 2169, 2172,
2174, 2203 c, 2267, 2286,
2298, 2314, 2330, 2340 a,
2380, 2386, 2413 m,
2537 e.
Θάλασις, 2704.
Θαμάρη, 2147.
Θανούμου, 2169.

Θασάμου, 1998.
Θεάνδριος, 1965.
Θαγίου, 2218.
Θεαῖα, 1896, 1922.
Θεμαῖου, 2020.
Θεμαῖων, 2709.
Θέμος, -μου, -μου, 1970,
1984, 2006, 2021 a,
2070 c, 2101, 2254, 2447,
2546 a.
Θεόδωρος, -ρου, -δωρος,
2093, 2127, 2160 a, 2323,
2412 a, 2467, 2499, 2522,
2568 e.
Θεόδοτος, 2413 h.

Θεόμνηστος, 2537 e.
Θεόπιμος, 1996.
Θεοράνου, 2487.
Θεόριος, -ου, 2118, 2157,
2547.
Θεοπετίου, 2240.
Θεῖμος, 2044, 2046.
Θεομολίχη, 2236.
Θεομολίχη, 2225.
Θεομολίχη, 2099, 2224.
Θεομολίχη, 2051.
Θωμάσιον, 1905.
Θωμάσιον, 1905.

I

- 'Ιαδδατορ, -ου, 'Ιαδδαίου, 2570 ε, 2590, 2596, 2618.
 'Ιαδρ, 2592.
 'Ιάδης, 2610.
 'Ιακούδου, 2619.
 'Ιάμλιχος, 2614.
 'Ιαμυλιχος, 2210 α.
 'Ιαρατος, -ου, 2571 α, 2585, 2627.
 'Ιαριθωλίους, -έλου, 2587, 2627.
 'Ιάσλαμος, 2008.
 'Ιεουρίου, 2667.
 'Ιεαρος, 2457 β.
 'Ιελάμου, 2556.
 'Ιεάρου, 2341.
 'Ιεαρος, 1855.
 'Ιελέδου, 2061.
 'Ιελέας, 2572.
 'Ιμεου, 2169.
 'Ινος, -νου, 2070 β, 2203 ε, 2238, 2243.
 'Ιίκουμος, 1934.
 'Ιέντινος, 2353.
 'Ιέρκος, 2713.
 'Ιεροκλέους, 2034.
 'Ιερίου, 1916.
 'Ιουλ. . . 2396, 2433, 2522, 2562 ο.
 'Ιουλια, -ιας, ίαν, 1864, 1940, 2230, 2332.
 'Ιουλιανή, 1864 β.
 'Ιουλιανος, -νέ νοδ, νφ, 1867, 1868, 1915, 2017, 2257, 2306, 2316 α, 2399, 2407, 2580, 2599.
 'Ιούλιος, -ίου, -ιον, 1875 α, 1909, 1922, 2072, 2077, 2078, 2112, 2290, 2292, 2292 α, 2309, 2374 α, 2383, 2413, 2413 f, 2524, 2543, 2552, 2555 α, 2563, 2567, 2569 α, 2571 β, 2572, 2577, 2580, 2597, 2598, 2599, 2601, 2603, 2607, 2608, 2609, 2610, 2620.
 'Ιούνιος, 2399.
 'Ιούστου, 2217.
 'Ισυχίου, 2295.
 'Ιωάννης, -νη, -νου, 'Ιωάννου, 'Ιωάννου, 1878, 1903, 1917, 2000, 2040, 2067, 2068, 2080, 2091, 2161, 2259, 2497, 2498, 2637 ε.
 'Ιώβιος, -ίου, 'Ιωβίου, 1916, 2028, 2490.

K

- Καδδεις, 2466.
 Κάδαμος, -ου, 1976, 2250, 2256.
 Κα. . ., 2547.
 Καταμάθου, 2202.
 Καλαρος, -ου, 2103, 2253 α, 2413 f, 2436.
 Καλανός, 2091.
 Κατάρμοι, 2289.
 Κατίου, 2089.
 Κατίου, 2714.
 Καλλινίχης, 2719.
 Καλλίστη, 1831 α.
 Καμασάνου, 2412 f, 2412 g.
 Καμύβελος, 2220.
 Κανδέας, 1854 ε.
 Κανδέω, 2471.
 Καπίων, 2537 β.
 Καπούνου, 2537 β.
 Κάρου, 2497.
 Κάρεου, 2160 α.
 Κασάνου, 2184.
 Κασίου, 2070 α.
 Κασίσιος, Κασιστίου, 2159, 2160.
 Κασκαλλία, 2230.
 Κασσατος, 1931.
 Κασσιανός, -ου, 2482, 2543, 2546, 2547, 2609.
 Κασσιος, -ου, 2070 p, 2078, 2169, 2212, 2237, 2331, 2375, 2393, 2394, 2395, 2420, 2438, 2525, 2528.
 Κασσιόνης, 2171.
 Κατίου, 1999.
 Καυξίτου, 2009.
 Κέρος, 2005.
 Καλλεβάνου, 2437.
 Καλεστίνος, 2419.
 Κερτάμιον, 2579.
 Κερτάη, 2236.
 Κήγαστας, 2465.
 Κιπαρούν, 2684 α, 2684 ε.
 Κλαυδιανός, -ου, νφ, 1876, 1976, 2190 α, 2449, 2486, 2487.
 Κλ., 2037, 2438, 2439, 2449, 2487, 2488, 2684.
 Κλαυδιαν, 2684, 2684 ε.
 Κλαυδιος, -ίου, -ιον, 1933, 2079, 2215, 2292 α, 2307, 2350, 2351, 2356, 2684, 2684 ε.
 Κλειονείκης, 2642 α.
 Κλήμιντος, 2413 i.
 Κλυμένου, 2413 ε.
 Κογρεα (?), 2199.
 Κοδράτου, 2698.
 Κοιμας, 1932.
 Κοΐνος, 2673.
 Κοΐντου, 1855, 1876, 2307.
 Κοκ., 2070 ε.
 Κολάν, 2236.
 Κολαρίου, 1936 α.
 Κόμης, 1981.
 Κοινάρου, 2551.
 Κορηλιανός, 1963, 2070 α.
 Κορηλίου, 1953, 2296, 2305.
 Κορίνιος, 2228 α.
 Κοτίου, 2412 β.
 Κόστωδι, 1926.
 Κρησταντίου, 2173.
 Κρισπίος, 1926, 2598.
 Κρίσπος, -ου, 1924, 2307.

Κυριανός, 2215.
Κυνάγου, 2413 g.
Κυριακός, 2412 m.
Κύριλλος, -λου, 1909, 2412 p.

Κυριναλίου, 2212, 2438,
2528.
Κυρις, 2255.
Κύρου, 2633.

Κώστος, 2197.
Κωμᾶ, 2578.
Κωνσταντ, 2289.

Λ

Λ....., 2037, 2526, 2537.
Λαβδίου, 2028.
Λαβλιον, 1841.
Λαν. . . ., 2460.
Λαπρακός, 2703.
Λαρθανός, 2384.
Λαοντίος, -ου, 1919, 2413 p,
2516, 2570 d.

Λέοντος, 2070 e.
Λήβου, 2022 a.
Ληουλ, 2619.
Λεβανίου, 2664.
Λικινίου, 2707.
Λίγνος, 2034.
Λουκιανός, 2275.
Λουκιλιανού, 2239.

Λουκιλλίου, 2715.
Λούκιος, -ίου, -ιον, 1890,
2316, 2557 d, 2581.
Λουκούργου, 2286 a.
Λυσανίου, -νι, 1880.
Λυσίας, 2341, 2554, 2555.
Λυσισμάχου, -χου, 1891,
1892, 2555 b.

Μ

Μ. . . ., 2330, 2374 b.
Μάγνος, -ου, -ων, 2041,
2046, 2247, 2277, 2299,
2355, 2438, 2449.
Μαανίου, 2609.
Μαζάκου, 2238.
Μαήνου, 2660.
Μαθόα, 2571 c, 2586.
Μαθίου, Μαθίου, 2372,
2413 k, 2546 a.
Μάου, 2413 c.
Μαίτα, 2568 d.
Μαίδα, 2323.
Μάϊος, Μαίωρ, Μαίωρος,
2079, 2150, 2177, 2458,
2539.
Μαϊουρίνος, -νου, -ων,
2474, 2476, 2477.
Μακέντιος, 1936 a.
Μακροδάτου, 2389.
Μακρετινον, 2584.
Μάλαχος, 2123.
Μαλειαθός, -ου, -ων, -ον,
2366, 2367, 2368, 2369,
2413 b, 2515.
Μάλεχος, -ου, 1964, 2026,
2195, 2196, 2226, 2230.
Μαλῆ, -ην, 2585, 2603.
Μαλιχαθός, -ου, 1964, 1970,
2334, 2393, 2394, 2395,
2462, 2543.

Μαλίχος, -χου, -χον, 2022
a, 2123, 2133, 2578, 2613,
2614, 2615.
Μαλχαίου, 2413 j.
Μαλχίανος, 1910, 2557 a.
Μάλχος, -ου, -ων, 2041,
2043, 2072, 2077, 2115,
2130, 2177, 2217, 2272,
2513, 2547, 2598, 2608,
2627, 2645.
Μάλωχ, 2608.
Μαρθογαίου, 2554, 2555.
Μανάρτιος, 2386.
Μαννατός, -ου, 2615.
Μάννος, Μάνος, -νου, 2042,
2070 c, 2046, 2095, 2096,
2160 a, 2226, 2229, 2346,
2584.
Μάτιμα, 2002.
Ματρίνιος, -ίνου, 2393,
2394, 2395, 2399.
Μάτιμος, -μου, 1854 d,
1877 a, 1922, 1926, 1927,
1975, 1977, 1978, 1984 c,
1984 d, 1984 e, 2115,
2146, 2169, 2175, 2207,
2218, 2225, 2228, 2238,
2253 b, 2294, 2317, 2374
c, 2396, 2401, 2404, 2405,
2412 k, 2462, 2484, 2526,
2527, 2538, 2547, 2707.

Μαρ., 2413 e.
Μαραζέχης, 2070 k.
Μαργαία, 2568 g.
Μάρδου, 2429.
Μαρεάτης, 2253 b.
Μαρηάθης, 2104.
Μάρθην, 2592.
Μάρθων, 2688.
Μαρτιανός, -νου, 1984 e,
2528 a.
Μαρίας, 1901, 1988, 2067.
Μαρίου, 2600.
Μαρκελλίνα, 1835.
Μαρκελλίνα, -νον, 2414,
2415.
Μάρκαλλος, -ου, 2562 b,
2537 h.
Μαρκιανή, 2473.
Μαρκιανός, -νου, 2018,
2178, 2463, 2547.
Μαρκίς, 2598.
Μάρκος, -κου, -ων, -ου,
1894, 1909, 1924, 2043,
2241, 2341, 2552, 2562 g,
2637 a, 2713, 2715.
Μάρωνος, 1886 a.
Μαρρίνου, 2072, 2446.
Μαρτινός, 2420.
Μαρτίου, 2071.
Μαρωνίου, 2631 a.
Μασαδάθου, 2084.

Μασαλέμου, 2412 <i>l</i> .	Μενεθυδάργος (?) , 1854 <i>d</i> .	2413 <i>m</i> , 2613, 2614, 2624.
Μασάγγης, 2452.	Μητροδώρου, 1864.	Μοχίμου, 2571 <i>e</i> , 2586, 2587, 2591, 2596, 2599, 2627.
Μάσχος, -σχος, -σχου, 2064, 2141, 2172, 2210, 2286, 2298.	Μητροφάνους, 2549.	Μολέμου, 1969, 1978.
Μάσπος, 2216.	Μίλησιου, 2218.	Μολόβρις, 2221.
Ματαράνης, 2228 <i>a</i> .	Μιννίος, 2353.	Μονάθου, 2429.
Ματίφρου, 2637 <i>a</i> .	Μισάσου, 2161.	Μόνημος, 2243.
Ματίμου, 2008.	Μνασάιου, 2720 <i>a</i> .	Μόνιμος, -μου, 2117, 2118, 2128, 2293, 2412 <i>e</i> , 2544.
Μαυδίου, 2055.	Μνάστις, 1870 <i>a</i> .	Μονίου, 2153.
Μαύνος, 2274.	Μνησιθεός, 2380.	Μοντανός, 2397.
Μαυράγγα, 2258.	Μοαιδίου, 2447.	Μοῦκ. . ., 2568 <i>b</i> .
Μαχχίδου, 1875 <i>a</i> .	Μοαίρος, -ρου, 1980, 2366, 2367, 2368, 2369, 2441, 2453.	Μοόρου, 2210, 2408.
Μεγαθία, 2256.	Μοαίριος, 2083.	Μόρρου, 2413 <i>g</i> .
Μεγεθίου, 1910.	Μοαίριστος, 2340 <i>a</i> .	Μοσπράμου, 2427.
Μεγεθίς, 2386.	Μοασίου, 2446.	Μοσπράμου, 2446.
Μεγίστου, 2328.	Μογαίρου, 2106.	Μοστέου, 2205.
Μεζοβλάνας, 2584.	Μογαίρου, 2241.	Μόστος, 2050.
Μενίου, 2497.	Μόγιτος, 2203 <i>c</i> .	Μόσχου, 2429, 2571, 2571 <i>a</i> .
Μερκουρίου, 1875 <i>a</i> .	Μόγιος, -νίου, 2103, 2182.	Μουνάτιος, 2190 <i>a</i> .
Μεσάμαρος, 2271.	Μοδάρου, 2052.	Μουδός, 1857.
Μεστήτου, 1870 <i>a</i> .	Μοειδου, 2483.	Μούσης, 2010.
Μισσαλς, 1839.	Μοελεμος, 2418.	Μοχέσου, 2056.
Μευαίρου, 2179.	Μοήνου, 2412 <i>n</i> .	
Μηδίου, 2556.	Μοινίου, 2330.	
Μην2, 2250.	Μόκιμος, -μου, 2153 <i>a</i> ,	

N

Ναζμων, 2413 <i>d</i> .	Νάσρος, -ρου, 2041, 2042, 2048.	Νέστορος, 2044, 2070 <i>m</i> .
Ναγαΐνη, 2300 <i>a</i> .	Νάσλος, 2062.	Νέττωρις, 2130.
Ναγγούης, 2561.	Νασσούμου, 2598, 2608.	Νιγρέθου, 2546.
Νάγος, 2023.	Νασώρου, 2621.	Νιζρος, 2457.
Ναεθάθου, 2437.	Ναταίου, 2016.	Νικαία, 1850.
Ναίμου, 1990, 2413 <i>c</i> .	Ναταίλου, 2127.	Νικομάχου, 2232.
Ναζδίου, 2241, 2248.	Νάταμος, -μου, 2172.	Νικόστρατος, 2710.
Νάζος, 2403.	Νατάριος, 2351.	Νοαίρου, 2114.
Ναιραιός, 2537 <i>b</i> .	Νατάρου, 2537 <i>b</i> .	Νοίρου, 2412 <i>m</i> .
Νακνακιά, 2245.	Νατιμάθου, 2224.	Νοίραθος, 2220.
Ναλάμου, 2199.	Νατούρος, 2447.	Νόμου, 2300.
Νάμερος, 1984.	Ναχθμα, 2423.	Νόννου, 2009.
Ναμήλη, 2143.	Νε . . . ός, 2561.	Νόσσιγος, 2092 <i>a</i> .
Νάολος, 2011.	Νεβαδάλος, 2607, 2610.	Νότρωος, 2557 <i>a</i> .
Νάρου, 2186.	Νεβαδάλος, 2612.	Νουίρου, 2047.
Ναρούλφου, 1898.	Νηχαρίχου, 2711.	Νουμριανού, 2067, 2068.
Νασαήλου, 2070 <i>c</i> .	Νεσά, 2578.	Νουρβήλου, 2616, 2627.
Νασαθή, 2230.	Νεση, 2589.	Νοχοράθης, 2201.

Ξ

Ξηρω, 2724.

Ο

Ὁ...σημος, 2070 n.
Ὁ. . . λιος, 2347 a.
Ὁάειος, 2472.
Ὁαίμου, 2447.
Ὁαιθίου, 2288.
Ὁαίχρος, 2216.
Ὁασαίθου, 2562 g.
Ὁεαιπνός, 2616.
Ὁεαιθός, 1977.
Ὁεαίσαθος, -σθός, -σατος.
2148, 2172, 2364.
Ὁεέδου, 2251.
Ὁεείδος, 1984 c.
Ὁειζάθης, 1997.
Ὁγγαν, 2601.
Ὁγίζου, 2462.
Ὁγερός, 2386.
Ὁγίλου, 2624.
Ὁγός, 2220.
Ὁδαίου, 2413 e.
Ὁδαίναθος, -άθης, -θον,
-ατος, 2062 a, 2236,
2320, 2600, 2602, 2621.
Ὁδαρβ. . ., 2463.
Ὁδενάθης, -νάθου, -νίθου,
2147, 2204, 2412 f, 2540.
Ὁδέρου, 2101.
Ὁζερεάιου, 1854 d.
Ὁίνος, 2221.
Ὁκταούτος, 1855.
Ὁλαίμου, 2053 c.
Ὁλθανός, -νου, 2110, 2111.
Ὁλιμή, 2584.
Ὁλυμπιανής, 2673.
Ὁλυμπίου, 2188.
Ὁμαίμου, 2132.
Ὁμαινάθης, 2203 b.

Ὁμάνου, 2561.
Ὁμρης, 2053 c.
Ὁναίθου, 2231 a.
Ὁνανός, -νου, *Ὁνετος,
-νου, *Ὁναίνος, 2048,
2053 b, 2127, 2409, 2410,
2413 k.
Ὁνημάθης, 2229.
Ὁνμας, 2049.
Ὁνεάθος, 1968 a.
Ὁνομάθης, 2182.
Ὁνορᾶτον, 2316.
Ὁρατίου, 2203 d.
Ὁρθένατας, 2240.
Ὁρεάνου, 2396.
Ὁρέρου, 2228 a.
Ὁρεστίλλης, 2190.
Ὁρχαίος, 2409.
Ὁρσος, 2037.
Ὁρρίτου, 2307.
Ὁσαυτίου, 2178.
Ὁσπαίλου, 2330.
Ὁσπός, -θου, 2412 m.
Ὁσηβίου, 2130.
Ὁσοτόνου, 2220.
Ὁταίσου, 1984, 2017.
Ὁτάσου, 2070 c, 2226.
Ὁτιμίου, 2042, 2045.
Ὁτιρᾶθης, 2151, 2256.
Ὁυαεζιάθης, -θου, 2086,
2592, 2615, 2621.
Ὁυαθίου, 2452.
Ὁυαδός, 2245.
Ὁυαδδῆλος, -λου, 2372.
Ὁυάδου, 1969.
Ὁυαζιάθης, 2055.
Ὁυαίλος, 2496.

Ὁυάλενας, -ναι, 1953,
1959, 1989, 2017, 2042,
2045, 2046, 2218, 2548.
Ὁυαλεντίος, 2070 m.
Ὁυαζήριος, 1893, 1975.
Ὁυάλης, Ὁυάλου, 2022 a,
2203 a, 2374 c.
Ὁυάραντος, 1933.
Ὁυαρος, -ρου, 2114, 2412 p,
2497.
Ὁυελλίσιον, 2584.
Ὁυερεθιανός, 2538.
Ὁυεττίου, 1839.
Ὁυετπλίου, 1839.
Ὁυήρου, 2071.
Ὁυίθρος, 2537 h.
Ὁυίχτωρ, -τορος, 1891,
1892, 1984, 1985.
Ὁυίπλίου, 2457.
Ὁυίπαι. . ., 2547.
Ὁυίπαι, -ίας, 2445, 2700.
Ὁυίπαινος, νοῦ, 2008, 2044,
2383, 2463.
Ὁυίπαιος, ίου, 1990, 2330,
2341, 2374 b, 2399, 2445,
2465, 2546.
Ὁύνευνάθης, 2070 d.
Ὁύερωδης, 2604, 2606,
2606 a, 2607, 2608, 2609,
2610.
Ὁύερνιος, -νιος, 2390, 2452.
Ὁύρος, -ρου, 2114, 2162 a,
2270, 2402, 2514.
Ὁύρσος, -σου, 2037.
Ὁύσσου, 1935.
Ὁυδαλου, 1918.

Π

Πάκατος, 1999.
Παλλάδιος, 2485.
Πάλμα, 2296, 2305.
Παννονίου, 2173.

Πάππου, 2637 a.
Πάρβου, 2670, 2671.
Πασίριλος, -φίλου, 2127,
2412 f.

Πατρων, 2493.
Παυλίνος, Παυλίνου, 2239,
2546 a, 2547.
Παύλος, -λου, 2247, 2393,

2394, 2395, 2558.
 Παυσανίας, 2544.
 Περικλημάσου, (?) 2493.
 Πετούσιον, -σιον, 2071,
 2331, 2532.
 Πίτρος, -ρου, 1909, 2327,
 2361, 2667.
 Πλάκου, 2350.
 Πλάτωνος, 2455, 2456.
 Πολύβιος, 2342.
 Πομπήιον, 2707.

Πομπωνίου, -νίου, 2399,
 2597.
 Πόπλιος, 2616.
 Πούπλιος, -ίου, 2339.
 Πρίσκα, 2562 ο.
 Πριτισκιανός, 2439.
 Πρίσκος, -κου, -κον, 1973,
 1982, 2008, 2077, 2078,
 2154, 2307, 2584.
 Πρηξιλάου, 2120.
 Πρίσκος, -κου, 2043, 2045,

2130, 2173 α, 2243, 2403,
 2462, 2714.
 Προκτείνου, 2547.
 Προκ. . . , 2374 α.
 Προκλίωνος, 2348.
 Πρόχλος, -λου, 2044, 2097,
 2173, 2216, 2457, 2520.
 Προτία, 1959.
 Πτολεμαίου, 2698, 2700.

P

Ραζίου, 2589.
 Ράββελος, Ραββήλου, Ρα-
 βήλου, 2152, 2298, 25379.
 Ράββου, 2412 f.
 Ραβίου, 2213.
 Ραβιδήλου, 2210.
 Ραβήλου, 2189.
 Ραδάμανθυς, 2145.
 Ραίτος, 2203 α.
 Ραμάβου, 1970.
 Ράουδς, 2006.

Ρεμφάθη, 2488.
 Ρεσαις, 2557 c.
 Ρεφαβωλος, 2620.
 Ρεφέλου, 2589.
 Ρηγείνω, 2700.
 Ρηγίλλης, 2700.
 Ριφάτης, 1965.
 Ροβίου, 2047.
 Ρόδωνος, 2395.
 Ροηλάτης, 1968.
 Ρόμος, 2546 α.

Ρουαίου, 2034.
 Ρουσταίος, 2532.
 Ρουπλίου, 2598.
 Ρουφίνος, -φίνου, φείνου,
 -φείνε, 1971, 2070 c, 2338,
 2381, 2386, 2399, 2411,
 2478, 2547.
 Ρούφος, -φε, -φου, 1969,
 2027, 2039, 2143, 2348,
 2385, 2434, 2471, 2562 δ.
 Ρωμανού, 2213.

Σ

Σ. . . ας, 2572.
 Σα... , 2205, 2547.
 Σάβη, 1988, 2588.
 Σάβας, -ου, -δαυ, 1990,
 2101, 2102, 2104, 2108,
 2154, 2172, 2189, 2208,
 2242, 2245, 2290 α, 2387,
 2426 δ.
 Σάβας, -δου, 2131, 2140,
 2161, 2208.
 Σαβίνος, -νι, δεινός, -νω,
 -νου, -νον, 1839, 1907,
 1970, 1984 α, 1996, 2008,
 2043, 2146, 2169, 2204,
 2220, 2225, 2256, 2262,
 2268, 2287, 2322, 2374 β,
 2404, 2412 α, 2412 f,
 2488.
 Σαβιανός, -νου, -νον,
 1912, 2124, 2188, 2190.

Σάγειον, 2226.
 Σαγίτου, 2141.
 Σάγου, 2511.
 Σαδδα, 2562 f.
 Σαδδαίου, 2044.
 Σαδδαίου, 2197.
 Σάδος, -δου, 2049, 2206,
 2258, 2381, 2383.
 Σαδίου, -ιδει, 2412 h,
 2624.
 Σάιρος, -ρου, 2298.
 Σαίος, -ου, 1966, 2021 β,
 2131, 2520.
 Σαίρηλου, 1990.
 Σαλάμας, 1965.
 Σαλαμάνης, 2122.
 Σαλάμανος, -νου, 2262,
 2337, 2412 f.
 Σαλαμάνης, 2147.
 Σαλαμάλθου, 2603.

Σάλμανου, 2005.
 Σάλμης, -μου, 1965, 2022 α,
 2538 α, 2609.
 Σάλος, -ου, 2203 δ, 2206.
 Σαλουιανού, 2194.
 Σαμαάθου, 2431.
 Σαμνίης, 1984 d.
 Σαμαίτου, 2330.
 Σάμεθος, -θου, 1970, 1976,
 1982, 2061, 2188, 2204,
 2213, 2216.
 Σαμίνα, 2577.
 Σαμίου, 2457.
 Σαμουήλος, -ου, 1854 c,
 2619.
 Σάμος, 2007.
 Σαμσαίου, 2557 c.
 Σαμσιγράμας, -ου, 2564,
 2567.
 Σανάμου, 2356.

Σαυόου, 2098.	Σαυτίμος, -μίου, -μίου, 1839, 2582, 2600, 2602, 2606, 2606 a, 2607, 2608, 2609, 2610, 2620, 2621.	Σολέμου, 2019, 2033 b.
Σάου, 2171.	Σαυτίος, -ίου, 2091, 2092, 2158, 2160, 2162, 2389. 2431, 2631 a, 2633, 2723.	Σόλεος, Σολέου, 1989, 2003.
Σάβις, 2612.	Σαυτίου, 2307.	Σολύμου, 2426 a.
Σαυόρου, 2184.	Σαυτίου, 2307.	Σομακίδης, 2257.
Σαυόρος, 2364.	Σαυτίου, 2307.	Σομακίδης, 2495.
Σαυόου, 2236.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2506.
Σαυόρος, -δου, 2070 d, 2170, 2236, 2516.	Σαυτίου, 2307.	Σοντίου, 2200.
Σαυόρου, 2546.	Σαυτίου, 2307.	Σοντίος, -νίου, 2000, 2218.
Σαυμάδου, 2041.	Σαυτίου, 2307.	Σοντίου, 1976.
Σαυμάδου, 2016.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίου, 2181.
Σαυορίνης, -νου, -νίου, 2309, 2309 a, 2524, 2546 a, 2547.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίος, -χου, -χον, 2592, 2594, 2595.
Σαυορίνου, 2537 a.	Σαυτίου, 2307.	Σόριος, 2510.
Σαυόου, 2537 a.	Σαυτίου, 2307.	Σορού, 2174.
Σαυόρος, 2269, 2542.	Σαυτίου, 2307.	Σοστίου, 2307.
Σαυοκας, . . ., 2090 a.	Σαυτίου, 2307.	Σοστίος, 2053.
Σαυόρος, 2233.	Σαυτίου, 2307.	Σορίος, 1903.
Σας, 2300.	Σαυτίου, 2307.	Σορχίος, 2615.
Σαυίλ, 2601, 2605.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίου, 1829.
Σαυίλ, 2567.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίου, 1854 d.
Σαυορός, -δου, 1854 b, 2708.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίος, 2036.
Σαλ . . . αίου, 2557 b.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίου, 1959 b.
Σαυόου, -κον, 1839, 2557 d, 2601, 2605.	Σαυτίου, 2307.	Σορπίος, 2518.
Σαυορίνου, 2562 l.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 c.
Σαυορίνης, 2716.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίος, -χου, -κου, 2169, 2457.
Σαντίου, 2072.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 d.
Σίος, Σίου, 1965, 1971, 2006, 2022 a, 2025, 2027, 2028, 2053, 2110, 2111, 2179, 2198, 2208, 2220, 2223, 2235, 2240.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 d.
Σιουάδα, 2509.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 d.
Σιουόρος, -δου, -δον, 1917, 1964, 1967, 1989, 2070 c, 2189, 2201, 2215, 2227, 2229, 2253 b, 2444, 2533.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 d.
Σικπιδας, -αν, 2611, 2628, 2629.	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 d.
	Σαυτίου, 2307.	Σοματίου, 2070 d.

T

T . . ., 1923, 2438, 2699.	Ταυόου, 2300.	Ταναήλου, 2239 a.
T . . . υλίου, 2547.	Ταυοήλου, 2239 a, 2240.	Τανήλου, Τανήλος, -λου, 2169, 2173 b, 2213, 2219, 2223, 2434, 2453.
Ta . . . γαίου, 2333.	Ταυοήλου, 2231.	
Tαός, 2538 a.	Ταυοήλου, 2464.	

Τάγνος, 2594.
 Ταξιδιάνη, 2561.
 Ταρίνος, 2252.
 Ταρούδου, 2244.
 Ταυρίνος, -νου, -ρίνος.
 -νου, 1974, 2070 d, 2219,
 2239 a, 2240, 2243,
 2292 a, 2537 g.
 Τάκμας, 2080.
 Τιμέριου, 2022 a.
 Τερντιανός, 2461.
 Τι, 2037.

Τιβερίνου, 2158.
 Τιβέριος, -ίου, -ιον, 2082,
 2351, 2414, 2457 a,
 2684 a, 2684 c.
 Τιγγράνης, 2340.
 Τιζάλου, 2159.
 Τιμόθεος, Τιμόθεος, -θείου,
 2078, 2184, 2216, 2307.
 Τιμόχαρις, 1866 a.
 Τισο. . ., 2551 b.
 Τίου, 2261.
 Τίρωνας, 2432.

Τιτιανός, -νου, 1899, 1893,
 2597.
 Τίτον, 2579.
 Τοδαιάθη, 2155.
 Τοδέου, 2002, 2129.
 Τοδέου, -είη, 2451, 2490.
 Τονίσιου, 2162.
 Τουμιάς, 2691.
 Τρεβάνη, 2568 c.
 Τρύφων, 2711.

Υ

Υγ. . ., 2547.
 Υγίαν, 1905.

Υζος, 2518.

Υπάτιος, 2018.

Φ

Φάβια, 1876, 2567.
 Φαβιανός, 2290.
 Φαβαίλου, 2233.
 Φαλάθιος, -θου, 2293.
 Φάρμακον, -κου, 1989, 2418.
 Φασηλίας, 1928.
 Φασαίλη, 2445.
 Φηλικιανού, 2203 b.
 Φόλινος, 2600.
 Φίλιππικός, -κου, 2330,
 2562 o.
 Φίλιππίωνος, 2565.
 Φίλιππος, -ίππος, -ίππου,

-ίππος, 2101, 2115, 2122,
 2200, 2240, 2293, 2339,
 2413, 2457 a, 2474,
 2555 a, 2598, 2667.
 Φιλοδάμου, 2720.
 Φίλουκλής, 2684.
 Φιλόκληια, 1854.
 Φιλοκτίστου, 2413 o.
 Φίλωνας, 2413 g.
 Φιρμινιανού, 2413 d.
 Φλ., 1927, 1929, 1963,
 1995, 2025, 2034, 2036,
 2110, 2192, 2194, 2217,

2225, 2293 a, 2300,
 2412 k, 2477.
 Φλα., 2055.
 Φλάθιος, -ίου, -ιον, 1913,
 2273, 2274, 2562 c, 2579.
 Φλάουα, 2321.
 Φλαύιος, -ίου, 2399, 2412 c,
 2699.
 Φλωρεντινός, 2349.
 Φλωριανός, 1903 a.
 Φουσκιανου, 2218.
 Φούσκος, -κον, 2525, 2530.
 Φρόντωνος, 1907.

Χ

Χάμμος, -μω, -άμου,
 2210 a, 2344, 2515.
 Χαζμήνος, 2193.
 Χαίμας, 2037.
 Χαίος, 2140.
 Χαϊράνος, 2455.
 Χαίρου, 2023, 2374.
 Χάιδη, 1967.
 Χάιδος, 1980.

Χαμένου, 2286.
 Χαμρατ, 2320.
 Χάρητος, 2112, 2114.
 Χασ. . ., 2547.
 Χάσιτος, -του, 2298, 2544.
 Χανυάθου, 2218.
 Χείγλου, 2410.
 Χίεμος, 2183.
 Χίλωνος, 1910.

Χίλιδένος, 2114.
 Χίρο, 2220.
 Χεττίου, 2336.
 Χίλωνος, 2193.
 Χλαμμεύος, 2330.
 Χόμου, 2389.
 Χόστη, 2249.
 Χρυσάσιος, 2477.

Ψ

Ψακιδάνης, 2206.

Ω

Ωλαμάτης, 2193.

| Ωνέμου, 1926.

B. — *Inscriptions latines.*

- Adventus, 1944.
 Aelius, 1943, 1944, 1949.
 1950, 2284, 2562 *d.*
 Alexandra, 1849.
 Ammianus, 1949.
 Annus, 1827.
 Antistia, 1859.
 Antistius, 1944.
 Antistius, 1859.
 Antonia, 1937.
 Antonius, 1881, 1957.
 Aponi, 1954.
 Arrianus, 1888.
 Artorianus, 1849.
 Atticilla, 1849.
 Attidius, 2562 *d.*
 Auctus, 1856.
 Augurius, 1958.
 Aurelius, 1826, 1828, 1847 *b.*
 1881, 1949, 1950, 2720 *a.*

 Balbus, 1942.
 Bito, 1956.

 C., 1841 *c.*, 1842 *a.*, 1859,
 1838, 1944, 1945, 1954,
 2536 *a.*
 Caecilius, 1946.
 Callistus, 1862.
 Candidus, 2424.
 Cara, 1859.
 Cassius, 1888.
 Cl., 1947.
 Clarus, 1842 *a.*
 Cornelius, 1953.
 Cornelianus, 2562 *d.*
 Creperianus, 1946.

 Dalius, 1849.
 Domitius, 1847 *a.*, 1847 *b.*

 Egriliannus, 1953.
 Erucius, 1482 *a.*
 Eutices, 1957.

 Fabaria, 1859.
 Fabia, 1848, 1849.

 Fecennius, 1887.
 Filippus, 2475.
 Flavia, 1849, 2699.
 Flavins, 1847 *a.*, 1942, 1947,
 2543, 2699.
 Florianus, 1946.
 Fortunata, 1937.
 Fronto, 1841 *d.*, 1848.
 Fascianus, 1946.

 G., 2291.
 Gaius, 2280.
 Gaius, 2282.
 Gaudius, 1951.
 Gavins, 1862.
 Geminus, 1945.
 Germanus, 1945.
 Gerso, 1886.
 Gratus, 2475.

 Herculianus, 2562 *d.*
 Helvius, 2536 *a.*
 Hierocles, 2526.
 Hotario, 1859.

 Ingenua, 1863 *a.*
 Ingenuus, 1858.

 Julia, 1955.
 Juliannus, 1951, 2699.
 Julius, 1874, 1945, 1951,
 2291, 2424, 2643.
 Iulus, 2058.

 L., 1842 *a.*, 1849, 1887, 1956.
 Lais, 1955.
 Leontius, 1847 *a.*
 Longinus, 1881.
 Lucianus, 1954.
 Licinius, 1848.

 M., 1827, 1847 *b.*, 1848, 1875,
 1946, 1954, 1955.
 Magnia, 1843.
 Magnus, 2284.
 Majorinus, 2475.
 Marcellus, 1827.

 Marcianus, 1945.
 Marea, 2720 *a.*
 Marescalcus, 1873.
 Marianus, 2536 *a.*
 Marinos, 1947.
 Martinus, 1826.
 Maximus, 1841 *b.*, 1875,
 1943, 1955, 2280, 2282,
 2283, 2291, 2643.
 Mercurius, 1954.
 Moschus, 1885.
 Mucianus, 2643.
 Mummeius, 1842 *a.*, 1858.

 P., 1856, 1887, 1943, 1945.
 Pac..., 1947.
 Phoebus, 1841 *c.*
 Pomponius, 1842 *a.*
 Pontius, 1841 *b.*
 Postumius, 1856.
 Probus, 2058.
 Protocletus, 1841 *b.*

 Q., 1844, 1942.
 (Quadra)us, 1841 *c.*

 Ramin..., 1836.
 Rufinus, 1946.
 Rufus, 1844, 1849.

 Sabatina, 1955.
 Sacerdotianus, 1842 *a.*
 Saephare, 1843.
 Salvus, 1859.
 Sempronius, 1837.
 Sentia, 1843.
 Septimius, 2643.
 Sergianus, 1958.
 Severianus, 1943.
 Severus, 1947, 2057 *b.*
 Sollemnius, 1947.
 Sossianus, 2626.
 Statillus, 1949.
 Strato..., 2643.

 T., 1841 *b.*, 2284, 2699.
 Theo, 1949, 1950.

Tl..., 1849.

Titia, 2699.

Trebicius, 1951.

Triarius, 1842 a.

Ulpio, 1826.

Ummidius, 1841 c.

Vahali, 2058.

Val(ens), 1953.

Valerianus, 2331 b.

Valerius, 1956.

Venidius, 1844.

Venus, 1874.

Vetilla, 1847 b.

Vettia, 1847 b.

Victor, 1826.

Victorina, 1859.

Victorinus, 1859.

Vindex, 1828.

Volusius, 1875.

Zeno, 2643.

(A suivre.)

J.-B. CHABOT.

CHRONIQUE D'ORIENT

N° XXX (fin¹).

ÉGYPTE¹. — En tête du premier fascicule du *Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes*, M. Maspero a donné, à défaut d'un index complet, deux tables commodas, l'une contenant les matières par année (1870-1894), l'autre la liste des articles par noms d'auteur.

— On lit dans la *Chronique des Arts* (6 avril 1895) :

Le Gouvernement égyptien avait ouvert un concours pour la construction, au Caire, d'un vaste musée destiné à loger les précieuses collections d'antiquités qui s'accumulent au Musée de Boulaq. Ce concours n'avait pas réuni moins de quatre-vingt-sept projets envoyés de tous les pays du monde. Il était offert quatre premiers prix de 225 livres égyptiennes (5,910 fr.) chacun et un cinquième prix de 100 livres (2,600 fr.). Tous ces prix ont été remportés par des architectes français, les quatre premiers, *ex æquo* par MM. Bréasson, — Loviot et Cassieu-Bernard, — Guilhem et Gillet, — et Dourgnon, le cinquième, enfin, par MM. Tronchet et Adrien Rey. De plus, deux autres projets français, de MM. Drevet et Arnaud et de M. Schmitt, ont obtenu des mentions honorables. C'est une belle victoire pour l'art français.

ALEXANDRIE. — MM. Hogarth, Benson et Bevon ont opéré des sondages qui leur ont donné peu d'espoir pour le succès de fouilles étendues. La ville romaine est couverte de débris arabes sans intérêt, sur une profondeur de 15 à 20 pieds; les restes romains que l'on découvre sont en très mauvais état et, au-dessous de cette couche romaine, on trouve partout de l'eau. Il faut donc renoncer à

1. Voir les n° de septembre-octobre et novembre-décembre 1895, et janvier-février 1896.

2. M. Amélineau a publié dans la *Revue des Deux-Mondes* du 15 juillet 1895 un article de vulgarisation sur les découvertes récentes en Egypte (fouilles de MM. de Morgan, Petrie et Naville). — Dans l'*Athenaeum* de juillet-août 1895, MM. Fleay, Petrie et X... ont discuté sur la chronologie égyptienne. MM. Fleay et X. croient qu'on a trop vieilli l'Egypte, M. Petrie pense qu'il n'en est rien. M. Maspero, dans une lettre publiée par l'*Academy* (31 août), a mis les savants anglais en garde contre la superstition de Manéthon et d'Eratosthène; cf. ses notes dans le *Recueil* t. XVII, 1-2.

l'idée d'une exploration systématique, dont la connaissance de la topographie de la ville pourrait seule bénéficier. C'est triste¹.

— Les nouvelles fouilles de M. de Morgan à Dahchour² ont fait découvrir, outre de beaux *mastabas* de la IV^e dynastie, les cercueils inviolés des princesses égyptiennes Ita et Khnoumît (XII^e dynastie). Les objets précieux recueillis dans ces tombes sont au nombre de plusieurs milliers et comprennent des bijoux d'une beauté exceptionnelle, dont l'heureux explorateur a donné un premier catalogue en attendant une publication illustrée³.

DEIR-EL-BAHARI. — Le déblaiement du temple de la reine Hatchepsou à Deir-el-Bahari a été repris en décembre 1894⁴. La découverte la plus intéressante est celle des fragments d'un grand tableau représentant le pays de Pount, avec des singes grimpant à des palmiers, des taureaux de type abyssin, des girafes, un hippopotame. Dans un puits funéraire inviolé, on a trouvé les momies d'un prêtre de Menthu, de sa mère et de sa tante, qui sont de bons ouvrages de l'époque saïte⁵. L'hiver prochain, le déblaiement étant terminé, on s'occupera de consolider les murs du temple et de mettre les inscriptions à leur place⁶. MM. Newberry et Steindorff ont copié depuis la tombe de Senmut, l'architecte du temple en question⁷.

— Les résultats des fouilles de Deir-el-Bahari ont fait l'objet d'une exposition à Londres au Burlington club. On y a notamment remarqué une série d'outils, de modèles, de vases, marqués au nom de la reine Hatchepsou, qui avaient été déposés sous les fondations de son temple. Les lames des outils sont en bronze, les manches en bois⁸; c'est une collection importante pour l'histoire de l'ancienne industrie égyptienne.

— Une nouvelle « race » en Égypte⁹! M. Petrie en a trouvé les vestiges dans un district qui s'étend, sur une longueur de 100 milles, le long de la rive occidentale du Nil au sud d'Abydos, mais surtout en un point situé à 30 milles au nord de Thèbes. Là, au sommet d'un plateau, à 1,400 pieds au-dessus de la rivière, sont les restes d'une ville avec une nécropole où il a fouillé près de 2000 tombes. Ces tombes ne contenaient pas un seul objet spécifiquement égyptien, pas une seule momie, mais des corps accroupis avec des instruments très simples en cuivre, des couteaux de silex d'un travail admirable, des vases et des perles de pierre¹⁰, de la poterie peinte faite à la main. Il n'y a aucune

1. *Acad.*, 1895, I, p. 420.

2. Les trouvailles de 1893-1894 ont été décrites par l'auteur dans un volume richement illustré (chez Leroux, 1895), où l'on remarque aussi, en appendice, des analyses chimiques dues à M. Berthelot.

3. *Revue archéol.*, 1895, I, p. 256. Voir aussi la lettre de M. de Morgan dans les *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 169.

4. *Acad.*, 1895, I, p. 132.

5. *Ibid.*, p. 242.

6. *Ibid.*, p. 322.

7. *Ibid.*, p. 342.

8. *Acad.*, 1895, II, p. 37.

9. *The Nation*, 1895, p. 364; *The Times*, 18 avril 1895; *Acad.*, 1895, I, p. 341.

10. Il y a aussi des perles en cristal colorées à la surface.

trace d'écriture; les quelques représentations d'animaux sont très grossières. Les inhumés étaient de grande taille, quelques-uns dépassant 6 pieds. M. Petrie leur attribue des cheveux ondulés, des barbes pointues, des nez aquilins et trouve qu'ils ressemblent fort aux Libyens et aux Amorites. Ce seraient des Libyens qui inondèrent l'Égypte à la fin de l'Ancien Empire et dont l'invasion (vers 3000 av. J.-C.) explique l'obscurité des VII^e et VIII^e dynasties.

— M. Petrie croit avoir constaté que ces Libyens *mangeaient partiellement leurs morts*. Les faits qu'il allègue à l'appui de cette assertion s'expliqueraient, je crois, tout aussi bien si l'on admettait simplement un « décharnement à l'air libre », précédant l'ensevelissement définitif¹. Le seul détail singulier est la brisure des os pour retirer la moelle; mais l'observation en a-t-elle été faite avec la rigueur désirable? Un article anonyme du *Times* (18 avril 1895) met la découverte de M. Petrie en relation avec le *carnibus humanis vesci licet* de Juvénal, dans un passage célèbre sur l'Égypte : l'usage constaté à l'époque romaine serait une survivance. Ne nous pressons pas²!

— Au sommet du plateau exploré par M. Petrie se sont rencontrés de nombreux vestiges paléolithiques (?), grands silex massifs de type chelléen, recouverts d'une épaisse patine brune, qui atteste leur énorme antiquité, car des silex vieux de 5000 ans, qu'on a trouvés tout auprès, présentent à peine une altération de couleur superficielle. D'autres silex, d'un type paléolithique plus récent, ont été recueillis dans les alluvions anciennes du Nil, remontant à une époque où le fleuve était cinquante fois plus puissant qu'aujourd'hui (sous toutes réserves.)

— Une exposition des curieux objets recueillis par M. Petrie a eu lieu à l'*University College* de Londres, au mois de juillet 1895. L'auteur d'un article publié à ce sujet dans l'*Academy* (1895, II, p. 17) remarque que les grossières figurines en terre cuite et en ardoise rappellent les sculptures primitives de l'Europe que j'étudie depuis un an dans l'*Anthropologie*³. L'existence de figurines plates en ardoise est d'autant plus singulière que la présence de cette matière n'a pas encore été constatée en Égypte.

Ombos. — On se rappelle les vers de Juvénal (XV, 33) :

Inter finitimos vetus atque antiqua simulat...

Ardet adhuc, Ombos et Tentyra...

Tentyra est Denderah; il y a une Ombi à 100 milles de là. M. Flinders Petrie identifie celle du poète romain à Nubt-Ombos près de Tentyra, au nord de Thèbes (recommandé aux éditeurs de Juvénal)⁴. La ville de Nubt vénérât particulièrement Set, dont on y a recueilli plusieurs statues. La poterie appartient à des types divers, depuis la IV^e jusqu'à la XIX^e dynastie; ces types, con-

1. Cf. mes *Antiquités Nationales*, t. I, p. 260.

2. Le cannibalisme qu'admet M. Petrie est *ceremonial*, c'est-à-dire religieux; ce serait une confirmation des idées exposées par Carl Vogt et M. G. de Mortillet.

3. Cf. les gravures données dans l'*Illustr. London News*, 10 août 1895.

4. *The Nation*, 1895, p. 364; *The Times*, 18 avril 1895.

nus par les fouilles faites dans le nord de l'Égypte, ne sont donc pas des variétés locales, mais se sont étendus sur le pays tout entier.

PHILAE. — Le capitaine Lyons a été chargé de relever les monuments de l'île et de la « nettoyer ». M. Bénédite espère que le nettoyage sera énergique; tout en repoussant le projet de barrage à Assouan, il pense qu'il ne faut pas hésiter à faire disparaître « tout ce qui n'appartient pas à l'ensemble monumental ». »

DAPHNAE. — La poterie indigène découverte à Daphnae se divise en deux groupes¹. Le plus ancien comprend surtout des situles de forme égyptienne; le second, où la forme dominante est celle de l'amphore, présente des analogies avec les hydries de Caerè et les sarcophages de Clazomène. M. Dümmler y voit le produit d'une seconde immigration ionienne et ne croit pas que ce soit un développement naturel du premier groupe. Plusieurs vases offrent l'image d'une femme nue assise à califourchon sur un grand cheval et suivie d'un guerrier. C'est là un type nouveau et dont l'interprétation reste à découvrir.

THINIS. — M. Daressy croit pouvoir fixer l'emplacement de Thinis, la patrie de Ménès, à El-Birbèh (le temple), à 8 kilomètres au nord de Girgèh².

— Par suite de divers contre-temps, la campagne d'hiver de M. Sayce a été moins fructueuse que les précédentes. Dans l'île d'Hesseh, au sud de Philae, Lord Amherst a découvert une base de statue élevée à Ptolémée Eupator, son père et sa mère; on sait que les bases avec inscriptions grecques sont très rares en Égypte. Près d'Esneh, M. Sayce signale deux églises coptes souterraines, avec peintures et inscriptions très bien conservées, mais que les musulmans se sont mis à détruire aussitôt qu'elles sont devenues accessibles³. En plein désert, à 4 milles d'Esneh, il a découvert d'énormes *cairns* de pierres non travaillées, qui ont été été apportées de montagnes situées à plusieurs milles de là vers l'ouest⁴. L'époque à laquelle ils remontent est tout à fait incertaine; d'autres, un peu plus petits, ont été vus par M. Floyer vis-à-vis de Gebelèn. Seraient-ce enfin des dolmens égyptiens? Enfin, M. Sayce donne quelques renseignements sur des inscriptions grecques. Un morceau de bois porte des noms d'un côté et de l'autre ce vers : ἀπὸ τοῦ, καὶ τὸ ἀγὰρ, καὶ τὰ γράμματα καὶ οὐκ ἔστιν ἐπὶ τὸν. Une nouvelle étude a permis à M. Sayce de transcrire correctement les deux distiques du Gebel el-Tâkh, relatifs à la découverte de carrières sous le préfet d'Égypte Mettius Rufus⁵.

— M. Sayce annonce avoir découvert que le dieu des Hycsos, Sutekh, est kassite, confirmant ainsi l'hypothèse de Brugsch, qui faisait venir les Hycsos des montagnes de l'Élam. Un cylindre babylonien à New-York porte une inscription mentionnant Uzi-Sutakh, fils du Kassite, serviteur de Burna-Buriyas.

1. *Chronique des Arts*, 1895, p. 230.

2. Dümmler, *Jahrb. des Instit.*, 1895, p. 35 (*Antike Denkm.*, II, pl. 21).

3. *Recueil de travaux*, 1894, p. 124.

4. *Acad.*, 1895, I, p. 261.

5. *Ibid.*, p. 385.

6. *Ibid.*, p. 386.

L'invasion des Hysos en Égypte se rattache au mouvement général qui donna naissance à la dynastie kassite en Babylonie¹.

— Les graffites cariens et lydiens de Wadi-Halfa qu'a publiés M. Sayce ne nous apprennent pas grand'chose de nouveau. Il a donné en même temps quelques graffites grecs et le fac-similé d'une pierre gravée trouvée près de Paphos, dont les caractères sont chypriotes ou cariens².

— M. Sayce, avec l'aide de MM. Weil et Th. Reinach, a publié divers documents grecs d'Égypte, dont le plus important avait été donné très imparfaitement par M. Mahaffy dans le *Bulletin* de 1894 (t. XVIII, p. 150). En voici un résumé succinct³ :

1° Dans l'avant-cour du temple de Kalabcheh, un Éthiopien mal hellénisé a écrit 34 vers sotadées à l'encre rouge. Il nous apprend, en son charabia, qu'il s'est endormi dans un souterrain du sanctuaire, qu'il a eu un songe et que les Musea, de concert avec les Nymphes, lui ont dicté un poème; puis, inspiré par le grand dieu Mandoulis, il a mis le tout en grec. Malgré la traduction de M. Weil, je ne comprends guère ce que cela signifie. Il y est question d'une divinité nommée Breith, associée à Mandoulis et d'ailleurs inconnue; Mandoulis est le dieu éthiopien adoré à Talmis (Kalabcheh).

2° Au même endroit et également en lettres rouges, un hymne en hexamètres à Mandoulis;

3° Copie meilleure du n° 5039 du *Corpus* = Kaibel, 1023.

4° Au même endroit, inscription chrétienne, montrant que le temple a été transformé en église sous le vocable de saint Archélaüs.

5° Dans les carrières, derrière les temples de Kalabcheh, inscriptions chrétiennes avec formules païennes modifiées (οὐδέτις ἀδύνατος ἐν βίῃ τοῦ).

6° A Wadi-Halfa, graffite avec le nom de Jason de Cyrène.

7° A Silsilis, proscynème d'un pilote du Nil.

8° Plaque de cuivre trouvée à Coptos, dédicace au nom de L. Julius Vestinus, préfet d'Égypte sous Néron.

9° Plusieurs fragments de papyrus, dont le plus important est une lettre en mauvais grec où Asclépiadès écrit à son frère Hiérax qu'il fait tous les jours un proscynème en son nom à la déesse Isis myrionyme, au seigneur Apollon et aux dieux εὐννοιοί. Les commentaires de M. Sayce sont insuffisants.

— La collection Posno contenait (n° 266) une statuette de bronze décrite sous le nom de Chnouphis, qui a passé depuis chez M. Hoffmann. M. Legrain donne des raisons pour croire qu'il s'agit d'une image de Set combattant, ayant subi, à l'époque antique, quelques changements qui l'ont transformée en Ammon ericéphale ou en Khnoum⁴.

— Je signale une nouvelle édition, suivie d'une ample bibliographie, de l'ex-

1. *Acad.*, 1893, II, p. 189.

2. *Proc. Soc. Bibl. archaeol.*, 1893, p. 39.

3. *Revue des Etudes grecques*, 1894, p. 284. Cf. Roude, *Philol.*, 1895, p. 11.

4. *Recueil de travaux*, 1894, p. 167.

cellent livre de M. G. Lumbroso, *L'Egitto dei Greci e dei Romani* (1895). M. Isidore Léri a montré, dans la *Revue critique*, que la bibliographie pourrait en être encore plus complète; son article est bon à relier avec l'ouvrage qu'il concerne¹.

— Une stèle de la XII^e dynastie, conservée au Louvre, mentionne un « confident royal pour les enquêtes sur les hommes et pour la saisie des criminels ». M. Moret voit dans ce fonctionnaire l'ancêtre des *chrématistes* ptolémaïques sur lesquels il a réuni des renseignements².

— L'an dernier, M. Flinders Petrie acquit à Coptos un autel dédié par le porte-étendard des archers palmyréniens dans la dernière année de Caracalla; le nom du *dedicans* est M. Aurelius *Belakabos*, ce qui atteste l'existence d'un « Baal Yakoub » jusqu'à l'époque impériale. Or, un scarabée récemment découvert donne le nom *Yakebher*, que M. Petrie traduit par « Yakeb sur la colline » : cet objet appartiendrait à la IX^e et à la X^e dynastie et ferait remonter le dieu *Yakoub* aux environs de 3100 avant J.-C.³.

— On doit à M. Schlumberger la publication d'une série de « poids de verre étalons monétiformes » provenant presque tous d'Égypte⁴. La plupart mentionnent un éparque, appelé, sur deux exemplaires, *éparque de Rome*.

PAPYRUS⁵. — M. Kenyon a publié un fragment de papyrus en onciales contenant *Odyssée*, III, 283-497 avec des scolies (I^{er} siècle ap. J.-C.) et un parchemin du Fayoum avec *Démosth.*, *De fals. leg.*, 11-32, qui est le plus ancien manuscrit connu de cet orateur (fin du I^{er} siècle ap. J.-C.). Ces publications montrent une fois de plus la bonne qualité de la tradition byzantine qui a passé dans nos éditions⁶.

— Les fragments de l'*Oreste* d'Euripide, que M. Nicole a publiés⁷, dérivent d'un texte très semblable au *Vaticanus* 909. Ils ne présentent aucune importance pour la critique.

— Un papyrus mutilé du Musée de Berlin contient un fragment de roman, probablement écrit sous la dictée; c'est un dialogue entre le Phrygien Métiochos, Parthénopé et un étranger, où il est, comme de raison, question d'amour. La restitution tentée par MM. Kaibel et Robert témoigne d'une étonnante perspicacité⁸.

1. *Revue critique*, 1895, II, p. 103.

2. *Recueil de travaux*, 1895, p. 44.

3. *Acad.*, 1895, I, p. 134. M. Cl. Ganneau, veut bien me faire savoir qu'il considère le *Baal-Yakoub* à Palmyre comme une réverie; le nom *Belakabos* n'a rien à voir avec celui de ce dieu.

4. *Revue des Etudes grecques*, 1895, p. 59 (réimprimé dans les *Mélanges d'archéologie byzantine*).

5. Il faut lire l'excellent article de M. Dareste, *Les Papyrus gréco-égyptiens du Musée de Berlin*, dans le *Journal des Savants* de 1895, p. 19. L'auteur y analyse, avec la supériorité du juriconsulte et de l'helléniste, les onze premiers fascicules des *Griechische Urkunden*.

6. *Journal of Philology*, I, XXII, p. 238. Dans le même recueil (p. 269), M. Grenfell a donné une notice sur de nouveaux papyrus d'Apollonopolis (trois contrats relatifs à la vente de maisons).

7. *Revue de Philol.*, 1895, p. 106.

8. *Hermes*, 1895, p. 144-150.

— Le texte étrusque de la momie d'Agram occupe particulièrement M. Lattes. Il croit que la langue est italique et que la rédaction est versifiée¹. Voici comment il en résume le contenu : *Un racconto verseggiato degli atti sacri celebrati, pel novilunio del mese Giovin nell'anno quinto o lustrale, da un sodalizio funerario di gente umile e spuria, nelle are e statue e tempietti dei numerati sepolcri, onde componevasi il suo assai vasto sepolcreto*. Je ne puis qu'être respectueusement effrayé des hardiesses de M. Lattes. Ainsi, dans les inscriptions étrusques, *lupu avils* X, signifie « mort à tel âge. » *Avil-s*, suivant M. Lattes, c'est *anni*, littéralement *aeuuli*; mais *lupu*? Sur le mont Soracte, les prêtres de Dis Soranus s'appelaient *lupi Sorani*; donc, *lupu* en étrusque devait signifier « mort ». Le mort s'appelle aussi en étrusque *thauru*; or, en Espagne, on a lu des épitaphes latines sur des taureaux de pierre et à Athènes, à Hiéropolis, etc. il est question d'enfants consacrés au culte qui sont appelés ours ou bœufs. Les morts italiques étaient donc des loups ou des taureaux². *Horesco referens*.

— Sur un papyrus envoyé à M. Mahaffy par M. Grenfell figure, pour la première fois, la liste des dix premiers Ptolémées en grec; elle confirme celle que Lepsius avait établie en 1852 d'après des textes hiéroglyphiques et démotiques³.

— D'après un papyrus du Musée Britannique, M. Kenyon a publié 14 vers grecs relatifs à la bataille d'Actium. M. Buecheler a proposé d'attribuer cette épigramme à Crinogoras⁴.

— M. Nicole a publié une lettre adressée à des officiers romains, un centurion et un décurion, par une femme dont le mari avait disparu et qui les prie d'instituer une enquête à son sujet. Le mari était agent des percepteurs des taxes du bourg de Philadelphie, *χαριστής πρῶτων ἀργυρίων*⁵.

— M. Viereck a tiré des papyrus de Berlin un certain nombre de quittances provenant du village de Caranis et relatives à des avances de blé pour semailles⁶. Les livraisons ont été faites par les *στολῶγοι* du village, qui formaient un collège et tenaient une comptabilité régulière. C'est probablement à Caranis qu'étaient les magasins de céréales, *θραυροί*, auxquels les Égyptiens de la région versaient leurs redevances en nature.

— M. V. Loret a publié un fragment de papyrus gréco-copte qui appartient à M. Nolot de Lyon. C'est un testament datant de l'an 24 de l'empereur byzantin Constant II⁷.

— M. Wilcken pense que certains documents trahissent l'usage d'une ère

1. Voir son article d'ensemble, *L'Italianità della lingua etrusca*, avec bibliographie, dans la *Nuova Antologia*, 14 avril 1895, p. 416-451.

2. M. Lattes aurait trouvé mieux en se souvenant de l'ἄϊος κύνες en peau de loup; cf. mon article *Gates* dans le *Dictionnaire* de M. Saglio, p. 1429-1430.

3. *Athen.*, 1895, I, p. 216.

4. *Revue de Philol.*, 1895, p. 177, avec remarques de M. H. Weil, p. 180.

5. *Revue archéol.*, 1895, I, p. 223.

6. *Hermes*, 1895, p. 407.

7. *Recueil de travaux*, 1894, p. 103.

dont le point de départ serait la prise d'Alexandrie par Octave le 1^{er} août de l'an 30 avant J.-C.¹

— La note suivante a paru dans l'*Athenaeum* (1895, II, p. 227)² : « M. le professeur Bernardakis annonce la découverte de quelques mss. grecs, à savoir un poème épique sur l'enlèvement d'Hélène, un traité d'Aristophane de Byzance, une lettre de l'empereur Arcadius au pape sur l'exil de saint Jean Chrysostome et la réponse du pontife, un extrait d'un traité de Plutarque, enfin une collection de fables latines. » Nous y reviendrons.

MUSEES. — LONDRES. — L'*Anzeiger* a réimprimé le rapport de M. Murray au Parlement sur les acquisitions du Musée Britannique en 1893³. Ce document vient bien tard ; la plupart des achats qu'il mentionne ont déjà été annoncés ici d'après la *Classical Review* et d'autres sources. Je me contente de donner en note quelques indications⁴. Parmi les antiquités assyriennes et égyptiennes entrées au Musée⁵, il me suffira de signaler un cylindre en pierre au nom de Pepi I^{er}, six cônes en terre cuite au nom de Goudéa, roi de Lagasch, et environ 900 nouvelles tablettes babyloniennes.

— M. Furtwaengler est revenu sur la Hera de Girgenti pour en affirmer la fausseté⁶. M. Arndt a découvert, en effet, à Rome, la photographie d'un moulage de cette tête avec la légende : *Testa di Giunone. Scultura moderna. Roma*. Une autre tête que M. Furtwaengler a autrefois déclarée apocryphe — pl. XXII-XXIII du *Catalogue Castellani* — est aujourd'hui à Paris, dans la collection du baron Schickler, où j'ai eu l'occasion de la voir.

— Deux beaux bas-reliefs funéraires attiques, l'un au type de la « femme au colfret », l'autre au type de la « jeune mère », sont entrés après de curieuses vicissitudes au British Museum et ont été bien publiés par M. A. H. Smith⁷.

— Miss Hulton a publié deux terres cuites, l'une de Myrina, l'autre d'Érétrie, qui représentent des Éros⁸ ; le premier brûle un papillon sur un autel⁹ ; le second s'avance d'un pas rapide en tenant une paire de souliers de la main gauche. A ce propos, M. Murray a justement rappelé à l'autrice ces vers de Méléagre :

ἀλλ' ὅτι, δυσκίνητα, λαβὼν δ' ἐπὶ πόδα
ἐκτίσσον ταχινὰς εἰς ἑτέρου πτέρυγας.

1. *Hermes*, 1895, p. 152.

2. Cf. *Comptes rendus de l'Acad.*, 28 juin 1895.

3. *Archaeol. Anz.*, 1894, p. 174.

4. Clochette de bronze du Kabirion, avec l'inscription Πυρ(ρ)ίτις Καβίρω καὶ πατρί; base de statuette des environs de Colide, avec O en forme de C, comme dans l'alphabet de Mélos : Εἰσαρχος με ἀνέθηκε τοῖσι Διωσκόροισιν; bas-relief grecoromain, représentant Thésée qui découvre l'épée, avec l'inscription ΘΕΕΟΥΥC (cf. *Monum. dei Lincei*, t. I, p. 675); statuettes de Myrina avec les signatures Ἀρτίμωνος, Διφίλος; poids avec massue en relief (86.804 gr.) et l'inscription ΔΑΜΕΙΚΤΑ; autre avec amphore et l'inscription ΜΥ (35.239 gr.); ancre de Cyrène, avec le nom du bateau Ζευς ἑτατός; casserole de bronze de l'île d'Ely, avec la marque *Boduogenus* (nom celtique).

5. *Acad.*, 1895, II, p. 149.

6. *Archaeol. Anz.*, 1894, p. 193.

7. *Journal of Hellen. Stud.*, 1894 pl. XI, p. 267.

8. *Journal of Hellenic Studies*, 1895, p. 132, pl. IV. Comme toutes les planches du *Journal* en 1895, celle-là laisse beaucoup à désirer.

9. Une statuette analogue, mais plus grossière, est signée ΑΡΤΕΜΩΝΙ.

— M. A. H. Smith a inventé un appareil dit *cyclographe* qui permet, dit-il, de photographier les peintures de vases sans les déformer. A titre de spécimen des résultats que l'on peut obtenir ainsi¹, M. Murray a publié un lécythe blanc sur lequel figure une femme qui tient de la main droite avancée un lécythe de la même forme; auprès d'elle est l'inscription Πάτροκλος χαίρει².

— Un vase en forme de buste d'Athéna, acquis en 1893, a été publié par M. Cecil Smith³. C'est un spécimen de la technique polychrome qui fut à la mode dans la dernière partie du ^{ve} siècle. La manière dont le casque corinthien à double *tophos* est planté sur la tête ne laisse pas de m'inquiéter un peu, bien qu'il existe un exemple analogue de Tarente (*Annali*, 1883, tav. d'agg., O, 2).

— A noter encore, parmi les acquisitions de vases, des poteries décorées des sujets suivants⁴: garçon et fille dressant un chien à sauter à travers un cerceau (fig. rouges); deux griffons entre lesquels est un amas de monnaies? (polychrome). Le Cabinet des médailles s'est enrichi de la belle collection des pièces indiennes, parthes et sassanides formée par Alex. Cunningham⁵.

— Les *trustees* du British Museum ont publié, aux frais de cet établissement, une traduction du *Livre des Morts* par M. Budge. Il est curieux de voir comment M. Le Page Renouf démontre que cette traduction ne vaut rien, qu'elle est faite de pièces et de morceaux empruntés, qu'elle a été annoncée par des boniments de foire — enfin, qu'il n'aime pas du tout M. Budge⁶. Je ne dis pas que le critique ait tort, mais c'est une chose bien remarquable, en Angleterre, où les comptes rendus sont généralement à l'eau de rose, que leur sévérité, quand ils sont sévères, vise plutôt l'auteur que son œuvre. Et il n'est pas moins curieux de voir, dans le même recueil, Sir H. Howarth vanter la *monumental edition of the Book of the dead* par le Dr Budge⁷. Qui a raison?

OXFORD. — Le Musée Ashmoléen a été transporté, à la fin de 1894, dans un nouveau local. Il s'est enrichi des trouvailles de M. Flinders Petrie à Koptos (objets prétendus préhistoriques), de stèles de la XII^e dynastie provenant de Wadi-Halfa, de sceaux hittites d'Aintab, d'antiquités chypriotes (Larnaca, Amathonte), d'une riche série de gemmes crétoises, de vases en pierre et en marbre de Crète et de Naxos, d'une statue mycénienne d'un guerrier avec casque pointu (Crète)⁸, de pendants d'or (Mycènes), d'un Héraklès en bronze (Gela), de vases peints (entre autres du Dipylon), etc.⁹.

— M. Acland-Hood avait acheté à Lamia une tête grecque provenant, suivant le vendeur, de Sunium; il voulait la donner au Musée de Zanzibar (1), mais MM. Gardner et Evans ont été assez heureux pour en assurer la posses-

1. *Journal of Hellenic Studies*, 1893, pl. VII, p. 192.

2. Quel résultat obtiendra-t-on avec des vases non plus cylindriques, mais sphériques?

3. *Journal of Hellenic Studies*, 1895, p. 184, pl. V.

4. *Athen.*, 1895, I, p. 56.

5. *Acad.*, 1893, II, p. 134.

6. *Acad.*, 1893, I, p. 381.

7. *Ibid.*, I, p. 488.

8. Analogue aux deux exemplaires connus de Mycènes et de Tirynthe.

9. *Acad.*, 1893, I, p. 391.

sion à l'Asmolean. C'est un fragment de haut-relief, en paros, qui appartient au début du IV^e siècle; M. Gardner pense que la statue dont il provient représentait Artémis et suppose qu'elle a fait partie de la frise du temple de Sunium¹.

BERLIN. — Suite de la discussion sur le *Platorelief* de Berlin. M. Kekulé a communiqué à la Société archéologique de cette ville une note manuscrite de Prokesch d'Osten, mentionnant un « bas-relief de famille » découvert par lui au bois d'oliviers d'Athènes, sur la route d'Éleusis². Il faudrait prouver d'abord que ce bas-relief est identique au *Platorelief*, puis que Prokesch n'était pas homme à être mystifié par un *Græculus*. Pour moi, l'héliogravure publiée par M. Kekulé m'a convaincu du bien-fondé des critiques de M. C. Robert. Si je me trompe, c'est en très bonne compagnie.

— Les acquisitions de céramique ont été nombreuses³; signalons des cruches béotiennes, deux beaux lécythes proto-corinthiens, une coupe béotienne ornée de 39 figures, une autre avec Ulysse aveuglant Polyphème, une coupe ionienne analogue à celle de Phinée (Würzburg), une hydrie avec le nom de Stésileos, éromène de Thémistocle et d'Aristide, un vase attique avec procession de dix *diphrophores*, un amphorisque avec *prothesis* et inscription métrique fragmentée, un vase du Kabirion (Cadmus et Hercule dans le costume de l'ancienne comédie), un vase à figures rouges avec Hercule brandissant sa massue contre un démon ailé (Ker), un cratère avec l'anodos de Koré, une pyxis signée du nom d'Agathon (nouveau), une autre avec scène d'enlèvement (Echelos et Basilé?), plusieurs beaux lécythes blancs, des vases en forme de tête et de Silène, un vase grec à reliefs, etc. Parmi les terres cuites (Chypre, Béotie, Éréttrie, Égine, Naxos, Asie Mineure)⁴, citons un Polyphème accroupi, une Sirène, un Phrixos, deux acteurs de l'ancienne comédie, Aphrodite sortant de la coquille, Aphrodite sur le bélier, enfin une série de reliefs (Pénélope, Phrixos, Oreste et les Érinnyes). Parmi les bijoux, je mentionnerai un camée en sardonx (Éros sur panthère), provenant de Symé, et, parmi les objets divers, un relief en os (prétendu Socrate buvant la ciguë), quatre alabastra de Chypre, dont l'un présente une anse en forme de Niké, et trois statuettes d'Athéna en plomb (Italie). Le rapport illustré où sont décrits ces objets est le dernier qui portera la signature de M. Furtwaengler, passé, comme on sait, du Musée de Berlin à celui de Munich. Tant pis pour le Musée de Berlin.

— L'album intitulé *Ägyptische und vorderasiatische Alterthümer aus den K. Museen zu Berlin* est accompagné d'un texte rédigé par les conservateurs; il comprend 82 planches in-folio et coûte 150 mark. Je suppose que les auteurs du texte et quelques bureaucrates berlinois en reçoivent chacun un exemplaire: cela suffit à ces Messieurs, qui ne se demandent pas si l'on sert le public en publiant des albums à 200 francs. Quelle misère de devoir sans cesse revenir sur les mêmes choses et d'être d'autant moins écouté qu'on a plus raison!

1. *Journal of Hellenic Studies*, 1895, p. 158, pl. VI.

2. *Phil. Woch.*, 1895, p. 797.

3. *Archaeol. Anz.*, 1895, p. 33.

4. *Arch. Anz.*, 1895, p. 126.

— La direction du Musée a publié une notice des antiquités égyptiennes (originaux et moulages) et des papyrus, qui a été rédigée sous la direction de M. Erman¹. Il aurait mieux valu illustrer la notice et se passer de l'*Album* signalé plus haut.

KIEL. — M. Trendelenburg a montré à la Société archéologique de Berlin deux antiquités du Musée de cette ville, une tête de Silène en marbre (Pergame) et un disque en terre cuite avec deux bas-reliefs (enfants s'embrassant et enfant accroupi)².

ALLEMAGNE OCCIDENTALE. — L'*Anzeiger* a donné, d'après la *Westdeutsche Zeitschrift*, un résumé des acquisitions faites par certains musées provinciaux dans les vallées de la Moselle et du Rhin³. Cette muséographie sort de notre cadre. Je signalerai seulement quelques objets importants : une grande vitre de Tarpinpol (Metz), un grand vase du Dipylon (Carlsruhe), une bague en argent avec intaille représentant la louve romaine et les jumeaux (Cologne), un fragment imitant un camée, d'une technique analogue à celle du vase de Portland (Neuss).

DARMSTADT. — On annonce la publication, par M. L. Buchhold, d'un catalogue sommaire des antiquités du Musée grand-ducal.

DRESDE. — Le département des sculpteurs (nouveau catalogue sommaire en 1895) a acquis un torse d'Hercule, où paraît l'influence de Polyclète, une réplique du relief représentant un guerrier devant une colonnette surmontée de la Victoire⁴, une tête d'athlète ou d'Hercule jeune dans le style de Scopas, deux têtes d'Héphaestos et de Pan. Il a aussi acheté un vase du Cabirion et un miroir étrusque où sont gravées trois femmes nues au bain.

VIENNE. — M. Graf a exposé à Vienne, en 1894, une collection de bustes et de masques de momie trouvés en Égypte, analogues à ceux qui sont venus au Louvre de l'oasis d'El-Kargeh⁵. Ce sont des sculptures d'un réalisme curieux, dont les plus anciennes (les masques) remontent à l'époque ptolémaïque, mais dont la plupart (les bustes) sont du II^e siècle après J.-C. Le style est analogue à celui des peintures sur bois de la collection Graf.

LOUVRE. — Une nouvelle salle de sculptures antiques, contenant les marbres de la Tripolitaine et de l'Afrique française, a été inaugurée le 8 juillet. Il y a là de fort bons morceaux⁶ qui n'avaient pas besoin, pour être offerts au public, du décor inutilement luxueux qui les entoure.

— M. Winter a publié le buste de Mithridate Eupator qu'il a découvert au

1. Cf. *Phil. Woch.*, 1895, p. 246.

2. *Phil. Woch.*, 1895, p. 797.

3. *Archaeol. Anz.*, 1895, p. 43.

4. *Archaeol. Anz.*, 1894, p. 169.

5. Cf. Gerhard, *Akad. Abhandl.*, t. 1, pl. XXIII, 3. Je connais une réplique inédite du guerrier seul, qui est encastrée dans la cour de l'hôtel Cernuschi à Paris.

6. *Archaeol. Anz.*, 1894, p. 178. M. Graf vend une collection de 36 photographies d'après ces objets.

7. Voir un article du *Temps*, 7 juillet 1895.

Louvre¹. En rendant compte ailleurs de son article², j'ai donné mon adhésion à une hypothèse que m'a communiquée Th. Reinach. Sur les monnaies d'Odessos, on voit la tête de Mithridate, coiffée, comme dans le buste du Louvre, de la dépouille du lion de Némée. Il devait donc exister à Odessos des œuvres d'art représentant le roi de Pont en Hercule, alors qu'il paraît ailleurs en Bacchus. Or, en 73, Marcus Lucullus prit et pillà nombre de villes grecques sur la côte de la mer Noire, entre autres Odessos; nous savons avec certitude qu'il rapporta à Rome beaucoup de sculptures qu'il avait conquises dans cette campagne³. On est donc tenté de supposer que le buste du Louvre a fait partie d'une statue de Mithridate enlevée par le frère du riche Lucullus à Odessos et placée par lui à Rome dans quelque jardin⁴.

— J'extrais ce qui suit du *Temps* (23 juin 1895).

On découvrait, le samedi saint de cette année, à Bosco-Reale, entre Torre-Annuziata et Pompeï, un magnifique trésor d'argenterie romaine composé d'une quarantaine de pièces. Les objets avaient été réunis dans une étoffe de laine et cachés dans une niche au moment de l'éruption du Vésuve qui ensevelit Pompeï en l'an 79.

Au même endroit déjà, depuis plusieurs mois, d'importantes découvertes, dont les revues scientifiques ont parlé, s'étaient faites.

Apporté vers la fin de mai à Paris, le trésor de Bosco-Reale fut offert au directeur des musées nationaux, qui eût été ravi d'en faire l'acquisition pour le Louvre, mais qui dut reculer devant le demi-million que les vendeurs exigeaient en échange.

Déçus dans leur espoir, les marchands allaient partir avec leur trésor pour les Etats-Unis, où le Musée de Boston leur faisait des propositions d'achat, quand M. Edmond de Rothschild, poussé par un sentiment de patriotisme, s'est rendu acquéreur de cette précieuse trouvaille pour l'offrir au Musée du Louvre⁵.

Le trésor de Bosco-Reale a dû appartenir à un de ces riches Romains dont les opulentes villas se groupaient, dès les premières années de l'empire, sur les bords du golfe de Naples.

On y remarque surtout de la vaisselle de table et des vases. Parmi les pièces les plus remarquables, il faut citer en première ligne une grande patère, richement décorée de feuillage et ornée au centre d'un buste en relief de l'Afrique⁶. Cette province est représentée sous les traits d'une jeune femme, légèrement vêtue et la tête couverte de la peau d'un éléphant dont les défenses sont disposées autour de son front en forme de croissant. C'est la coiffure qui caractérise, dans tous les monuments antiques, le type allégorique de l'Afrique.

Autour du buste sont disposés un certain nombre d'emblèmes et de symboles qui ont trait soit à la fertilité du sol, soit aux légendes religieuses du pays.

Une seconde patère, de grandes dimensions également, est décorée en son centre d'un buste d'homme imberbe qui se détache tout à fait en ronde-bosse et qui, vraisemblablement, est celui du propriétaire de la villa. Le morceau est

1. *Jahrb. des Instil.*, 1894, p. 245, pl. 8.

2. *Chronique des Arts*, 1895, p. 64.

3. Je signale à cette occasion la traduction allemande du *Mithridate Eupator*, par M. Goetz (Leipzig, 1895); plusieurs chapitres ont été complètement remaniés par l'auteur.

4. Sur les enlèvements d'œuvres d'art, et en particulier sur les vols d'Auguste à Alexandrie, voir M. Wandering, *Manibae alexandrinae*, progr. Würzburg, 1894 (cf. *Phil. Woch.*, 1895, p. 476).

5. Au prix de 375,000 francs.

6. D'Alexandrie, comme l'a montré M. Maspero.

modelé avec une rare finesse et la physionomie, très fouillée, a le caractère évident d'un portrait.

Un canthare, d'une délicatesse infinie de travail, représente, environné de soldats, un empereur romain, Claude peut-être, aux pieds duquel des captifs s'inclinent. Du côté opposé, trois divinités s'avancent vers l'empereur et la première lui présente une statuette de la Victoire.

Un second canthare, qui fait pendant au premier et dont le travail n'est pas moins exquis, représente le sacrifice d'un taureau devant le temple de Jupiter Capitolin.

Deux gobelets sont décorés d'un motif extrêmement curieux. On y voit des squelettes, accompagnés d'attributs et d'inscriptions grecques¹ et paraissant converser entre eux. Au point de vue archéologique, ces deux pièces sont d'un intérêt capital. Les inscriptions indiquent que l'artiste a voulu représenter les poètes et les philosophes les plus célèbres de la Grèce. Les deux vases sont ornés de guirlandes de roses.

Nous citerons encore deux charmants petits vases qui portent sur leur panse la représentation de toutes sortes d'aliments et d'ustensiles de table. On y voit, dans un désordre pittoresque, des sangliers, des oies, des lièvres, des grenades, des raisins et quantité d'autres fruits, alternant avec des vases de toutes formes. Ce qui donne un prix tout particulier à ces pièces, en dehors du fini précieux du travail, c'est qu'elles sont signées. L'artiste est un Grec d'Italie du nom de *Sabaios*.

Nous ne pouvons donner la description de toutes les pièces, mais il faut signaler deux salières ornées de grappes de raisin et reposant sur des griffes de lion; plusieurs élégants petits vases, dont la décoration est formée par des cigognes; deux autres vases avec des branches et des bois d'olivier en relief, deux patères godronnées d'une belle simplicité et deux petites tables en argent dont l'usage n'est pas déterminé, mais qui devaient servir à brûler des parfums devant les dieux lares.

Outre les vases, le trésor renferme un certain nombre de grandes cuillères à puiser, dont le manche et la partie convexes sont couvertes d'habiles ciselures.

Toutes ces pièces ne sont point, par malheur, dans un état de conservation parfait, mais la plupart, du moins, sont intactes. Quand le travail de restauration respectueuse auquel fait procéder dès ce moment M. de Rothschild sera terminé, quand les vases seront pourvus à nouveau de leurs anses et rétablis sur leurs pieds, on jugera pleinement de la beauté et de l'inappréciable valeur artistique que présente cet ensemble.

M. Roujon, directeur des Beaux-Arts, accompagné de M. Kaempfen, directeur des musées nationaux, et de M. Héron de Villefosse, conservateur des antiquités grecques et romaines, est allé dans l'après-midi d'hier porter à M. Edmond de Rothschild les remerciements du ministre des Beaux-Arts².

— Une enseigne militaire, cercle de bronze à l'intérieur duquel sont découpées à jour quatre Gorgones, a été découverte en Perse et a passé au Louvre. M. Heuzey a insisté sur le mélange de motifs orientaux et grecs dans cet objet qui appartient à l'époque parthe³. Le même musée a acquis un petit bronze

1. Ce sont les premières inscriptions grecques que l'on relève sur un grand ouvrage d'argenterie.

2. De bonnes reproductions de quelques pièces du trésor ont paru dans l'*Illustration*, 13 juillet 1895. Voir surtout l'intéressant article de M. de Villefosse dans la *Gazette de Beaux-Arts* du 1^{er} août (héliogravure de la phiale ornée du buste en relief d'Alexandrie) et le texte de sa communication à l'Académie (*Comptes rendus*, 1895, p. 257), avec phototypies du gobelet aux squelettes. On attend une publication intégrale dans les *Monuments Piot*.

3. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 16.

d'époque romaine, représentant un cerf sur la haute ramure duquel est posé un aigle; M. Heuzey y reconnaît avec raison une « survivance » d'un motif très ancien, apparenté à celui de l'aigle sur la montagne, qui figure sur les monnaies de Césarée de Cappadoce, et à l'emblème chaldéen de l'aigle posé sur des animaux, qui s'est transmis au blason du moyen âge ¹.

CABINET DES ANTIQUES. — Le *Catalogue des bronzes du Cabinet des antiques*, que viennent de publier MM. Babelon et Blanchet, est un magnifique volume illustré de plus de 1100 dessins, reproduisant presque tous les objets catalogués. Le prix (40 fr.) en semblerait un peu élevé si l'extrême abondance et la qualité supérieure des gravures ne le justifiait pas. Peut-être aurait-on pu seulement économiser de la place pour que le volume fût moins lourd; le texte est un peu prolixe et paraît avoir été rédigé pour un catalogue sans illustrations. Mais, tel qu'il est, c'est un beau cadeau fait à la science et dont aucune collection, ni en France ni ailleurs, ne saurait offrir l'équivalent.

— Quelques monnaies grecques inédites ou rares, acquises par le Cabinet des médailles, ont été publiées par M. Blanchet ², qui a également appelé l'attention sur un lot important de pièces frappées à Césarée de Cappadoce ³.

LYON. — M. A. Moret a décrit les monuments égyptiens de la collection Dugas à Lyon (momies, statuettes funéraires, etc.) ⁴. M. Ley a signalé à M. Maspero la seule inscription assyrienne de Lyon, qui est conservée au Musée de la Propagation de la Foi. Elle a été envoyée là, vers 1872, par l'évêque chaldéen de Mossoul. La planche où elle figure reproduit aussi un fragment de bas-relief assyrien, qui n'a rien à voir avec l'inscription et dont il n'est pas même question dans la notice ⁵.

CANNES. — M. Le Gac a fait connaître les inscriptions assyro-babyloniennes du Musée Lycklama ⁶. Elles sont loin de jeter sur l'histoire un jour nouveau.

CHAMBERT. — On a trouvé en 1861 près de Détrier (Savoie) une Vénus en bronze, portant des bracelets mobiles au poignet et à la cheville gauche, dont M. Delamarre a donné deux héliogravures. Il ne manque qu'une chose à son bon article : c'est l'aveu que la statuette est mauvaise. Quand donc publiera-t-on des œuvres antiques sans se croire obligé d'en dire du bien *invita Minerva*?

GENÈVE. — Le peintre E. Duval possède à Morillon, près de Genève, une collection d'antiques acquis à Rome, qui ont été décrits et en partie publiés par M. de Duhn ⁷. Signalons un Apollon marchant (Matz-Duhn 518), une femme

1. *Comptes rendus de l'Acad.*, 1895, p. 51.

2. *Revue numism.*, 1895, p. 236, pl. IV (Alexandre I^{er} de Macédoine, Étolie, Phocide, Haliarte, Eury de Thessalie, etc.). Sur une pièce de Coronée (pl. IV, 9) figure une tête de Gorgone d'un type que M. Blanchet croit « nègre ».

3. *Revue numism.*, 1895, p. 65, pl. III.

4. *Recueil de travaux*, 1894, p. 14, pl. I-III.

5. *Recueil de travaux*, 1895, p. 55.

6. *Zeitschr. für Assyriol.*, 1894, p. 335.

7. *Revue archéol.*, 1895, I, p. 286.

8. *Archaeol. Anz.*, 1895, p. 49.

drapée (*ibid.*, 1481), du type de la Koré de Vienne, un torse de Satyre (*ibid.*, 1059), une nymphe (*ibid.*, 812), une tête d'Hermès juvénile, un fragment de relief bachique, une statue de Sérapis, etc. Par la même occasion, M. de Duha a appelé l'attention sur quelques antiques du Musée de Genève, entre autres le torse d'une bonne réplique du *Pasquino*.

UDINE. — Le séminaire archiépiscopal d'Udine possède une collection d'antiquités sur laquelle MM. Banko et Sticotti ont réuni des informations. Le catalogue qu'ils publient mentionne des statues colossales d'Auguste, de Tibère, de Claude, des statues féminines drapées, un groupe d'Aphrodite avec Eros se cachant sous sa robe, des têtes idéales, des portraits, des hermès, une belle tête de province captive, des bas-reliefs funéraires et votifs, des terres cuites (figurines et lampes), des verreries, enfin des inscriptions, dont quelques-unes en grec. Je regrette qu'on n'ait pas donné la photographie de toutes les statues¹.

BOSTON. — Le 19^e rapport du Musée de Boston (1894) constate que les acquisitions d'œuvres antiques ont été modestes, en prévision de l'achat prochain d'une collection importante pour laquelle les négociations étaient en cours. Parmi les objets entrés au Musée, M. Robinson signale des verreries phéniciennes, une coupe romaine à vernis plombifère, deux lécythes blancs. On a prêté au musée une boîte de miroir (groupe bachique de trois figures en relief) et un beau lécythe proto-corinthien.

L'acquisition projetée, qui a été conclue au printemps de 1895, comprend 53 vases peints, entre autres des exemplaires signés d'Euphronios, Hiéron, Hermogènes, Kachrylion, Duris, Brygos, Pamphaïos, Nikosthènes et Xénoclès. C'est la plus belle collection céramique qui ait encore passé l'Océan².

COLLECTIONS PRIVÉES. — En 1890 a paru à Rome un ouvrage intitulé : *Tavole XXV riproducenti il sacro tesoro Rossi*, avec 491 p. de texte. Cette publication d'un trésor d'antiquités chrétiennes appartenant au chevalier Giancarlo Rossi a été mise en dépôt chez un libraire parisien, où j'ai eu le malheur d'en acquérir un exemplaire. Or, le R. P. Grisar, S. J., semble avoir démontré, par des arguments archéologiques, que tout ce trésor est l'œuvre d'un faussaire³, opinion conforme à celle du comte Stroganoff, qui en avait acheté quelques pièces⁴. Les experts ont reconnu depuis que l'argent est flexible et que l'oxydation a été obtenue à l'aide d'acide sulfurique. La bonne foi du chevalier Giancarlo est hors de doute; il a été trompé par de fort habiles gens.

— J'ai vu à Rome, avec une joie extrême, la collection de M. le sénateur Baracco — la plus belle série de marbres antiques qu'un Romain ait réunie de nos jours. Il y a là des chefs-d'œuvre qui mériteraient de bonnes héliogravures,

1. *Arch.-epigr. Mitth.*, 1895, p. 52-105.

2. *Acad.*, 1895, I, p. 363.

3. H. Grisar, *Un prétendu trésor sacré*, Rome, 1895. Ce travail avait d'abord paru en allemand dans la *Zeitschrift für katholische Theologie*, 1895, p. 306-331.

4. M. le comte Tyskiewicz m'autorise à dire : 1^o qu'il considère le trésor comme entièrement faux; 2^o qu'il croit connaître le faussaire dont le chevalier G. Rossi a été dupe; 3^o qu'il a entendu J.-B. de Rossi, parlant à sa personne, affirmer la fausseté dudit trésor.

au lieu des photographies aux tons sales que la maison Bruckmann vend si cher. A ce propos, je dois dire que j'ai interrogé M. Barracco, dont la complaisance égale le savoir, sur sa part de responsabilité dans la publication que l'on sait¹. J'ai appris qu'il n'était pour rien dans la fixation du prix; on lui a donné cinq exemplaires et il n'a eu aucune part aux bénéfices. Mais il m'a très loyalement avoué que la maison de Munich l'avait consulté sur le format et le carton; à cet égard donc — et c'est le point capital — les torts sont partagés entre le propriétaire et l'éditeur. Car ce n'est ni le format ni le prix des *Bruckmanneries* qui me révoltent si fort: c'est la débauche de carton qui les rend absolument immaniables et qui n'est justifiée par rien, si ce n'est par l'incapacité de produire des héliogravures. Peut-être M. Barracco fera-t-il un jour le sacrifice de rééditer sa collection lui-même; il se passera d'un éditeur, mais il aura le public avec lui.

— Cette belle collection Barracco a été l'objet de deux intéressants articles de M. Studniczka*. Il y a là des idées originales que je veux indiquer brièvement en note — je dirais presque *ne pereant*, car qui va chercher des idées nouvelles dans des comptes rendus de revues hebdomadaires?²

— Les monuments publiés par M. Froehner dans la *Collection Tyskiewicz* continuent à défrayer la discussion. Malgré l'avis favorable exprimé par M. Hartwig, M. Robert a maintenu la fausseté de la coupe de Néphélé³, en quoi il a été formellement contredit par M. Koerte*. Ce dernier se range du côté de M. Furtwaengler, contre M. Froehner, en ce qui concerne la date du bouquetin d'argent (pl. III); il nie aussi, contre M. Froehner, que le beau miroir avec Apollon citharède (pl. IV) soit de fabrique grecque, d'autant plus qu'il aurait été découvert à Corchiano. Il considère enfin comme étrusque, et non comme grecque, la tête juvénile en bronze de la pl. XIII. M. Studniczka* croit cette tête *früh-ginetisch* et attribue à l'hellénisme du v^e siècle le miroir de Corchiano; exemple instructif de l'accord qui règne entre les archéologues! Le même savant a été ébranlé par les arguments de M. Robert touchant la coupe de Néphélé et

1. Il s'agit de la *Collection Barracco*, photographies in-folio sur carton monstre, avec texte de M. Helbig; cet ouvrage a été publié à Munich au prix de 360 francs.

2. *Phil. Week.*, 1895, p. 668, 722. Je n'ai pas vu un article de M. Reisch, sur le même sujet, *Zeitschr. f. bild. Kunst*, mai 1895.

3. Les deux statuettes romaines d'hydrophores (pl. XLII) sont des copies d'originaux péloponnésiens contemporains du temple d'Olympie; les danseuses d'Herculanum sont aussi des hydrophores. La tête d'Athéna, pl. XXV, n'est pas antérieure à la Parthénon, mais cela est vrai d'une autre, pl. XL, qui est apparentée au Persée de Londres. Une collection particulière à Vienne possède une réplique de la tête d'éphèbe, pl. XLVI. M. Studniczka se demande si le relief pl. XLIX ne serait pas un fragment de celui du palais Medinaeli à Madrid (*Annali*, 1862, pl. F), qui aurait été brisé depuis, et si la pl. L (relief de Pythaisles) ne proviendrait pas d'Icarie. P. 724, observations intéressantes sur le type phidiasque d'Artémis et l'Artémis de Chypre au Musée de Vienne, Pl. LVII, Apollon et non Alexandre. Pl. LV bis, même tête que le prétendu Aristophane de Bonn.

4. *Hermes*, 1895, p. 156. M. le comte Tyskiewicz veut bien me dire qu'il a connu cette coupe bien avant la vente Branteghem. Ce renseignement a son importance.

5. *Phil. Week.*, 1895, p. 625.

6. *Goettingische gelehrte Anzeigen*, 1895, n° 4.

demande à la chimie d'intervenir pour lui apprendre si une partie du moins de la peinture ne serait pas moderne. Je ne comprends pas du tout comment M. Studniczka peut conclure de la bague mycénienne (pl. I, 3) que les rois mycéniens faisaient garder leurs citadelles par des lions vivants, des lions de garde; c'est là une bien singulière idée, qu'on a grand'peine à prendre au sérieux. Son article est d'ailleurs très intéressant et contient, sur quelques vases mal connus, des informations que je signale aux céramographes¹.

— Le quatrième fascicule de la *Collection Tyskiewicz* (1895) contient surtout des monuments originaux d'Italie, ciste avec scènes de sacrifice et inscriptions latines, miroir gravé avec inscription, deux curieuses figures italiques en bronze, le disque avec inscription grecque archaïque découvert à Tarente, etc. On y trouve aussi une reproduction photographique à petite échelle de la coupe de Néphélé, sur laquelle le dernier mot n'est pas dit.

VENTES. — Les belles ventes d'antiquités se font rares, peut-être parce que les amateurs en sont venus à se trop méfier des faussaires. La collection égyptienne de M. Hoffmann, dispersée à Paris du 13 au 17 mai 1895, avait cependant de quoi satisfaire les plus difficiles. Parmi les pièces les plus intéressantes, dont beaucoup sont reproduites sur les planches d'un luxueux catalogue², je citerai les suivantes : n° 44, esclave agenouillé tenant un vase; n° 59, vase de Xerxès, avec inscription bilingue, perse et hiéroglyphique (pl. XII); n° 91, Isis (pl. XVI); n° 95, crocodile votif avec inscription grecque (pl. XVII)³; n° 280, belle tête de lion en bois (pl. XXIV); n° 335, statuette de roi perse faisant une offrande, en argent; n° 337, statuette en bronze d'Horus (pl. XXVII); n° 456, fragment d'un instrument (?) astronomique avec la mention (en grec) des douze mois égyptiens; n° 494 et suiv., terres cuites gréco-égyptiennes de très beau style (pl. XL-XLV); n° 527, Égyptien debout, vu de face, les jambes assemblées; la main gauche saisit l'*aidōton*, le bras droit se dissimule sous le manteau. Base moulurée avec nom d'artiste au revers en graffiti: ΙCΙΑΩΠΟΥ; n° 525, buste de femme (analogue à *Myrina*, pl. IX, 1); n° 526, joueuse d'osselets; n° 540, lampe à quatre becs, avec bas-relief représentant Isis allaitant Horus, signée ΚΕΔΡΩΝ; n° 530, lampe en forme de groupe d'Éros et Psyché; n° 544 et suiv., terres cuites d'époque romaine; n° 552, l'âne maître d'école (*Catal. Gréau*, pl. LXII); n° 553, eulogie, la plus grande connue, avec les inscriptions *εὐλογία τοῦ ἁγίου Μηνᾶ ἀμὲν* et *ἡ ἁγία Θέκ(α)*. Je donne en note l'indication de quelques prix⁴.

1. M. Studniczka suspecte l'authenticité de l'intaille, pl. XXIV, 12; le même soupçon est venu indépendamment à Merriam, *Amer. Journ.*, 1895, p. 52. Je ne le crois pas fondé.

2. Il s'agit du grand catalogue, avec 50 pl. et 75 vignettes, tiré à 100 exemplaires seulement et vendu 75 francs (prix ridiculement exagéré). Il y a un catalogue *minor* à 10 francs. Le texte de l'un et de l'autre est dû à M. Legrain.

3. Cet objet est identique à celui qui est figuré dans l'*Histoire* de M. Maspero, t. I, p. 512, comme appartenant au Musée de Berlin. Il a déjà souvent été mentionné, mais le catalogue de vente n'en dit rien.

4. N° 3, Isis (1010 fr.); n° 5, Isis (2200); n° 37, groupe (1020); n° 38, adorant (3300, Mme Darthès); n° 39 (410); n° 44 (2500); n° 45, buste (2600); n° 59, vase

— Le samedi 29 juin 1895, MM. Rollin et Feuardent ont vendu une collection d'antiquités « trouvées en Grèce », comprenant quelques objets fort intéressants. Le n° 13, réplique plus complète de la plaque estampée d'Électre et Oreste au Louvre (Dumout-Pottier, t. II, p. 228), paraît plus qu'à moitié refait. La tête en marbre du v^e siècle (n° 176, pl. XI) est un beau morceau, mais n'a rien à voir, contrairement à ce que dit le catalogue, avec les métopes du Parthénon¹.

— La collection Baudot, vendue à Dijon au mois de novembre 1894, intéressait surtout nos antiquités nationales. Le Musée de Saint-Germain s'est adjugé, au prix de 19,000 francs, la part du lion, à savoir l'admirable série de bijoux mérovingiens découverte par Henri Baudot à Charnay. Dans le catalogue de la vente, je signalerai (n° 956) un camée byzantin avec légende grecque qui, reproduit dans la *Revue encyclopédique* de 1811, avait disparu depuis sans laisser de souvenir.

— Une importante collection de monnaies grecques, romaines et byzantines, formée en Grèce par M. A. Green, a été vendue par MM. Sotheby à Londres au mois d'avril 1895². Au mois de mai, la même maison a mis aux enchères le riche cabinet de l'Earl of Ashburnham, contenant des pièces inédites ou uniques de Vélia, Crotone, Leontini, Catane, Abdère, Phalanna, Neandria, etc.³. Enfin, une collection de 3396 monnaies grecques, appartenant à M. Walcher de Moltheim, a été vendue à Vienne en 1895; le catalogue, publié en français, comprend 31 planches d'héliogravure reproduisant 530 pièces.

— En réponse à la question posée à la fin de ma dernière *Chronique*, j'ai reçu un certain nombre de lettres qui expriment toutes la même opinion. On me dit

de Xerrès (4200, Louvre); n° 64, tête (1500); n° 66, stèle (620); n° 95, crocodile (5000); n° 280, lion (5000, Barracco); n° 292, vase (900, Saint-Petersbourg); n° 333, Thot (1150); n° 334, Thot (810); n° 335, roi faisant une offrande (1000); n° 336, Nofr Toumou (1400); n° 337, Nofr Toumou (6000); n° 339, Horus (880); n° 347, Horus (856); n° 351, Osiris (1250); n° 357, Hathor (900); n° 362, Horus (900); n° 363, trône (455); n° 371, Ptah (1010); n° 392, Nofr Toumou (1500); n° 448, épervier (410); n° 456, instrument (300); n° 473, Harpocrate (1250); n° 482, Hercule (1500); n° 483, aigle (1000); n° 489, vase (1400); n° 511, 512, 514, terres cuites (400, 350, 600). Les autres figurines se sont vendues moins de 200 francs. En somme, la vente a été très bonne.

1. Le catalogue illustré comprend 185 n°, avec 12 planches. — Nos 5, 6, lécythes d'Erétrée; n° 12 et suiv., terres cuites de Tanagre, du Pirée, de Corinthe, d'Anthédon (prétendu Philoctète, n° 18), de Myrina (n° 24, Satyre avec cep de vigne, chargé de pampres sur la poitrine, provenance douteuse), de Tégée, de Thèbes, de Mylasa (n° 35), d'Hermione (n° 37), d'Athènes, de Smyrne; n° 48 et suiv., bronzes (n° 49, pl. 7, Minerve trouvée en Étolie; n° 50, Vénus nue de Rhodes; n° 53, Jupiter de Smyrne; n° 55, Vénus de Phœrie; n° 66, casque archaïque trouvé en Élide, avec **MYPO** sur la garde-joue; n° 68, manche de miroir en forme de Vénus drapée trouvé à Sicyle; n° 69, couvercle d'une boîte à miroir de Thespies, avec tête de femme de face; n° 70, Eros et Psyché, bas-relief d'Anthédon); n° 73 et suiv., très intéressante série de poids grecs avec inscriptions (n° 75, poids d'Alexandrie de Troade); n° 176 et suiv., trarbres (n° 177, Vénus anadyomène d'Athènes; n° 179, Vénus epitragia); n° 180, buste de Jésus-Christ, presque du x^e siècle provenant d'Athènes; n° 181 et suiv., tissus byzantins d'un beau style (voir pl. 12).

2. *Acad.*, 1895, I, p. 302.

3. *Ibid.*, p. 386.

que je dois réimprimer les *Chroniques* de 1891 à 1895, en les faisant suivre d'un grand index. C'est, en effet, à quoi je me suis décidé. Cette *Chronique*, qui est la trentième, fera la fin du volume. En publierai-je d'autres après? Je ne sais, mais je voudrais bien qu'un corps savant ou une Université m'en dispensât en fondant une *Chronique archéologique internationale illustrée*, répartie entre cinquante collaborateurs, embrassant l'antiquité, le moyen âge et les temps modernes. Voyons, bibliographes de Washington, cela ne vous tenterait-il pas?

Salomon REINACH.

Musée de Saint-Germain-en-Laye, 6u août 1893.

BULLETIN MENSUEL DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1895

L'Académie se forme en comité secret.

M. Berger communique un rapport détaillé de M. le capitaine Hélo, du 3^e tirailleurs, sur ses fouilles à Collo, en 1893 et 1894. Collo est un petit port de la côte africaine de la province de Constantine. Depuis longtemps on avait remarqué dans la corniche qui longe la mer, des grottes taillées dans le roc, qui servaient autrefois de refuge aux pirates. L'examen de ces chambres convainquit M. Hélo qu'il était en présence de tombes, et le détermina à explorer la colline qui borde la mer. Il y a découvert tout une nécropole punique, dont les tombes les plus anciennes remontent à la fin de la période punique; les autres sont de l'époque numide. Ces tombes, toutes taillées dans la pente de la montagne, se composent d'une petite chambre, précédée d'une entrée à laquelle elle est reliée par un couloir. Des deux côtés de chaque chambre se trouvent deux banquettes parallèles. L'intérieur des tombes était bouleversé et plein de terre et de sable; néanmoins M. Hélo a pu en retirer un grand nombre de poteries, divers objets de bronze, quelques clous recourbés à grosses têtes et des statuettes de style égyptisant; les ossements pour la plupart ne sont pas calcinés. A côté de ces sépultures, M. Hélo en a trouvé d'autres en grand nombre, beaucoup plus rudimentaires, formées d'une amphore pleine d'ossements, recouverte de grandes briques formant toit. C'étaient sans doute les sépultures des pauvres. Les ossements trouvés dans ces amphores présentent les mêmes particularités que ceux des tombes; la plupart n'ont pas été incinérés. Les vases trouvés par M. Hélo méritent une mention spéciale. Plusieurs d'entre eux sont des vases anthropoïdes, avec une tête, des bras et des seins, très analogues aux poteries de Rhodes. Jusqu'aux dernières découvertes du P. Delattre, on n'en avait trouvé que deux en Afrique: ils sont conservés au Musée de Constantine et proviennent sans doute de Collo. Sur un assez grand nombre de poteries, M. Hélo a trouvé des estampilles puniques, gravées au burin et dont il a donné des reproductions fort exactes. Les caractères sont d'une bonne époque, antérieur à l'emploi du néo-punique. Le rapport de M. Hélo, de même que ses fouilles, a été fait avec un grand soin; il a consacré un paragraphe spécial à chaque tombe, et il a joint à l'ensemble des photographies, des dessins, des coupes et des plans qui permettent de se faire une idée très exacte de cette nécropole. — M. Cagnat ajoute quelques mots à la communication de M. Berger et présente quelques-unes des statuettes trouvées par M. le capitaine Hélo.

M. Havet, rapporteur de la commission nommée pour examiner les textes inédits découverts par M. Bernardakis, conclut à publier: 1^o la lettre d'Arcadius et la relation qui l'accompagne; 2^o les fragments de Plutarque; 3^o les vers de Démétrios Moschos.

M. Foucart lit une note de M. Nicole, de Genève, sur un ensemble de soixante papyrus trouvés en 1893 dans le Fayoum. Ces pièces appartiennent à la cor-

respondance officielle et privée de Flavius Abinius, commandant d'une aile de cavalerie campée près d'Arsinoë. Après avoir donné une idée générale de cette correspondance pendant les années 343 à 350 après J.-C., M. Nicole donne le texte et la traduction de deux de ces pièces. L'une est la lettre adressée par le gouverneur d'Égypte à Flavius Abinius pour lui ordonner de remettre le service à son successeur; l'autre est un contrat détaillé pour la vente de deux vaches. La traduction est accompagnée d'explications sur les passages les plus importants et sur les difficultés que soulèvent ces deux actes.

SÉANCE DU 27 DECEMBRE 1895

L'Académie se forme en comité secret.

L'Académie procède à l'élection de trois correspondants étrangers. Sont élus : MM. Ramkrishma Gopal Rhandarkar de Poona (Indes anglaises), en remplacement de M. Th. Mommsen, nommé associé étranger; M. Benndorf, de Vienne, en remplacement de M. Reginald Stuart Poole, de Londres, décédé; M. Kirchhoff, de Berlin, en remplacement de M. Rudolf Roth, de Tubingue, décédé.

L'Académie procède à l'élection du président et du vice-président pour l'année 1896. M. Boissier prend la parole pour décliner l'honneur de la vice-présidence. Sont élus président : M. Schlumberger; vice-président : M. Héron de Villefosse.

L'Académie procède à l'élection des membres des commissions suivantes :

Priz Gobert : MM. Meyer, Viollet, Longnon et Gautier.

Travaux littéraires : MM. Delisle, Hauréau, Le Blant, de Rozière, Deloche, Girard, Barbier de Meynard, d'Arbois de Jubainville.

Antiquités de la France : MM. Delisle, Hauréau, de Rozière, Paris, Bertrand, Longnon, de Barthélemy, de Lasteyrie.

Nord de l'Afrique : MM. Le Blant, Heuzey, Perrot, Barbier de Meynard, Oppert, Boissier, Berger, Cagnat.

Écoles d'Athènes et de Rome : MM. Girard, Heuzey, Perrot, Paris, Foucart, Weil, Boissier, Croiset.

Commission administrative : MM. Delisle et Deloche.

M. Héron de Villefosse annonce que le Louvre vient d'acquérir la boîte aux osselets que M. Helbig a présentée et décrite dans la séance du 18 octobre dernier.

SÉANCE DU 3 JANVIER 1896

M. Maspero, président sortant, prononce l'allocution d'usage, à laquelle répond M. Schlumberger, élu président pour l'année 1896.

L'Académie procède à l'élection de diverses commissions. Sont élus :

Fondation Garnier : MM. Barbier de Meynard, Schefer, Senart, Hamy.

Fondation Piot : MM. Delisle, Heuzey, Perrot, Maspero, R. de Lasteyrie, Eug. Müntz, Collignon, Saglio.

Commission du prix ordinaire : MM. Girard, Boissier, Croiset, Havet.

Commission du prix Duchalais : MM. le marquis de Vogüé, Deloche, A. de Barthélemy, Eug. Müntz.

Commission du prix Bordin : MM. L. Delisle, Meyer, Gaston Paris, L. Gautier.

Commission du prix La Fons-Melicoq : MM. Delisle, Longnon, A. de Barthélemy, L. Gautier.

Commission du prix Stanislas Julien : MM. Schefer, Senart, Barbier de Meynard, Hamy.

Commission du prix Delalande-Guérineau : MM. Barbier de Meynard, Schefer, Senart, Berger.

Commission du prix La Grange : MM. G. Paris, Meyer, Longnon, L. Gautier.

Commission du prix Saintour : MM. Saglio, A. de Barthélemy, R. de Lasteyrie, Eug. Müntz.

Commission du prix Fould : MM. Heuzey, R. de Lasteyrie, Eug. Müntz, Collignon.

SEANCE DU 10 JANVIER 1896

L'Académie procède à l'élection de deux membres de la Commission du *Corpus inscriptionum semiticarum* en remplacement de MM. Waddington et Derenbourg, décédés. Sont élus : MM. Maspero et Barbier de Meynard.

M. Clermont-Ganneau continue l'explication de deux inscriptions palmyréniennes dont les reproductions lui ont été envoyées par M. Chédiac, élève de la Conférence d'archéologie de l'École des Hautes Études, chargé d'une mission archéologique en Syrie, par M. le Ministre de l'Instruction publique.

M. le docteur Hamy communique à l'Académie le journal et des photographies de M. Leroy résumant un voyage archéologique exécuté entre El-Alia et Biskra par l'Oued-Itel et le Djellal. M. Leroy, qui avait accompagné M. Foureau jusqu'à El-Alia, est rentré par une voie peu fréquentée, afin de contrôler les récits recueillis chez les nomades sur des restes d'anciennes constructions rencontrés, disait-on, sur les plateaux entre l'Itel et le Djedi. Le voyageur a, en effet, découvert, aux sources de l'Oued-Itel, les restes d'une citadelle romaine qui couvrait le passage entre les vallées de l'Itel et du Djedi. Il a également trouvé, dans la même région, les vestiges d'une ancienne ville berbère indiquée, dans les légendes arabes, sous le nom de Rammadat-el-Kommadi, avec des tombeaux reproduisant, à petite échelle, le Medraçen, et des chambres funéraires en pierre, comparables à celles dont Duveyrier a jadis donné le dessin. Plus au nord, et entre Douzène et Biskra, des observations nouvelles viennent compléter ce que l'on savait de l'occupation romaine des rives du Djedi.

M. Louis Havet étudie un vers de Virgile dans l'*Énéide* (chant IX, vers 679). Il montre que la leçon courante, *liquentia flumina*, est inadmissible au point de vue de la métrique et au point de vue du sens. D'accord avec le Commentaire de Servius, on doit rétablir *Liquetia flumina*, périphrase qui désigne la *Livenza* actuelle, comme ailleurs *Aniena fluenta* désigne l'Anio. Virgile nomme successivement trois rivières connues, la Livenza, l'Adige et le Pô, dont les bords étaient couverts de grands chênes. Il trace en deux vers un paysage d'ensemble de l'ancienne Vénétie.

SEANCE DU 17 JANVIER 1896

M. Clermont-Ganneau termine la lecture de son travail sur le calendrier palmyrénien et ses rapports avec le calendrier grec.

M. Senart donne communication d'une note qui lui a été adressée de Ceylan par M. Foucher, qui est actuellement chargé par l'Académie d'une mission archéologique dans l'Inde. Cette note est relative à des peintures admirablement conservées sur le mont Sijiri à Ceylan. Elles datent du ^v^e siècle et ont été copiées récemment. Ce sont ces copies dont M. Foucher envoie une photographie que la mauvaise exposition des panneaux l'a empêché d'obtenir meilleure. M. Foucher joint à cet envoi des observations intéressantes pour l'histoire de l'art à Ceylan et ses rapports à une époque relativement très haute avec les monuments de l'Inde, notamment avec les peintures célèbres d'Ajunta, les fameuses grottes situées au nord de Bombay.

M. Croiset commence la lecture du rapport sur les fouilles de Delphes adressé par M. Homolle à M. le ministre de l'Instruction publique.

SEANCE DU 24 JANVIER 1896

Le R. P. Ch. de Smedt, correspondant étranger, offre, de la part de la Société des Bollandistes, les trois ouvrages suivants : 1° *Bibliotheca hagiographica graeca* ; 2° *Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae nationalis Parisiensis*, dont M. Henri Omont, conservateur adjoint du Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, est l'un des rédacteurs ; 3° *De codicibus Johannis Gielemans*, description d'un volumineux recueil relatif à l'histoire religieuse et surtout à l'hagiologie du Brabant.

SEANCE DU 31 JANVIER 1896

M. Cagnat communique quatre inscriptions latines relevées à Assouan (Syène) sur trois bases de statues, par M. Jouguet, membre de l'École française de Rome, en compagnie de M. Bouriant, directeur de la Mission française archéologique du Caire. Ces inscriptions font connaître le préfet d'Égypte, le préfet de la légion d'Alexandrie et la garnison de Syène à certaines époques. On y voit qu'en l'année 39 après J.-C., le pays était gouverné par C. Vitrasius Pollio, un parent, peut-être le fils de celui qui avait été préfet sous le règne de l'empereur Tibère, et qu'en 162 la place était occupée par M. Annius Surlacus. Ces textes montrent encore que le camp de Syène, fortement occupé au début de l'Empire, à cause des guerres que les Romains eurent à soutenir contre les Éthiopiens, fut de plus en plus dégarni de troupes, à mesure que la sécurité augmentait sur la frontière du sud. — Ces inscriptions sont ainsi conçues :

A. La première base porte deux inscriptions, une sur la face, l'autre sur un des côtés :

1^{re} Inscription de la face.

C · CAESARI · AVG · GERMANICO · DIVI · AVG
 PRONEPOTI · TI · CAESARIS · AVG · N · GERMANICI · CAESARIS · F
 COS · II · TRIB · POTEST · PONTIF · MAXIMO · IMP · PATRI · PATRIAE
 PER · C · VITRASIVM · POLLIONEM · PRAEF · AEGYP · COHORS · ITVRAEOR
 CVI · PRAEST · L · EIENV · L · F · FAL · SATVRNINVS · ANNO · III · C · CAESARIS · AVGVSTI
 GERMANICI III · KAL MAIAS N · D · H III

Date du monument : 27 février 39 après J.-C.

2^e Inscription latérale.

IMP · CAE S A R I
 N E R V A E T R A I A N O A V G
 G E R M · P O N T · M A X · T R I B V N I C
 P O T E S T · C O S · I I · P · P · P E R · C · P O M P E I V M
 P L A N T A M · P R A E F · A E G · E T · L · G E N V C I V M · P R I S C V M
 P R A E F · C A S T R O R · C O H · T R E S · I · H I S P A N O R · E Q · C V I · P R A E E S T · Q · C L A V D I V S
 A F R I C A N V S · E T · I I · I T V R · E Q · C V I · P R A E E S T · T I · C L A V D I V S · B E R E N I C I A N V S
 T · I · T H E B · E Q · C V I · P R A E E S T · P · C L A V D I V S · I V S T V S · C V R A M · A G E N T E · P · C L A V D I O
 V S T O · P R A E F · C O H · I · T H E B · E Q · E T · C V R A T O R E · C O H · I · H I S P A N O R · E Q · E T
 C O H · I I · I T V R A E O R · E Q V I T

Date de l'inscription, entre le 1^{er} janvier 98, jour où Trajan fut revêtu du consulat pour la seconde fois, et le 18 septembre de la même année où il prit le titre de *tribunica potestate iterum*.

B. Sur la deuxième base, on lit :

IMP · CAESARI · DIVI · HADRIANI · FIL
 DIVI · TRAIANI · PARTHICI · NEPOTI
 DIVI · NERVAE · PRO · NEPOTI
 T · AELIO CAESARI · HADRIANO · ANTONINO · AVG · PIO ·
 PER · C · AVIDIVM · HELIODORVM · PRAEF · AEG · ET
 M · OSCIVM · DRVSV · PRAEF · CASTROR ·
 COH · I · FL · CILIC · EQVIT

CVRAM AGENTE · T · ARIDIO · MARCELLINO · 7 · LEG · II · TR · FOR

La date du monument est donnée seulement par le nom du préfet d'Égypte C. Avidius Heliodorus (140-143).

C. La troisième base porte :

IMP · CAESARI · L · AVRELIO VERO · AVG ·
 DIVI ANTONINI · FIL · DIVI · HADRIANI · NEPOT
 DIVI · TRAIANI · PRONEPOT · DIVI · NERVAE · ABNEPOTE
 PONT · MAX · TRIB · POTEST · II · COS · P · P · PER
 M · ANNIVM · SVRIACVM · PRAEF · AEG · ET
 L · CINTASIVM · CASIANVM · PRAEF · CASTR · COH · I · FL · CIL · EQ
 CVRANTE · VALERIO · CORDO · 7 · LEG · II · TR · FORT.

Date du monument : année 162.

L'Académie procède à l'élection d'un membre libre en remplacement de M. de la Villemarqué, décédé. Au premier tour de scrutin ont obtenu : MM. de Ruble, 17 suffrages; Émile Picot, 16, Ulysse Robert, 7; Hervieux, 5. La majorité étant de 23, il est procédé à un second tour de scrutin. Ont obtenu, à ce second tour, MM. de Ruble, 26; Émile Picot, 17; Ulysse Robert, 2. M. de Ruble ayant obtenu la majorité des suffrages, est élu; son élection sera soumise à l'approbation de M. le Président de la République.

M. Hamy présente un mémoire dont il est l'auteur et qui a pour titre : *Les Français au Spitzberg au XVII^e siècle* (Paris, 1895, in-8°, 6 cartes). Ce mémoire a eu pour point de départ la découverte faite par M. Cash, d'Édimbourg, d'une belle carte marine française du temps de Louis XIII, où le Spitzberg, orné d'un écusson de France, porte le nom de « France arctique » et où l'île de Jean Mayen est appelée « l'île de Richelieu ». Cette carte paraît avoir été dressée à la suite d'une expédition havraise à la recherche du passage nord-est dirigée par Toussaint de Castillon, vers 1629.

M. Léopold Delisle prend la parole en ces termes : « J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M^{me} Julien Havet, les œuvres de M. Julien Havet, réunies en deux volumes par les soins de la veuve de l'auteur et par ceux de notre confrère M. Louis Havet. La publication de ces deux volumes a ravivé les profonds regrets que nous a laissés la mort de Julien Havet. La réunion en un seul corps des mémoires dont ce jeune savant, pendant une période de moins de vingt années, avait enrichi la Bibliothèque de l'École des Chartes, la Revue historique, les Comptes rendus de nos séances et plusieurs autres recueils, a singulièrement mis en relief la valeur de chacun de ces travaux. Nous devons savoir un gré infini à notre confrère M. Louis Havet d'avoir donné ses soins à une telle publication. C'est à coup sûr le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à la mémoire du frère dont il a parlé avec autant de justice que de discrétion. Le premier volume du recueil est une seconde édition des *Questions mérovingiennes*. L'Académie en connaît toute l'importance. C'est à elle que Julien Havet en donna la primeur le 20 mars 1885, quand il lui communiqua une découverte qui devrait ouvrir une voie nouvelle à l'étude des sources de l'histoire mérovingienne. L'étonnement que certains critiques éprouvèrent en voyant alors mis en question des points sur lesquels aucun doute ne semblait possible, se changea bientôt en admiration quand il fut reconnu que les nouvelles solutions s'imposaient la plupart avec la rigueur d'une démonstration scientifique, et personne aujourd'hui n'oserait s'occuper de la chronologie et des institutions mérovingiennes sans tenir compte des observations qui occupent le premier volume des œuvres de Julien Havet. Le second volume comprend une quarantaine de mémoires ou de notices portant sur les sujets les plus variés et qui ont été groupés en quatre séries : l'histoire de la période mérovingienne, — l'histoire du moyen âge depuis l'avènement des Capétiens, — l'histoire des îles normandes, — la paléographie et particulièrement l'ancienne tachygraphie.

« Tous ces opuscules se distinguent par la finesse et la sûreté de critique, qui étaient les qualités maîtresses de l'auteur. Il n'en est pas un qui ne ren-

ferme des observations originales, des rectifications indiscutables, pas un qui n'aboutisse à des conclusions justes et souvent importantes. Dans la série des mémoires paléographiques, on remarquera tout ce qui a trait à la théorie et au déchiffrement des notes Uroniennes. La découverte du système tachygraphique employé en Italie au ^x^e siècle et adopté par Gerbert ne doit pas seulement être citée comme une preuve de la plus ingénieuse perspicacité. Elle a eu de très heureuses applications, puisqu'elle a permis d'apporter de notables modifications au texte des lettres de Gerbert. — Les deux volumes que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie montrent toute l'étendue de la perte que nous avons faite. Si tel a été le fruit d'un peu plus de quinze ans de travail, que ne devons-nous pas espérer de la suite d'une carrière si brillamment inaugurée? Nous avons du moins la consolation de voir à l'abri de l'oubli un ensemble de travaux qui suffit pour assurer à Julien Havet une des premières places parmi les savants français du ^{xix}^e siècle qui se sont voués à l'étude du moyen âge. Ces deux volumes ne sont pas seulement un monument durable élevé à la mémoire d'un homme qui était digne d'un tel honneur. Il faudra en recommander la lecture et la méditation aux jeunes gens qui ont le goût des travaux d'érudition. Nulle part ailleurs ils ne trouveront de meilleurs exemples pour s'initier aux procédés de la critique et s'habituer aux méthodes qui conduisent sûrement à la découverte de la vérité historique. »

M. Salomon Reinach communique les photographies de deux autels gallo-romains récemment découverts à Sarrebourg (ancien département de la Meurthe) au cours de la construction d'une caserne. Sur l'un de ces autels figure le dieu au maillet, accompagné d'une divinité féminine. Ce couple est connu depuis longtemps, mais aucune inscription n'avait révélé encore les noms des personnages ainsi groupés. L'autel de Sarrebourg révèle qu'ils s'appelaient *Sucellus* et *Nantosvetla*. M. Michaelis, qui a publié ce monument, croit pouvoir réfuter une théorie émise en France, et d'après laquelle le dieu au maillet serait identique au dieu suprême des Gaulois, que César appelle Dispater. M. Reinach s'applique à montrer que cette doctrine reste parfaitement soutenable et qu'au contraire la nouvelle découverte tend à écarter l'opinion de ceux qui assimilent le dieu au maillet au dieu romain Silvanus.

(*Revue critique.*)

Léon DOREZ.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES ET CORRESPONDANCE

A Monsieur Perrot, directeur de la REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

20 novembre 1895.

Monsieur,

Permettez-moi de vous envoyer deux empreintes de cachets dont l'un est en métal, l'autre en pierre. Je possède plusieurs petits monuments de ce genre que j'ai achetés en Cappadoce l'an dernier et en divers endroits. Le sujet se répétant toujours sans variantes dignes d'intérêt, je me borne à vous signaler ces deux cachets qui sont intéressants et que vous connaissez sans doute déjà.

Sur le n° 1 nous voyons deux divinités sidérales la main étendue vers une montagne qui paraît s'élever dans l'air; au-dessous de cette montagne sainte, un cheval broute. Cette montagne pourrait être l'Argée qu'on adorait comme une divinité¹ et que les monnaies de Césarée nous représentent posée sur un autel.



Fig. 1.



Fig. 2.

Sur le n° 2 un prince à cheval qui va partir en conquête et qui vient d'implorer le secours d'une déesse (Pallas ou Istar).

Une petite variante à signaler au n° 1 : c'est que le cheval qui se trouve au-dessous de la montagne ne broute pas, mais se met en marche, l'encolure très relevée.

J'ignore si ces cachets sont d'un intérêt particulier, mais j'ai tenu à vous les signaler.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Alfred Boissier.

— M. Arthur Evans nous adresse la lettre suivante :

« Dans la *Revue archéologique* (1895, II, p. 357 et p. 384), M. Salomon Reinach, rendant compte de mes récents travaux, se plaint que je n'aie pas tenu compte des siens, alors que mes idées se rencontrent sur plusieurs points avec les siennes. Je tiens à dire que je reconnais à M. S. Reinach la priorité de l'identification des signes de Lachish avec ceux de Mycènes et que je suis surpris de n'avoir pas cité une seule fois le *Mirage oriental* dans mon article du *Journal of Hellenic Studies*. Mais j'affirme que ces omissions — marques d'une négligence que je regrette — n'ont été motivées par aucun sentiment de rivalité mesquine et que, rendant hommage aux recherches de votre collaborateur, je tiens à ce qu'il ne subsiste, ni chez lui ni chez vos lecteurs, aucun doute sur la loyauté de mes intentions.

« Quant aux liens qui paraissent exister entre les idoles primitives du nord de l'Europe, celles du bassin du Danube, de Troie et de l'Égée, M. Reinach reconnaîtra que je les ai signalés dès 1888 (*Nature*, 5 avril) et que j'ai développé ultérieurement la même idée dans des conférences publiques.

« ARTHUR EVANS. »

— M. Salomon Reinach nous communique sa réponse à la lettre qui précède :

« Vu la haute estime que m'inspire M. Evans, j'avais, dans la *Revue* (1895, II, p. 384), laissé, pour ainsi dire, la porte ouverte à des explications amicales. Je répète que je ne puis qu'être flatté en constatant que les idées de M. Evans se rencontrent parfois avec les miennes, et réciproquement (j'ignorais l'article de M. Evans dans *Nature* de 1888, article fort antérieur à ma première publi-

1. Maxime de Tyr : Ὁρος Καμπυλόκεαις καὶ ὄρεος καὶ ἑγλάρα (Dissert. VIII, l. 25).

cation sur le même sujet). En présence des loyales déclarations du savant anglais, je retire tout ce qui pouvait encore sembler agressif dans les deux passages qu'il a relevés.

« Salomon REINACH. »

— M. Arthur Engel nous envoie la note suivante, qui intéressera les amateurs de céramique :

« En 1880, étant à Athènes, je remarquai, en me promenant au marché, la magnifique couleur noire du liquide secrété par les seiches (sépias) mises en vente pour la consommation, et je résolus d'employer cette encre à la restauration de quelques vases peints que j'avais rapportés de Corinthe.

« Au cours de mon travail, j'observai que non seulement le noir des seiches s'harmonisait parfaitement avec celui des vases antiques, mais encore que sa couleur changeait au fur et à mesure des progrès de la putréfaction du liquide, en passant du noir le plus vif au brun, au gris et au vert olive, par une série de dégradations successives. J'observai également que ces mêmes tons, ces mêmes dégradations, se retrouvaient sur la poterie commune de Corinthe, où souvent on voit — détail curieux — la trace bien nette du pinceau passer par toute la gamme des nuances que je viens d'indiquer. En trempant mon pinceau dans de la sépia qui avait subi un commencement de décomposition, j'obtenais un résultat identique.

« De ces analogies je conclus que peut-être la sépia — plus ou moins fraîche, plus ou moins homogène — avait joué un rôle dans la peinture des vases grecs.

« Pour m'en assurer, je pris un petit vase, dépourvu de toute peinture, je le couvris de deux ou trois couches de sépia fraîche, que je laissai sécher, puis je mis l'objet dans un four de boulanger modérément chauffé.

« Quand il en sortit, quelques heures après, il présentait, en différents endroits, des taches noires, luisantes et dures, inattaquables aux acides. Le reste de l'enduit était devenu pulvérulent.

« Croyant être sur la voie d'une découverte qui avait échappé jusqu'alors aux recherches des chimistes et des archéologues — à savoir, la nature vraie du vernis noir des anciens — j'écrivis à M. Lauth, alors directeur de la manufacture de Sèvres, pour lui demander conseil.

« Il se borna à répondre que le noir de seiche étant un produit organique, il devait forcément se décomposer au feu.

« J'abandonnai donc mes essais. Mais, plus tard, en 1882, de retour à Paris, ayant consulté le *Traité des Arts céramiques* d'A. Brongniart et la thèse de M. Paul Girod *Sur la poche du noir des céphalopodes*¹, je voulus les reprendre.

« D'un côté, Brongniart m'apprenait, en effet, par une série d'analyses, que le vernis noir des anciens est d'origine essentiellement minérale. De l'autre, M. Girod en disait autant de la sépia. L'analyse quantitative lui a donné : eau, 60 ; substances minérales, 8,610 ; matières organiques insolubles, 30,540 ; solubles, 0,850. L'analyse qualitative des cendres, plus intéressante pour moi, a donné de l'acide carbonique, des sulfates et des chlorures de sodium, de potas-

1. *Revue scientifique* du 18 mars 1882.

sium, de magnésium et de calcium (solubles); du peroxyde de fer, du carbonate de chaux et de magnésie (insolubles). Le noir, ajoute l'auteur, est composé, dans sa plus grande partie, par une matière organique insoluble qu'il appelle *mélaine*¹.

« La sépia par conséquent, me dis-je, peut aussi bien être considérée comme composée d'une infinité de corpuscules minéraux et insolubles liés par un sérum, que comme un produit organique.

« Quant à l'objection tirée de la violence du feu, rien n'empêche de supposer que le vernis noir n'a été appliqué qu'après la cuisson des vases, et fixé à une température plus basse.

« J'avais emporté de la terre de Corinthe, de cette argile grise d'une si admirable finesse, que l'on s'étonne de ne plus la voir en usage aujourd'hui, et de la terre rouge du Pirée, la même qui servit jadis à la fabrication des vases athéniens. J'en confectionnai des tablettes que je peignis, les unes, avec le noir d'une seiche que je me procurai à grand'peine (la seiche faisant défaut cette année) par l'intermédiaire du Muséum, les autres, avec de la sépia brute telle que la vendent les droguistes; puis je portai le tout à un potier, auquel je donnai commission de le faire cuire dans son four. Mais le résultat fut peu satisfaisant, soit que la sépia laissât à désirer, soit que cet homme eût jugé négligeable une commande d'aussi mince importance.

« Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de poursuivre ces essais. D'autres peut-être les reprendront et arriveront à une conclusion définitive. Je n'ignore pas, d'ailleurs, qu'on a attribué les nuances variées des vases noirs au plus ou moins de chaleur et de fumée qui régnaient dans le four pendant la cuisson, et je ne prétends pas, après des expériences aussi rudimentaires, avoir retrouvé le secret du vernis noir² des anciens.

« J'ai simplement voulu, en attendant mieux, appeler l'attention sur des analogies qui m'ont paru intéressantes, et signaler une application de la sépia à laquelle on n'avait peut-être pas songé.

— On lit dans l'*Hebdomadaire Picard* (8 mars 1896) :

« Saint-Maur-en-Chaussée (*Alta Via*, jusqu'au ^{xiii}e siècle), le 3^e mars 1896.

« Monsieur le Directeur,

« On me communique votre numéro du 16 février dernier, dans lequel vous voulez bien consacrer quelques lignes aux fouilles que je fais pratiquer en ce moment à Saint-Maur, mon pays natal, aux lieux dits près d'Escatelet et le *Mont-Plaisir*, sur le bord de la route de Marseille à Abancourt, laquelle a été établie (du moins la partie entre Marseille et Escatelet) sur l'emplacement même de l'ancienne chaussée romaine, appelée, à l'époque de la Domination, *Chemin de la Mer*.

« Les substructions actuellement dégagées et mises à découvert, lesquelles

1. L'*Encyclopedia britannica*, art. *Cuttelfish*, dit que l'encre des seiches contient une forte proportion de carbone et de sels minéraux. Cette matière colorante, ajoute-t-elle, est au plus haut degré indestructible : elle se retrouve souvent intacte dans les seiches fossiles.

2. Ou d'un des vernis noirs, car ils ont pu en employer plusieurs.

sont très bien conservées, nous donnent d'abord un premier cercle, légèrement ellipsoïdal, de 72 mètres environ de diamètre, et un deuxième cercle à 3 mètres du premier, et, comme, dans tout le sous-sol remué, nous ne rencontrons, en fait de matériaux et de débris, que de la craie, des cailloux et la grande tuile à rebords (*tegula*) de 0^m,35 sur 0^m,525, sans aucune trace de briques, on peut, sans hésitation, en conclure que les soubassements en craie des deux enceintes circulaires supportaient des palissades en terre, comme on en rencontre encore, aujourd'hui, dans beaucoup d'anciennes clôtures.

« Par leur position et la distance qui les sépare, il n'est pas téméraire d'ajouter qu'entre ces deux palissades, il existait un couloir servant de promenoir et de dégagement, et que ce couloir, à en juger par les nombreux débris de tuiles qu'on rencontre à proximité, a dû recevoir une couverture.

« Et comment, en effet, eût-il pu en être autrement, avec des palissades et des fondations qui n'auraient pu résister ni à la pluie, ni à la gelée?

« Nous trouvons ensuite, dans l'intérieur de cette double enceinte, des soubassements en silex; ils forment d'abord un premier carré, en banquettes, d'environ 40 mètres de côté, dont les angles touchent le deuxième cercle, et ensuite d'autres carrés distants les uns des autres de 2^m,50. Vues d'ensemble, toutes ces substructions révèlent des assises et des gradins ayant formé amphithéâtre.

« Au milieu du gradin supérieur, ouest, se trouve une stalle d'honneur cintrée, mesurant 5 mètres de large sur 2^m,60 de profondeur, et au milieu des gradins, nord et midi, de récents sondages paraissent devoir nous révéler aussi l'existence d'autres stalles, mais de forme carrée.

« A la distance de 11 mètres des premiers gradins inférieurs et formant le centre, se trouvent les assises, aussi en silex, d'un premier carré de mur, ayant 16 mètres de côté; un deuxième carré vient ensuite, à 1^m,50 du premier, mais une meule de blé, établie juste au milieu, nous empêche, momentanément, d'explorer le point le plus central de l'intéressant et antique monument qui captive si vivement l'attention des nombreuses personnes qui aiment à se reporter vers un lointain passé, encore un peu obscur, mais qui est justement considéré comme l'aurore de notre civilisation.

« Étant donné l'amphithéâtre ci-dessus sommairement décrit, et la destination évidente de ce monument, on peut conjecturer, avec toutes les apparences de la certitude, que ces derniers murs supportaient la scène du théâtre aujourd'hui exhumé, et que celle-ci, comme le couloir extérieur, était abritée par une couverture en tuiles, ce qui est surabondamment démontré, du reste, par les innombrables débris qui se trouvent aux alentours.

« Et il est à remarquer que cette scène, à cause du mur séparatif dont il va être parlé, et auquel elle était adossée, se trouvait, suivant les besoins, soit au fond, soit au centre du théâtre.

« En effet, un mur transversal, formant corde d'arc, passe immédiatement derrière la scène, et divise ainsi le théâtre en deux parties inégales, et des ouvertures y sont ménagées pour dégager celle-ci comme pour y accéder.

« De nombreux vestiges et substructions encore existants que la charrue

rencontre fréquemment et non toujours sans dommage pour elle, dans un rayon assez étendu autour du monument que nous avons essayé de décrire, démontrent qu'une agglomération importante existait sur ce plateau relativement élevé, d'où la vue embrasse un vaste panorama; du reste, la construction d'un théâtre en cet endroit suffirait, à elle seule, pour attester l'existence d'une ville (Haute-Catalone) que la tradition rapporte avoir été détruite, par les Anglais, pendant la guerre de Cent ans.

« Avant de terminer, je ferai remarquer que ce théâtre se trouve exactement dans l'axe de l'ancienne chaussée romaine, et ce, par suite d'une courbe que celle-ci décrit en cet endroit: de sorte que, tout d'abord, nous avions pensé nous trouver en présence d'une tour d'observation (*exploratoria, specula*) du haut de laquelle il eût été facile de surveiller la route et les environs; mais l'ensemble des fondations découvertes n'a pu nous laisser aucun doute sur la destination réelle de ce monument.

« Je dois aussi mentionner, comme trouvaille faite au cours des fouilles, une javeline en fer, de 28 centimètres de longueur, y compris la douille, et une monnaie en bronze, à l'effigie d'Antonin.

« E. LIENGE. »

— On lit dans *l'Indépendant Rémois* du 6 février 1896 :

« Nous continuons nos fouilles dans les nécropoles antiques autour de Reims.

« Pour la seconde fois, nous avons quitté le cimetière de la Fosse-Pierre-la-Longe où, du 4 au 17 janvier, nous avons découvert 59 objets ainsi classés :

« Bronzes, 4 : monnaies en bronze, 3 ; ornements en cuir pour souliers, 3 ; crayon en sanguine, 1 ; garniture en cuivre d'un coffret, 1 ; chevelure de femme, 1 ; poteries diverses, 17 ; verres, 2 ; étoffe, 1 ; épingles en os, 10 ; rondelle en fer, 1 ; pierre à aiguiser, 1 ; tuiles grandes et petites, 14 ; objets en jais : collier, médaillon et bracelets, 7.

« Notons en passant les principaux objets et ceux qui, par leur nature et leur rareté, apportent un document nouveau sur l'art ou l'industrie dans la ville de Reims à ces lointaines époques; époques que nous pouvons dès aujourd'hui fixer, pour le cimetière de la Fosse-Pierre-la-Longe comme pour celui des Trois-Piliers, à la fin du III^e siècle, sous le règne de l'empereur Probus.

« C'est aussi vers cette date que nous devons faire remonter l'existence d'une *maladrerie*, non loin du cimetière Pierre-la-Longe qui était lui-même le cimetière de cette *maladrerie*; les fosses communes l'attestent (nous avons trouvé, comme nous l'avons déjà dit, jusqu'à six corps dans la même sépulture).

« 1^o Les ornements en cuir pour souliers de femme sont d'un travail très fini et très soigné et de couleurs diverses très vives; malheureusement, aussitôt qu'ils ont pris l'air, ils se ternissent et la dessiccation en amène la destruction complète. Le hasard nous a fait découvrir la marque de l'ouvrier, l'artiste puis-je dire, qui a produit ces petits chefs-d'œuvre. Cette marque existe sur le manche en cuir d'un petit miroir de poche découvert le 8 janvier, ainsi : MIVCVNDI VODADASI.

« 2^o La garniture du coffret, la serrure et surtout la clef dont la tête, en

bronze, représente la partie antérieure d'un lion accroupi sur le ventre, la gueule ouverte et les deux pattes appuyées en avant sur une barrette. Ce lion est très finement et très profondément ciselé. C'est presque une œuvre d'art.

« 3^e Le coffre renferme un collier et deux bracelets comprenant 147 pièces en jais, ainsi réparties :

« a. Un médaillon camée, diam. 0^m,04, représentant une tête de femme, profil à droite, coiffée de ses cheveux ondulés et tressés.

« b. Un collier, 8½ perles tournées.

« c. Un bracelet, 29 perles et une aiguillette.

« d. Un second bracelet, 29 perles et une aiguillette.

« 4^e Le crayon en sanguine employé comme fard était placé près de la main gauche d'un squelette de femme, ainsi qu'une mince feuille d'argent qui préservait la main du contact de cette pierre colorante.

« 5^e Une chevelure entière de femme, de 0^m,30 environ ; chose très rare.

Les Trois-Piliers.

« Le 21 janvier, nous revenons au cimetière des Trois-Piliers, que nous avons déjà touché en juin 1894, et où nous avons trouvé l'inscription illisible sur plomb et le médaillon inédit d'Hadrien.

« Plus heureux cette année, nous y avons recueilli 122 objets en dix jours, dont :

« En bronze, 25 ; monnaies, 55 ; coffret, 1 ; poteries, 17 ; verres, 9 ; épingles en os, 4 ; pierre à aiguiser, 1 ; jais, 2 ; statuettes, 2 ; argent, 2 ; or, 4.

« Parmi les monnaies, toutes des petits bronzes (près de moitié sont très frustes), nous en comptons plus de trente de Probus qui sont à fleur de coin et de divers poinçons, dont deux couronnes casquées, et toutes de revers différents.

« Les principaux objets en bronze sont :

« Un miroir de forme ronde ; deux petites coupes, dont une argentée ; deux bracelets et un manche de couteau représentant un lévrier poursuivant un lièvre.

« Plusieurs vases en poterie sont très intéressants au point de vue de la forme des décorations et inscriptions en barbotine blanche. Nous en avons trois de ce dernier décor ; VIVATIS, le deuxième SITIO et le troisième AVE.

« Un vase à boire en terre rouge jaunâtre, très finement lustrée et de la plus élégante forme que nous ayons vue, portant en relief, sur la pause, des feuilles de plantes aquatiques.

« Plusieurs autres, à reflets métalliques et à dépressions, et des vases en poterie noire fine, du potier VASSATIS.

« Deux statuettes : l'une de Lucine, déesse-mère ; l'autre d'une déesse qui nous est inconnue, dont la coiffure est fort originale et qui tient dans sa main gauche, apposée sur sa poitrine, une sorte de rouleau.

« Objets en or. — Enfin, une sorte de pendeloque ; deux anneaux d'enfant ; une chevalière dont le chaton est orné d'une pierre dure enrichie d'une intaille représentant le dieu Apollon jouant de la lyre.

« Le Conservateur du Musée archéologique de la ville de Reims,

« Théophile HANERT. »

— M. Paul du Chatellier vient d'explorer deux nouveaux tumulus de l'époque du bronze dans les communes de Locmaria-Plouzané et de Saint-Yvi (Finistère). Le premier a 22 mètres de diamètre sur 1^m,50 de haut. La chambre était construite en pierres, disposées en encorbellement, et contenait des restes incinérés sur une épaisseur de quatre à six centimètres. Au centre était une grosse pierre sur laquelle avait été placée une tête de grand cerf. Tout auprès on a trouvé un poignard de bronze, long de 0^m,08, et un poignard fait d'un morceau de bois de cerf fendu par la moitié, long de 0,17. D'autres ossements du cervidé étaient dispersés le long de la paroi sud de la sépulture.

Le second tumulus contenait une chambre recouverte d'une grande dalle, au-dessus de laquelle s'élevait un cône de pierres. M. Paul du Chatellier a recueilli, dans cette chambre, un vase à quatre anses et un poignard de bronze à rivets, long de 0^m,10. Le tumulus a 50 mètres de diamètre et 2^m,70 de haut.

— Nous détachons ce qui suit d'une lettre de M. Letaille, publiée dans le *Soleil* du 5 avril 1896 :

Les membres de l'Association française pour l'avancement des sciences se sont rendus mercredi après midi en excursion au Bardo et, après avoir visité les différentes parties qui restent du palais et qui sont réservées au bey de Tunis, ils ont assisté à l'inauguration des nouvelles salles d'antiquités du Musée archéologique.

Ce musée est une œuvre française et de création récente. Installé dans l'ancien harem en 1885, il fut inauguré en 1888; depuis cette époque il n'a cessé de se développer. L'accroissement rapide de ses collections a nécessité l'aménagement de nouveaux locaux. On vient donc d'ouvrir au public deux chambres et une grande salle remplies exclusivement d'objets inédits découverts, en ces derniers temps, dans les fouilles du service des antiquités et des arts de la Régence de Tunis, dirigé avec tant de zèle par M. P. Gauckler, ou dans celles des officiers français de la brigade d'occupation qui n'ont cessé de lui prêter un précieux concours.

Parmi les nouvelles acquisitions, il faut remarquer d'abord la riche et précieuse collection de mosaïques d'Oudna, l'ancienne *Uthina*, découvertes dans plusieurs villas romaines au cours des fouilles de M. Gauckler. Les deux plus belles de ces mosaïques, trop grandes pour être installées dans les nouvelles salles, ont été placées dans le grand patio dont elles forment maintenant le pavement. La plus fine se compose d'un tableau central représentant *Dionysos faisant don de la vigne au roi Ikarios*, encadré de rinceaux chargés de grappes que vendangent vingt-huit Amours. Le seuil figure une *chasse à courre* avec les lévriers *Ederatus* et *Mustela*. Elle peut être considérée comme le plus beau spécimen connu de l'art du mosaïste dans l'Afrique romaine.

Les autres mosaïques sont réparties le long des murs de la nouvelle salle suivant un classement méthodique, et ces pavements appartiennent presque tous à la meilleure époque de la mosaïque africaine : second et commencement du troisième siècle de notre ère. Ils peuvent être classés, à la fois, d'après les sujets représentés et la nature des chambres qu'ils ornaient.

Non moins intéressantes, quoique à un point de vue tout différent, sont les nombreuses stèles provenant des sanctuaires punico-romains découverts dans ces dernières années à Tubernuc, près de Grombalia, à Battenia, dans l'Enfida, à Dougga, l'ancienne *Thugga*, et à Ain-Barcouch, près de Médeïna.

Ces monuments votifs, qui contrastent par leur caractère étrangement barbare et leur couleur grise uniforme, avec la beauté et le coloris des mosaïques qu'ils encadrent, nous fournissent de précieux renseignements sur la persistance, dans l'époque romaine, des cultes encore peu connus de l'antique Carthage. A remarquer notamment, sur des stèles d'Aïn-Barcouch, des figures monstrueuses qu'on n'avait pas encore signalées ailleurs : le trischle, attaqué par un homme chevauchant un dragon marin; les quadrupèdes à échine surmontée d'une tête humaine; le serpent replié en cercle et terminé, à ses extrémités, par des mains humaines tenant des palmes et des épis.

Au milieu de la salle, une vitrine spéciale est réservée aux objets précieux du Musée. A remarquer surtout la patère de Bizerte, magnifique pièce d'orfèvrerie alexandrine, unique en Afrique, en argent massif incrusté, plaqué et damasquiné d'or jaune et d'or blanc. On y voit au centre la lutte d'Apollon et de Marsyas; au pourtour diverses scènes champêtres; sur les oreilles, un sacrifice à Dionysos et une scène bachique. Dans la même vitrine sont groupés des objets en or découverts à Carthage et à Monastir.

Dans les deux chambres nouvellement aménagées on a exposé les collections photographiques des monuments antiques de la Tunisie, méthodiquement classés. Les cadres des photographies sont séparés par des moulages d'inscriptions arabes en relief, de Tunis, Sousse, Kairouan, Mehdia, Monastir, exécutés par M. Sadoux.

Un catalogue de quelques pages nouvellement publié par M. Gauckler guide le voyageur et lui signale les pièces les plus importantes du Musée archéologique du Bardo.

Après avoir consacré la matinée du jeudi à des séances de sections, les membres de l'Association française pour l'avancement des sciences se sont rendus l'après-midi à Carthage. Quoique très rapidement, les congressistes guidés d'abord dans le musée Saint-Louis par le R. P. Delattre, purent ensuite visiter les fouilles de la nécropole punique, les ports de Carthage, les grandes citernes, la basilique de Damous-el-Karita et jouir du magnifique panorama qui se déroule au pied de la chapelle de Saint-Louis qui fut le premier terrain donné par le bey de Tunis en 1839 à la France.

— Pendant les congés de Pâques, un paquebot des Messageries Maritimes, le *Sénégal*, a promené sur les côtes de Grèce 200 voyageurs français, suisses et belges. On a touché à Itea (Delphes), Katakolo (Olympie), Nauplie (Argos, Mycènes, Tirynthe), le Pirée (Athènes). Délos et Syra. L'excursion, qui a très bien réussi, était organisée par le *Tour du Monde*.

BIBLIOGRAPHIE

D^r CARTON. *Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de Dougga)*. Grand in-8°, Paris, Leroux, 1895.

Ce nouveau travail du D^r Carton se compose en réalité de deux parties distinctes : 1^{re} un compte-rendu très détaillé de toutes les découvertes et de toutes les observations faites par l'auteur en matière d'archéologie et d'épigraphie romaines dans les environs de Dougga; 2^e un appendice important sur trois séries de monuments funéraires qui paraissent appartenir soit à une autre période, soit à une autre civilisation : les sépultures mégalithiques, les cryptes, les auges-sarcophages. Ces deux parties ne sont reliées entre elles que bien artificiellement par la courte « Étude d'ensemble sur la région », qui termine le volume. L'auteur me permettra de m'occuper surtout de la première partie; je ne suis pas compétent et je n'ai pas qualité pour parler en détail des mégalithes.

M. Carton a voulu faire pour la région de Dougga ce qu'il avait fait, quelques années auparavant, pour les environs de Souk-el-Arba. Aussi retrouve-t-on dans son livre les mêmes qualités : observation consciencieuse et précise, exposé très clair, souci méritoire de soutenir et d'expliquer le texte par des croquis, des dessins et des reproductions; fidélité absolue dans la transcription des textes. Il nous a ainsi donné un nouveau recueil, plus étendu que le premier, de renseignements précieux sur une contrée dont la prospérité économique a été merveilleuse pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Ce sont des analyses détaillées, comme celle-là, qui permettront plus tard de reconstituer, par la méthode synthétique, l'histoire totale de l'Afrique romaine.

Les lectures et les commentaires épigraphiques sont en général exacts. Je signalerai seulement à M. Carton deux inscriptions, à propos desquelles il ne me paraît pas possible d'adopter ses interprétations.

Page 211, n^o 398 : Il faut lire, à la troisième ligne, non *Pomosenā*, mais *domo Sena*; le cavalier, dont il est question dans cette épitaphe, était né à Sena Gallica (aujourd'hui Sinigaglia), en Italie.

Pages 310-311, n^o 553 et fig. 107. — A la septième ligne, il n'y a pas *Resp. Clul.*, mais *Resp. civ.*, et je crois que la véritable lecture est *Resp(ublica) civ(itatis)*. . . ? Cette dernière objection prouve à M. Carton combien il peut être utile de publier parfois un fac-simile d'estampage.

Je crains d'autre part que M. Carton n'ait été trop souvent porté à voir des forteresses ou des postes d'observation dans les ruines de bâtiments isolés, situés en pleine campagne soit au-dessus d'une vallée, soit au sommet d'un mamelon; ou du moins il n'a peut-être pas suffisamment indiqué l'époque à laquelle il fallait attribuer ces vestiges d'une occupation militaire. Cette absence de perspective historique est surtout sensible dans l'étude d'ensemble, où M. Carton a exposé les conclusions générales de son travail. Nous regrettons qu'il n'y ait pas distingué les diverses périodes que ce pays a traversées; que, par exemple, le paragraphe relatif aux églises de l'époque chrétienne et surtout byzantine s'intercale entre les pages consacrées aux mégalithes et les nombreuses observations que l'auteur présente sur le réseau et le caractère des voies romaines de la contrée.

Pour nous résumer, le livre de M. Carton est une mine très abondante de renseignements archéologiques et de documents épigraphiques; en l'écrivant, l'auteur a rendu un nouveau service, après tant d'autres, aux études historiques sur l'Afrique romaine. Mais nous croyons que les conclusions générales doivent en être soumises à un examen sérieux; sous leur forme actuelle, nous ne pouvons les accepter qu'avec maintes réserves.

J. TOUTAIN.

Dr CARTON. *Climatologie et agriculture de l'Afrique ancienne* (Extrait des *Comptes-rendus des séances de l'Académie d'Hippone*).

Les études sur la climatologie et en particulier sur le régime des eaux dans l'Afrique ancienne sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Après Tissot, après MM. Cagnat et Saladin, M. P. Bourde, M. Ducoudray-La Blanchère, d'autres encore ont tenté de résoudre le problème suivant : « Les conditions physiques, climat, régime des eaux de pluie, végétation forestière, abondance des sources, etc., se sont-elles considérablement modifiées depuis l'époque romaine ? L'œuvre de colonisation, entreprise par la France dans l'Afrique du Nord, se heurte-t-elle vraiment à une nature plus inolémante qu'autrefois ? » M. Carton, qui a passé de longues années en Tunisie, a voulu, lui aussi, exprimer son opinion, verser dans le débat les résultats de ses observations et de ses études personnelles.

Pour lui, de grands changements se sont produits dans la nature du pays. Ses conclusions ne nous paraissent pas irréfutables. La méthode qu'il a suivie est défectueuse ; les arguments qu'il invoque ne sont rien moins que décisifs. Lorsque l'on veut établir qu'un fait ou qu'un ensemble de faits se sont passés à une époque éloignée de nous, on n'a le droit d'invoquer comme preuves que des documents contemporains ou du moins très rapprochés de cette époque. « *L'examen de ce qui se passe sous nos yeux* » ne doit pas intervenir dans la discussion. De ce qu'aujourd'hui deux bouquets de bois sont séparés par un vaste espace déboisé, on ne doit pas, on ne peut pas conclure qu'autrefois tout cet espace intermédiaire était couvert de futaies. Le raisonnement par analogie, auquel on peut dans certaines circonstances recourir à bon droit, ne saurait être employé quand il s'agit précisément de démontrer que la nature physique d'un même pays a pu varier suivant les époques. Si l'on veut arriver jamais à trouver la solution du problème que le Dr Carton a étudié dans sa brochure, il faut, de toute nécessité, ne point s'écarter d'une ligne des documents antiques. Ces documents sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux et beaucoup plus précis qu'on ne le pense d'habitude : nous nous réservons de le montrer un jour.

Les preuves apportées par le Dr Carton à l'appui de son opinion sont fort contestables. Il reprend, par exemple, l'argument tiré du régime pastoral : il est très vrai que le régime pastoral est fort nuisible à la végétation forestière. Mais oublie-t-on qu'avant la conquête de l'Afrique du Nord par les Romains, les trois quarts de ce pays furent soumis pendant de longs siècles à ce régime pastoral ? Si donc depuis le VII^e siècle de l'ère chrétienne il a dû provoquer des déboisements, il a dû de même en provoquer au temps de l'indépendance numide, et le pays ne pouvait guère être énormément boisé au moment où les Romains commencèrent à le coloniser.

Ailleurs, M. Carton affirme que les broussailles, visibles autour des forêts actuelles, sont les restes d'anciennes futaies. C'est là une affirmation gratuite. Car enfin ces broussailles peuvent tout aussi bien n'être qu'une extension de la forêt. M. Carton dit que la forêt se replie sur elle-même ; tel autre érudit prétendra qu'elle fait au contraire des progrès ; et les deux théories s'appuieront sur le même fait matériel.

Dans sa conclusion, l'auteur déclare que *les nuages étaient autrefois plus abondants à cause de l'humidité de l'air, que les pluies étaient plus fréquentes*. Comment le sait-il ? Il ne cite aucun texte, aucun document. Quant à nous, nous connaissons beaucoup de textes qui représentent l'Afrique romaine comme un pays très sec et où les pluies étaient fort rares.

Le Dr Carton, qui connaît nos sentiments d'affectueuse estime pour lui-même et pour ses travaux, nous pardonnera, nous l'espérons, d'avoir voulu indiquer quels dangers l'on court lorsque l'on veut résoudre un problème d'histoire ancienne par des observations purement modernes. Il faut, au contraire, ne jamais abandonner la seule méthode sûre, la méthode de Fustel de Coulanges et de ses meilleurs disciples, celle qui consiste à ne rien affirmer sans être soutenu par un texte ou par un document antique.

J. TOUTAIN.

REVUE DES PUBLICATIONS ÉPIGRAPHIQUES

RELATIVES A L'ANTIQUITÉ ROMAINE

Janvier—Mars

1^{re} PÉRIODIQUES

O ARCHEOLOGO PORTUGUÊS, 1895.

P. 225 et suiv. Vasconcellos.
Inscriptions de Portugal, aujourd'hui à la Bibliothèque de Lisbonne, trouvées à Idanha-a-Velha.

P. 226.

1)

TONCIVS
TONCETAMI
F WILES
SIGNIFER
COH ^{III} SLVS
VIQTORIAE
V ^S S ^S L ^M M
ARDVNNVS
COMINI ^S F ^S FE

1. 3. M. Vasconcellos lit : *v(eteranus) miles* ense conférant au C. I. L., V, 5818; 1. 5. *coh(ortis) II Lusitanorum*; 1. 9. *Comini f(ilius) fe(cit)*.

P. 227.

2)

ARA POS
TONCIVS
TONCETMI

F·ICAEDIT
MILIS
TREBARVNE
L^SM^SV^SS

1. 1. *ara(m)*; 1. 4. *pos(uit) f(ilius) Igaedit(anus)*; 1. 7. *l(ibens) m(e-rito) v(otum) s(olvit)*.

P. 244 et 245. Du même. Inscriptions relatives à Proserpine.

3)

PROSERP
TONCIVS
ANDAI
V·A·L·P

Toncius, Andai[(tiae?) f(ilius)] v(otum) a(nimo) l(ibens) [p(osuit)].

4)

DEAE PROSER
PINAE H
RVSTRI V·L·A·P

BULLETIN DE CORRESPONDANCE
HELLÉNIQUE, 1895.

P. 113. Éleusis.

5) Τιθέριον Κλαύδιον ἱεροφάντην Καλλικρατίδου Τρικρορίσιον
ἐπαρχὸν ἀρχιτεκτόνων τοῦ δήμου Ρωμαίων γενόμενον
ἐπαρχὸν σπεύρας Ἰσπανῶν δευτέρως, ἄρξαντα τὴν
ἐπιώνυμον ἀρχὴν ἐπὶ μεδίμνῳ καὶ δε[κ]απέντε δραχμαῖς,

[κ]ηρυκεύσαντα τῆς ἐξ Ἀρείουπάγου βουλῆς, κήρυκα
 βουλῆς καὶ δήμου γενόμενον ἐπὶ δ[η]ναρίοις δυσί,
 ἐπιμελητεύσαντα τῆς πόλεως, ἀγωνοθετήσαντα
 γυμνασιαρχήσαντα, στρατηγήσαντα, πρεσβεύσαντα
 πολλάκις Ἐλευσινίαις θεαῖς εὐσεβεῖας ἔνεκα.
 Ἐπὶ ἱερείας Φλαουλίας Αποδαμείας Κλείτου Φλυεύως θυγατρὸς.

BULLETIN DE GÉOGRAPHIE D'ORAN,
 1896.

P. 116. Demaeght. Deux inscriptions chrétiennes de Benian.

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT, 1895.

P. 160. Chabot. Inscription de Césarée de Palestine.

Θ) ΕΠΙ ΦΛ^ς
 ΕΥΕΛΠΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
 ΜΕΓΑΛΟΠΡ^ς
 ΚΟΜΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ
 ΛΑΜΠΡ^ς ΠΑΤΡΟΣ
 ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
 ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
 ΠΛΑΚΩΣΕΩΣ
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΩΣΕΩΣ
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
 ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΙΟΥ
 ΓΕΓΟΝΑΝ ΕΝΙΝΙΔ^ς Α
 ΕΝΤΥΧΩΣ

l. 1 et suiv. Ἐπὶ Φλ(αυίου) Εὐελ-
 πιδίου τοῦ μεγαλοπρ(επιστάτου) κό-
 μ(ιτος) καὶ Ἡλίου λαμπρο(τάτου)
 πατρὸς τῆς πόλεως;

l. 13. γέγοναν ἐν ἰνδ(ικτιῶνι) α'.

L'auteur pense que l'*Hadrianon*
 est le tombeau de l'illustre martyr
 de Césarée, Hadrien.

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE
 DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LET-
 TRES, 1895.

P. 643. La Moricière (département d'Oran).

7) TIMO RE
 CRORVM A ma
 TORI PATRIA e
 OB VOTVM · SAC · Re
 RVN PROSPERE G
 ESTIS · M · TITIVS
 C A S T O R I V S
 PR · EIVS · GRATI
 A M · R E T V L I T
 ANNO · PR · CCXVII

An. 218 de l'ère maurétanienne
 = 257 de l'ère chrétienne.

l. 5, corr. *rebus*.

l. 8. *pr(aefectus)*.

KORRESPONDENZBLATT DER WEST-
 DEUTSCHEN ZEITSCHRIFT, 1895.

P. 225 et suiv. Wendling. Découverte d'un Mithraeum à Saarb-
 burg; inscriptions.

P. 227.

8) IN · H · D · D · DEO · INVICTO ·
 MARCELEVS · MARIANVS · D · S · POSVIT

*In h(onorem) D(omi)ni d(ivinae)
 Deo Invicto, Marcele(i)us Maria-
 nus d(e) s(uo) posuit.*

P. 229.

9) DEO·SVCELLO·
NANTOSVELTE
BELLAVSVS MAS
SE FILIVS·V·S·L·M

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE, 1894 (t. LIV).

P. 33 et suiv. R. Cagnat. Inscription de Lambèse (*Ann. épigr.*, 1895, n° 204).

P. 59 et suiv. P. Arnaudet. Inscriptions antiques de la quatrième Lyonnaise. Rien d'inédit dans ce *Corpus* qui se continuera.

P. 205. E. Michon. Milliaires d'Arabie et de Palestine (*Ann. épigr.*, 1895, nos 166 et suiv.). Utile commentaire.

P. 319 et suiv. H. Thédénat. Cachets d'oculiste de Nasium.

MITTHEILUNGEN UND NACHRICHTEN DES DEUTSCHEN PALAESTINA VEREINS, 1895.

P. 22. Inscription de Jérusalem (*Ann. épigr.*, 1895, n° 24).

NOTIZIE DEGLI SCAVI, 1895.

P. 342. Bracciano. Copie de M. Vaglieri.

10)

P VBLILIO·L·F·FA
M E M O R I A L I ·
p RAEF·FABR·PRAEF·COH·III
c YRENEICAE·SAGITTARIOR·
tr IB·MILIT·LEG·X·FRETENSIS·
pra EF·GENTIS·NVMIDAR·DILICTA
tir NVN·EXNVMDIA·LECTV·
·VG·NI·AFRICA·ITEM·
·ITEM·FERRAT·ae

... *Publilio L(ucii) f(ilio) Fa-
[b(ia)] [ou Fa[t](erna)] Memoriali,
[p]raef(ecto) fabr(um), [p]raef(ecto)
coh(ortis tertiae) [C]yreneicae
sagittarior(um), [tr]ib(uno) mili-
t(um) leg(ionis decimae) Fretensis,
[pra]ef(ecto) gentis Numidar(um),
dilitat(ori) (sic) [tir]o(num) ex Nu-
midia lect(or(um)) leg(ionibus III)
Aug(ustae) in Africa, item....[a]e
.... item Ferrat[ae]...*

Cf. sur le personnage *C. I. L.*, X, 8038 a.

P. 349. Cf. *Ann. épigr.*, 1895, n° 119.

Ibid. Cf. *ibid.*, n° 121.

P. 350. Cf. *ibid.*, n° 122.

P. 351. Cf. *ibid.*, n° 123.

P. 361 et suiv. Barnabei. Découvertes dans le lac de Nemi. Restes d'un vaisseau coulé, avec appontement : on y a trouvé des fragments de tuyau de plomb portant :

11)

C·CAESARIS·AVG·GERMANICI

P. 413. Barnabei et Pascal. Inscription archaïque trouvée dans la commune de Cellino-Attanasio.

12)

M·PETRVC[DI·C·F·L PAC[DI·P·f
ARAS·CREPIDINE·COL]mnasque heisce
MAGISTRIS·DE·ALEC...orum s. f. coir
l. 1. M. Petrucidi(us) C. f(ilius);
L. Pacidi(us) P. f(ilius); l. 3. de
Alec...[orum s(ententia) faciendas
coir(avit)].

Remarquer le groupe *cl* destiné à marquer un son du dialecte ombro-sabellien, intermédiaire entre *Cl* et *Sl*; le nom *Pacidius* se trouve

en latin sous les formes *Pacidius* (*C. I. L.*, X, 6450, 4590, etc.), et *Pasidius* (*ibid.*, IX, 873).

P. 436. Nemi. Sur une pointe de lame. Copie de M. Barnabei.

13) DIANA·MIIRIITO
NOVTRIX·PAPIIRIA

DER OBERGERMANISCH-RAETISCHE
LIMES DES RÖMERREICHES, 2^e li-
vraison (Heidelberg, 1895), in-4°.

Cette livraison contient la des-
cription du camp d'Osterburken.
Parmi les inscriptions qui y ont été
trouvées je rapporterai les suivan-
tes.

P. 31. Sur une plaque de bronze :

14) PATERIO
CORNICE MAR
CNABETIO
VOT R L L M

*Paterio, cornice(n), Mar(ti) Cua-
betio vot(um) r(eddidit) l(ibens)
l(aetus) m(erito).*

P. 37.

15) IN HD D DEAE
VICTORIAE
VERINVS V
CAI
EQVIIVM
COH·III·AQ
VITANORVM
EX VOTO·PO
SVIT·L·L·M

1. 3 et suiv. [V]erinus V... ca[ti?
(filius) vex(illarius) e]quitum.

Pl. V, n° 1. Brique de la légion
VIII *Augusta*; n° 2, 3, 4, briques
de la légion XXII *Primigenia*.

PALESTINE EXPLORATION FUND,
1896.

P. 87. Trouvée à Césarée. Cf.
plus haut, n° 6.

PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF
ANTIQUARIES OF LONDON, 1895.

P. 403. Autel trouvé à South
Shields.

16) DEAE BR I
GANTIAE
SACRVM
CONGENNIC
CVS V·S·L·M

REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1895.

P. 381 et suiv. J. Kont. Analyse
d'un livre de M. Tégas sur les
inscriptions des cataractes du Bas-
Danube (*C. I. L.*, III, 1698 et suiv.).
Deux inscriptions à signaler.

P. 381.

17) IMP CAESAR
VESPASIANO
AVG pont max
TRIB. pot....
COS.. p. p cen
SOR
V
IVL
C
LEG VII

P. 382.

18)

IMP. CAESAR DIVI
VESPASIANI P. domi
tian. AVG. GERM. PONT.
MAXIMVS TRIB. POT. XII
IMP. XXII COS. XVI CENSOR
PERPETVVS P. P. PER SCRO

FVLARVM VETVSTATE ET
INCVRSV DANVVI Cor
RVPTVM OPERIBUS novis a
TOLIATIS Refecit et dilatavit
LEG. iii claudia . p. f.

l. 6 et 7 : [it]er Scrofularum. Sur
Ad Scrofulas et Toliatas, cf. la
Table de Peutinger.

2° TRAVAUX RELATIFS A L'ÉPIGRAPHIE ROMAINE

CAPELLA. MILLIARIOS DO CONVEN-
TUS BRACARAUGUSTANUS EM POR-
TUGAL, Porto, 1895, in-8°.

Corpus des bornes milliaires
trouvées dans l'étendue du *Con-
ventus* de *Bracara Augusta*, clas-
sées par règnes. Quelques textes
sont inédits (n° 1, du temps d'Au-
guste ; 9, du temps de Claude ; 32,
du temps de Caracalla, etc.). Utile
pour l'étude des voies d'Espagne.

EGLI. DIE CHRISTLICHEN INSCRIF-
TEN DER SCHWEIZ VOM IV-IX.
JAHRHUNDERT (Extrait des *Mit-
theil. der antiq. Gesellschaft
in Zürich*). Zurich, 1895, in-4°.

Pas de textes inédits.

L. HALKIN. LES COLLÈGES DE VÉTÉ-
RANS DANS L'EMPIRE ROMAIN,
Gand, 1896, in-8° (Extrait de la

*Revue de l'Instruction publi-
que en Belgique*).

Travail méritoire ; s'appuie ex-
clusivement sur les inscriptions.

P. MEYER. DER RÖMISCHE KONKU-
BINAT, Leipzig, 1895, in-8°.

Emploi très fréquent des inscrip-
tions. Certaines questions épigra-
phiques sont traitées avec détail ;
en particulier l'emploi de la formule
sp. f. = *Spurii filius* (p. 43 et suiv.).

F. MOURLOT. ESSAI SUR L'HIS-
TOIRE DE L'AUGUSTALITÉ DANS
L'EMPIRE ROMAIN, Paris, 1895,
in-8°.

Mémoire présenté à l'École des
Hautes Études pour le titre d'élève
diplômé. Travail très conscien-
cieux qui complète utilement les
études faites déjà sur le même su-
jet.

G. RADET. EN PHRYGIE (Extrait des *Nouvelles Archives des missions scientifiques*, t. VI).

Appendice II, p. 135 et suiv. : Inscription.

P. 136. Original latin du res-

crit par lequel le proconsul d'Asie Paullus Fabius Maximus enjoint aux cités de la province de faire coïncider le début de leur année civile avec l'anniversaire de la naissance de l'empereur. Restitution de M. Homolle.

19)

recte igitur homines ab illo tempore recenseant vitae initium QVOD PAENITENDI FVERIT NATOS SE ESSE ANIS ΔΔΔ CVMQVE NON VLLO EX DIE FELICIORA ET privatim singulis ET VNI VERSIS PVBLICE TRAHİ POSSINT AVSPICIA QVAM EX EO QVEM FELICISSI MYM COMMVNITER noverunt FERE AVTEM OMNIVM IN ASIA CIVITATIVM IDEM TEMPVS ANNI NOVI INITIVM MAGISTRATVVM SIT IN QVOD divini Tus VIDELICET VT HONORARETVR principis NOSTRI NATALIS INCIDIT VEL QVIA TOT ERGA DIVINA MERITA GRATVM ESSE DIFFICILE EST NISI OMNIS PIETATIS TEMTETVR MATERIA VELSQVIA IVBENDVS PROPRIA QVISQVE LAETITIA INGREDI HONOREM INTRATVRVS PVBLICVM VIDETVR DIEM quem Graeci suo nomine diem nean numenian appellant, eum clarissimi viri Caesaris diem natalem haberi

A. SCHULTEN. DIE RÖMISCHE GRUNDHERRSCHAFTEN, Weimar, 1896, in-8°.

Étude sur les domaines des empereurs et des particuliers et leur administration, surtout en Afrique. S'appuie en grande partie sur les inscriptions du *Corpus* (t. VIII).

G. TOCILESCO. DAS MONUMENT VON ADAM-KLISSI TROPAEUM TRAJANI, Vienne, 1895, in-4°.

Somptueuse publication, où sont exposés, avec de nombreuses planches et dessins, les résultats des fouilles entreprises pour dégager le monument que Trajan fit bâtir

dans la Dobrudja en souvenir de ses victoires sur les Daces.

P. 103. Fac-simile de la dédicace du monument.

20) MARTI VLTORI
IMP. CAESAR DIVI
NERVAE F. NERVA
TRAIANVS AUG. GERM
DACICVS PONT MAX
TRIB. POTES^T XIII
IMP. III COS. V PP
? PER EXERCITVM

IV

E

J. TOUTAIN. LES CITÉS ROMAINES DE LA TUNISIE, Paris, 1895, in-8°.

J. TOUTAIN. DE SATURNI DEI IN
AFRICA ROMANA CULTU. *Ibid.*

Livres importants pour la connaissance de l'Afrique romaine. Dans le dernier de ces travaux, quelques dédicaces à Saturne encore inédites, p. 14, 18, 19.

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE SENS.
Imprimerie Duchemin, Sens,
in-4°, 1896.

Ce nouveau fascicule est une continuation d'un ouvrage qui avait cessé de paraître au grand regret des archéologues. Il contient en fac-simile un certain nombre d'inscriptions du musée.

Bien que les papyrus ne doivent pas prendre place dans cette chronique, purement épigraphique, je crois pouvoir faire une exception, à cause de son importance, en faveur du document suivant; ceux qui s'occupent d'antiquités romaines me sauront gré, sans doute, de leur en rendre le texte plus accessible.

ARCHAEOLOGIA, 1895 (LIV).

P. 433 et suiv. Papyrus du British Museum publié par Edw. Maunde Thompson.

21) C. Fabullius Macer, optio classis praetor. Misena-
tium III Tigride emit puerum,
natione Transfluminianum, no-
5 mine Abban, quem Eutycken,
sive quo alio nomine vocatur,
annorum circiter septem, pre-
tio denariorum ducentorum et
capitulario portitorio de Q.
10 Julio Prisco milite classis ejus-

dem et triere eadem: eum pue-
rum sanum esse ex edicto, et,
si quis eum puerum partemve
quam ejus evicerit simplam
pecuniam sine denuntiatione
15 recte dare stipulatus est Fabul-
lius Macer; spopondit Q. Julius
Priscus; id fide sua et auctori-
tate esse jussit C. Julius An-
tiochus manipularius III Vir-
tute. Eosque denarios ducentos
20 qui s. s. sunt, probos, recte
numeratos accepisse et habere
dixit Q. Julius Priscus, vendi-
tor, a C. Fabullio Macro, em-
ptore; et tradidisse ei manci-

25 pium s. s. Eutythen bonis
condicionibus.

Actum Seleucia Pieriae, in
castris in hibernis vexillationis
clas. pr. Misenatium VIII
kal. Iunias Q. Servilio Pudente

30 et A. Fusidio Pollione cos.

Q. Julius Priscus mil. III
Tigride vendedi C. Fabullio
Macro optioni III eadem pue-

35 tychen et recepi pretium dena-
rios ducentos ita ut s. s. est.

C. Julius Titianus? subop-
tio III Libero Patre, et ipse
rogatus pro C. Julio Antihoco,

40 manipulario III Virtute qui
negavit se literas scire, eum
spondere et fide suam et auc-
toritate esse Abbam cuened(sic)
Eutythen puerum, ed pretium
ejus denarios ducentos, ita ut

45 s. s. scr[i]ptum est.

C. Arruntius Valens, sub-
optio III Salute signavi.

G. Julius Isidorus III Pro-
videntia signavi.

50 G. Julius Demetrius buci-
nator pri[n]cipalis III Vir-
tute, signavi.

Ἐτους δος, Ἀ[ρτεμι]οῦ δα
Δομέτιος Γερμανὸς [μ]ισθωτῆς
κοιντα[νὸς] Μεσηνῶτων ἐκ...κα
τῇ πρά[σει τοῦ παιδ]εῖος Ἀδδὰ τοῦ
55 καὶ Εὐτόχου.

Date : année 274 de l'ère de la
ville de Séleucie = 166 de notre
ère.

l. 5, 27, praetor(iae).

l. 5, 18, 31, 33, 37, 40, 47, 48, 51.

III = triere.

l. 20, 24, 36, 45. s. s. = s(upra)
s(criptus).

R. CAGNAT.

ÉTUDES SUR QUELQUES CACHETS

ET
ANNEAUX DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

(Suite¹)

CCLXVII à CCLXXV

ANNEAUX PROVENANT DES ANCIENS CIMETIÈRES DE VERMAND (AISNE).

M. J. Pilloy, mon confrère à la Société des Antiquaires de France, aux ouvrages de qui j'ai déjà fait d'importants emprunts², a tout récemment fait paraître un nouveau fascicule de ses remarquables *Études sur d'anciens lieux de sépulture du département de l'Aisne*, contenant la description de dix anneaux recueillis au cours des fouilles opérées dans les cimetières anciens de Vermand³.

Ces anneaux, sauf un seul, rentrent dans la catégorie de ceux dont je poursuis, depuis douze ans, la publication dans la *Revue archéologique*, et, je me propose, avec l'assentiment du savant archéologue de Saint-Quentin, de reproduire ici les dessins qu'il en a donnés, avec les explications que comportent ces intéressants monuments.

1. Voir la *Revue archéolog.*, 3^e série, année 1884, t. I, p. 141; t. II, p. 193, 257; année 1885, t. I, p. 168, 305, et 348; t. II, p. 42, 44, 45, 46, 129 et 321; année 1886, t. I, p. 20, 216 et 341; t. II, p. 1, 40, 137 et 213; année 1887, t. I, p. 47, 180 et 289; t. II, p. 42 et 295; année 1888, t. I, p. 23 et 296; t. II, p. 175; année 1889, t. I, p. 38 et 309; t. II, p. 1 et 309; année 1890, t. I, p. 4, 177 et 321; t. II, p. 355; année 1891, t. I, p. 277 et t. II, p. 1 et 273; année 1892, t. I, p. 45 et 169; t. II, p. 1 et 153; année 1893, t. I, p. 137 et 265; t. II, p. 129; année 1894, t. I, p. 129; année 1895, t. II, p. 1.

2. Voir les n^{os} CLIX à CLXIII et CXCH à CXCIX de mes *Études*; dans *Rev. archéolog.*, année 1892, t. I, p. 46 et suiv. et t. II, p. 163 et suiv.

3. Tome II, p. 265 et suiv., et pl. 19.

Mais je dois, auparavant, dire quelques mots de la date des sépultures d'où ils proviennent.

Les anciens cimetières de Vermand appartiennent, pour une partie, à la dernière moitié du ⁱⁱⁱe siècle, mais principalement au ^{iv}e siècle, et ne paraissent avoir été abandonnés qu'après la deuxième destruction de l'*oppidum* des *Veromandui*, laquelle eut lieu au commencement du ^ve siècle, lors des grandes invasions germaniques.

M. J. Pilloy affirme, sans hésitation, que toutes les sépultures dans lesquelles nos anneaux ont été trouvés sont du ^{iv}e siècle, du commencement à la fin : « il n'y a pas, dit-il, à cet égard le moindre doute ¹. » Nous verrons, dans les notices descriptives qui vont suivre, que la bouche de plusieurs des possesseurs de ces bijoux avait reçu, comme obole à Caron, des monnaies d'empereurs ayant régné dans le dernier tiers du ^{iv}e siècle ².

D'après M. Pilloy, les anneaux eux-mêmes sont du même temps; il ne fait exception que pour un seul d'entre eux ³, dont l'exécution semble remonter à une époque plus reculée, et qui, pour ce motif, ne peut prendre place dans les présentes Études.

1° (CCLXVII). — *Bague en or, avec le chrisme.*



Cette bague ⁴ a une ouverture exceptionnellement restreinte (12 à 13 millim.).

1. Lettre du 6 février 1896. Cf. dans le t. II des *Études* précitées de M. Pilloy, le chapitre intitulé : *Les cimetières de Vermand, du iv^e siècle*, p. 76 et suiv.

2. Magnence (349-353) et Valentinien 1^{er} (364-375).

3. Le n° 9 de la planche 19.

4. C'est le n° 11 de la planche 19 des *Études* de M. Pilloy; elle appartenait,

La tige, ronde, est striée.

Le chaton, de forme ovale, taillé en biseaux, a dans sa plus grande hauteur 15 à 16 millimètres à la base, 13 à la surface; dans sa plus grande largeur, 15 millimètres à la base, 9 à la surface.

Dans ce chaton, soudé sur la tige, est sertie une pierre d'un vert noirâtre, sur laquelle on voit un chrisme formé de fils d'or insérés dans de petits sillons entaillés *ad hoc*¹. Ce chrisme est traversé, au centre du X, par un trait horizontal, et toutes les barres, sauf celle du sommet à laquelle est attachée la boucle du P, se terminent par un fer de flèche ou de lance.

Dans la bouche de la femme qui portait cette bague, il y avait un sou d'or frappé, à Trèves, au nom de l'empereur Valentinien I^{er} (364-375)².

Nous avons déjà reproduit des anneaux pourvus du chrisme³, dont les formes diverses marquent des époques différentes. Nous nous bornerons à signaler à cette place, d'accord avec M. Pilloy, l'intérêt que présente la variété décrite, où le X apparaît avec les bras de la croix.

2° (CCLXVIII). — Anneau d'or, avec fausse calcédoine au chaton.

Ce bel anneau⁴, trouvé dans une sépulture féminine, a 17 à 18 millimètres d'ouverture; sa tige a près du chaton 12 millimètres de hauteur, 2 à 3 du côté opposé. Le chaton ovale,

quand ce savant l'a dessinée, à M. Jumelle, avocat à Amiens (Lettres de M. Pilloy, des 6 et 14 février 1896).

1. J. Pilloy, *Études sur d'anciens lieux de sépulture de l'Aisne*, t. II, p. 267.

2. On a recueilli, dans cette même tombe, un collier formé d'une chaînette en or, ornée de pierres fines, et, aux pieds de la défunte, les débris d'un coffret à bijoux, et une aiguière de bronze à bords godronnés. (Id., *ibid.*)

3. Nos LI, LXXV et CXI des présentes *Études*; voir aussi plus bas le n° CCLXXXII.

4. C'est le n° 4 a de la planche 19 des *Études* de M. Pilloy. Le possesseur de ce bijou est inconnu.

qui a, dans sa plus grande largeur, 13 millimètres sur 10 dans sa plus grande hauteur, est formé d'une cuvette de métal soudée sur la tige, contenant une fausse calcédoine et décorée d'une large bordure de feuilles d'acanthe ciselées, laquelle est elle-



même entourée d'un cordon de grénétis. Le chaton est relié à la tige par un réseau de filigranes, dont les points d'attaché sont munis de perles d'or qui simulent les nœuds du réseau.

La femme au doigt de laquelle on a recueilli ce magnifique bijou, avait, pour obole à Caron, un sou d'or de Valentinien I^{er} (364-375)¹.

3° (CCLXIX). — *Bague en bronze avec figure de divinité au chaton.*



Cette bague², trouvée dans une tombe masculine, a 21 millimètres d'ouverture³; sa tige, arrondie à l'extérieur, a partout une

1. J. Pilloy, *Etudes sur d'anciens lieux de sépulture de l'Aisne*, t. II, p. 267.

2. N° 12 de la planche 19 des *Etudes* de M. Pilloy, sur d'anciens lieux de sépulture de l'Aisne.

3. Ce bijou est conservé dans le Musée archéologique de Saint-Quentin (Lettre de M. Pilloy, du 14 février 1896).

hauteur de 12 millimètres. M. Pilloy croit qu'elle a été fondue ; le chaton n'est donc pas sondé. Ce chaton, de forme ronde, a 13 millimètres de diamètre : « Il porte, dit M. Pilloy, gravée grossièrement en creux, à la façon des intailles, la représentation d'une divinité assise sur une *cathedra*, tenant de la main droite une haste, et de la main gauche une patère. Dans l'objet informe placé derrière le siège, on a cru voir un aigle, et, comme conséquence, le personnage serait Jupiter. J'en doute, car il n'a pas les attributs dont il est ordinairement accompagné sur les médailles, le foudre¹. »

L'objection opposée par M. Pilloy à l'idée d'une représentation de Jupiter n'est point fondée. A la vérité, le Père des Dieux est figuré le plus souvent *sur les monnaies* avec la foudre dans la main ; mais, sur les pierres gravées, qui sont ici d'une autorité topique, Jupiter tient fréquemment dans sa main gauche une patère, tandis que la droite tient le sceptre. L'aigle est tantôt à côté, tantôt en face du dieu.

Je citerai, parmi les intailles de notre Cabinet des médailles, les n^{os} 1423, 1424 et 1425², qui, par leur dispositif comme par leurs dimensions, doivent être évidemment rapprochées de notre anneau, dont le travail en est une visible dégénérescence. Telle est aussi l'opinion très nette, très décidée de MM. Babelon et Maurice Prou, les savants conservateur et conservateur adjoint au Cabinet des médailles.

Un exemple également déterminant nous est fourni par un des anneaux par nous décrits au cours des présentes Études : on y voit, en effet, une intaille où Jupiter est représenté assis, avec le sceptre, la patère et, en face de lui, l'aigle, qui le regarde³.

A la vérité, dans l'espèce qui nous occupe, l'aigle, qui est très sommairement indiqué, serait derrière la *cathedra*. Mais, si l'on

1. J. Pilloy, *Études précitées*, t. II, p. 264.

2. *Catalogue général et raisonné des camées et pierres gravées de la Bibliothèque nationale* (Cabinet des médailles), par Chabouillet, p. 204.

3. Voir ci-dessus, n^o CCXIX, dans *Rev. archéolog.*, année 1893, t. I, p. 455.

se reporte à l'Atlas du grand ouvrage de J. Overbeck sur l'art dans la mythologie hellénique, on y remarque deux figurations de Jupiter assis sur son trône, tenant d'une main le sceptre, de l'autre une patère, avec un aigle à côté du trône, en *retrait et hors de la vue du dieu*¹, et l'on s'explique aisément qu'à une basse époque comme celle de notre anneau, et sur une grossière imitation de ces types, un graveur ignorant et inhabile ait pu placer l'aigle tout contre et en arrière de la *cathedra*.

Quant à l'objet qui se détache du sceptre en arrière et à la hauteur de l'épaule du dieu, il faut y voir un bout flottant de la chlamyde du divin personnage.

4° (CCLXX). — Anneau d'argent avec fausse calcédoine gravée.



Voici un anneau² trouvé dans la tombe d'une femme³; il a 21 à 22 millimètres d'ouverture; sa tige, légèrement bombée à l'extérieur, a 8 millimètres de hauteur près du chaton, 3 seulement du côté opposé.

Le chaton est formé d'une fausse calcédoine de forme ovale, taillée en biseaux, de 15 millimètres dans sa plus grande largeur à la base et de 13 à la surface; de 10 millimètres dans sa plus grande hauteur à la base, et de 8 à la surface. Sur cette pierre

1. *Griechischen kunstmythologie*, 1872; Atlas, Gemmentafel II, n° 2 et n° 48; la notice descriptive est p. 167 du texte.

2. C'est le n° 7 de la planche 19 des *Etudes* précitées de M. Pilloy.

3. On y a recueilli, en même temps que ce bijou, un petit coffret à clef, une bague, un bracelet en jais et une monnaie de Postume (257-267). J. Pilloy, *Etudes précitées*, t. II, p. 266.

est gravé un animal au galop. « Le travail est tellement sommaire, dit avec raison M. Pilloy, qu'on ne saurait déterminer à quelle espèce cet animal appartient¹. »

5° (CCLXXI). — Autre anneau d'argent.



Cet anneau², trouvé dans une sépulture féminine, a une ouverture de 22 à 23 millimètres; sa tige, plate, a 7 millimètres de hauteur près du chaton, et 3 du côté opposé.

Le chaton, formé d'une pâte ou fausse pierre verdâtre, est un carré long de 9 millimètres de haut sur 10 de large³.

6° (CCLXXII). — Bague en argent.



Cette bague⁴, fort simple, a 16 millimètres d'ouverture; sa tige, bombée à l'extérieur, a 12 millimètres de hauteur près du chaton, 2 à 3 du côté opposé; le chaton, qui était probablement une intaille, a disparu : le renflement du métal qui en marque la place

1. *Ubi supra*.

2. C'est le n° 8 de la planche 19 des *Études* précitées de M. Pilloy.

3. Au chevet de la défunte on a recueilli une épingle en argent, à tête plate (*Lettre de M. Pilloy*, du 6 février 1896).

4. C'est le n° 13 de la planche 19 des *Études* de M. Pilloy.

a la forme d'un carré allongé de 10 millimètres de large sur 6 de hauteur.

Les objets recueillis dans la tombe féminine où ce bijou a été trouvé, attestent qu'il appartenait à une riche matrone¹.

7° (CCLXXIII). — *Bague en bronze ornée de filets parallèles.*



Cette bague est un simple cercle sans inscription ni figure², avec une hauteur, égale en tout sens, de 3 millimètres, et une ouverture de 15 à 16 millimètres.

Elle était portée par une femme, qui en avait une autre semblable, et, comme obole à Caron, un petit bronze de Magnence (349-353)³.

8° et 9° (CCLXXIV et CCLXXV). — *Deux bagues en argent d'une fillette.*

Ces deux bagues⁴, trouvées dans la tombe d'une fillette et appartenant actuellement au Musée de Saint-Quentin, sont deux

1. Elle avait, au cou, un collier de trente-huit perles d'or avec pâtes de verre imitant une pierre verte opaque; aux bras, des bracelets de bronze; aux pieds, une petite urne et une coupe en verre blanc; et deux autres vases en verre (*Lettre de M. Pilloy, du 6 février 1893*).

2. Elle a le n° 10 sur la planche 19 du tome II des *Études* de M. Pilloy.

3. Cette femme avait, au bras gauche, trois bracelets en verre noir et un quatrième en bronze; au bras droit, un bracelet en argent; sur les jambes, une urne en verre blanc et une coupe également en verre; sous les pieds, une urne en terre grise (*Lettre de M. J. Pilloy, du 6 février 1893*).

4. Ce sont les n° 29 et 30 de la planche 19 des *Études* de M. Pilloy.

simples cercles d'argent travaillés à plat et n'ayant pour décoration qu'un cordon de zig-zags gravés en creux.



Le n° 1, qui est le plus grand, a 11 millimètres de diamètre intérieur et une hauteur partout égale de 4 à 2 millimètres.

Le n° 2 a 8 à 9 millimètres d'ouverture et 4 à 2 millimètres de hauteur.

Dans la même sépulture, on a recueilli deux autres petits anneaux du même genre¹.

CCLXXVI à CCLXXIX

TROIS ANNEAUX INÉDITS COMMUNIQUÉS PAR M. J. PILLOY

Le savant auteur des *Études sur d'anciens lieux de sépultures dans l'Aisne*, auxquelles nous avons emprunté les éléments des neuf notices qui précèdent, nous a fort obligeamment adressé, avec d'utiles renseignements, les dessins de quatre bagues inédites, dont la description va suivre. Je me fais un devoir de lui exprimer ma vive gratitude pour ce nouvel acte de bonne confraternité.

1° (CCLXXVI). — *Anneau en bronze inédit, provenant de Templeux-la-Fosse (Somme).*

Nous avons déjà décrit deux anneaux trouvés dans le cime-

1. J. Pilloy, *Études précitées*, t. II, p. 267. La petite défunte avait en outre, au bras gauche, un bracelet en argent, et, aux pieds, deux petits pots en terre noire (*Lettre de M. Pilloy, du 6 février 1896*).

tière gallo-franc de Templeux-la-Fosse¹ et appartenant à M. Pilloy².

En voici un troisième, dont le possesseur actuel est inconnu³.

Ce bijou, qui est en bronze, a 17 à 18 millimètres d'ouverture. Sa tige a 6 millimètres près du chaton, et 2 seulement du côté opposé.



Le chaton, pris dans la masse, est un carré long de 12 à 13 millimètres sur 9 de haut. Sont gravés en creux dans le champ, la lettre D avec panse polygonale; et un L ou un C et un I liés; et à droite et à gauche, sur la tige quelques ornements.

Je n'ai aucune explication ni même aucune conjecture à proposer en ce qui concerne ces caractères.

2° (CCLXXVII). — *Autre anneau en bronze inédit, trouvé à Templeux-la-Fosse.*



Cet anneau, dont le possesseur actuel est inconnu⁴, a été

1. Templeux-la-Fosse est une commune dépendante du canton de Roisel, arrondissement de Péronne (Somme).

2. Voir ci-dessus les nos CLX et CLXII des présentes Études.

3. Lettre de M. J. Pilloy, du 14 février 1896.

4. Lettre de M. J. Pilloy, du 14 février 1896.

trouvé, comme le précédent, dans le cimetière franc de Templeux-la-Fosse; il a 21 millimètres d'ouverture; sa tige, plate, a 4 millimètres près du chaton, 4 1/2 du côté opposé. Le chaton, de forme ovale et soudé sur la tige, a 13 millimètres dans sa plus grande largeur, et 9 dans sa plus grande hauteur; il est orné, dans un cadre, de dessins géométriques.

3° (CCLXXVIII). — *Bague inédite, provenant d'Ennemain*
(Somme).



Cette bague, qui appartient à la collection de M. Vinchon, avocat à Paris, a été trouvée à Ennemain¹.


Elle a 23 millimètres d'ouverture; sa tige, plate, a 4 millimètres de hauteur près du chaton, et 2 du côté opposé.

Le chaton, ménagé à même le métal, et de forme irrégulière, a 11 millimètres dans sa plus grande hauteur et 10 dans sa plus grande largeur, y compris les parties latérales, où l'artisan a buriné, dans le métal, trois saillies qui rappellent les trois globules ou cabochons usités dans la fabrique mérovingienne. Le champ nous offre des signes gravés en creux, où l'on peut distinguer un C carré, un S et un L liés, et au sujet desquels je n'ai aucune explication ni même aucune conjecture à proposer.

1. Canton de Ham, arrondissement de Péronne (Somme) (*Lettre de M. J. Pilloy*, des 6 et 14 février 1896).

CCLXXIX

ANNEAU DE BRONZE INÉDIT AVEC UN SUJET GRAVÉ SUR LE CHATON



Ce très intéressant bijou, qui appartient à M. André, brasseur à Aisey (Côte-d'Or), a été trouvé sur les terres de la ferme du Riepper, commune de Coulmier-le-Sec¹. C'est à l'aide d'excellents dessins que m'en a adressés M. Lorimy, conservateur du Musée archéologique de Châtillon-sur-Seine, que j'ai pu le faire figurer ici².

Il a 20 millimètres d'ouverture : sa tige est plate. Le chaton, pris dans la masse, est un ovale octogone, et présente, gravés en creux dans un cadre formé d'un trait au burin : sur le premier plan, un oiseau, dont le bec est largement ouvert, et dont une partie de la queue se replie en avant sur le dos, tandis que l'autre s'élève droite à la hauteur du visage du personnage représenté au deuxième plan, derrière l'oiseau. Ce personnage est de face, tête nue et barbue, et le buste drapé.

Quelle est la signification de ces deux figures?

L'oiseau que nous avons vu jusqu'ici sur nos anneaux³ est la

1. Lettres de M. Hippolyte Lorimy, des 14 décembre 1895 et 5 février 1896. La commune de Coulmier-le-Sec dépend des canton et arrondissement de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).

2. Je prie le savant et obligeant archéologue de recevoir l'expression de ma gratitude, pour cet envoi et pour la communication des bagues décrites dans les deux notices suivantes.

3. Nos III, XXXI, XXXVIII, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXXV, CVIII, CCXXVIII de mes Études.

colombe, avec ou sans un rameau au bec; dans le premier cas, c'est une allusion à la colombe de l'Arche, dans le second, un emblème du Christ.

En l'espèce qui nous occupe, l'oiseau ne me paraît pas pouvoir être la colombe symbolique, par la raison qu'il ne pourrait être accompagné que par l'image du Christ lui-même, lequel aurait alors la tête nimbée; or, le personnage gravé derrière l'oiseau est seulement tête nue. En outre, les formes de la queue de ce volatile ne se trouvent dans aucune des représentations de la colombe, qui, d'ailleurs, ne les comportaient pas. Enfin, et c'est là, comme on va le voir, un détail important, l'oiseau a le bec très largement ouvert, ce qui a manifestement et ne peut même avoir d'autre signification que celle d'un chant ou d'un cri.

J'estime que cet oiseau est un coq, et son chant ou son cri est une allusion à la prédiction du Sauveur disant à son disciple que, dans la nuit même qui allait suivre, celui-ci le renierait avant que le coq eût chanté¹. Ainsi s'expliquent les formes de la queue dont les plumes retombent en volute, et la présence du personnage du deuxième plan, qui ne serait autre que saint Pierre.

CCLXXX

BAGUE EN FER INÉDITE AVEC APPENDICE REPRÉSENTANT UNE
TÊTE HUMAINE (?)



Cette bague, qui appartient au Musée archéologique de Châtillon-sur-Seine, a été, comme celle que nous avons décrite dans

1. Evang. selon S. Mathieu, xxvi, 69; S. Marc, xiv, 68; S. Luc, xxii, 56; S. Jean, xviii, 17.

la précédente notice, trouvée sur les terres de la ferme de Riepper, commune de Coulmier-le-Sec (Côte-d'Or), en un lieu dit *La Grand'-borne*¹.

Elle a 18 millimètres d'ouverture : elle est munie d'un appendice difficile à définir. Cet appendice a 10 millimètres de relief au-dessus de la tige, laquelle a 3 millimètres de hauteur. On a peut-être voulu, dans ce grossier travail, représenter une tête humaine; les deux cavités supérieures figureraient les yeux, celle du centre la bouche, et les deux saillies latérales de la mâchoire, la barbe partagée en deux touffes².

CCLXXXI

BAGUE EN BRONZE INÉDITE, AVEC FIGURES AU CHATON



Voici encore un curieux monument, qui est dans les vitrines du Musée archéologique de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), et dont M. Lorimy a bien voulu m'adresser les excellents dessins qui m'ont servi à le faire figurer à cette place.

C'est un anneau en bronze, de provenance inconnue³, qui a 20 millimètres d'ouverture, et dont la tige, arrondie, a 2 millimètres et demi près du chaton, et 2 à la partie opposée.

Le chaton, ménagé dans le métal, est de forme arrondie et a,

1. Dans le voisinage d'une voie romaine et à proximité d'un menhir (*Lettre de M. Lorimy*, du 14 décembre 1895).

2. M. Lorimy fait remarquer que cette bague se rapproche des clefs-anneaux de l'époque romaine. « Mais, ajoute-t-il, par sa forme circulaire et ses ajours en ogive, elle semble beaucoup plus récente. » (*Lettre précitée*.)

3. Lettre de M. Lorimy, du 14 décembre 1895.

dans sa hauteur, 15 millimètres; sur les côtés, il y a deux traits profonds qui le séparent de deux bourrelets rappelant les deux globules ou cabochons dont le chaton est souvent accosté.

Sur celui-ci, on voit, dans un cadre tracé au burin, un personnage en pied, de face, grossièrement gravé en graffito, tête nue, paraissant vêtu d'une dalmatique, tenant de la main gauche une croix, et l'autre main levée en l'air, bénissant ou prêchant.

Du côté droit, on remarque des traits dont la valeur et la signification m'échappent.

CCLXXXII

BAGUE EN CUIVRE INÉDITE, AVEC LE CHRISME AU CHATON



La bague que je publie ici, grâce à une communication qui m'en a été gracieusement faite par M. Henry Corot¹, a été trouvée, il y a quelques années, sur le territoire de la commune de Quincerot (Yonne), par M. l'abbé Patriat, qui en est resté possesseur².

Elle est en cuivre; elle a 19 millimètres de diamètre intérieur; sa tige a, près du chaton, 5 millimètres de hauteur. Le chaton, ménagé à même le métal, est de forme ovale, avec 13 millimètres

1. J'étais déjà redevable au savant antiquaire de Savoisy (Côte-d'Or) de la communication des deux anneaux qui ont fait l'objet des notices CCLX et CCLXI ci-dessus.

2. Lettre de M. Henry Corot, du 16 février 1896. La commune de Quincerot dépend du canton de Cruzy, arrondissement de Tournus.

et demi dans sa plus grande largeur, et 9 dans sa plus grande hauteur.

A droite et à gauche, un trait profond sépare le chaton d'un fort bourrelet.

On y voit, gravé en creux, le chrisme, avec un trait horizontal qui lui donne le caractère sidéral ¹.

1. Il y a, au sommet de la haste, des traits qui font penser que *peut-être* la boucle de la lettre grecque P y serait appendue. S'il en était ainsi, nous aurions là un deuxième exemple du chrisme qui est décrit au n° CCLXVII ci-dessus. Nous avons reproduit d'autres anneaux avec le chrisme, mais de formes différentes (voir les nos LI, LXXV et CXI des présentes Études).

M. DELOCHE.

NOTES ET SOUVENIRS

D'UN VIEUX COLLECTIONNEUR

(Suite¹.)

XV

L'entrée des troupes italiennes à Rome (septembre 1870) amena de grands changements dans le petit monde des antiquaires et des amateurs. Non que le nouveau gouvernement et les troupes piémontaises se soient occupés d'antiquités : ministres et généraux avaient alors d'autres soucis. Mais, au lendemain de la reddition de Rome, Castellani, le grand Alexandre du bibelot, fit son entrée dans la Ville Éternelle, qu'il avait quittée, gracié et banni, en 1848. Ce fut un événement mémorable et le point de départ de modifications profondes dans le commerce des antiquités.

Jusqu'à l'arrivée de ce potentat — car c'en était un en son genre — il ne passait pas un objet entre les mains des marchands de Rome sans qu'il me fût offert, et vendu s'il me convenait de l'acheter. On en avait pris l'habitude et l'on y restait fidèle, car je payais largement. Les antiquaires de Rome avaient bien entendu parler des prouesses d'Alessandro Castellani ; mais ils ne le voyaient pas à l'œuvre et, en attendant mieux, continuaient à me donner la primeur des découvertes. Castellani voulut changer cela ; il trouva l'occasion, en profita avec son habileté ordinaire et triompha de moi sur toute la ligne. Voici comment les choses se passèrent.

1. Voir la *Revue* de nov.-déc. 1895, janv.-févr., mars-avril, mai-juin 1896.

L'antiquaire Martinetti avait réussi à réunir une quarantaine environ de très belles pierres gravées; je les connaissais, mais n'avais pas été tenté, me souvenant encore trop des déconvenues que m'avait causées ma première collection de glyptique, faite à Naples. Une personne du Musée Britannique, de passage à Rome, vit ces pierres et les trouva intéressantes; bientôt après, le Musée écrivit à Martinetti pour en demander communication, et les pierres allèrent à Londres. Martinetti, toujours très modéré dans ses demandes, fixa le prix de ses gemmes à dix-sept mille francs. Au Musée Britannique, on achète rarement sans marchander; on fit si bien que, pendant deux ans, l'affaire traîna sans aboutir. Sur ces entrefaites, mon goût pour la glyptique s'étant réveillé, l'idée me vint de demander à Martinetti de me montrer les pierres et c'est alors qu'il m'avoua être en négociations avec Londres. Cependant il avait gardé des empreintes et me les fit voir. Séduit par la beauté des empreintes, je proposai à Martinetti d'écrire au Musée pour demander une réponse définitive, un *oui* ou un *non*, c'est-à-dire dix-sept mille francs par retour du courrier, ou les pierres. Ce furent les pierres qui revinrent: le jour même, je payai les dix-sept mille francs et emportai les intailles chez moi.

Après déjeuner, j'avais l'habitude de manier mes pierres, tout en fumant; je me divertissais à les regarder au jour de la fenêtre et à en prendre des empreintes. Parmi les pierres que je venais d'acheter et qui devaient former le noyau d'une nouvelle collection, il y en avait quatorze qui étaient infiniment plus belles et plus précieuses que les autres; aussi les tenais-je enfermées dans une petite boîte, tandis que le reste occupait une boîte plus grande. Un jour donc, j'étais assis devant ma table à regarder mes pierres — les moins belles, fort heureusement — quand entra Alessandro Castellani. — « Comment, me dit-il, encore des pierres! Mais je croyais que vous aviez renoncé à la glyptique, etc. »

Puis il me dit que, de son côté, il recueillait tout spécialement les pierres, tandis que je n'y voyais qu'un accessoire de mes col-

lections, et que, par suite, je serais bien aimable si je voulais lui céder ces gemmes. Comme nous faisons très souvent des affaires et des échanges et que, dans ces transactions, il tenait généralement le bon bout, je me méfiai. Je pensai à vendre mes pierres très cher à Castellani ou à le réduire à s'en passer. Il me fallait, lui dis-je, dix-sept mille francs, c'est-à-dire le prix que m'avait coûté le lot tout entier, y compris les quatorze pierres de choix que je gardais ainsi pour rien. A ma grande surprise, Castellani se confondit en remerciements, emporta les pierres, m'envoya l'argent et ne parla à personne de son affaire. J'ai soupçonné depuis que Newton, du British Museum, dépité d'être forcé de renvoyer les pierres à Martinetti, avait écrit à Castellani, avec lequel il était extrêmement lié, pour le prier de repêcher les gemmes chez Martinetti ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, Castellani, étant revenu chez moi quelques jours après, me trouva encore à la fenêtre, jouant avec les quatorze pierres qui me restaient. C'était, à cette époque, un amateur de première force; aussi n'essaierai-je pas de dépeindre l'enthousiasme qui s'empara de lui à la vue de mes pierres. C'étaient des superlatifs à n'en plus finir. Bref, il manœuvra si bien qu'il emporta encore les quatorze pierres, qu'il me paya trente mille francs. Seulement, cette fois, il ne garda plus le silence; ayant payé cher, il voulut en avoir pour son argent. Dès le lendemain, Martinetti sut qu'il m'avait cédé pour 17,000 francs des pierres dont Castellani me donnait 47,000. La nouvelle courut toutes les boutiques des antiquaires et, du coup, ma réputation fut tuée : c'était désormais chez Alessandro qu'il fallait porter directement les belles choses. Bien joué, n'est-ce pas? Mais je ne me désolai guère, car je savais l'immense habileté de Castellani : si je l'avais mise en défaut à cette occasion, il aurait bien su prendre sa revanche une autre fois. Et puis, je n'étais pas fâché d'être rentré dans une partie des fonds que m'avait coûtés ma collection de pierres fausses faite à Naples. Tel fut le misérable sort de ma seconde tentative pour former un cabinet de pierres gravées.

XVI

Afin de n'y plus revenir, je vais raconter comment j'ai commencé ma troisième collection de gemmes, celle que j'ai conservée jusqu'à ce jour. C'est encore le hasard qui en fut cause. J'appris, peu de temps après mon affaire avec Castellani, par un ami très au courant des antiquités, qu'un seigneur italien, venu à Rome depuis quelques jours et ayant momentanément besoin d'argent, était disposé à céder une nombreuse et importante collection de camées et d'intailles qui existait depuis longtemps dans sa famille et avait été fort connue au XVIII^e siècle. Je fis des démarches et obtins la permission d'examiner la collection fort à mon aise. Elle était nombreuse et renfermait des pierres de premier ordre, de très beaux camées, d'excellentes intailles de second choix, enfin un grand nombre de pierres du XVI^e siècle, dont plusieurs étaient serties dans ces montures d'or et d'ivoire que recherchent tant les amateurs de la Renaissance. Le prix demandé était naturellement très gros et l'affaire me convenait peu, car j'étais décidé, cette fois, à ne pas chercher le nombre, mais à réunir seulement quelques spécimens d'une beauté et d'une rareté extraordinaires. J'allai confier la chose à Martinetti, en lui proposant d'entreprendre l'affaire de compte à demi avec moi. Nous retournâmes ensemble voir tout en détail; Martinetti passa pour être un expert que j'avais voulu consulter.

Le résultat de notre visite ne se fit pas attendre : peu de jours après, je fis une offre qui fut repoussée comme insuffisante; puis, voyant qu'il fallait jouer le tout pour le tout et craignant la concurrence de Castellani (qui n'ignorait pas l'importance de la collection, mais ne savait pas qu'elle fût à vendre), je déclarai très franchement que le prix proposé par moi était définitif et que je n'en offrirais pas de plus élevé, mais que si l'on ne voulait pas s'en contenter, je conseillais de faire appeler Alessandro Castellani, qui passait pour payer plus cher que les autres. En disant

cela, je savais fort bien que les grands seigneurs italiens, quand ils sont gênés, vendent plus volontiers à un étranger qu'à un compatriote, et ma déclaration fit son effet. L'affaire fut conclue séance tenante. Martinetti et moi, nous nous partageâmes les pierres, et comme ce brave et bon Ser Checco était fort de mes amis, il me laissa choisir ce que je voulus et plus tard me céda encore quelques bonnes pièces qui se trouvaient dans son lot; je lui en suis encore sincèrement reconnaissant. Je gardai pour ma nouvelle collection les pièces remarquables et envoyai le reste à Paris pour y être vendu. Vers cette époque, les pierres gravées disparurent du commerce de Rome; l'on n'en voit plus du tout depuis que les édifices de la nouvelle Rome ont couvert tous les terrains vagues et toutes les vignes dont sortaient à foison les belles pierres. Aussi, pour arriver à former une nouvelle collection, ai-je dû nouer des relations avec les marchands de toutes les contrées classiques de l'Orient; c'est grâce à eux seuls que je suis parvenu à un résultat satisfaisant, car l'Italie ne donne presque plus rien.

XVII

Revenons maintenant à Castellani, qui tient désormais le premier rang parmi les antiquaires de toute l'Europe et qu'on retrouve partout où s'achètent ou se vendent des antiquités.

Jusqu'à sa mort, Castellani n'eut jamais connaissance de l'acquisition de la collection de gemmes dont je viens de parler; je me gardai bien de l'en entretenir ou de la lui faire voir, décidé que j'étais à la garder cette fois pour moi seul. A plusieurs reprises, Castellani quitta Rome pour aller dans la ville qu'habitait la famille du seigneur en question, essayant toujours d'obtenir que la collection lui fût montrée : naturellement, on l'éconduisait. Voyant cependant que j'avais acquis des pierres en Orient, Castellani changea de système et essaya non plus de m'en acheter, mais de m'en vendre, ce à quoi il réussit parfois. Souvent

aussi nous faisions des échanges; quand il arrivait que l'objet qu'il m'avait donné en échange avait cessé de me plaire et que je lui proposais, en vue d'un nouvel échange, le prix d'estimation précédemment fixé, Castellani refusait et ne manquait jamais de me dire en riant : *Da baratto in baratto un leon' diventa gatto*. En cela, Castellani n'avait pas tort.

Un jour, Alessandro me fit voir une admirable intaille qu'il venait de rapporter de Naples. Il refusa formellement de me la vendre, disant que la beauté exceptionnelle de cette pierre lui faciliterait la vente en bloc d'un certain nombre de gemmes inférieures qu'il avait réunies. Inutile d'insister, car je connaissais mon homme. Peu de jours après, en courant la ville, j'entrai voir un pauvre *frate* qui habitait un couvent. Ce *frate* avait des relations avec des habitants d'une terre appartenant à son couvent et il arrivait parfois que les campagnards lui portaient ou lui envoyaient des objets antiques qu'ils avaient trouvés dans leurs champs, afin qu'il les vendit à Rome pour leur compte. Cette fois, j'arrivai au bon moment, car le *frate* me fit voir un bronze d'une beauté extraordinaire, le plus beau bronze d'art qui m'ait jamais passé par les mains. Il représentait un jeune homme assis, probablement sur un rocher (le siège manquait), et devait avoir fait partie d'un bas-relief. Cette figure si suave était d'une conservation parfaite et d'une patine merveilleuse. Le prix demandé était minime : deux mille francs ! Je payai sans marchander, enveloppai mon bas-relief sans fond dans du papier de soie et le mis en poche. Tout fier de mon acquisition, je courus m'en faire gloire chez Alessandro, qui me reçut par ces mots : « Je vais vous faire voir un bronze, mais un bronze ! Le plus beau bronze existant ! » Là-dessus il me conduisit dans une pièce où il cachait aux profanes ses objets de choix et me montre une statuette de toute beauté, une Minerve ayant deux diamants microscopiques dans les yeux à la place des pupilles. « N'est-ce pas, me dit-il tout rayonnant, c'est le plus beau bronze que vous ayez jamais vu ? » — « C'est en effet *un des plus beaux*, lui répondis-je, mais j'ai vu mieux et, qui plus est, je possède un bronze encore plus beau

que le vôtre. » Parlant ainsi, je sortis de ma poche la figure acquise chez le *frate*. Castellani devint vert. Il ne contesta pas la supériorité de mon bronze; mais, sans perdre de temps, il essaya d'obtenir que je lui en fisse cession. Je le traitai comme il m'avait fait pour la pierre gravée et refusai. Il offrit vingt mille francs; je refusai encore. Finalement, il eut mon bronze pour dix mille francs, mais il dut y ajouter la pierre qui faisait l'objet de mes vœux. Ce bronze a été vendu par Castellani au Musée Britannique et publié par M. Murray (*A history of greek sculpture*, vol. II, pl. XXXIII); la planche est assez mal venue. Je ne sais pourquoi on attribue à cette figure, au Musée Britannique, la provenance *Tarente*, car elle a été trouvée en plein champ près du lac de Bracciano. J'en suis absolument sûr.

Comte Michel TYSKIEWICZ.

LES GRANDS-PRÊTRES D'AMMON

Dans son mémoire sur la XXI^e dynastie égyptienne¹, M. Daressy fait mention d'un roi Râ-aa-kheper Pasebkhânnut et d'un autre roi Pasebkhânnut, dont le prénom, à son avis, reste inconnu². Peut-être ce prénom se laissera-t-il découvrir dans les inscriptions publiées par M. Daressy lui-même.

Sur une bretelle de la momie 114 on lit : « Le grand-prêtre Pinedjem, fils du grand-prêtre Râ-men-kheper », et, sur une bretelle de la momie 113, on lit : « Le grand-prêtre Râ-men-kheper, fils du roi Pinedjem³ ». Ces données sont réunies dans l'inscription du linceul de Pinedjem II, qui l'appelle « Le grand-prêtre Pinedjem, fils de Râ-men-kheper, fils du roi Pinedjem⁴ ».

Il est vrai que sur les bretelles des momies 81, 85, 113, 152, on lit : « Le grand-prêtre Pinedjem, fils du roi Pasebkhânnut⁵ ». Néanmoins, il s'agit du même grand-prêtre Pinedjem. Une bretelle de la momie 85 mentionne Pinedjem, le fils de Pasebkhânnut, comme grand-prêtre sous le règne d'Amenmapt, tandis que quelques bretelles des momies 81 et 113 nomment Pinedjem, le fils de Râ-men-kheper, comme grand-prêtre sous le règne d'Amenmapt⁶. Et, bien que ces bretelles des momies 81, 113 por-

1. *Revue archéologique*, 1896, 1, pp. 72-90.

2. P. 88.

3. P. 75.

4. Maspero, *Les momies royales de Deir-el-Bahari*, dans les *Mémoires de la Mission française au Caire*, t. I, fasc. 4, p. 572.

5. Voir *ibid.*, p. 75.

6. *Ibid.*

tent la légende du grand-prêtre Pinedjem, fils de Râ-men-kheper, d'autres bretelles des *mêmes* momies portent la légende du grand-prêtre Pinedjem, fils de Pasebkhânnut¹. De plus, dans le cercueil de Nesi-khonsou, femme du grand-prêtre Pinedjem, son mari s'inscrit sur une bandelette comme fils de Râ-men-kheper et sur une pendeloque comme fils de Pasebkhânnut².

On se demande donc si le roi Pasebkhânnut, père du grand-prêtre Pinedjem, est autre que le grand-prêtre Râ-men-kheper, père du grand-prêtre Pinedjem. En premier lieu, remarquons que « Râ-men-kheper » est un *prénom*, tandis que « Pasebkhânnut » est un *nom*. En second lieu, nous voyons que sur les bretelles des momies 11, 64, le grand-prêtre Râ-men-kheper prend le cartouche comme roi³, et que, sur un pommeau de canne, le roi Pasebkhânnut ajoute à son cartouche le titre de grand-prêtre⁴.

Les inscriptions déjà citées prouvent que le grand-prêtre Râ-men-kheper était un fils du roi Pinedjem. Dans les inscriptions sur les bretelles des momies 133, 148 on trouve un grand-prêtre Pasebkhânnut, fils de Pinedjem⁵. Ces dernières ne donnent pas le cartouche royal à Pinedjem, le père de Pasebkhânnut, mais elles ne l'attribuent pas davantage à Pasebkhânnut lui-même; il est à supposer que les mêmes circonstances qui empêchaient Pasebkhânnut de le prendre ici l'ont également détourné de le revendiquer pour son père.

Je crois donc que le prénom du deuxième roi Pasebkhânnut était Râ-men-kheper et que le grand-prêtre Râ-men-kheper n'était autre que Pasebkhânnut, grand-prêtre et roi.

S'il faut rayer un nom, soit Râ-men-kheper, soit Pasebkhânnut, de la liste des grands-prêtres que M. Daressy a dressée⁶, il convient d'en ajouter un autre, Djot-khonsou-au-f-ankh. Je l'ai

1. Maspero, *op. cit.*, p. 579.

2. Voir *ibid.*, p. 75.

3. P. 88.

4. P. 76.

5. P. 89.

6. *Ibid.*

signalé dans l'*Academy* du 24 septembre 1892, mais ma notice est restée presque inaperçue. Dans l'inscription d'un cercueil le mort s'appelle « fils du grand-prêtre Djot-khonsou-an-f-anh, fils du roi Pinedjem ». Malheureusement, le cercueil a disparu, mais la copie de l'inscription est digne de confiance.

Cecil Torr.

VOYAGE EN SYRIE


OCTOBRE-NOVEMBRE 1895

NOTES ARCHÉOLOGIQUES

(PLANCHES VII et VII bis.)

Djebeil (Byblos). — Le village de *Djebeil*, situé à environ six heures ' au nord de Beyrout, est presque tout entier construit en dehors des murs de la ville des Croisés. En creusant pour établir les fondations des maisons modernes, on trouve, à une petite profondeur, des pierres taillées, qu'on réemploie. Le débris suivant a été trouvé près du Khan :

Estampage. Pierre.



— Près du port, nous avons vu deux autels brisés. Estampage. Pierre. Autel carré, haut. 0^m,63; larg. 0^m,45.

Ω Τ Η Ρ Ι
Α Π Ο Λ Λ Ο Δ Ω
Ρ Ο C Ν Ε Ι Κ Ω Ν Ο
Α Π Ο C Ε Ι C Μ Ο Υ
Δ Ι Α C Ω Θ Ε Ι C Α Ν Ε
Θ Η Κ Ε Ν

[Δι]σώτηρι
Ἀπολλέωρος Νίκωνο(ς)
ἀπὸ σεισμοῦ διασωθεὶς
ἐνέθηκεν

— Estampage. Pierre. Autel carré. Dans le registre supérieur



buste en relief du dieu : à sa droite, dans le champ, sorte d'attribut, peut-être un scorpion; le tout est fruste (fig. 1).

Δι ὑψίστῳ
Πεκουλιάριος
Μαρθας.....

Fig. 1.

1. Nous comptons toujours le temps de marche effective d'un cheval au pas.

Comme l'atteste Philon de Byblos : ὑψιστος = *'elioun* = très haut. Cette épithète a été déjà rencontrée non à Byblos même, mais dans les environs; elle est fréquente en Syrie. Quoique ce fût contraire à ses théories, Renan n'était pas loin d'admettre que les dédicaces Δὲ ὑψιστῷ trouvées en Grèce et en Italie trahissaient une influence sémitique¹. La figure que l'on voit dans le registre supérieur, accompagnée d'un symbole, ne peut être que le dieu lui-même. C'est une coutume fort répandue dans le monde sémitique à une basse époque, même dans le nord de l'Afrique². Il est permis de penser que l'épithète vise ce dieu que les Grecs entendirent appeler *adoni* « mon maître » (Adonis), car, comme Renan le fait remarquer, l'épigraphie de Byblos et des environs n'a pas fourni l'épithète *adon* ou le nom *Adonis*. — Le nom du dédicant est latin : *Peculiaris*.

Au sud de Byblos est une vaste nécropole. Dans la propriété de Mihem Mansour, sur une dalle (1^m.50 × 0^m.45).

ΔΙΚΑΙΟCYNH	Δικαιοσύνη
ANTICTIOC KAAICTOC β	'Αντίκτιος Κάλλιςτος.

Un peu plus au sud, chez Georges Sofer. Pierre encastree dans un escalier, brisée à gauche et en bas.

ΑΙΘΕΟΔΩΡΟC	...Θεόδωρος
ZHCACETHOZ	...ζήσας ἐτη αζ'.

Chez le curé maronite Joseph Sofer. Estampage. Pierre.

NETEIOCΔΙΟΝΥCΙΟΥ	[A]νετέιος Διονυσίου
XHCTEKAΛΛYΠE	χρηστὴ καὶ ἄλυπε
XAIPE	χαῖρε.

Cette vaste nécropole s'étend à droite et à gauche de l'ancienne route de Beyrout; elle consiste surtout en tombeaux creusés dans le sol dont l'ouverture regarde la mer. Nous donnons ci-contre (fig. 2) le croquis de l'entrée d'un de ces caveaux

1. Renan, *Mission de Phénicie*, p. 235-236, p. 858.

2. Cf. Toutain, *Revue archéologique*, nov.-déc. 1895, t. XXVII, p. 299.

récemment découvert. Les piliers sont carrés. Près de là furent trouvées une inscription grecque emportée par Renan¹ et quelques épitaphes grecques peintes en rouge sur stuc.

Dans la petite église de Sainte-Técla on a transporté un autel portant une ligne d'inscription grecque sur trois faces. Pierre. Estampage (fig. 3).

ΚΑΤΣΥΧΗ ΑΝΣΘΗΚΣ

...ος κατ'εἰρη[ν] ἀνέσθηκε.

Dans les environs de Djebeil, *El-belaï* est un des points les plus riches en antiquités. Des fouilles y seraient certainement intéressantes; l'emplacement, bien disposé pour un lieu de culte, est de petite étendue. Le temple, que les inscriptions relevées par Renan font remonter au moins à l'époque d'Auguste, est devenu une église maronite. Nous avons estampé à El-Belaï une inscription sur pierre, brisée de tous côtés². Hant. 0^m,34; larg. 0^m,44; épais. 0^m,15. Elle provenait, nous a-t-on dit, d'Assouba.

ΗΦΙΛΑΝΔΡΟ
ΔΙΟΝΥΣΙΟCΘ
ΗΡΟCΤΡΑΤΟ
ΗΡΟCΤΡΑΤΟΥΘΔ
ΟΥΦΙΛΟΚΡΑΤ
ΖΗΕΤΗ7Δ

...η Φίλανδρος..
... Διονύσιος Θ...
... Ἡρόστρατος..
... Ἡροστράτου Θ Δ..
... ου Φίλοκράτ...
[Ἐ]ξ ἑτῆ...

1. Renan, *Mission*, p. 184.

2. Déjà publiée dans *Bullet. de Corr. Hellén.*, 1894, p. 548, d'après une copie très fautive.




Fig. 2.



Fig. 3.

Qassouba (prononcer : 'Assouba), au-dessous d'El-Belat, a comme ce dernier village une vieille église, transformation d'un temple antique. On y remarque quelques traces de ruines et des fragments d'ornementation arabe sur pierre dont nous donnons ci-contre un croquis (fig. 4).



Fig. 4.

'Amschit. — C'est ici, dans le tombeau des Zakhia, que repose Henriette Renan. La famille Zakhia veille pieusement sur la pauvre morte et conserve précieusement un portrait de Renan daté du 1^{er} janvier 1885 et deux lettres de lui. La première est écrite de Sour (Tyr) le 17 février 1861 : « Mon cher monsieur Zakhia, le séjour que j'ai fait près de vous et chez vous m'a laissé un si agréable souvenir que je ne puis m'empêcher de vous dire à distance combien de fois j'y ai pensé et quelle bonne impression j'en conserve. Nous disons souvent avec ma femme et ma sœur qu'Amschit aura été notre paradis... ». Il ne savait pas dire si vrai pour sa sœur, qui y mourut au retour. La seconde lettre est datée de Perros Guirec le 14 septembre 1886 : « ... Il n'y a rien que je ne sois prêt à faire pour reconnaître ce que vous avez fait pour notre mission. Et puis le lien le plus étroit nous unit, puisque je vous ai constitué gardien d'un dépôt qui m'est si précieux... »

— Estampé trois débris provenant d'une même inscription. Deux de ces débris ont été vus par Renan alors qu'ils formaient encore un seul bloc¹. Le troisième complète l'épitaque en vers que M. Egger reconstituait ainsi :

[Μικρόν ἐν ἡσυχίᾳ ζήσας χρόνον εὐτροπον [αὐτῶ]ς
Ζωίλος ὡςδε [τέ]θαπται, Ἀλεξάνδρου φίλος υἱός.
Ζήσας ἔτη ζ', μηνας ἔξ.

BAIONENF . . .
ACXPC . . . ΕΥΤΡΟΠΟΝ

1. Renan, *Mission*, p. 231.

ΑΙΔΟΝ ΛΟCΩΔC
 ΞΕC ΕΞΑΝΔF
 . . ΦΙΛΟC Υ . . .
 ΖΗCΑCΕΤΗ Ζ
 ΜΗΝ^Α C . .

Actuellement on lit :

Βασιον ἐν ἡ[σ]υχίῃ ζῆ[σ]ας χρό[νον] εὐτροπον αἰδοῦ[ς]
 Ζω[σ]λος ὧδε τέθ[α]πται : Ἰ[σ]τ[ρ]ῶν ἀνδρ[ου] φίλος υἱός.
 Ζήσας ἔτη ζ', μῆνας...

— Marbre brisé en bas. Épitaphe chrétienne de gravure très soignée. Estampage.

ΔΙΑΜΙΝΗ
 ΤΟΥ ΕΝΟC ΤΗ
 C: CYNΚΛΗΤΟΥ^Α
 ΤΗΣ ΚΩΜΙΤΙC^Θ CΗ

Διαμίνῃ
 τὸ γένος τῆς
 Συνκλήτου
 τῆς Κωμιτισσῆς.

— L'eau est très mauvaise à 'Amschit. A Djebeil il n'y a pas non plus d'eau courante. On a retrouvé par places l'ancienne canalisation amenant l'eau du Nahr Ibrahim : elle n'était plus en état déjà du temps d'Édrisi (milieu du XII^e s.)¹.

— Nous donnons la reproduction (fig. 5) d'un lion en bas-relief² qui orne une des faces d'une sorte d'autel carré ou de pilastre en marbre actuellement dans la campagne immédiate de Djebeil. Le lion est d'un dessin très ferme. La décoration en oves qui le surmonte indique un artiste grec, mais cet artiste grec avait dû voir les œuvres d'art de la Perse. Le poids — mettons 150 kilog. pour fixer les idées — ne permet pas de supposer que ce bloc ait été transporté à Djebeil à l'époque moderne : on l'eût au moins mené jusqu'à Beyrouth. Byblos a d'ailleurs fourni de nombreux lions sculptés. Celui-ci est le meilleur de style, mais

1. Édrisi, *Géographie*, trad. Jaubert, I, p. 356.

2. Le dessin que nous donnons a été établi très scrupuleusement d'après un estampage, la photographie que nous avons prise du monument n'ayant pas réussi. Hauteur du lion : 0^m,30.

probablement moins ancien que le fragment trouvé par Renan¹. En tout cas, il confirmera les doutes qu'on avait justement émis



Fig. 5.

sur l'appartenance à la stèle de Byblos des deux lions, de très mauvaise facture, trouvés près d'elle au dire des indigènes.

— Parmi de très nombreux petits objets provenant des tombeaux de Byblos, nous signalerons un doigt en marbre (fig. 6) que M. Salomon Reinach reconnaît être un pilon à broyer les couleurs.




Fig. 6.

— De Djebeil on met trois heures pour atteindre *Batroun* (Botrys). Là s'arrête la route carrossable et l'on prend

1. Renan, *Mission*, p. 175, pl. XX, 2.

un sentier qui laisse le bord de la mer pour contourner le massif du Râs Chaqqa (Théou Prosopon). On arrive bientôt au château de Mšeilha construit sur une éminence à pic au milieu d'une étroite vallée¹. Nous manquons de renseignements sur la construction de ce château, mais il est probable que les Croisés ont bâti là une forteresse devant tenir le seul défilé entre Batroun et Tripoli. D'ailleurs toutes les ruines importantes sur cette côte datent des Croisades : ce sont surtout des châteaux tantôt isolés comme ici, tantôt défendant une ville comme à Djebeil, à Batroun, à Tortose. Toujours la position était admirablement choisie, le relief du terrain utilisé pour la défense, les murs prodigieusement épais et hardis. Cet art a été transplanté en Syrie tout d'une pièce et n'a emprunté aucun élément oriental. Cela s'explique quand on pense à la mêlée que fut la première croisade. Princes, soldats, artisans, aventuriers de tout rang et de tout métier, les uns ayant péniblement suivi la longue route de terre, les autres — apport incessant des villes maritimes italiennes et provençales — venus par mer et bien munis, tous ces gens purent se suffire à eux-mêmes. Les maîtres tailleurs de pierre, déjà en possession des éléments dont la mise en valeur caractérisera l'art gothique, trouvant un calcaire facile à tailler, devaient mettre la main à l'œuvre avec une rapidité et une habileté qui les dispensaient de chercher un enseignement à côté d'eux. Nous verrons plus loin le chef-d'œuvre religieux que cet art produisit à Tortose. A propos du château de Djebeil on a dit justement que le système de construction à bossages était, comme l'emploi des crossettes, un signe de construction hâtive; mais dans cette hâte l'art n'a rien perdu; l'effet serait certainement moins imposant avec un parement mieux fini. Il se dégage de l'accumulation de ces gros blocs posés sans ciment, parfois assez brutalement dégrossis, une sensation de rudesse et de force qui explique comment, jusqu'à la mission de Renan en 1860, tout le

1. M. van Berchem ayant annoncé, *Journ. asiat.*, 1895, nov.-déc., p. 490, une étude spéciale sur ce château, nous croyons inutile d'en donner une reproduction.

monde faisait remonter aux Phéniciens un travail aussi important. Naturellement les textes se pressaient en foule à l'appui de cette idée. N'était-ce point là le vieux rempart, la vénérable forteresse dont les antiques légendes rapportées par Philon de Byblos, attribuaient la construction au dieu « El » lui-même? N'était-ce pas le prototype de ces pierres équarries, de ces pierres de grand prix dont parle le premier livre des *Rois*, et pouvait-on s'étonner que Salomon ait fait venir, pour la construction du Temple, des ouvriers giblites? Les allusions se poursuivaient chez les Prophètes et dans les Psaumes, jusque dans les Évan-




Fig. 47. — Djebel (château).

giles : c'étaient là ces fameux coins taillés, les pierres angulaires... Il suffisait cependant de franchir la porte, de remarquer la herse, la forme des voûtes ogivales de l'intérieur, mille détails comme le réemploi de pierres de basse époque grecque en plein cœur de la construction, pierres munies du bossage caractéristique entamant parfois une inscription, les marques d'appareillage, etc... Nous donnons

ci-contre (fig. 7) le dessin du mur qu'on voit à sa droite, immédiatement après avoir franchi la porte d'entrée du château de Djebel. Le linteau avec arc de décharge a été fréquemment employé par les Croisés. Nous reproduisons (fig. 8), pour permettre la comparaison, l'appareil d'une porte intérieure du château de Sahioun incontestablement bâti par les Francs. La seule différence est qu'à Djebel les Croisés ont réemployé pas mal d'anciens matériaux. Quant aux textes, ils trouvent une illus-

tration non moins probante et plus exacte dans des monuments comme le Burdj el-Bezzak d'Amrit. On conçoit que cette méprise n'ait pas peu contribué à faire méconnaître la puissante originalité de l'art franc en Syrie. M. de Vogüé a eu le premier le mérite de l'établir en étudiant l'architecture religieuse : « Pour bien comprendre le rôle des Croisés en Orient, pour en saisir le caractère indépendant et occidental, il faut, par un rapide coup d'œil jeté sur les monuments construits par eux à Chypre et à Rhodes après leur expulsion de Syrie, voir le mouvement commencé au ^{xiii}^e siècle se continuer dans les siècles




Fig. 3. — Safioun (château).

suivants sans interruption et en conservant le même caractère, c'est-à-dire en se laissant toujours guider par la France¹. »

Nous pensons que l'architecture militaire des Croisés eut le même caractère *indépendant et occidental*. C'est presque une conséquence forcée de la démonstration de M. de Vogüé, car en réalité, au ^{xiii}^e siècle, il n'y avait pas une architecture militaire distincte d'une architecture religieuse : les éléments étaient identiques, au point que l'église servait souvent de château-fort, témoin le donjon de Safita (Chastel-Blanc), tout à la fois donjon et chapelle.

1. M. de Vogüé, *Les églises de la Terre Sainte*, p. 377.

M. Rey, qui a consacré à ces questions d'importantes études, ne partage pourtant pas cette opinion : « On sent, dit-il¹, que les Francs ont adopté tout ce qu'ils ont trouvé à prendre dans l'architecture militaire byzantine représentant les traditions de l'antiquité grecque et romaine ». Cela demanderait à être précisé, car l'architecture militaire franque ne repose-t-elle pas tout entière aussi sur les traditions de l'antiquité grecque et romaine² ? Mais la question des emprunts est bien difficile à éclaircir, nous connaissons peu l'architecture militaire byzantine et pas du tout l'architecture militaire arabe avant les Croisades. Les nécessités du moment ont obligé les Croisés à donner un développement considérable à leur architecture militaire. Il ne faudrait donc pas prendre tout détail nouveau pour un emprunt et ne tenir aucun compte de leur esprit d'initiative.

Puisque nous discutons ces questions, nous voudrions dire un mot de la division en deux écoles, admise aujourd'hui, des forteresses franques en Syrie ; car elle répond peut-être à nos habitudes de classification, mais nullement à la réalité.

M. Rey³ s'est attaché à développer que : « les principales forteresses encore debout et datant des Croisades appartiennent à deux écoles, dont l'existence et le développement furent simultanés en Syrie ». C'était aussi l'opinion de Renan⁴ : « Les constructions carrées et à grand appareil (tour de Djebeil, murs de Tortose) paraissent avoir été l'œuvre des Italiens et des Templiers ; la tour ronde (château de Marqab) semblerait venir plutôt des Français et des Hospitaliers ». La distinction repose uniquement sur la forme des tours : on a constaté que la tour carrée dominait chez les Templiers, la tour ronde chez les Hospitaliers ; on a été séduit par la pensée de pousser la rivalité des deux ordres jusque sur le terrain de l'architecture et l'on a conclu à

1. Rey, *Les colonies franques de Syrie aux XII^e et XIII^e siècles*, p. 118.

2. La tour ronde comme la tour carrée est un legs de l'antiquité classique.

3. Rey, *Étude sur les mon. de l'arch. militaire des croisés en Syrie*. Paris, 1871. — Id., *Les colonies franques de Syrie*. Paris, 1883, p. 110.

4. Renan, *Mission de Phénicie*, p. 53.

deux écoles. Une simple remarque aurait dû arrêter : la plupart des forteresses appartenant à ces ordres n'ont pas été construites par eux, mais leur ont été cédées par les seigneurs francs. Pour ne citer que deux exemples : Marqab pris en 1140 ne fut cédé qu'en 1186 à l'ordre de l'Hôpital. Les Templiers n'apparaissent pas à Tortose avant 1183, bien que la ville fût tombée au pouvoir des Francs dès les premières années du ^{xii}^e siècle. La distinction même en châteaux à tours rondes et châteaux à tours carrées ne saurait exister, les châteaux de la première école comme Marqab ou Qal'at el-Hosn (le Krak des Chevaliers) possédant tous aussi des tours carrées. D'ailleurs, pour qu'il puisse être question d'écoles, il faudrait prouver que ces écoles se distinguent par les éléments mêmes de la construction. Or on ne trouve à signaler comme caractères distinctifs des châteaux à tours carrées que « les parements extérieurs des murailles généralement en très grand appareil, taillés à bossage..... »¹. Ce caractère distinctif n'est en réalité qu'une conséquence presque forcée du plan choisi. En effet, la tour carrée n'a toute sa valeur que construite en gros blocs et il n'est possible de bâtir une tour ronde ordinaire qu'avec de petits matériaux. Dans le premier cas, la pratique du bossage est tout indiquée — économie de main-d'œuvre et de temps — tandis qu'elle serait un luxe dans le second.

L'impossibilité absolue de grouper les châteaux francs en deux écoles a été reconnue par M. Rey lui-même, car il admet un troisième groupe de forteresses participant de l'une et de l'autre école et dans lequel il range : Saône (Sahicun), Beauvoir, Giblet (Djebeil), la Blanche-Garde, le Monestre, Beaufort, etc... On pourrait facilement les y classer tous.

En somme, le même tailleur de pierre devait passer de la tour ronde à la tour carrée avec la plus parfaite aisance, au gré du seigneur de l'endroit qui fixait son choix suivant les circonstances. La tour carrée avait l'avantage de pouvoir être construite en gros appareil et d'offrir ainsi une forte résistance aux coups

1. Rey, *Ét. sur les mon. de l'arch. mil. des Croisés*, p. 18.

de l'assaillant. Mais les angles de la tour protégeaient celui-ci contre les traits lancés par les défenseurs de la courtine, dès qu'il avait pu s'approcher assez de la tour, c'est-à-dire au moment où il devenait vraiment dangereux. Pour parer à cet inconvénient, la saillie des tours carrées est souvent très réduite¹, mais ce n'était pas sans diminuer le flanquement de la courtine. A Tortose on y a remédié en donnant aux fossés une largeur et une profondeur considérables.

La tour ronde présentait l'incalculable avantage de permettre aux défenseurs, placés sur la courtine, de battre tout le terrain devant la tour; en revanche, les soldats d'une tour ronde ne pouvaient défendre la courtine avec autant de vigueur que ceux d'une tour carrée ou barlongue. De plus, nous l'avons dit, à moins de donner à la tour ronde un rayon énorme, on ne pouvait employer à sa construction que de petits matériaux.

En Syrie, où l'on passe brusquement de la plaine à la montagne abrupte, le relief du terrain a forcément joué un grand rôle dans le choix des moyens de défense. A Tortose et à Djebeil, en rase campagne, toutes les tours sont carrées ou barlongues avec faible saillie et fossé profond. Tortose présente trois enceintes très fortes : le donjon lui-même peut compter pour une quatrième; et en effet, en 1188, le donjon seul put résister aux attaques de Saladin². On voit là, nettement dessiné, le système des réduits successifs auquel on ne peut se soustraire en pays plat.

D'autre part, il semble que les Croisés aient reconnu quelque supériorité à la tour ronde quand elle se dresse sur un talus à pic. On peut alors presque négliger le flanquement de la courtine et se contenter des machicoulis ou des échauguettes. Dans bien des cas aussi la construction était plus facile, se pliait davantage à la configuration du sol tout en le liant mieux; enfin, quand l'espace était restreint, le plan circulaire l'utilisait plus complè-

1. M. Rey, *Les Colonies franques de Syrie*, p. 130, ne voit dans ce fait qu'une négligence : « On doit donc penser qu'ici les ingénieurs latins se sont peu préoccupés de l'importance des flanquements ». Ils n'ont diminué le flanquement de la courtine que pour assurer le flanquement de la tour.

2. *Hist. orient.*, I, p. 718.

tement. Il est remarquable, par exemple, qu'à Sahioun on trouve des tours rondes sur le bord du fossé à pic creusé de main d'homme pour isoler de la crête montagneuse l'éperon dominé par le château, et que le reste de l'enceinte où la pente est moindre — étant naturelle — soit défendu par des tours carrées. — On devait tenir compte aussi de l'emploi de telle ou telle machine.

Tripoli. — On met environ six heures de Batroun pour atteindre Tripoli. Après avoir franchi le massif montagneux, on reprend la route le long de la côte.

Avec ses facilités de pénétration dans l'intérieur, la possibilité d'avoir à peu de frais le meilleur et le plus vaste port de la Syrie, l'agrément de son site, Tripoli mérite de devenir la principale ville maritime de la côte et elle le deviendra fatalement le jour où tout ce pays se reprendra à la vie. Midhat-Pacha l'avait bien compris et il s'y fût employé si son administration avait duré.

Au temps des Croisades, l'abondance des eaux, l'étonnante végétation des environs, presque unique en Syrie, avaient vivement frappé les Francs. Ordinairement assez sobres de renseignements géographiques, les historiens des Croisades font une description enthousiaste de la campagne de Tripoli et la légende fut vite établie que c'était là le *fons hortorum* du Cantique des Cantiques¹. Là aussi on retrouvait le *puteus aquarum viventium*², probablement dans le bassin d'eau vive fourmillant de poissons sacrés, appelé aujourd'hui : Ouély Bédâoui. Et il se pourrait que l'appellation de *Mons leopardorum* du Djebel Tourboul actuel ait la même origine³.

Sarcophage anthropoïde, provenant de Tortose. — La partie inférieure a été brisée pour permettre le transport. Toute la côte a fourni de ces sortes de sarcophages. Renan en a rapporté plusieurs, un⁴ entre autres trouvé à Tortose et taillé dans la même lave

1. *Cant. des Cant.*, iv, 15. Cf. Jacq. de Vitry, éd. Bongars, I, p. 1069 qui prétend même qu'il y a à Tripoli des vignes que l'on vendange deux fois par an.

2. F. Ricoldus de Monte Crucis, éd. Laurent, p. 113.

3. *Cant. des Cant.*, iv, 8.

4. Renan, *Mission*, p. 45-46, pl. VI.

brune de Safita que celui dont nous donnons la reproduction ci-contre. Nous avons donc ici un produit certain du pays. La tête



Fig. 9.

est de type grec, tandis que la chevelure rappelle l'imitation égyptienne (fig. 9).

Buste (bas-relief) de Palmyre (pl. VII. 4). — D'un bon travail. L'inscription en trois lignes soigneusement gravées a été complètement détruite.

Masque funéraire (fig. 10), terre cuite provenant de Tortose. — Haut. 0^m,10; largeur 0^m,07. Ce masque, d'une rare expression, rentre complètement dans la série des figurines provenant de la même région, que

M. Heuzey¹ a classées sous le titre de *style pseudo-assyrien* et qu'il place avant l'époque saïte sans cependant les faire remonter



Fig. 10. — Masque funéraire. Tortose.

beaucoup au delà du vi^e siècle. C'est la même terre jaune orangée tirant sur le rouge, recouverte d'une couche de lait de chaux qui devait servir de support à la couleur.

La pièce a été moulée en creux, la barbe reprise à la pointe², qui a aussi percé les yeux et fait deux trous, un dans le lobe supérieur de chaque oreille, pour permettre

1. L. Heuzey, *Figurines antiques de terre cuite*, Catalogue, t. I, p. 64 et s.

2. Cf. le dieu barbu, Heuzey, *Catalogue*, n° 190, reproduit dans les *Figurines antiques*, pl. 5, fig. 4 ou A. de Longpérier, *Musée Napoléon III*, pl. XXXIII, fig. 3. Cf. pour le même procédé, *Catalogue*, n°s 187, 189, etc...

de suspendre le masque aux parois du tombeau. Presque intact, il ne lui manque qu'une petite partie du bord gauche où se voit encore la moitié de la circonférence du trou de suspension. A première vue, il semble que la tête soit couverte du bonnet asiatique plus ou moins conique, mais on distingue très nettement que la surface n'en est pas unie et présente de petites protubérances, dégradations de celles qui ceignent le front et imitent la frisure. La forte saillie des traits est accusée surtout dans le haut de la figure. La pointe extérieure des yeux est très nettement abaissée, caractère dont l'importance a été signalée par M. Heuzey. Le nez assez fort, plein, n'a rien de grec. Les moustaches se retrouvent sur plusieurs figurines phéniciennes; comme pour les cheveux et la barbe, on y sent l'influence assyrienne. La bouche fermée prouve qu'il ne peut s'agir ici de l'imitation d'un masque de théâtre. Si, après tous les détails qui précèdent, on doutait encore que cette terre cuite fût une œuvre phénicienne antérieure à toute influence grecque, le bas de la figure en déciderait. En effet, tandis que le front, les sourcils, sont traités en forte saillie, le menton est à peine indiqué, et l'on sait qu'une des caractéristiques de l'art grec — plus nette encore que le nez droit proéminent — est le menton saillant et robuste. Le Louvre possède un masque (marqué A. O. 1852), exposé dans la salle des Antiquités comparées (Phénicie), qui se ressent des mêmes influences, mais qui est d'un travail beaucoup plus négligé¹.

Tartous (Antaradus, Antartus, Tortose). — De Tripoli à Tortose il faut compter dix heures de marche. C'est une journée fatigante en pays plat, monotone, presque désert. On peut diminuer l'étape en venant coucher la veille au Khan Abdé, à l'embouchure du Nahr el-Berid près l'emplacement de l'ancienne Orthosia². Une heure avant d'arriver à Tartous (Tortose), on passe à Amrit

1. Nous avons vu à Tripoli une inscription phénicienne fausse. Le faussaire est très malhabile, mais il faudra surveiller ses progrès.

2. C'est là qu'il faut placer l'arrêt dont parle Chesneau, *Voy. de M. d'Aramon*, édit. Schefer, p. 141 : « et vinsmes coucher en un caravansera environ 8 à 10 milles de Tripoly entre la marine et une rivière. »

(Marathus). Toutes les ruines à fleur de sol ont été trop bien décrites par Renan pour qu'il soit utile d'y insister. Les *mégahzil* d'un côté, le *Burdj el-Bezzâq* de l'autre, marquent nettement l'emplacement de deux nécropoles. Renan a reconnu toutes les tombes signalées par l'érection d'un monument quelconque, mais il n'a presque pas fouillé la ville dont le *Ma'abed* et les ruines d'un vaste stade sont les rares témoins. En plus d'un point le terrain affecte une allure bossuée tout artificielle. Le jour où l'on voudra faire des fouilles décisives, c'est sur cette côte antaramienne que devra porter l'effort des archéologues.

Nous n'avons pu retrouver les deux petits sanctuaires que Renan a relevés près de *'Ain el-Haiyât*. Il est probable que les pierres taillées qui protègent la *Source des Serpents* en sont les seuls restes. Le filet d'eau qu'elle débite forme un marais couvert d'un épais taillis de lauriers-roses qui rend l'exploration peu aisée.

Au sud de Tortose s'étend une vaste nécropole d'où sont sorties quantité d'antiquités, mais où jamais une fouille méthodique n'a été entreprise : Renan, forcé de se limiter, préféra porter son effort sur Amrit. Il s'ensuit que nous ignorons quel était le

mobilier de ces tombes, question pleine d'intérêt aujourd'hui que le mobilier funéraire de Carthage, bien déterminé, nous permet d'entrevoir la constance et l'importance des rites d'inhumation.

Terre cuite égyptisante. — Tortose. Harpocrate avec la double couronne, des mèches de cheveux tombant sur les oreilles, l'index de la main droite posé sur les lèvres. L'objet s'est brisé dans le transport.

Terre cuite gréco-romaine. — Haut. 0^m, 17, Tortose (fig. 11). Vénus anadyomène. La pose est peu commune. Au Louvre, salle des Origines comparées (Phénicie), on peut voir une Vénus anadyomène debout,



Fig. 11.

de terre et de travail assez semblables.

Torse en os. — Haut, 0^m,08. Tortose (fig. 12). Type dégénéré de la Vénus pudique, probablement de basse époque romaine. L'objet est complet à la partie inférieure, la tête manque.

— Les restes d'architecture des Croisades sont à Tortose très imposants et relativement des mieux conservés : la triple enceinte présente des amorces imposantes, le château possède encore ses éléments. Mais le monument le plus intact et d'un intérêt unique est *Notre-Dame de Tortose*, cathédrale fameuse pendant les Croisades¹, lieu de



Fig. 12.

pèlerinage très suivi que Joinville voulut visiter, aujourd'hui convertie en mosquée et comme telle défigurée par l'addition d'un minaret. Le plan (fig. 13) est celui d'une basilique à trois nefs et trois absides percées de fenêtres ogivales. Sur la façade (pl. VII, 2), la disposition intérieure n'est accusée que par les fenêtres : à chaque nef latérale correspond une fenêtre surmontée d'un jour rectangulaire. La nef principale est éclairée par trois baies disposées en triangle. Les cinq fenêtres de la façade sont d'une forme ogivale peu prononcée et décorées d'archivoltes d'un style sobre ; les pieds-




Fig. 13. — Plan croquis de la cathédrale de Tortose.

1. Guillaume de Tyr, *Hist. occid.*, I, p. 1065 raconte que saint Pierre, quand il allait prêchant par la terre de Phénicie, éleva une petite église en l'honneur de la Vierge. Là vont maintes gens en pèlerinage et Notre-Seigneur a fait maints beaux miracles pour honorer sa mère. — Le Continuateur de Guillaume de Tyr, *Hist. occ.*, II, p. 514 : « A Tortouse estoit la premiere eglyse qui fu

droits sont ornés de colonnettes d'angle. Le porche primitif — en retrait sur la façade




Fig. 14.

Porte latérale de la cathédrale de Tortose.

— a conservé ses voussoirs, mais, à une époque déjà ancienne, on a senti le besoin de le consolider et on a rempli une portion de l'ouverture avec des matériaux de dimensions moindres que ceux du reste de la façade. Peut-être ces réparations furent-elles nécessitées par les dégâts commis en 1188 par Saladin¹. La décoration du portail devait correspondre à celle des fenêtres.

Nous donnons (fig. 14) le dessin de la

porte latérale, mieux conservée et remarquable par la simplicité

faite en l'honneur de la Mère Dieu, et entre Notre Dame et saint Pierre l'apostre la commencèrent premièrement ». — De même, Bernard le Trésorier dans Moratori, t. VII, p. 805; mais M. de Mas-Latrie, *Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier*, p. 252, n'y voit qu'une addition de Pipino. — Jacques de Vitry, éd. Bongars, p. 1072, insiste sur ce que les Sarrasins tenaient en grande vénération le sanctuaire de Tortose, ce qui laisse à penser que le vocable de Notre-Dame cache un culte plus ancien. De même Wilbrand d'Oldenbourg, édité, Laurent, p. 170. — En se retirant de Tortose, les Croisés emportèrent l'image de Notre-Dame, et le monastère — à Nicosie — qui la recueillit prit le nom de couvent de Notre-Dame-de-Tortose. *Chron. d'Amali*, Mas Latrie, p. 292. On trouvera encore quelques détails sur les pèlerinages de Notre-Dame-de-Tortose dans Rey, *Les col. fr. de Syrie*, p. 236-87.

1. L'auteur de la biographie de Salah-eddin, *Histor. orient.*, III, p. 109, re-

et la pureté de son style. A l'intérieur, les nefs sont séparées par deux rangées de quatre piliers avec colonnes adossées. Les chapiteaux sont d'un corinthien assez élégant, traité sans détail comme à l'époque romane. A chaque série transversale de piliers correspondent extérieurement des contreforts très simples contrebutant les voûtes en croisée d'ogive.

Ce magnifique vaisseau de 40 mètres de long sur 27 de large, d'une construction très soignée, a beaucoup souffert par endroits ; mais son état de conservation est encore remarquable quand on pense qu'après avoir servi de magasin d'agrès et de mâtures aux ^{iv}^e siècle¹, ce fut une simple étable à bestiaux jusqu'en ce siècle², ce qui prouve, en passant, sa récente affectation à l'Islam.

Notre-Dame de Tortose fut probablement construite vers le milieu du ^{xii}^e siècle³. On s'est étonné qu'elle parût être d'un art plus nettement gothique que les églises de la même époque en France, mais il faut tenir compte de ce que les architectes francs en Syrie, furent libres de toute entrave, qu'ils ne furent gênés ni par des habitudes, ni par des modèles, ni contraints d'accommoder leur style à un édifice plus ancien⁴.

Latant la destruction de la ville de Tortose dit : On dévasta l'église que les chrétiens vénéraient beaucoup et qui était un lieu de pèlerinage, même pour les habitants des contrées éloignées.

1. Rey, *Périple des côtes de Syrie*, p. 11; Macheras, *Chron.*, édit. Miller, p. 116.

2. Cf. Maundrell, *Voyage d'Atop à Jérusalem à Pâques en l'année 1697*, trad. fr. Paris, 1706, p. 31, confirmé par Paul Lucas, *Voyage au Levant*, Paris, 1704, I, p. 262. Au ^{xix}^e siècle : Poujoulat, *Corr. d'Orient*, VI, p. 428.

3. En l'absence de date certaine, nous présenterons une conjecture. Edrisi (trad. Jaubert, I, p. 359) cite une très grande église à Ruad. Aucun autre auteur n'en fait mention. Edrisi doit faire confusion, l'église dont il parle ne peut être que la cathédrale de Tortose. Mais alors elle était construite et déjà célèbre en 1154.

4. Quelques itinéraires (cf. *Itin. franç.* pub. par l'Orient latin, p. 103 et 188) rapportent que l'église de Tortose fut construite à la « semblance de celle de Nazareth ». Il n'y a pas à tenir compte de cette tradition pieuse, car l'église de Nazareth était de construction byzantine. Elle fut complètement détruite par Beïbara en 1263 (de Vogüé, *Les égl. de la Terre sainte*, p. 348 et s., et Maqrizi, *Hist. des sult. Maml.*, trad. Quatremère, I, p. 198).

On a voulu trouver soit à Tortose, soit un peu plus au nord, à Carné¹, l'emplacement d'un port continental important. C'est une erreur. Le vrai port de cette côte fut l'île de Ruad à l'époque phénicienne, comme aux époques suivantes; il l'est encore de nos jours. Le petit abri de Tortose n'a jamais dû servir qu'à des barques qui y chargeaient les marchandises et les portaient à Ruad².

De Tartous à Banias (cinq heures trente de marche) les ruines abondent près du rivage, mais la terre a presque tout recouvert. Après Khirbet el-Nasif (à une heure vingt-cinq de Tortose), Tell Bsiri près du village de ce nom, on arrive au Nahr Marqiyé qui conserve évidemment le nom de la petite ville des Croisades : Maraclée.

Maraqiya (Maraclée). — On croit retrouver la position de cette ville sur un tell de la rive droite du Nahr Marqiyé, à quelque distance de la mer (7 à 800 mètres). Nous n'y avons aperçu aucune ruine, mais nous n'avons pu, il est vrai, nous y arrêter. Il faut noter cependant que Mansell n'a relevé aucune agglomération ni trace de ruines de ce nom. Trente-cinq minutes plus loin, on atteint une installation agricole, ancien khan servant aux propriétaires des environs à faire leur huile et à abriter les bestiaux. C'est le point noté « Mezra, khan » sur la carte de M. Rey,

1. Renan, *Mission*, p. 97.

2. Ruad, anciennement Arwad « qui est au milieu de la mer », disent les textes assyriens. Cf. Ezéchiel, xxvii, 8; Strabon, XVI, ii, 13; Ricoldus de Monte Crucis (éd. Laurent, p. 413) allant de Tripoli à Aïas en Petite-Arménie touche à Ruad : « De Tripoli vero per mare transeuntis venimus *prope Tortosam* ». Mar. Sanuto, éd. Bongars, p. 85; Paul Lucas, *Voy. au Levant*, Paris, 1704, I, p. 235 et s. relâche plusieurs jours à Ruad à cause du mauvais temps : « Quoique cette île soit petite, il ne laisse pas d'y avoir une source d'eau douce qui en fournoirait à toute une armée. Il y a environ huit ans que les Corsaires y venaient faire leurs eaux, et s'y tenaient en croisière pour y faire prise de quelques bâtiments turcs... » Nous ne connaissions pas ce texte avant notre voyage et nous n'avons pas vérifié s'il y avait réellement une source dans l'île — ce qui serait en contradiction absolue avec le texte de Strabon — ou simplement des citernes. Seul, Volnay, *Œuv. compl., Panthéon litt.*, p. 244, 2 — reproduit sans citation par Hüfer, *Phénicie, Univ. pitt.*, p. 14 — cite Ruad comme une île rase et déserte : cela prouve qu'il n'a pas visité la côte entre Latakié et Tripoli. Le mouillage de Ruad était très connu (cf. *Portulan de la mer Médit.*, Michelot, 1824).

et simplement « khan » sur la carte de la marine française d'après laquelle nous donnons le croquis des lieux (fig. 15)¹.

Quelques récifs forment un abri pour les barques et les petits voiliers qui viennent charger sur la côte : on y a installé un bureau des douanes. Comme des ruines en témoignent, cette place paraît avoir eu, jadis, une certaine importance. Les restes antiques sont tous enfouis, ce qui explique que les voyageurs n'en fassent pas mention. Nous y avons vu, récemment extraits de terre — à la suite de travaux ayant pour but la recherche de pierres de construction — quelques chapiteaux en marbre de basse époque. Peu avant notre passage on avait découvert contre une paroi, à deux mètres environ au-dessous du sol, une inscription grecque en lettres rouges peintes sur stuc. On s'était empressé de l'enterrer par crainte des rigueurs de l'administration qui ne badine pas avec les antiquités et sait inspirer aux fouilleurs une véritable terreur. Malheureusement il avait plu, et quand nous la fîmes dégager de nouveau, on distinguait à peine quelques lettres².



Fig. 15.

1. Sur ce carton lire *Margab* au lieu de *Markhab*.

2. Nous avons acquis comme provenant du lieu même, une intaille de bon travail : tête de jeune homme avec l'inscription ΔΙΟΓΑΣ, malheureusement en caractères assez grands pour permettre des doutes sur l'authenticité de l'inscription.

Cet endroit est connu communément dans le pays sous le nom de *Khrab* (c'est-à-dire ruine), et plus particulièrement sous le nom de *Khrab Mar'iyé*¹. M. Clermont-Ganneau, que nous avons consulté, pense qu'il faut comprendre *Marqiyé*. En effet dans toute cette région, les Syriens n'ont plus retenu du *qof* qu'une faible emphase : c'est ainsi qu'ils disent *Mar'ab* pour *Marqab*. Les Croisés ont transcrit *Margat*, preuve que la prononciation actuelle est bien moderne. *Khrab Mar'iyé* serait donc l'ancien emplacement de Maracée². La rivière, relativement assez importante, a très bien pu prendre le nom de la ville la plus proche sans pour cela la baigner. On en connaît plusieurs exemples en pays arabe³. Quand on lit les rares textes où il est question de Maracée, on ne peut hésiter entre le tell et *Khrab Mar'iyé*. Les historiens des Croisades nous disent expressément que Maracée était une ville maritime⁴. Cela ne peut s'appliquer au tell en question, car si déjà il est assez éloigné de la mer, la côte basse à cet endroit ne se prête pas à la moindre installation maritime. Un autre détail restait inexpliqué : nous savons que les Francs élevèrent dans la mer, juste en face Maracée, une énorme tour qui fut rasée lorsque les musulmans s'en emparèrent en 1283⁵. Cette tour ne pouvait être construite que sur des récifs : or, nous avons signalé la présence de récifs en face de *Khrab Mar'iyé*, tandis qu'ils font complètement défaut sur la côte en face du tell⁶. Enfin une dernière preuve nous est fournie par l'itiné-

1. Ce nom nous a été donné par un des plus anciens propriétaires.

2. Les auteurs arabes écrivent *مراقية*, ce qui justifie la prononciation actuelle. Maracée est une déformation franque de *Marqiya*, comme *Margat* de *Marqab*, influencée cependant par ce fait que les Croisés crurent retrouver là une Héraclea. Les manuscrits portent en effet fréquemment les leçons : *Heraclea*, *Eraclaea*, etc., rarement la bonne transcription *Marachea*.

3. Ainsi quand les Arabes victorieux arrivent à Balkh, ils appellent l'Oxus qui coule à une grande distance de la ville : *Nahr el-Balkh*, le fleuve de Balkh.

4. Guillaume de Tyr, *Hist. occid.*, I, p. 755 cite Maracée et Valénie (Banias) « *urbes similiter maritimas* ».

5. Reinaud, *Biblioth. des Croisades*, IV, p. 591-2, d'après Maqrizi qui entoure le fait d'éléments merveilleux.

6. La difficulté de faire cadrer la position géographique de Maracée avec les

raire de Bordeaux à Jérusalem¹ qui compte dix milles de Baniyas à Maraccus (Maracée) et seize de cette dernière à Antartus (Tortose). Ces distances indiquent une position un peu au nord du khan actuel : les restes visibles sont à quelques minutes au nord-est du khan². On pourrait faire une objection à ce dernier argument : c'est que l'Itinéraire Antonin comme la carte de Peutinger donnent vingt-quatre milles pour la distance entre Baniyas

données historiques avait conduit M. Rey à adopter le tell comme emplacement de Maracée-ville et à retrouver l'établissement maritime et les récifs portant la tour au Ras el-Hassan, position à peu près symétrique de *Khrab Mar'iyé* par rapport au Nahr el-Marqiyé (cf. Rey, *Les Périples des côtes de Syrie et de la Petite Arménie*, p. 9-11, extr. des *Archives de l'Orient latin*, t. II). On fait valoir, en général, pour se permettre ces conjectures, l'exemple de Tripoli. Mais les conditions politiques complètement opposées ne permettent pas un pareil anachronisme : la ville actuelle de Tripoli, à plus de 2 kilomètres de la ville maritime (el-Mina), est postérieure aux Croisades. Il est bien certain que si la forteresse des Croisés et leur port avaient été au Ras el-Hassan, la ville entière s'y serait transportée et nous en trouverions quelque trace. Cependant, tout en plaçant la ville et le port au point nommé *Khrab Mar'iyé*, nous pensons qu'on peut admettre, qu'à l'exemple de Tripoli la ville se déplaça à l'époque musulmane et s'enfonça dans les terres par crainte des incursions des corsaires francs. Maundrell, *Voyage*, p. 29, le laisse à penser : « A une lieue et demie de Baneas nous rencontrâmes une petite rivière, dont les eaux sont fort claires, de sorte que nous résolûmes d'y faire notre résidence cette nuit-là. Nous fîmes dresser nos tentes dans la plaine à deux ou trois stades de la mer ; d'où nous pouvions voir sur les montagnes, dont nous étions environnés, un village nommé Sophia (lire : Deir Safra) habité par les Maronites et un peu plus loin Besäck, autre village habité par les Turcs et encore un peu plus avant *Merakiach*, dont les habitants sont en partie chrétiens et en partie mahométans. » Maundrell campait certainement, quand il notait cette succession de villages dans les environs de *Khrab Marqiyé*. Poujoulat voyageait Maundrell à la main, aussi ne fait-il peut-être que le reproduire quand il signale « Marakia, village moitié maronite, moitié musulman » (*Corr. d'Or.*, VI, p. 431) et c'est sans doute ce qui a entraîné les identifications à rejeter. — Nous n'insisterons pas sur les fâcheuses confusions qui ont été faites tantôt avec Marach, tantôt avec Marqab. L'hypothèse qui identifie ce dernier point avec le *Κάστρον Μαρακίων* d'Anne Comnène *Alex.*, II, p. 329, est inadmissible ; Marqab serait plutôt, d'après sa position, le *Κάστρον Βαλανίων* dont il est fait mention en même temps, mais ce n'est ni l'un, ni l'autre.

1. *It. Hieros.*, éd. Tobler et Molinier, p. 14.

2. Il ne faudrait pas chercher, dans ces sortes de vérifications l'exactitude absolue, puisque nous ignorons le point de départ des mesures transmises par les itinéraires. Mais, même en tenant compte de cette incertitude, les distances du pèlerin de Bordeaux ont le mérite d'écarter absolument les identifications proposées jusqu'ici.

et Antaradus, tandis que, si l'on additionne les chiffres de l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, on trouve vingt-six milles. On pourrait supposer que les points extrêmes des mesures ne sont pas exactement les mêmes, mais l'écart de deux milles est trop fort pour que cette raison soit suffisante. C'est qu'en effet le calcul sur lequel se fonde l'objection n'est pas exact. Comme, dans l'indication des distances, on ne tient pas compte des fractions de mille, il est absolument faux de prétendre *a priori* que la somme des distances partielles doive donner la distance totale exacte. Si l'auteur de l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem a inscrit entre Banias et Maraccus, comme entre Maraccus et Antaradus, un nombre de milles *fort*, la somme des deux distances donnera évidemment un chiffre trop fort. Le colonel Lapie, qui a mesuré avec soin, sur la carte, la distance entre Banias et Antaradus, — pour l'édition de Fortia d'Urban — trouve vingt-six milles; mais il a pris au pied de la lettre le nom d'Antaradus et il a mesuré en réalité l'espace entre Banias et le nord d'Amrit (Aïn el-Haiyat qu'il transcrit Aïn el-Hye), ce qui confirme notre hypothèse : les chiffres en question de l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem sont des chiffres forts. Si les deux autres itinéraires nous donnent au contraire le chiffre faible, on comprendra qu'il y ait entre les deux évaluations un écart de deux milles, sans même qu'il soit besoin de supposer des points extrêmes différents. On nous permettra d'étendre cette remarque. On avait déjà remarqué que, dans l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, en particulier, la distance récapitulée différait souvent, de quelques milles, de la somme des distances partielles, et l'on y voyait le fait d'erreurs de copistes, d'autant plus graves qu'on ignorait le point sur lequel elles portaient. Certes, il y a des erreurs de copistes, mais elles sont en général grossières. Ces erreurs rectifiées ou même lorsque les chiffres paraissent tous exacts, on conçoit, d'après ce qui est dit plus haut, qu'il y ait, entre la somme des distances partielles et la récapitulation donnée par l'itinéraire, une différence de quelques milles : c'est une conséquence du système de notation qui néglige les fractions de mille. Loin

d'attribuer l'écart à une erreur du copiste, il faut au contraire y reconnaître une affirmation de sa sincérité — s'il eût corrigé, il eût certainement fait concorder les chiffres — et ce qui est plus important encore, il faut y voir la preuve que si l'auteur néglige de noter dans sa mise au net les fractions de mille, il en tient compte sur son carnet, et la récapitulation qu'il nous donne, de temps en temps, a précisément pour but de rectifier l'erreur.

Les géographes de l'antiquité ne font pas mention de Maraqiya, soit qu'elle n'eût aucune importance de leur temps, soit qu'elle n'existât pas encore. L'Anonyme de l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem — 333 de notre ère — la cite comme simple relai de poste « mutatio », tandis que des deux stations voisines, Banias est une « civitas » et Antartus une « mansio ». Les débris que nous y avons vus, indiquent qu'à l'époque byzantine elle devient une bourgade assez riche. La conquête arabe la ruine, mais Mou'âwiya la restaure, y installe des soldats et leur distribue des terres¹. En 1099, tandis que Raymond assiège 'Arqa, une bande de Croisés y entre sans coup férir². Tous les ports de Syrie voient s'accroître leur activité par l'occupation des Francs. Maraqiya (Maracée) figure dans toutes les énumérations géographiques des ^{xiii}e et ^{xiv}e siècles et dans presque toutes les chroniques de l'époque. C'est un évêché et « la première des citez de la terre de Fenice, quant l'on vient devers Bise³. » Ce sera aussi la première du comté de Tripoli. Quand Baudoin quitte Édesse en 1100, se rendant à Jérusalem pour recueillir la succession de son frère Godefroy de Bouillon, il passe par Maracée. Ses habitants abandonnèrent la place lors des incursions de Salah-eddin en 1188⁴. Son dernier seigneur franc⁵, Barthélemy, dut être un ennemi redoutable, car Beïbars, dans une lettre rapportée

1. Yaqout, *éd.* Wüstenfeld, IV, p. 501.

2. Von Sybel, *Gesch. des erst. Kreuzz.*, Leipzig, 1881, p. 392.

3. Guill. de Tyr, *éd.* P. Paris, I, p. 248. C'est ce que note plus brièvement l'*Itin. Hieros.*, l. c.

4. Aboulfèda, *Hist. Orient.*, I, p. 59.

5. Les Seigneurs de Maracée dans Du Cange, *éd.* Rey, p. 384-8.

par Maqrizi¹, avoue en 1271 avoir voulu le faire assassiner. C'est Barthélemy qui, devant les progrès des musulmans, se résout à construire une tour en pleine mer; mais après la prise de Marqab par Kelaoun, la tour est prise et rasée (1285). Des Chypristes dévastent à leur tour, en 1299, Maraḳīya dont le nom disparaît alors de l'histoire². Au xiv^e siècle, Marino Saunto ne la cite plus et Aboulféda nous laisse à penser qu'elle était complètement ruinée³. Elle devait être redevenue une sorte de « mutatio », c'est-à-dire un khan qui s'est maintenu jusqu'à nos jours.

De Khrab Mar'iyé à Banias, il y a environ deux heures trente de marche. On peut atteindre le château de Marqab qui domine toute cette région soit de Khrab Mar'iyé par Deir Safra⁴, soit de Banias. Ce château est à deux heures dans les montagnes; il ne commandait donc pas le chemin de la côte et cependant Ibn el-Athîr nous dit que « le chemin passait sous ses remparts » et que l'on n'y pouvait passer qu'un après l'autre.



Fig. 16. — Tour avancée du château de Marqab sur le Ras el-Burdj.

L'historien arabe veut certainement parler de la tour (fig. 16) que notre carte (fig. 15) montre être un des ouvrages avancés du château de Marqab. On comprend alors la suite de son récit : « A la nouvelle de la marche de Salah-eddin (en 1188), l'escadre

1. Reinaud, *Biblioth. des Croisades*, IV, p. 529.

2. Chron. d'Amadi, éd. Mas-Latrie, p. 237.

3. Aboulféda, trad. Reinaud, II, p. 35.

4. C'est ce que fit Wilbrand d'Oldenbourg en 1211. Partant de Tortose « transivimus castellum quoddam (Maracleë), cujus Dominum Soldanus de Halaph pro fide nostra decollavit, et in altum scandentes ascendimus Margath... » (éd. Laurent, p. 170).

(l'escadre franque commandée par Marguerit, qui était alors à Tripoli) mit à la voile et se porta sous les murs de Marqab (c'est-à-dire devant la tour en question), afin de repousser à coups de flèches quiconque voudrait passer. Salah-eddin, ayant vu cela, ordonna de préparer des mantelets et des palissades; on dressa ces objets sur le chemin qui est contigu à la mer, depuis l'entrée du défilé jusqu'à sa sortie, et l'on posta derrière eux des archers, qui empêchèrent les Francs d'approcher. Grâce à ce moyen, les musulmans passèrent jusqu'au dernier, franchirent le défilé et arrivèrent à Djabala. »

Banias (Balanée, Valénie des Croisés) est dominée, comme ne manquent jamais de le noter les historiens des Croisades, par le château de Marqab. Depuis une quinzaine d'années, ce coin très pittoresque reprend une certaine activité. On y a installé depuis peu un kaïmakam qui se propose de construire une route de Banias à Hama. Si ce projet réussit, ce village prendra rapidement de l'importance, d'autant que la route de Latakié à Hama ne sera pas achevée de longtemps.

Djebelé (Gabala). — De Banias on y arrive en trois heures. Djebelé a conservé en partie une muraille faite de toutes sortes de matériaux. Cette petite ville est habitée par une population musulmane assez fanatique : cela s'explique par la présence aux portes de Djebelé d'une belle mosquée où est enterré le très vénéré Sultan Ibrahim¹. Le théâtre romain, dont Renan parle comme étant encore bien conservé en 1860, est en ruine complète. De même que sur tous les points de la côte où existe un refuge que les barques seules peuvent utiliser de nos jours, des constructions ruinées indiquent les travaux de défense du port. Nous y insisterons plus loin à propos de Latakié².

1. *Hist. Orient.*, I, p. 718.

2. Ibrahim, fils d'Edhem, prince de Balkh, mort en 778.

3. On sait de quelle importance fût au moyen âge l'industrie des tissus en Syrie. Pour la région qui nous occupe, Tripoli était particulièrement réputé pour ses soies. Les « camelots » de Tortose sont connus par Joinville à qui saint Louis donne la commission d'en acheter. Il semble que l'industrie de la soie fut fort active à Djebelé, si l'on en juge par un acte (Delaville Le Roux, *Revue*

Lataquié (Laodicea, La Liche des Croisés). — Il y a trois heures et demie de Djebelé à Lataquié. Le plus curieux reste de l'antiquité dans cette dernière ville est l'arc tétrapyle que M. de Vogüé¹ attribue au III^e siècle de notre ère. C'est une date un peu haute sinon pour l'arc, du moins pour la coupole qui le surmonte. Une étude approfondie de ce monument serait très intéressante et permettrait de déterminer si la coupole actuelle n'est pas due à une restauration de l'époque byzantine ayant pour but de transformer cet arc, placé au centre d'un quadrivium, en un sanctuaire converti aujourd'hui en mosquée.

Inscription au bas d'un petit monument funéraire représentant une femme dans un naos à fronton. Pierre.

ΤΥΦΕΡΙΝ
ΑΛΥΠΕ ΧΑΙΡΕ

Τ[ρ]ύφεριν
ἀλυπε χαίρε.

Inscription sur une base circulaire foncée en terre sur le bord de la route à l'entrée de la Marine (El-Mina).

Δ'ΟΚΛΗCΘΕΟΔΟΤΟΥ
ΖΗΝΟΔΩΡΑ ΖΗ(Ν)ΝΟΣ ΤΗ
ΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗΚ
Γ...ΙΙ ΜΝΗCΧΑΡΙΝ
ΑΙΕΑΥΤΩ

Διοκλῆς Θεοδότου
Ζηνοδώρα Ζή(νω)νος
τῆ ἐπιχαλούμενης
κ...ῆ μνήμης χάριν
καὶ αὐτῷ.

Bas-relief, débris d'une sorte de frise, provenant de Palmyre (fig. 47). Haut. 0^m,71. Nous n'avons pu obtenir aucune indication sur le monument dont a fait partie ce débris d'un travail très fin et qui sort de la banalité habituelle des reliefs palmyréniens. Il faut espérer que le reste du monument viendra au jour : on pourra alors présenter autre chose que des conjectures, surtout si l'on retrouve l'inscription qui devait accompagner ces figures. On s'étonne de ne pas la trouver gravée sur le rebord inférieur de la

de l'Or. lat., III, p. 80 et 81) de donation, de 1220, qui concède à l'ordre de l'Hôpital 2,000 besans à prendre annuellement à Gibel sur le « Sochelbet », c'est-à-dire سوق البت, le souq el-bat, le marché aux toiles.

1. De Vogüé, *Syrie centrale*, p. 75-76.

frise; peut-être celle-ci présentait-elle un trop long développement. A moins qu'il ne faille prendre au sérieux les caractères bizarres tracés dans le champ même? Les personnages représentés sont-ils d'une même famille, ou d'un même corps de troupe? Le monument était-il funéraire ou commémoratif? Portant le costume palmyrénien¹ très riche, ces guerriers sont armés à la romaine, du glaive et du bouclier posé sur le dos, le glaive porté sur le côté gauche. L'un même, dont nous ne voyons que le bras, porte avec ostentation une décoration qui semble imitée de l'« armilla » romaine.



Fig. 17.

Buste de femme. — Palmyre (fig. 18). Inscription en caractères peu soignés dans le champ à la droite du buste : « ... fille de... hélas ! » sur quatre lignes.

Le port de Latakié était un des meilleurs de la côte, le dessin en est encore très net et il serait facile de le mettre en état de servir à des navires de moyen tonnage. La tour ruinée qui en défendait l'entrée est en partie formée par des assises de matériaux de toute sorte, liés au moyen de rangées de colonnes posées horizontalement.



Fig. 18.

On n'éprouve en général aucun embarras à attribuer aux

1. Pour les détails du costume palmyrénien, cf. Heuzey, *Comptes rendus de l'Acad. des inscrip.*, t. XIX, p. 425 et s.

Croisés un pareil type de construction, très répandu en Syrie sur le bord de la mer. Il y a cependant quelque difficulté à admettre que les mêmes hommes, alors qu'ils construisaient avec




Fig. 19.

l'art que l'on connaît par Tortose, Sahioun, etc..., aient pu se contenter d'un système aussi défectueux et aussi contraire à tous leurs principes de stabilité. Remarquons que les Croisés ne nous ont pas laissé en Europe d'exemple de cette méthode de bâtir, tandis que nous la retrouvons dans presque




Fig. 20. — Tour ruinée à l'entrée du port de Latakié.

la retrouvons dans presque toutes les contrées où la domination arabe s'est étendue. L'art arabe, qui est bien le plus bizarre mélange des éléments les plus hétérogènes, a certainement affectionné cette utilisation des colonnes antiques¹. En Tunisie, nous en avons des preuves certaines, par exemple à l'entrée du port de Mahedia. Nous retrouvons un rappel de cet usage dans les murs de la citadelle d'Alep (fig. 19) dont les grosses pierres sont ornées d'un cercle en relief², souvenir évident de ces colonnes enchâssées dans les murailles et qu'on apercevait debout.

La tour à l'entrée du port de Latakié doit être fort ancienne

1. Un auteur d'avant les Croisades, Nassiri Khosrau (*Sefer Namèh*, trad. Schefer, p. 46) dit : « Dans les provinces de la Syrie, la terre est jonchée de plus de cinq cent mille colonnes, chapiteaux ou fûts : personne ne sait à quoi ils ont servi, ni d'où ils ont été apportés. »

2. Même motif au Qal'at Chaizar (Larissa). Cf. Ed. Sachau, *Reise*, 1883, p. 69,

(fig. 20). Il semble à en juger par nombre de blocs taillés à bossage¹ qu'elle ait été réédifiée ou tout au moins parementée par les Croisés, puis que les Arabes, après les luttes qui mirent fin à la domination franque, aient réparé cette même tour en utilisant les fûts antiques encore fort communs à Lataquié².

De Lataquié à Alep par Riha, le Djebel 'Ala et le Djebel Sem'an.

— La vallée du *Nahr el-Kebir*, d'une assez belle végétation, permet d'atteindre commodément la vallée de l'Oronte. Elle donnait passage dès une haute antiquité à une voie très fréquentée jusqu'au moment où Alep trouva un débouché plus facile à Alexandrette³.

Presque abandonnée aujourd'hui, la route est semée de nombreux *khan* ruinés. On peut soit remonter le fleuve pour gagner directement l'Oronte, soit aller en cinq heures et demie environ à Chir'a⁴, village voisin du château de Sahioun (Saône) dont la visite demande au moins une demi-journée. On descend le lendemain par Babenna dans la vallée du *Nahr el-Kebir* que l'on remonte jusqu'à un col d'où l'on passe dans le Wadi Damma, large vallée très riche appartenant au régime des eaux de l'Oronte. Parti de Chir'a, on ne peut guère dépasser, dans sa journée,

pl. X. Renan, *Mission*, p. 547 et s., a montré que les colonnes trouvées sous l'eau, près de la côte, ne sont pas les restes de ports antiques à colonnades, mais qu'elles proviennent d'édifices du moyen âge où les fûts entraient comme matériaux. Il a bien vu l'emploi qu'en firent les Arabes; mais il attribue aux Croisés une part dans ces constructions, ce qui ne nous paraît pas établi.

1. Dans le système d'un remaniement postérieur que nous admettons, beaucoup de blocs ont dû être replacés le bossage à l'intérieur.

2. C'est ce que confirme un passage d'Aboulféda, *Histor. orient.*, I, p. 162 : « En 636 de l'hégire (1287-1288)... Torontai se dirigea ensuite contre Laodicée. Il y avait là une tour appartenant aux Francs et environnée de tous côtés par les eaux de la mer. Il construisit une digue avec des pierres et forma ainsi un chemin jusqu'à la tour. Le siège ayant commencé, la tour se rendit et fut rasée. » Elle fut reconstruite, car Ibn Batoutah, *trad. Defrémery*, I, 183, dit : « Le port de Lataquié est fermé par une chaîne tendue entre deux tours, » et Paul Lucas, *Voyage*, I, p. 240, affirme qu'il y a encore quelques canons sur la tour.

3. Yaqaût (cf. Heyd, *Hist. du commerce du Levant*, trad. Raynaud, I, p. 169) cite trois routes d'Alep à la mer, de trois jours chaque, et aboutissant à Soueidié par Antioche, à Lataquié et à Djebelé.

4. M. Hartmann (*Das Lîwa el-Ladkije*, Z. D. P. V., vol. XIV, 1892, p. 209) donne la transcription exacte : Chir el-Qâq.

Bedamma, village ansarié curieusement accroché sur la pente très raide qui descend au Wadi Damma. Il faut compter de Chir'a à Babenna une heure; de Babenna à Bedamma sept heures. On avance péniblement dans ces montagnes nues, déchiquetées, effroyablement ravinées par les eaux. Les habitants — les Ansariés — sont trop rares et trop adonnés au brigandage pour frayer des chemins faciles. Le service militaire enlève les plus valides, et les pères de famille qui restent n'ont souvent d'autre ressource que la vente de leurs filles sur le marché d'Alep. Cette misère des choses et des gens rend plus vif le contraste de quelques encaissements très verts, véritables fourrés qui gardent longtemps la forte rosée des nuits et quand on les atteint, las de tirer son cheval par la bride, on aspire à pleins poumons cette humidité rendue légère par l'odeur subtile des essences rares.

De Bedamma, on arrive en deux heures quarante-cinq à Djesr e'-Chogr¹, c'est-à-dire « Pont-de-Chogr », gros village sur l'Oronte. Au sortir des montagnes abruptes des Ansariés, l'immense et grasse plaine de l'Oronte présente un coup d'œil merveilleux. Le fleuve charrie un épais limon qui donne à ses eaux une teinte rouge violacé semblable à celle du Nil. Le pont pittoresque et curieux avec son tracé en zigzag, ses treize arches de portée à peine égale à la largeur des piles, relie les deux rives basses et marécageuses². De Djesr e'-Chogr à Riha, il faut marcher au moins cinq heures et demie dans une contrée très montagneuse. A partir de Ourim — une heure avant d'arriver à Riha — apparaissent les restes de l'époque chrétienne qui fut si brillante dans cette contrée : Djebel Riha, Djebel 'Ala, Djebel Sem'an etc...

1. C'est le lieu de résidence du kaïmakam. Le village même de Chogr est assez éloigné et en dehors de la route. Bœdeker, 2^e édit. française, 1893, p. 387-388 ne fait pas la distinction.

2. Ce pont a toujours eu une grande importance à cause des caravanes de pèlerins qui y passent pour se rendre de Constantinople à la Mecque. Son tracé en zigzag trahit les remaniements nécessités par de violentes crues de l'Oronte. Maundrell, *ouvr. cit.*, p. 7, note « treize petites arcades » à la fin du xviii^e siècle. Un siècle après, Browne, *Voyage* (1797-98), trad. franç., II, p. 206, Paris, 1800, ne voit que sept arches.

M. de Vogüé¹ les a étudiés d'une façon très approfondie et nous n'espérons rien glaner après lui. La vue seule de ces ruines vaut que l'on préfère ce détour à la route directe d'Alep. Elles donnent à tout ce pays une étonnante unité accentuée encore par l'excellente terre végétale rouge reposant sur une roche calcaire aux nombreux affleurements. Dans le Djebel 'Ala et le Djebel Sem'an, ce calcaire saillit sous forme de blocs verticaux ; de loin on a l'impression d'une montagne crayeuse inculte², mais en approchant on s'aperçoit que ces blocs retiennent entre eux des pans de bonne terre végétale, lui conservent son humidité et jouent ainsi le même rôle que les blocs de lave du Hauran. La plaine de Riha et d'Edlib avec ses cultures de céréales, ses champs d'oliviers, la nature de son sol, le climat même, rappelle complètement le midi de la France. La population entièrement composée de musulmans est très accueillante et paraît jouir d'une aisance relative. Plus au nord, à Deir Seta, Baqouza, Kokanaya, Béchindelaya, Kefr Kilé, Qalb Louzé, etc., on ne voit que des ruines admirablement conservées, à peine habitées aujourd'hui par quelques familles de paysans : la région est plus montagneuse, la terre plus rare. Du II^e siècle de notre ère jusqu'au VII^e, cette contrée, araméenne par excellence, fut convertie à la langue grecque, puis à la religion chrétienne³.

Ce mouvement correspondait à la « paix romaine », c'est-à-dire à un accroissement de la richesse publique, et l'on vit les villages

1. De Vogüé, *Architecture civile et religieuse du I^{er} au VI^e siècle dans la Syrie centrale*, 2 vol. 1866-77.

2. Maundrell, *ouvr. cit.*, p. 4, exprime bien ce sentiment : « Vers l'Occident l'on voit pendant plusieurs miles une haute chaîne ou suite de montagnes, qui ne font voir que de gros rochers tout nus, sans la moindre apparence de terre, ni d'aucune production utile ».

3. Nous ne pensons pas qu'on puisse admettre avec M. van Berchem, *Journ. asiat.*, 1895, nov.-déc., p. 510, que « les villes des plateaux furent le produit exclusif de l'hellénisme et disparurent avec lui », qu'elles « servaient de séjour temporaire aux classes aisées des grandes cités gréco-syriennes, sortes de *sanitaria*, fréquentés surtout pendant la saison chaude. » Ces villes ont dû exister avant l'expansion de la culture grecque, car les noms de lieux ont une tournure araméenne très nette. Nous tâcherons de montrer plus loin qu'elles ont prolongé leur existence sous la domination islamique.

se transformer en petites villes aux maisons admirablement bâties sur un type élégant. Le linteau des portes d'entrée montre encore le symbole chrétien et souvent une inscription témoigne de l'ardente foi du propriétaire.

M. de Vogüé a établi la part importante qu'il faut faire à l'architecture religieuse de la Syrie centrale et septentrionale dans l'histoire du développement des basiliques. Le plus merveilleux produit de cet art est le groupe de ruines nommé Qal'at Sem'an en souvenir de Siméon le Stylite. C'est dans le premier quart du v^e siècle que Siméon, déjà entraîné par des pénitences volontaires, s'installa sur une colonne peu élevée, puis sept ans après sur une colonne de 12 mètres. Ne pouvant dormir, ne s'asseyant que vaincu par la fatigue et les privations, Siméon trouvait encore des forces pour exhorter le peuple à la piété, et des milliers d'admirateurs se pressaient pour l'entendre parler des choses saintes et pour le voir prier. Quelques-uns cherchaient à l'imiter; les autres élevaient les églises, les monastères, etc. qui subsistent encore presque entiers et attestent le prodigieux élan provoqué par des pratiques étranges, exemple frappant des réminiscences païennes dont le christianisme s'entacha à différentes reprises dans cette contrée qui avait toujours été un foyer religieux des plus ardents. Avant l'époque chrétienne, Hiérapolis était le centre du paganisme dans la Syrie du nord. Lucien qui, dans son traité *Sur la déesse syrienne*, en a parlé avec détails, cite, entre autres choses, certaines colonnes élevées sous les propylées du temple d'Hiérapolis et qu'il appelle des phallus, érigés par Bacchus. « Sur l'un de ces phallus un homme monte deux fois par an, et demeure au haut du phallus pendant sept jours¹. » La raison de ce fait est quelque peu obscure, comme la raison de tous les rites religieux; Lucien hésite, mais la pratique n'en est pas moins déterminée: cet homme est un prêtre, et tandis que la fonte défile au pied de la colonne pour y déposer les offrandes, il reçoit le nom de chaque fidèle et fait une prière en sa faveur.

1. Lucien, trad. Talbot, p. 453.

On ne peut s'empêcher de voir dans ce rite l'origine des pratiques des stylites. En nous montrant qu'il y avait là autre chose qu'une bizarrerie d'ascète, cela nous fait saisir à quelles racines profondes tenait l'enthousiasme suscité.

Au cours de ses remarquables recherches archéologiques sur cette région, M. de Vogüé a relevé que les monuments païens, relativement rares, sont datés de l'an 130 à l'an 324¹. Puis, — en 325 se tient le concile de Nicée — toute trace de paganisme disparaît. La dernière date inscrite sur un monument est de l'année 565. « Peu après, dit M. de Vogüé², tout s'arrête; non seulement on ne bâtit plus, mais la population elle-même paraît avoir brusquement abandonné ces montagnes pour se concentrer dans quelques villes. » Cela expliquerait l'état de conservation des ruines. Si on considère la date de 565 comme caractérisant la fin de cette civilisation, on sera tenté de partager l'opinion de M. van Berchem³ qui pense « que l'émigration a pu être graduelle, comme le déclin de la civilisation grecque, et qu'elle a peut-être commencé dès le vi^e siècle, à la suite de l'invasion persane qui fondit alors sur la Syrie ». Il faut noter cependant que l'absence de date ne prouve rien et que l'invasion persane ne paraît pas avoir pénétré dans le Djebel 'Ala et le Djebel Sem'an. Aussi, d'après M. de Vogüé⁴, cette émigration, « cette révolution subite ne peut avoir été amenée que par l'invasion musulmane. »

Il nous faut avouer qu'en visitant tout ce groupe de cités désertes nous n'avons pu nous défendre de quelques doutes. Très probablement les commotions politiques, qui secouèrent la Syrie aux vi^e et vii^e siècles se firent sentir aussi dans la région montagneuse qui nous occupe. On se ralentit de construire, d'autant que la population dut diminuer; mais nous ne croyons pas que cette population disparut. Après les excès inévitables de la con-

1. De Vogüé, *ouvr. cit.*, *Introd.*, p. 9-10.

2. *Ibid.*

3. Van Berchem, *Journal. asiat.*, nov.-déc. 1895, p. 502.

4. De Vogüé, *ouvr. cit.*, *id.*

quête, les musulmans montrèrent en général une large tolérance¹. Sous les Omeiyades même, la Syrie connut une ère très brillante. L'état politique de la contrée ne justifie pas cette dépopulation brusque, uniquement supposée pour expliquer que tant de monuments soient encore debout. En particulier, il est certain que le Djebel Sem'an fut encore longtemps habité, puisque les Arabes y établirent une forteresse, *Qa'at Sem'an*, qui renfermait entre autres la magnifique église dont nous avons parlé. Et cependant, aujourd'hui, on y remarque à peine la trace du

1. La politique des Arabes — avant les Croisades — à l'égard des communautés chrétiennes n'est pas encore jugée, en général, avec équité. Une étude impartiale serait à désirer non seulement au point de vue d'une saine compréhension de l'histoire, mais encore pour dissiper bien des malentendus de peuple à peuple et faire véritablement œuvre civilisatrice. Les khalifes laissèrent les sectes chrétiennes s'administrer presque en toute liberté et élire leurs évêques et patriarches auxquels ils donnaient l'investiture. Jamais ils ne cherchent à s'immiscer dans les disputes d'église à église, mais toujours les partis recherchent leur appui et les persécutions n'ont souvent d'autres instigateurs que les chrétiens eux-mêmes. Nous empruntons à la biographie de Denys de Tell Mahré, patriarche des Syriens jacobites, que M. l'abbé J.-B. Chabot a donnée d'après Bar Hébréus dans son édition de la *Chronique de Denys*, Paris, 1895, p. xx-xxiii, un exemple typique et important par sa source même, Denys venu en 829 à Bagdad pour obtenir du khalife Al Ma'moun, son aide contre les évêques dissidents : « Les chrétiens, dit le khalife indécis, et surtout vous autres jacobites, vous nous causez beaucoup d'ennuis. Va-t'en pour aujourd'hui, et reviens un autre jour. » Peu après, Al Ma'moun assemble ses juristes : « Devons-nous, leur demande-t-il, autant qu'il est en notre pouvoir, protéger les évêques des chrétiens ? Que vous en semble ? » Les légistes répondent : « Non, nous devons seulement ne pas les contraindre par force à changer leur religion et leurs coutumes, pourvu toutefois qu'ils gardent l'obéissance et qu'ils vivent tranquilles, contents de la paix dont ils jouissent sous notre gouvernement. » Les légistes se retirent et le patriarche expose de nouveau sa requête au khalife ; il insiste surtout contre une loi nouvelle, faite pour calmer l'effervescence des juifs et qui accorde à toute réunion de dix hommes appartenant à la même confession, juifs, chrétiens ou mages, le droit de se constituer un chef religieux. Le khalife demande : « Mais pourquoi donc cette loi est-elle plus onéreuse pour les chrétiens que pour ceux qui professent d'autres religions ? » Le patriarche invoque la supériorité de sa foi sur celle des juifs et des mages ; la peine qu'il prononce contre les coupables n'est ni la mort, ni la spoliation des biens, mais la déposition s'il s'agit d'un évêque et l'excommunication s'il s'agit d'un laïque. Et le khalife fait cette réponse admirable : « Nous ne vous empêchons point de déposer un coupable ni de le priver de sa dignité ; mais nous pensons que vous n'avez pas le droit d'excommunier quelqu'un, ni de l'empêcher de venir à la prière, car ce sont surtout les pécheurs qui doivent prier Dieu et lui demander pardon de leurs fautes. »

séjour des musulmans. Cet exemple ne prouve-t-il pas l'inutilité de l'hypothèse d'une émigration complète au ^{vi} ou au ^{vii} siècle pour comprendre le remarquable état de conservation de ces villes gréco-syriennes? D'ailleurs, comment expliquer aux points déserts aujourd'hui, Kokanaya, Kefr Kilé, etc..., la présence de petits cimetières musulmans où se dressent de belles dalles oblongues décorées de longues inscriptions arabes, de rosaces¹, etc...? L'une d'elles, à Deir Seta, porte le schema d'une figure humaine (fig. 21). A Deir Seta aussi, sur un linteau de porte



Fig. 21.



Fig. 22.

(fig. 22), se voit un quadrupède, dessiné en relief, rappelant le lion de Beïbars², avec l'inscription :

عمل المعلم عمر « Le maître Omar a fait. »

Cela ne nous fait-il pas descendre jusqu'à la fin des Croisades? Nous ne voulons pas prétendre que Maître Omar ait réparé la maison, fait et posé le linteau... cependant nous avons relevé des traces certaines de construction arabe dans le même village : ce sont deux arcs de forme ogivale avec clé encore en place à deux mètres environ l'un de l'autre et enfourchant une rue.

1. On sait que presque tous les linteaux de porte d'époque chrétienne sont décorés de rosaces, et spécialement d'une variété de rosace portant le symbole chrétien. A l'époque musulmane, on revint aux rosaces primitives; la continuité dans le système de décoration est fort nette et nous paraît très importante pour l'opinion que nous soutenons ici.

2. Nous pensons qu'il s'agit bien ici de l'emblème de Beïbars. Si la queue du lion n'est pas recourbée comme d'habitude, c'est sans doute parce que le linteau n'en laisse pas la place. Cf. un lion de Beïbars assez semblable dans Rogers, *Bullet. de l'Institut. égypt.*, 1880, fig. 16 (notée 12 sur la planche par suite de la confusion des chiffres arabes 6 et 2).

Il semble donc qu'il faille admettre que cette contrée est restée habitée longtemps après la disparition de la culture grecque, tout au moins jusqu'à l'époque des Croisades; et la dépopulation graduelle qu'elle subit dut être le fait de la misère générale qui, à la suite d'un état de guerre continuel, gagna peu à peu jusqu'à ces montagnes ¹.

René DUSSAUD.

15 février 1896.

1. Dans le massif du Djebel Sem'an, nous avons visité le sommet le plus élevé, le *Cheikh Bereket* qui porte un vieux sanctuaire sémitique. M. Ch. Clermont-Ganneau vient d'y consacrer une étude très détaillée à laquelle nous renvoyons : *Etudes d'Archéol. Orient.*, t. II, p. 35 et s.

Les circonstances ne m'ont pas permis de dépasser Alep. Je tiens à remercier nos consuls et nos agents consulaires de l'obligeant empressement qu'ils ont mis à me faciliter ce voyage.

NOTES

D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

(Suite¹.)

§ 9.

Autel de Djerach dédié à Némésis².

Les noms des épimélètes, chargés d'exécuter les dispositions testamentaires du donateur, sont lus par le P. Germer-Durand : Νικομάχου, Αὐσάτου Νικομάχου, καὶ Ἀμύντου Μαλκαγεῖνης, « Nicomaque, Ausatus (fils de) Nicomaque et Amyntas Malcagènes. » Soit trois épimélètes. Mais, dans ce cas, on attendrait un καὶ, qui manque après le premier Νικομάχου. Il me semble préférable de n'en compter que deux, en lisant le nom du premier : Νικομάχου Αὔσας τοῦ Νικομάχου, « Nicomaque, fils de Ausas, fils de Nicomaque. » Le petit-fils aurait porté le nom de son grand-père, conformément aux habitudes bien connues de l'atavisme onomastique. Quant à Αὔσας, ce serait le génitif de Αὔσας, forme congénère du nom nabatéo-grec, Αὔσας = ʾWŠN³.

Pour ce qui est du nom (?) Μαλκαγεῖνης, j'avoue qu'il est complètement déroutant. J'avais pensé, un moment, à en détacher Μάλκα, pour en faire un patronymique : Μάλκας = Μάλχος⁴, avec la désinence traitée comme dans Αὔσας = Αὔσας. Mais ici, il y a l'objection du α substitué au χ. Et puis, dans ce cas que faire de l'élément γεινης ? La lecture aurait besoin d'être vérifiée.

1. Voir le n° de mars-avril.

2. *Revue biblique*, 1895, p. 384, n° 24.

3. Cf. Waddington, *op. c.*, n° 2064, où je propose de lire : Μάσχος Αούσας (= מַשְׁכוֹ בֶּר אֹשָׁס), « Masechos fils de Ausas », au lieu de : Μάσχος Αούσας(ου).

4. Cf. la transcription Μάλχας, pour Μάλχος, dans le *Périple de la mer Érythrée*, 19.

Au moment de donner le bon à tirer des lignes qui précèdent, je reçois un numéro de la *Zeitschrift* du *Deutscher Palaestina-Verein* (XVIII, p. 127 et p. 144) contenant une copie en fac-similé de cette inscription, par M. Schumacher, et une transcription, contrôlée sur un estampage, par M. Buresch. La copie donne pour les dernières lettres **ΜΑΑΚΑΤΕΙΝΙΚ** ^{??} ^{???} **ΕΙΝΙΚ** figurés dans le fruste; la transcription : *Μαλαταεινικ*.

En m'appuyant sur ces nouvelles leçons, je propose de restituer paléographiquement : *Μάλ(χ)α τ(σὺ) Νικ[ομάχου]*. Le second épimélète Amyntas aurait donc été fils de Malchas et petit-fils de Nicomaque, par conséquent, très vraisemblablement, le cousin-germain de son collègue Nicomaque, fils de Ausas et petit-fils de Nicomaque. On remarquera le parallélisme des deux généalogies et aussi des formes des deux patronymiques *Αὔσας* et *Μάλχας*, affectant l'un et l'autre la terminaison caractéristique *ας = ος*.

Ce nom de *Nicomaque*, qui revient ainsi dans cette inscription et dans la précédente, semble avoir été très en faveur à Gerasa. Ce fait n'est pas indifférent, si l'on tient compte de ce que cette ville avait donné naissance à un personnage qui a illustré ce nom vers le 1^{er} siècle de notre ère, le fameux pythagoricien Nicomaque, *Νικέμαχος Γερασηνός*. Il ne serait même pas impossible que l'un ou l'autre des personnages apparaissant dans nos inscriptions fussent ses descendants.

§ 10.

Dédicaces à Sévère Alexandre et à Julia Mamaea (Djerach).

Le P. Séjourné¹ avait attribué ces dédicaces, recueillies par lui dans les ruines de Gerasa, à Caracalla et Julia Domna. J'ai

1. *Revue biblique*, 1894, p. 621.

proposé¹ de substituer à ces noms ceux d'Alexandre Sévère et de Julia Mamaea, en m'appuyant, d'une part, sur les traces des lettres conservées, en montrant, d'autre part, que l'ère employée était celle de Pompée (64 av. J.-C.), ce qui fournit une concordance chronologique parfaite.

Ces conclusions, adoptées par M. Cagnat² à qui je les avais soumises en lui signalant ces inscriptions, le sont aujourd'hui, avec raison, par le P. Germer-Durand³ qui publie une nouvelle copie de ces textes importants rectifiée dans ce sens. Je suis heureux de cette adhésion. Il me permettra seulement de le renvoyer à la note citée ci-dessus où je les avais consignées le premier.

§ 11.

Le protocole ὁ κύριός μου.

L'inscription de Djerach, reproduite par le P. Germer-Durand⁴ sous le n° 23, montre qu'il vaut mieux décidément maintenir la lecture ὁ κύριός μου, de préférence à la correction ὁ κύριος M. ΦΛ., dans l'inscription de Djâsim publiée autrefois par moi dans le premier volume de ce *Recueil* (p. 5, n° 4).

§ 12.

Inscription grecque de l'église du Saint-Sépulcre (Jérusalem).

Cette inscription, malheureusement très mutilée et, d'après ce qu'on peut en déchiffrer, fort intéressante pour l'histoire de la ville sainte sous la domination byzantine, est gravée sur un gros

1. Clermont-Ganneau, *Études d'Archéologie orientale*, I, p. 142.

2. *Revue archéologique*, 1894, II, p. 403.

3. *Revue biblique*, 1895, p. 384.

4. *Revue biblique*, 1895, p. 383, n° 23.

bloc encastré dans la façade de l'église du Saint-Sépulchre, à une grande hauteur, à droite des portes d'entrée. Elle a été découverte par moi en 1871¹. J'en ai pris alors un moulage en terre glaise et une copie, donnant plus que l'essai de transcription qu'en publie aujourd'hui le P. Germer-Durand². Elle figurera dans le volume I de mes *Archaeological Researches in Palestine*.

Même observation pour le fragment d'inscription grecque encastré dans le mur d'enceinte de Jérusalem, à droite, en sortant par la porte de Saint-Étienne, et qui a été publié l'année dernière par le P. Séjourné³; il a été découvert et publié par moi, quelque vingt ans auparavant, dans mes rapports au Comité du *Palestine Exploration Fund*⁴.

§ 13.

Lychnaria à inscriptions arabes.

J'ai recueilli autrefois en Palestine, soit des mains des indigènes, soit dans mes fouilles, plusieurs spécimens de lampes de terre cuite, en forme de *lychnaria* de l'époque byzantine, et portant, à la place des inscriptions grecques chrétiennes, qu'on y trouve quelquefois⁵, des inscriptions arabes en caractères coufiques. Ces lampes chrétiennes sont du modèle courant bien connu : récipient clos, ovale allongé; trou central pour l'introduction de l'huile; à la pointe de l'ovale, trou d'issue de la mèche; souvent, mais pas toujours, queue plus ou moins saillante à l'arrière; décoration variée sur la face supérieure. J'ai pro-

1. C'est celle qui correspond au n° 33 de la liste des *Inscriptions antiques inédites*, recueillies par moi, liste publiée dans la *Revue archéologique*, mai 1872.

2. *Revue biblique*, 1895, p. 444.

3. *Id.*, 1894, p. 260.

4. *Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement*, 1874, p. 141 et p. 148.

5. Le premier exemplaire connu de ce type de lampes a été publié par moi en 1868 (*Revue archéologique*, t. XVIII, p. 77); il porte l'épigraphie : $\phi\omega\varsigma$ Χ(ριστοῦ) $\phi\acute{\epsilon}\nu\iota$ $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\varsigma$ « la lumière du Christ brille pour tous. »

posé de leur donner ce nom spécifique de *lychnaria*, en m'autorisant de la légende même que portent plusieurs d'entre elles notées par moi : *λυχνάρια καλὰ*.

Il est intéressant de constater que ce modèle de lampe s'est perpétué en Palestine après la conquête musulmane. Je crois même pouvoir démontrer qu'il n'était pas encore abandonné à l'époque des Croisades.

Jusqu'ici, je n'ai guère rencontré sur les *lychnaria* arabes et fort rarement, du reste, que des formules plus ou moins banales, et toujours impersonnelles. Une des plus curieuses en ce genre est celle

qui est estampée, en relief et à l'envers, sur un *lychnarion* inédit du Cabinet des médailles, vraisemblablement de provenance syrienne. Elle consiste en un distique que je lis :


اسرج يا سرجا (sic) ولا تنطفى

ونير بضوك ولا تنكفي

« Brille, ô lampe ! et ne t'éteins pas,

« Éclaire avec ta lumière, et ne te renverse pas ! »

يا سراج est pour اسراج.



Le P. Germer-Durand¹ a rapporté de Djerach une lampe de la même famille, mais dont l'épigraphe arabe sort tout à fait de l'ordinaire. Elle est chrétienne, comme l'indique nettement une croix figurée sous la base. Tout autour, on lit, en caractères coufiques :

صنعة لدود رسا...بي حرس
سنة خمسة وعشرين ومئة

ce que le P. Doumeth traduit :

« Œuvre de David Barnabé (?)... faite en l'an 123. »

Cette lecture m'inspire des doutes sur plus d'un point, doutes qui ne pourraient être levés que par l'autopsie du monument original.

L'avant-dernier mot de la seconde ligne a en grande partie disparu, la pâte ayant été écrasée. Peut-être l'examen de l'original ou, au moins, d'un fac-similé, permettrait-il de le déchiffrer. Quant au dernier mot, qu'on a laissé en dehors de la traduction, je me demande s'il ne serait pas à ponctuer جرش; ce qui nous donnerait, chose fort intéressante, le nom même de la ville de *Djerach*, où le petit monument a été recueilli. On aurait ainsi indiqué non seulement la date, mais la provenance précise.

§ 14.

La plante et la ville de « Tayibèt el-ism ».

Dans une des chansons bédouines de la région confinant à la Tripolitaine et à la Tunisie, chansons recueillies par M. Stumme²,

1. *Revue biblique*, 1895, p. 591.

2. *Tripolitanisch-Tunisische Beduinentlieder*, p. 77, vers 267. Un autre nom de plante mentionné dans ces mêmes chansons (p. 71, vers 240) est le *simdq*, سيمتي. M. Stumme renonce à l'identifier. Je crois que ce n'est autre chose que le *soumdq*, bien connu (le « summac »), ساق, prononcé à la bédouine. Comparez la vocalisation arménienne : հարմր, *stmmouq*, et հարմր, *stmmouq*, « rouge ». Pour ce qui est, dans la forme arabe, de l'allongement de la voyelle

le poète anonyme décrit une vallée verdoyante où croissent la *tayibèt el-ism* et le *listis* parfumé :

طية الاسم ولسلس النشوق

Le *listis* est connu ; c'est, comme l'indique M. Stumme, d'après M. Rohlfs, le *Didesmus bipennatus*.

Quant à la *tayibèt el-ism*, c'est une véritable énigme, qui m'a longtemps embarrassé tout autant que M. Stumme, lexiques, auteurs arabes anciens et tradition orale moderne restant également muets au sujet de cette plante, dont le nom est très clair étymologiquement ; il signifie littéralement « bonne de nom », c'est-à-dire « au bon nom ».

Ce petit problème m'intéressait d'autant plus que j'avais trouvé autrefois ce même nom bizarre employé comme nom de ville, dans un document arabe du ^{xiii}^e siècle relatif à l'histoire de la Syrie¹. En effet, dans une liste des fiefs du territoire de Césarée, attribués par le sultan Beibars à ses émirs après la conquête, figure une ville de *Tayibèt el-ism*, qui, ainsi que je le démontrerai dans un travail que j'ai préparé sur ce document précieux pour la géographie syrienne du moyen âge, est représentée par le village appelé aujourd'hui *Et-Tayibè* tout court, au sud et non loin de Toul Keram. En outre, j'ai constaté, également en Syrie, mais dans une tout autre région, dans le Haurân, à cinq kilomètres au sud-est de Nawâ, l'existence d'une localité, absolument homonyme, localité insignifiante en elle-même, mais ayant le mérite de nous avoir conservé le nom intégral de *Tayibèt el-ism*. Peut-être les autres *Tayibè* de Syrie, qui sont très nombreuses, sont-elles, — au moins quelques-unes, comme la *Tayibè* du territoire de Césarée — des formes écourtées de *Tayibèt el-ism*².

¹ remplaçant la reduplication de la consonne *m* qui la suit, on sait que c'est un phénomène constant de phonétique sémitique.

1. Bibliothèque nationale, manuscrit arabe n° 1543, f° 187. Cf. Maqrizi ap. Quatremère, *Histoire des sultans Mamlouks*, I, n, p. 13 ; cf. p. 257.

2. Cette considération a son importance au regard de la question si controversée de l'identité de la 'Ophrah biblique avec la *Tayibè* située entre Jérusalem et Naplouse.

Ce double fait, rapproché de l'apparition inattendue du même mot comme nom de plante dans le dialecte tripolitano-tunisien, paraît bien indiquer que le toponyme syrien doit dériver du même nom de plante. Mais nous n'en sommes guère plus avancés en ce qui concerne l'identité de la plante même.

A force d'y réfléchir, j'en suis arrivé à me demander si la *taybèt el-ism* ne serait pas, par hasard, la plante que Pline appelle *evonymus*, et que l'on croit être le fusain. *Evonymus* est visiblement la transcription du grec *εὐώνυμος*; or *εὐώνυμος* a précisément le même sens que *tayibèt el-ism*, soit « au bon nom ». L'on peut fort bien admettre que l'arabe aura traduit littéralement le mot grec, qu'il connaît, d'ailleurs, aussi sous sa forme originale, transcrite *افونوموس*, *efounoumouss*. Il est probable qu'il a dû y avoir, comme d'ordinaire, quelque intermédiaire syriaque, soit en traduction, soit en transcription. *Εὐώνυμος* aurait un bon répondant dans l'expression toute faite, *שם טוב*, *chem-tob*, qui, soit dit entre parenthèses, est devenu un nom propre de personne assez répandu. Qui sait même si le grec n'est pas simplement la traduction d'une vieille dénomination sémitique, dans le cas où la plante serait — ce que j'ignore — d'origine orientale? Cela nous donnerait du même coup l'étymologie du toponyme syrien; *Tayibèt el-ism* et *Tayibè* seraient des homonymes de la *Εὐωνόμεια* de Carie et du dème attique de ce nom.

Et maintenant, il reste, je le reconnais, quelques points douteux qui demanderaient à être vérifiés. Je les signale à l'attention de ceux qui sont mieux que moi en position de les tirer au clair. Est-il absolument démontré que l'*evonymus* de Pline soit le fusain, ce que nous appelons vulgairement le *bonnet de prêtre*? Quelle est l'origine botanique et l'habitat de cette plante? En a-t-on constaté l'existence en Tunisie et en Tripolitaine? Dans ce cas, le nom que lui donnent les indigènes est-il, comme je l'ai induit, *tayibèt el-ism*?

Il y a aussi un fait dont il faut tenir quelque compte, mais dont on aurait tort cependant d'exagérer la portée négative; d'après le contexte de la chanson bédouine, le *lislis* et la *tayibèt*

el-ism sont présentés comme des plantes comestibles pour les herbivores; les bêtes affamées — le texte ne spécifie pas lesquelles — se jettent dessus avec avidité. J'ignore si les feuilles du fusain seraient un régal bien friand pour des chevaux. Ce serait à voir. Mais, s'il s'agit de chameaux — et rien dans le texte ne s'y oppose — je sais par expérience que ces animaux, avec leur féroce appétit aiguisé par les jeûnes du désert, en dévorent bien d'autres. A plus forte raison, s'il s'agit de chèvres et même de moutons. D'ailleurs, dans un autre *g'sim*, ou chant, de la même série (p. 71, vers 210), on nous énumère comme fourrages excellents des plantes qui ne passent pas généralement pour telles, au moins chez nous. Je ne suis pas très au courant de ces questions agronomiques, mais j'imagine que des animaux qui broutent avec délices l'oléandre (*diflu*), l'*Erodium laciniatum* (*rag'ma*), le sumac (*simâq*), ne doivent pas reculer à l'occasion devant le fusain.

§ 15.

L'inscription de l'atâbek Anar.

L'inscription arabe, intéressante à plus d'un égard pour l'histoire des Croisades, du fameux Anar, atâbek des émirs de Damas, relevée pour la première fois à Bosra par M. Rey, a été successivement étudiée par M. Reinaud, M. Karabaček, et M. Wartabet. Moi-même, j'ai eu occasion de m'en occuper¹. Ce texte offrait, au commencement de la ligne 3, un groupe de deux mots énigmatiques faisant partie du protocole officiel de notre personnage, et pour lesquels on avait proposé différentes lectures conjecturales: *اعز الحج*, *أعز الحج*, etc. En réalité aucune de ces lectures, fondées sur des fac-similés insuffisants, n'avait rencontré juste. C'est ce qui résulte d'une communication que m'a faite M. van Berchem, qui a récemment revu l'original à Bosra. Il

1. Clermont-Ganneau, *Sur une inscription arabe de Bosra relative aux Croisades* (*Journal asiatique*, 1878, extrait n° 2).

en a pris des estampages et d'excellentes photographies dont il a bien voulu mettre un exemplaire à ma disposition. On y lit clairement les deux mots controversés : ناصر الحق, « le champion du droit. »

§ 46.

**Une inscription relative à la légion X Fretensis
Gordiana à 'Ammân.**

Le volume I du *Survey of Eastern Palestine* (p. 54) contient la transcription suivante d'une inscription grecque découverte à 'Ammân, l'antique Philadelphie, capitale de l'Ammonitide :

Ο Ρ Ι Κ Τ Ω
Ν Ο Ν Α ... Ε Γ
Δ Ε Κ Α Θ Η Σ Φ Ι
Γ Ο Ρ Δ Ι Α Ν Η Σ
Α Υ Ρ Ο Υ Ι Κ Τ Ω

L'éditeur, le major C. R. Conder, avertit que sur l'original les lettres Σ et Ε sont de forme lunaire et que les Ω sont du type W. Il ne propose aucune lecture de ce texte, reproduit évidemment d'une façon imparfaite, bien qu'un estampage en ait été pris. Il se borne à faire remarquer que le nom de *Gordiana*, qui y apparaît à la quatrième ligne, rappelle celui de *Ulpia Gordiana*, mère de Gordien l'Africain, et il semble supposer qu'il serait réellement question de cette princesse dans l'inscription.

Je pense qu'on doit restituer aux lignes 3-5 :

[λ]εγ(εῶνος) δεκάτης Φ[ρ](ετησίας) Γορδιανῆς
= *legionis X Fretensis Gordianae*.

Aux lignes 1 et 5 il faut reconnaître très probablement les transcriptions grecques des noms de *Victor* ou *Victorinus*, et *Aurelius Victor* ou *Victorinus*; peut-être bien, à la ligne 5, *Aurelia Victorina* si, ce qui est fort possible, il s'agit d'une dédicace faite par une femme à la mémoire de son mari, soldat ou officier de la X^e légion.

L'on sait que la Syrie avait été une des premières à se déclarer en faveur des Gordiens contre Maximin. Il n'est donc pas étonnant que la X^e légion *Pretextensis*, qui continuait à y tenir garnison depuis la prise de Jérusalem par Titus, ait pris, ou reçu, ce surnom de *Gordiana*, marquant son attachement à la personne du jeune Gordien III, comme antérieurement elle avait reçu celui de *Antoniniana*¹, en l'honneur de Caracalla ou d'Élagabale.

§ 17.

Tête de statue archaïque de Mouchrifé.

M. van Berchem, en passant l'an dernier par El-Mouchrifé, village situé entre Homs et Salamiyé et bâti dans l'enceinte d'un grand camp romain, a trouvé dans une des maisons une tête de statue malheureusement fort mutilée, d'un style remarquable qui n'est certainement ni grec, ni romain. Ce débris semble nous apporter un spécimen de la vieille sculpture syrienne, apparentée aux arts primitifs de la Chaldée et de l'Assyrie. Il rappelle à plus d'un égard la tête de la statue du dieu Hadad découverte à Zandjirli², et aussi un peu pour la coiffure les personnages gravés sur les stèles de Netrab³. Cette coiffure, en forme de calotte hémisphérique très épaisse, emboîtant la tête et surplombant le front, est d'un caractère tout particulier, comme



1. Dans une inscription découverte à Jérusalem en 1885 (voir Zangemeister, dans la *Zeitschr. des deutsch. Palästinavereins*, X, p. 49). Cf. C. I. L., n° 3472.

2. Voir la planche VI et la vignette de la p. 84 des *Mittheil. aus den orient. Samml.* (Musée de Berlin), Heft XI, *Ausgrab. in Sendschirli*, 1893.

3. Que je ferai connaître incessamment.

on peut en juger par le consciencieux croquis ci-dessous pris par le compagnon de voyage de M. van Berchem, M. Ed. Fatio,

§ 18.

Un nouveau cachet israélite archaïque.



Cette petite gemme, qui est venue tout récemment enrichir le Cabinet des médailles, est une pierre dure, une sorte de jaspe de couleur rougeâtre sombre, taillée en ellipsoïde et bombée sur ses deux faces. Sa longueur, mesurée selon le grand axe, est de 0^m,016. Elle est percée longitudinalement.

A première vue, elle présente toutes les particularités signalétiques des sceaux israélites archaïques; tout nous invite à la classer dans cette série : sa forme et son aspect général, aussi bien que la disposition matérielle de la légende qui y est gravée, sans parler de la paléographie proprement dite de l'inscription. Avant même d'avoir déchiffré celle-ci, on est porté à diagnostiquer l'intaille comme israélite; et cette première impression, fondée sur l'examen extrinsèque du monument, est, comme on le verra, pleinement confirmée par le déchiffrement. Elle ressemble tout à fait, par exemple, au cachet de *Hananyahou fils de 'Akbôr*, que j'ai rapporté de Jérusalem et publié autrefois¹. Les lignes y sont, comme sur celui-ci, tracées selon le petit axe de l'ellipse et séparées par des doubles traits. Un double trait en-

1. Clermont-Ganneau, *Sceaux et cachets israélites, etc.*, n° 1.

cadre également l'ensemble du champ gravé, qui se trouve partagé en trois registres superposés.

Dans le registre du haut se dresse un uraeus, à quatre ailes éployées, inclinant sa tête à gauche. Les deux paires d'ailes ont la coupe de celles des scarabées volants. C'est un cas de plus à ajouter à ceux, déjà nombreux, où nous constatons des emprunts faits par l'art et le culte israélites à la symbolique égyptienne ; car c'est bien, en effet, à un cachet israélite que nous avons affaire, ainsi que va nous l'apprendre positivement la légende.

Cette légende consiste en deux lignes, occupant les deux registres inférieurs. Les lettres phéniciennes y affectent les formes spécifiques qui distinguent l'écriture israélite antérieure à l'exil ; le *hé* et le *waw*, principalement, sont, à cet égard, tout à fait démonstratifs ; d'autre part, le faciès, et ce qu'on pourrait appeler l'attitude des autres lettres, d'une structure moins caractéristique, sont bien d'accord avec cette conclusion paléographique. Le monument peut remonter au VI^e ou au VII^e siècle avant notre ère.

La légende est gravée à l'envers, cette intaille étant à usage de sceau. Je lis ainsi :

ל יחמוליה
ו במשיחיה

« A Yahmolyah-
ou Ma'aseyahou. »

Yahmolyahou et *Ma'aseyahou* sont des noms théophores foncièrement israélites, révélant par leurs éléments mêmes la nationalité religieuse des personnages qui les portent ; ces personnages étaient des adorateurs de Jehovah.

Le premier nom est dérivé du verbe חמל, « être doux, tendre » (cf. חָמַל), et aussi « épargner, avoir compassion », en combinaison avec la forme abrégée *Yahou*, que revêt si souvent le nom de Jehovah lorsqu'il est engagé dans la composition des noms de personnes. C'est à la même racine que se rattache le nom d'un des descendants de Judah, חמול, *Hamoul'*. *Yahmolyahou* signifie « Jehovah est » ou « que Jehovah soit doux, compatissant » ; il appartient à la catégorie, nombreuse en hébreu, des

noms d'hommes composés du nom de la divinité et d'un verbe, à la troisième personne du masculin singulier de l'aoriste, précédant l'élément théophore; ces noms, constituant, en réalité, une petite phrase, très brève mais complète, sont tout à fait dans le goût des Sémites. L'on sait que les Assyriens ont poussé très loin l'application de ce principe onomastique, en adjoignant fréquemment un régime au verbe.

Je crois que ces petites phrases sont plutôt de nature optative qu'affirmative dans les noms hébreux, étroitement congénères des nôtres, tels que ¹:

יַאזַנְיָה, *Yaazanyah*, et יַאזַנְיָהוּ, *Yaazanyahou*, « que Jehovah écoute »;

יֹחִיָּיָה, *Yochiyah* et יֹחִיָּיָהוּ, *Yochiyahou*, « que Jehovah fortifie »;

יִבְנֵיָה, *Yibneyah* et יִבְנֵיָהוּ, *Yibniyah*, « que Jehovah édifie »;

יְבֶרֶכְיָהוּ, *Yeberekyahou*, « que Jehovah bénisse »;

יִזְרַחְיָה, *Yizrahyah* « que Jehovah apparaisse »;

יְהִיֵּאל, *Yehiel* et יְהִיֵּאל, *Yehaue*, « qu'El vive, ou vivifie »;

יְהִיֵּזֵאל, *Yahaziel* et יְהִיֵּזֵאל, *Yahzeyah*, « qu'El ou Jehovah révèle »;

יִסְמְכֵיָהוּ, *Yismakyahou*, « que Jehovah soutienne »;

יְרַחֲמֵאל, *Yerahmeel*, « qu'El ait pitié »;

Etc., etc.

Ce type de noms propres, très en faveur chez les Israélites, n'était pas inconnu non plus aux Phéniciens; témoins :

יְהֹאֲמֵלֶק, *Yehaumelek*, « que Moloch vivifie »;

יְהֹאֲנָבָאֵל, *Yahannbaal* « que Baal fasse grâce »;

יְהֹאֲכָנָחַלֹם, *Yakonchalom*, « que le salut soit »².

1. Je laisse à dessein de côté la question, encore controversée, de savoir si les noms comme יַעֲקֹב, *Ya'qob*, יִצְחָק, *Ychak*, ne sont pas les formes apocopes de noms du même type, d'où l'élément théophore final — *El* — aurait fini par disparaître. Je rappellerai à ce propos le n° 8 de mes *Sceaux et cachets, etc.* (provenant de Naplouse), inscrit au nom de יְהֶזְקֵאל, *Yehetzak*, nom rigoureusement comparable aux noms hébreux יְהֶזְקֵאל, *Yeheskeel* (Ézéchiél), et יְהִיֵּזֵקִיָּה, *Yehizkyahou* (Ézéchiás), et d'où l'élément théophore a été éliminé.

2. Dans ce dernier nom, le mot שָׁלוֹם fait en quelque sorte fonction d'élément divin, et le « salut » devient presque une entité métaphysique. Cf. le nom du roi de Juda יְכֹנָיָהוּ, *Yekonyahou*.

Quant à *Ma'aseyahou*, c'est un nom absolument biblique, signifiant « œuvre de Jehovah ». Il est porté par divers personnages mentionnés dans les livres de *Jérémie* et des *Chroniques*, tantôt sous la forme pleine, telle que nous l'avons ici : מַעֲשֵׂיָהוּ *Ma'aseyahou*; tantôt sous les formes plus abrégées : מַעֲשִׂיָה *Ma'aseyah*, et מַעֲשִׂי *Ma'asai*.

L'épigraphe, lue et interprétée de cette façon, présente une difficulté assez sérieuse. Comment agencer ces deux noms ainsi juxtaposés immédiatement, contrairement à tous les précédents, sans l'intervention d'un autre mot établissant entre eux un rapport soit de filiation ou de parenté quelconque, soit de dépendance?

Il va sans dire qu'il ne saurait être question ici d'une dédicace, faite par un personnage appelé *Ma'aseyahou*, à un autre personnage appelé *Yahmolyahou*. N'oublions pas que nous sommes en présence d'un cachet, et que, dans cette formule constante, le *lamed* ne peut être que le *lamed* d'appartenance, faisant fonction de génitif. Il n'est guère plus admissible que le second nom soit à détacher complètement du premier, celui-ci restant le nom du propriétaire du cachet, et celui-là devenant, par exemple, le nom de l'artiste ayant gravé l'intaille. Il doit y avoir, certainement, entre les deux noms une corrélation étroite.

Aurions-nous affaire à un seul personnage portant le double nom de *Yahmolyahou Ma'aseyahou*? C'est peu probable; car l'usage des doubles noms semble avoir été inconnu aux Israélites, au moins à cette époque.

Le cachet serait-il, alors, inscrit au nom de deux personnages différents, *Yahmolyahou* et *Ma'aseyahou*? Voilà qui serait bien singulier, et également sans précédents. Un cachet est un objet essentiellement individuel. D'ailleurs, il est à présumer que, dans ce cas, le *lamed* d'appartenance serait répété devant le second nom.

Devons-nous, au contraire, considérer *Yahmolyahou* comme le fils, ou le serviteur et client de *Ma'aseyahou*? Mais, alors,

1. *Jérémie*, xxxv, 4; *I Chron.*, xv, 18, 20; *II Chron.*, xxiii, 1.

2. *Jérémie*, xxi, 1; xxix, 21.

3. *I Chron.*, ix, 12.

comment expliquer l'omission du mot בן, « fils » ou du mot עבד, « serviteur », qui, dans ce cas, sont toujours exprimés¹? On remarque bien, au-dessous du *hé* qui termine la première ligne, un grand trait oblique, qui, certainement intentionnel, ne peut être qu'explétif, car il ne saurait faire partie intégrante, ni du *hé*, ni du *yod* précédent, au-dessous duquel il se prolonge. On pourrait se demander si ce ne serait pas par hasard une espèce d'abréviation figurant le mot absent auquel on s'attend. Je ne crois pas, pourtant, que tel soit son rôle, si tant est qu'il en ait un réellement. Il est peut-être destiné tout simplement à indiquer que le *waw* initial de la deuxième ligne doit être rattaché au *hé* terminant la première, de manière à obtenir le nom complet יהמוליה + *Yahmolyah-ou*, coupé en deux parties très inégales. Je dois dire toutefois que, sur plusieurs de ces cachets, soit israélites, soit phéniciens, soit araméens, où des noms, ou des mots, se trouvent ainsi coupés, nous n'avons pas constaté jusqu'ici l'existence d'un signe de liaison de ce genre.

Pour sortir d'embarras, on pourrait être tenté de remettre en question la lecture matérielle elle-même, en essayant de reconnaître dans la première lettre de la seconde ligne, non pas un *waw*, mais un *aleph*, à la tête duquel le lapicide, gêné par l'exiguïté de la place dont il disposait, n'aurait pas donné tout son développement normal. De plus, on pourrait contester la valeur du caractère suivant, un peu empâté et obscurci à sa partie supérieure par une fêlure ou une faille de la pierre qui le traverse obliquement, et y voir, au lieu d'un *mem*, un *noun*, ou même un *kaph*². Cela nous donnerait alors les combinaisons ci-dessous :

$$\text{יהמוליה} + \left\{ \begin{array}{c} \text{אן} \\ \text{אם} \\ \text{אד} \end{array} \right\} + \text{עשירה}$$

1. Voir, sur cette question, les observations que j'ai présentées dans mes *Études d'archéologie orientale*, I, p. 87, à propos du sceau d'Adonipheleth, serviteur de 'Aminadab, où l'on avait cru, à tort, pouvoir reconnaître une construction elliptique de ce genre.

2. En aucun cas, on ne serait autorisé à en faire un *beth*; la structure de la

Soit deux noms propres, ayant, eux aussi, de bons répondants bibliques, *Yahmolyah* et *'Asayahou*, qui seraient séparés, ou plutôt reliés par le mot אָן , אָן ou אָן . Ces deux dernières combinaisons ne nous mèneraient à rien de plausible. La première, au contraire, nous fournirait le mot bien connu אָן , « mère »; et, dans ce cas, le cachet serait au nom d'une femme : *Yahmolyah*, mère de *'Asayahou*.

Mais en s'engageant dans cette voie, on aboutit à de grandes invraisemblances. Nous n'avons pas d'exemple dans cette épigraphie sigillaire d'une femme se réclamant de son fils, au lieu de se réclamer, comme d'habitude, de son père, ou de son mari. Il y aurait donc là une première anomalie. En outre, par sa forme même le nom propre *Yahmolyah* n'est pas de ceux qui appartiennent à l'onomastique féminine. Parmi les noms de ce type, — le nom de la divinité précédé d'un verbe à la troisième personne du masculin singulier de l'aoriste — je n'en ai pas rencontré un seul qui fût porté par une femme. Le nom de femme יְכִיָּהוּ , *Yekolyahou*, une des reines de Juda (II *Rois*, xv, 2) = יְכִיָּהוּ , *Yekilyah* (II *Chroniques*, xxvi, 3, où le *keri* donne d'ailleurs, avec raison יְכִיָּהוּ , *Yekolyah*) ne rentre pas, malgré les apparences, dans cette catégorie de noms propres; l'élément verbal est, en effet, à rattacher au parfait du verbe יָכַל , « être puissant, victorieux », et non pas, comme le veulent quelques lexicographes, à l'aoriste du verbe כָּלַל (soit au *kal*, soit à l'*hiphil* הָכִיל), « mesurer, contenir ».

Enfin — considération peut-être secondaire, mais qui n'en a pas moins sa valeur, surtout rapprochée des autres — pourquoi dans ces deux noms homogènes l'élément théophore apparaîtrait-il, sur le même monument, sous deux formes orthographiques différentes : (*Yahmolyah*), et (*'Asayahou*)?

Soit dit en passant, la même objection est applicable à la conjecture discutée plus haut d'après laquelle nous aurions affaire

queue, avec son retour en crochet, s'y oppose. Par conséquent, il ne faudrait pas songer au mot אָן , « père ».

à deux personnages distincts dont les noms seraient réunis par la conjonction *waw* : ליהמליה ומעשהו, « à *Yahmolyah* et à *Ma'aseyahou*. »

D'ailleurs, le léger doute qui peut planer sur l'identité de ces deux premiers caractères de la seconde ligne est tout relatif; l'hésitation vient surtout de la difficulté qu'on éprouve à relier entre eux les deux noms propres immédiatement juxtaposés. Après les avoir minutieusement examinés à la loupe, et sans parti pris, je ne puis reconnaître dans ces caractères autre chose qu'un *waw* et un *mem*. Cette lecture s'impose donc matériellement, et je crois que nous devons l'accepter avec toutes ses conséquences, quelles qu'elles soient.

C. CLERMONT-GANNEAU.

(A suivre.)

BRONZES GRECS

DU MUSÉE DE SYRACUSE

(PLANCHE VIII.)

Les bronzes figurés de bonne époque grecque sont rares en Sicile. J'en connais très peu qui proviennent de la Sicile orientale et le Musée de Syracuse ne possède que deux morceaux de quelque valeur. En les offrant aux lecteurs de la *Revue*, nous croyons que leur rareté même augmentera l'intérêt de la publication.

I. Le premier est une jolie statuette d'Aphrodite (fig. 1 et 2), haute de 0^m,15. Les jambes et les bras manquent ; en outre, la surface a été malheureusement très endommagée par l'action du feu, qui lui a donné un ton grisâtre. On voit cependant que l'exécution en était assez soignée. Le dos est mieux conservé que le devant. Cette statuette fut trouvée, il y a environ treize ans, sur le même emplacement où Landolina eut la chance de découvrir la célèbre statue d'Aphrodite en marbre, qui est encore aujourd'hui le chef-d'œuvre du Musée de Syracuse (*Clarac*, pl. 608, 1344). Mais tandis que l'Aphrodite Landolina n'est qu'une réplique — et non sans défauts — d'un modèle hellénistique bien connu, notre statuette présente un intérêt plus considérable pour l'histoire du type plastique de la déesse. Si nous la comparons à la Vénus du Capitole et à la Vénus des Médicis — les deux meilleurs spécimens du modèle hellénistique auquel nous avons fait allusion — nous constaterons bientôt de remarquables différences. Il n'y a de commun entre ces images que la nudité, la position des jambes dont la gauche porte le poids du corps, et

peut-être le geste de la main gauche. Mais la tête de notre statuette est tournée à droite et non à gauche. L'agencement des cheveux est bien plus simple : ramassés en chignon sur la nuque, tandis que deux boucles tombent sur les épaules derrière les oreilles, et formant sur le front une masse compacte dont la



Fig. 1.



Fig. 2.

frisure rappelle certaines têtes archaïques, ils s'éloignent beaucoup de la disposition compliquée et recherchée qu'on remarque surtout dans la Vénus du Capitole. Enfin, la *stéphané* dont est pourvue notre statuette lui conserve encore quelque chose de sévère et de majestueux.

Le corps, penché en avant dans les statues du Capitole et Médicis, se pré-

sente presque vertical dans notre exemplaire. La courbe du flanc gauche montre que la figure penchait à droite, et s'il est possible d'admettre pour le bras gauche le même geste que dans les deux statues de marbre, il est absolument impossible que le bras droit se repliât ici pour cacher les seins¹. Il faut qu'il prenne son point d'appui sur quelque objet en dehors de la figure : c'est ce qu'indique aussi l'épaule droite rehaussée.

Notre bronze relève donc d'un modèle plus sévère que celui

1. Dans la statue Médicis ce motif a peut-être une autre signification : la déesse va ôter son bracelet de métal, dont on aperçoit les traces sur le bras gauche. Le bras droit est mal rajusté.

des deux célèbres Vénus, d'un modèle où l'on sentait certainement encore l'insouciance de la déesse, plus que la pudeur, d'ailleurs un peu suspecte, de la femme. D'autre part, la Vénus nue est un sujet qui a été abordé pour la première fois par l'art de Praxitèle et de Scopas : le motif général de notre statuette est bien praxitélien. Comme il ne s'agit cependant pas de l'Aphrodite cnidienne, il faudra songer à un autre type parallèle et moins connu.

II. La tête, ou plutôt le buste de Méduse, reproduite sur notre planche VIII, est un morceau aussi intéressant que gracieux et bien conservé. C'est un don que l'évêque Amorelli (1824-1840) fit à la collection municipale de Syracuse, le noyau du *Museo nazionale* actuel. Le buste, qui a 0^m,175 de haut, est recouvert d'une excellente patine vert foncé. Il faisait partie de la décoration de quelque meuble auquel il était soudé ; dans la cavité du buste est conservée une grande masse de plomb qui rend l'objet très lourd. Il a été découvert à Palazzolo Acreide, l'ancienne Akrai.

La poitrine, coupée circulairement au-dessous des seins, est recouverte d'une espèce de corsage à écailles qui avait peut-être quelque relation avec le reste de la décoration du meuble. La tête de Méduse est de toute beauté ; penchée sur l'épaule gauche avec une expression pathétique, elle n'a comme attributs que deux petites ailes : au lieu de serpents, ce sont de longues boucles qui s'enroulent gracieusement autour du front et retombent sur les épaules. Les yeux sont pleins et la prunelle indiquée par une petite cavité.

On sait que les traits de Méduse ne devinrent parfaitement réguliers et beaux que vers la fin du v^e siècle. C'est cette beauté tranquille et froide qu'on admire dans le chef-d'œuvre de la série, la Méduse Rondanini. Mais à l'époque hellénistique on voit s'introduire un type nouveau, qui donne aux traits de Méduse l'expression de la plus intense douleur ; c'est le type dominant au m^e siècle.

Notre Méduse n'appartient à aucune de ces deux séries : c'est un type intermédiaire. Sa beauté n'est pas froide, mais passionnée ; cependant le pathétique est exprimé par les moyens les plus simples. Pas de contractions, pas d'yeux barrés ; il n'y a presque rien de plus que l'inclinaison de la tête sur l'épaule. L'absence de tout élément de terreur, comme les serpents (qui sont très aimés même à l'époque hellénistique), et la présence des ailes seules impriment à notre bronze je ne sais quel caractère idéal. On ne se trompera donc pas en plaçant l'exécution de ce charmant morceau entre la fin du iv^e siècle et les premières années du iii^e.

III. Quelle est maintenant la patrie de ces bronzes ? Voilà une question à laquelle on ne saurait encore répondre. L'art et les procédés techniques sont purement grecs. Nous sommes déjà à une époque où l'indépendance des écoles locales cède au goût commun de l'époque hellénistique. D'autre part, si la population indigène de la Sicile n'avait pas d'art proprement dit, les Sicéliotes n'ont fait qu'emprunter toujours à la mère-patrie. Les plus beaux types des monnaies sont étroitement liés au grand art de la Grèce propre. Au Musée de Syracuse les connaisseurs peuvent constater que tous les vases peints de basse époque appartiennent à des fabriques italiotes ; Syracuse n'a jamais eu de céramistes, mais après avoir été tributaire des fabriques corinthiennes et attiques, elle le devient de l'Italie méridionale, surtout de la Campanie et de Cumes. Les sculptures en tuf et en marbre, dès l'époque archaïque, sont apparentées à des écoles grecques. Tant qu'on n'aura pas d'éléments suffisants pour établir le caractère des influences locales, il sera à peine permis d'en chercher quelque faible trace dans les terres cuites.

Syracuse, février 1896.

Giovanni PATRONI,

Agrégé au R. Museo archeologico.

TEXTES PEHLVIS

HISTORIQUES ET LÉGENDAIRES

Traduits par E. BLOCHET

(Fin¹.)

II

Événements survenus le jour Khôrdat du mois Farvartîn¹.

Au nom du Créateur Aûhrmazd !

Le saint Zartûhasht (Zoroastre) demanda Aûhrmazd² : Aûhrmazd, pourquoi les hommes considèrent-ils le jour Khôrdat du mois Farvartîn comme plus élevé en valeur et en dignité que les autres jours ?

Aûhrmazd répondit : O Zartûhasht ! C'est le jour Khôrdat du mois Farvartîn que j'ai créé l'âme des habitants du monde. C'est le jour Khôrdat du mois Farvartîn qu'ont apparû les pays iraniens (persans) et les pays non iraniens (non persans)³, — que Gayôkmar⁴ parut dans le monde, — que Gayôkmar tua Arzûr, — que Mahlyâ et Mahlyânâ⁵ sortirent de terre, — que Hôshang le Pêshdâ⁶ parut dans le monde, — que Tahmûraf⁷ fit du maudit Ahriman sa monture durant trente années, — que Jim⁸ rendit le monde immortel et l'affranchit de la vieillesse, — que Jim retira les Lois de l'enfer et les promulgua dans le monde, — que Jim fit les Dakhmas⁹ — et ordonna aux hommes d'en faire. Quand ils eurent vu l'ordre que leur donnait Jim, ils choisirent ce jour pour jour de l'an et lui donnèrent le nom de Nôrôz¹⁰, — que Fritôn¹¹ fit le partage du monde ; il confia le pays

1. Voir le n° de mars-avril.

de Hrâm à Salm, il donna le Tûrkestân à Tôj, et l'Irân-Shehr (la Perse) à Irtj; il demanda les trois filles de Bôkht-Khôsrav, le roi des Arabes, et les donna un mariage à ses fils. — Salm et Tôj se révoltèrent contre leur père et tuèrent leur frère Irtj, — que Manûscihar¹² partit pour venger Irtj, et qu'il tua Salm et Tôj pour sa vengeance, — que Sâm, fils de Narimân¹³, tua le démon Snâvidak¹⁴, — que Sâm, fils de Narimân, mit Azh-i-Dahâk à mort, — que Gayôkmart tua Arzûr, le fils maudit d'Ahriman¹⁵, — que Kai-Khôsrav, fils de Syâvûkhsh, tua le Touranien Frâsyâk pour venger son père¹⁶, — que Kai-Khôsrav, fils de Syâvûkhsh, s'en alla au Garôtmân (paradis) victorieusement et avec gloire, — que Manûscihar et Arish à la flèche rapide¹⁷ reprirent la terre d'Irân des mains du Touranien Frâsyâk, — que Kai-Khôsrav fils de Syâvûkhsh résigna la royauté à Lôhrâsp et s'en alla de lui-même, victorieusement au Garôtmân¹⁸, — que Zartûhasht, le descendant de Spitâma, vit le Seigneur Aûhrmazd et s'entretint avec lui, — que Zartûhasht, le descendant de Spitâma, reçut la Loi (la religion) du Seigneur Aûhrmazd²⁰, — que le roi Kai-Vishtâsp reçut la Loi des mains de Zartûhasht²¹, — que dix-huit choses arrivèrent en dix-huit années à Khôsrav, fils d'Aûhrmazd²², — que Vahrâm le victorieux (varjâvand) fera son apparition venant des Indes²³, — que Pêshyôtan, fils de Vishtâsp, viendra de Kang-diz dans l'Irân-Shehr et répandra la loi des Mazdéens, — que Hûshêtar²⁴, fils de Zartûhasht, verra le Seigneur Aûhrmazd et s'entretiendra avec lui, qu'il apprendra en une seule fois la Loi des Mazdéens, qu'il fera reculer le soleil au milieu du ciel en plein midi devant dix jours et dix nuits, qu'il dissipera les doutes des hommes sur la Religion mazdéenne. C'est alors que le millénium d'Hûshêtar commencera et que celui de Zartûsht prendra fin.

NOTES

1. Le mois **Farvardin** est le premier mois de l'année persane, qui commence le 21 mars, comme aujourd'hui encore l'année persane. Le jour **Khôrdad** est le sixième jour de ce mois, par conséquent le 27 mai. Les mois et les jours ont

reçu dans ce calendrier le nom des différents génies. Voici ce que dit à ce sujet le *Grand Bundeshesh* dans sa partie inédite, p. 24, 25 : « Aôhrmazd accomplit les six créations en une année de 365 jours, divisée en 12 mois. Chaque mois a 30 jours, il y en a un qui a 35 jours; il a donné à chaque mois le nom d'un Amshaspand (génie). » Le mois de 35 jours est en réalité un mois de 30 jours, après lequel on intercale 5 jours destinés à compléter l'année. « Quelques personnes, ajoute le *Bundeshesh*, appellent ces cinq jours les jours volés ou dérochés (*tarôftak, dôjhtak*). Il y en a qui les nomment les cinq Gâhs des Gâthas (parties versifiées de l'Avesta), d'autres les appellent la Pentade excellente (*panjak I shapir*). Voici leurs noms dans l'Avesta (din) : Abunvat Gâs, Hâshnavât Gâs, Spênitmat Gâs, Vohûshatr Gâs, Vahishtôbisht Gâs. » Ces noms sont les noms des cinq Gâthas. On voit que le calendrier avestéen se rapprochait singulièrement du calendrier de la Révolution française et que les cinq jours des Gâthas correspondent exactement aux *sans-culottides* ou *jours surajoutés*. On appelle ces cinq jours *روزِ مغان*, le nouvel an des mages.

2. C'est par une série de demandes de Zoroastre et de réponses d'Aôhrmazd, que sont composés la plupart des chapitres du *Vendidad*.

2. Voir le premier Fargard du *Vendidad*. La terre est divisée en sept parties appelées *kêshvar*, pers. *کشور*. Le pays du centre qui est aussi grand que les six autres ensemble est l'Irân, et les autres sont répartis autour de lui. D'après un commentaire pehlvi de l'Avesta, les hommes ne pouvaient passer de *kêshvar* en *kêshvar* sans l'aide des démons.

4. *Gayôkmart*, Zend : *Gaya Maretan*; pers. *کیومرث*. Voici quelques extraits du *Grand Bundeshesh* et de rivalets persans concernant ce personnage, p. 23. « En sixième lieu, il (Aôhrmazd) créa Gayôkmart, brillant comme le soleil, sa taille mesurait quatre nâi, et sa largeur égalait sa taille. Il fut créé sur les berges de la rivière Dâitya, au centre du monde, sur la rive gauche tandis que le Taureau était créé sur la rive droite..... » Gayôkmart mourut quand le démon Ahriman envahit le monde; quelques textes disent que ce fut par punition du meurtre d'Arzûr, le fils d'Ahrimân. « La sixième lutte (du démon) fut contre Gayôkmart. Son horoscope portait qu'il vivrait 30 ans sous le règne du mal, en lutte avec les planètes (qui sont à cause de leur mobilité dans l'espace des êtres démoniaques). Ainsi est-il dit dans l'Avesta : Avant le temps de l'arrivée du mal, le vaillant Gayôkmart fut créé pour vivre trente hivers et pour la souveraineté. A l'arrivée du démon, la planète Aôhrmazd (Jupiter) était dans le signe du Cancer qui est une constellation régente de la pluie, à son apogée..... Il tomba en mourant sur le côté gauche, et laissa échapper sa semence à terre, de même que font aujourd'hui tous les hommes quand ils meurent. Comme le corps de Gayôkmart était composé de métaux, les sept sortes de métaux furent produites de son corps. Sa semence tomba dans la terre et au bout de cinquante ans en sortirent Masbyâet Masbyâna, desquels devait venir la continuité du monde; la destruction des démons et de la malfaisance de Zanak-minôl ». *Bundeshesh*, p. 75. Plus loin on lit : « Ceci est dit dans l'Avesta que lorsque la mort vint sur Gayôkmart, Zauâk-minôl fondit d'abord sur son pied droit, puis sur le petit doigt, ensuite dans le cœur où il déchaîna la faim.... Il (Aôhrmazd) fit manger à Gayôkmart de la viande et du beurre pour qu'à cause de l'absence de nourriture, il (Ahriman) ne pût produire en lui de démons, et fit que de cette façon l'âme fut plus forte dans le cœur de Gayôkmart. Ensuite il lui monta sur l'épaule et

de la lui sauta sur le sommet de la tête. Il se dégageait du corps de Gayôkmar une lumière comme celle du fer incandescent, que l'on frappe à coups de marteau..... »

Les rivalets persans concordent avec ces passages du *Bundehesh*, ms. Suppl. persan, 46, folio 34 b : — « Quand le créateur Ōrmizd eut créé le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, il créa le taureau et Keyoumers. Quand Ahriman envahit le monde, le taureau mourut sur l'heure et Keyoumers vécut encore trente années. Quand il voulut sortir de ce monde, il dit à Ahriman le maudit : Je sors de ce monde plein d'opposition où l'on ne peut trouver un seul plaisir exempt de peine, pour m'en aller dans cet autre monde, resplendissant de clarté où il n'y a ni douleur, ni mal, ni souffrance. » Voir le récit de Hamza Isfahâni, qui appelle Gayôkmar, Gil-shâh, گیلشاه, qu'il explique par ملك الطين, roi de la terre. Albirûni (*Chronology*, p. 107) raconte que Gayôkmar fut dévoré par Ahriman.

5. **Mahyâ, Mahiyâna**. L'Adam et l'Ève de l'Irân; on trouve ces noms sous les formes **Mashya, Mashyâna; Mard et Mardâna**. Ces trois groupes dérivent d'une même forme *martiya, *martydna*, d'après la loi phonétique suivant laquelle -rt- perse correspond à -sh- zend, et -hl-, -l- en persan. Cette loi donne l'explication d'un nom propre biblique que l'on a interprété de façons très différentes, Ὀλοφέρνης = **Artafurna*, l'homme à la gloire excellente, c'est un doublet de Ἀρταφέρνης.

Hamza d'Isfahân donne à ces noms les formes مشياه, مئى; suivant lui, ils restèrent soixante-dix ans sans avoir d'enfants, après quoi ils en eurent dix-huit. Albirûni (*Chronology*, p. 107) ajoute que durant 50 ans ni l'un ni l'autre n'eurent aucune envie de boire et de manger, qu'au bout de ce temps Ahriman les tenta avec un fruit, et que depuis ce temps ils concurent la douleur et eurent des rapports sexuels. Cette légende ne paraît pas dans le *Bundehesh*; il ne faudrait pas la rapprocher sans précaution de la légende biblique correspondante, car on en retrouve le pendant dans le Bouddhisme. Les *Tantras* racontent qu'au début la terre était inhabitée, et que les habitants de Abhaswara Bhûvana descendaient quelquefois sur la terre. Un jour, ces êtres, qui étaient moitié mâles et moitié femelles, eurent des désirs sexuels parce que Adi Buddha leur avait envoyé une grande faim. Ils dévorèrent de la terre, qui avait à cette époque un goût d'amande, ils s'accouplèrent et de là vient toute l'humanité. Le chef de ces êtres Mahâ Samvat fut le premier roi du monde.

6. **Hôshang**, Zend : *Haoshyanha*, forme arabisée او شهنج. Voici sa généalogie d'après le *Bundehesh* : Hôshang, fils de Fravâk, fils de Syâkmaq, fils de Mashyâ et Mashyâna. Ce fut le premier souverain universel du monde. — **Pêshdât**, Zend : *Paradhâta*, les hommes de la loi primitive; Hamza d'Isfahân explique پشداد par اول حاکم. Cf. les Paoiryô-thaêsha, ou premiers fidèles, les Yoûan-tchin (vérité première) et les premiers disciples de Sou-lou-tehi (Zoroastre). D'après les auteurs chinois, ce mot semble une traduction littérale de paoiryô-ikaêsha, celui de la première doctrine.

7. **Tahmûraf**, Zend : *Takhma-Urupan*; persan : طهمورث; frère de Jemshîd. La légende suivant laquelle ce roi aurait réduit Ahriman à lui servir de coursier est fort connue. Le roi iranien eut le tort d'avouer à sa femme qu'il craignait d'être désarçonné par Ahriman en descendant la pente d'une mon-

tagne; averti par elle, le démon se débarrassa dans ce même endroit de son cavalier et le dévora. Son frère Jemshîd entra en lutte avec Alirîman, et parvint à retirer le cadavre de Tahnûraf du ventre du démon. C'est à ce fait que renvoyait le présent texte quand il dit que Jim retira les lois de l'enfer.

8. **Jim** (voir note 7). Zend : *Yima*; pers. : جمشید. Hamza lui donne la généalogie suivante :

جم بن قنونیکن بن اهنکهذ بن ایتکهذ بن اوشنج فیشداد

et le Bundeshesh : Jim, fils de Vivanghân, fils de Yanghat, fils de Hoshang. Son histoire est trop connue pour qu'il soit besoin d'y insister. Voir Yasna IX, Vendidad II.

9. **astôkdân**, « ce qui contient les os », c'est soit le nom des Dakhmas, ou tours du silence, soit celui de petits coffres de terre cuite dans lesquels on plaçait les os desséchés.

10. Il y a ici une contradiction apparente : Jemshîd ordonne aux hommes de faire des Dakhmas le 6^e jour de l'année et les hommes prennent ce jour pour nouvel an, ce qui semble un non-sens. Cette contradiction disparaît si l'on remarque qu'en réalité il y a deux nôrouz en Perse. Le premier, qui est vraiment le premier jour de l'année, est appelé le petit nôrouz, ou le nôrouz du peuple; نوروز خاصه, نوروز عام, نوروز کوچک; le second, le grand nôrouz, نوروز خاصه, نوروز بزرگ, ce dernier étant six jours après le premier et le jour auquel on offre des présents au roi.

11. **Fritôn**. Zend : *Thraētaona*; pers., ar. : قریدون بن اغیان; fils de Pôr-tôra suivant le Bundeshesh, d'*Athwya* suivant l'Avesta, il renversa Zohâk qui avait usurpé le trône de Perse. Hamza le fait régner durant cinq siècles, du temps d'Abraham, sur la terre de هنبرة, Hunirah, pehl. : khvaniras, p. 22.

Voici ce que raconte une histoire inédite du Seistân : « Parmi les enfants de Fritôn, Salm eut la souveraineté de Brûm (suivant Hamza, le pays des Romains jusqu'à celui des Francs), Tôj, celle du Târkestân, Irij reçut le gouvernement de l'Irân. Ils (Salm et Tôj) le (Irij) tuèrent, et de la descendance d'Irij il ne resta aucun rejeton qu'une jeune fille. Fritôn l'emmena au bord du lac Frazdânav et la tint cachée. Un fils naquit d'elle; Fritôn s'en alla vers le lac Frazdânav et demanda une faveur à Ardvîsûr Anâhit. » Par prudence, le texte ne raconte pas quel fut l'époux de la jeune fille, ce fut Fritôn lui-même qui épousa l'enfant née de sa bru et ainsi de suite jusqu'à la septième génération. De cette série d'incestes finit par naître Manûschîr qui vengea Irij en tuant ses deux oncles. (Mas'oudî, *Prairies d'or*, t. II, p. 145). On trouve dans Mas'oudî (*id.*, p. 115, 116) les noms suivants pour les trois fils de Fritôn : طوح (أطوح), طوح, طوح.

Ce dernier étant beaucoup mieux conservé que le nom pehlvi et persan Irij, le nom avestéen étant Airya, l'Iranien.

L'histoire des trois filles de Bokht-Khōsrav est connue de Ferdousi qui appelle سرو Sarv, le roi arabe. Elle rappelle celle d'Eliezer en quête d'une épouse pour le fils d'Abraham. Le nom de Bokht-Khōsrav pourrait cacher un nom sémitique. On sait que le nom chaldéen du roi de Babylone Nabu-kudur-utsur est devenu dans la légende persane Bokht-Nasr, ou Bokht-en-Nasr نخت نصر.

نخت النصر, نصر.

12. **Irân-Shehr**, Pers. : ایران شهر. Voir dans Mas'oudî (*Prairies d'or*, t. II, § XXI) une étymologie orientale de ce nom.

Manûschbar. Voir la note 11. Hamza le nomme منوشجر, et prétend que ce fut sous son règne que Moïse fit sortir les Israélites d'Égypte.

13. **Sâm**, fils de **Narimân**, v. p. 5.

14. **Snavidak**. Zend : *Snavidhka*, nom d'un terrible démon aux mains de pierre, qui tuait avec ses ongles.

15. **Hunûshk**. Cf. zend : *Hunu*, fils d'un être démoniaque. Sanscrit *śunu*, allemand *Sohn*.

16. **Syāvûkhsh**, accusé par sa belle-mère **Sudâbeh** d'avoir voulu la séduire, se réfugia auprès du roi touranien **Afrâsyâb** qui lui donne sa fille en mariage et bientôt après le fait mettre à mort; son fils le venge plus tard. Par suite d'une étymologie curieuse, Mas'oudî donne au nom de **Sudâbeh** la forme سعدى, en en faisant le féminin d'un comparatif arabe.

17. Voir n. 11.

18. Voir J. Darmesteter, *Zend-Avesta*, t. II, p. 416, n.

19. **Lôhrasp**. Persan, arabe : لهراسب, لهراسف. Mas'oudî l'appelle **Bohrasf** بهراسف. C'est sous le règne de ce prince que la légende iranienne met la prise de Jérusalem; voici sa généalogie, d'après Hamza d'Isfahân; elle est conforme à celle du **Bundelesh**.

لهراسب بن کياوجان بن کينش بن کيفشين بن کيافوه

Bundelesh. **Lôhrasp**, fils de **Aôzân**, fils de **Mânûsh**, fils de **Kat-Pi-sîn**, fils de **Kat-Apivêh**.

20. Cf. n.

21. **Kat-Vishtâsp**, Pers. : کات‌گشتاسب. Mas'oudî l'appelle بستاف.

22. **Khôsrav**, fils d'**Aôhrmazd**, est le célèbre **Khôsrav-Parviz** (590-627).

23. V. p. 13.

24. V. p. 4.

III

Sur les constructions faites glorieusement (pân gadâ) par les Kéanides et dont on conte des merveilles.

L'une de ces constructions est celle que **Jim**¹ fit sur l'**Albôrz**. — une celle que fit **Fritûn**² dans le **Patashvârgar**, dans le **Varena**³ (var) aux quatre coins, le **Du[m]bâvand**. — une autre celle que fit **Kat-Us** sur l'**Albôrz**, — une celle que fit **Dahâk**⁴ dans **Bâbil**, et qu'on appelle **Kôlang Dûshêt**, — une celle qui fut faite par **Syâvûsh** fils de **Kat-Us**, qu'on appelle **Kang-diz**⁵, — une celle que fit **Frâ-**

syâp, le Touranien (Târ), le sorcier, sous terre, par magie, — une celle qui fut faite par Jim, en Perse (Fârs), et qu'on appelle Jim-kart (construction de Jim), — une celle qui fut faite dans le Shambarân par Dahâk⁶, une autre dans l'Indoustan (Hindûkân).

Ce sont là les palais merveilleux qui ont été bâtis (par les Kéanides); il serait trop long d'énumérer en détail le grand nombre des autres villes et palais qu'ils ont fondés (danâ zak i pên afdkartih kart yakôyamûnêt; ôd apârik kabad shatrô â shatrôstanihâ â mânihâ kart kavâd man dûkan dirang).

On dit du palais de Jim (Jimkart) qu'il (Jim) se construisit sous la terre un palais (mân) caché, merveilleusement lumineux, à l'abri de l'été et de l'hiver et dans lequel se trouvaient tous les trésors de l'univers. — A propos du palais de Kai-Kaüs il est dit qu'il y en avait un en or, celui dans lequel il demeurerait, deux de cristal qui servaient d'écuries, deux d'acier dans lesquels se trouvaient ses troupeaux; il y coulait une rivière précieuse qui détruit la vieillesse de telle façon que si un vieillard entre par une porte, il en ressort sous la forme d'un jeune homme de quinze ans et elle détruit la mort.

On dit à propos de Kang-diz⁶ que le.....? ayant des mains, des pieds..... est toujours sur la tête des démons⁷. Kai-Khôsrav le rasa à fleur de terre (barâ ol zamik nishâst). Il y avait dans ce palais sept sortes de poutres, en or, en argent, en acier, en bronze, en fer, en cristal et en brique?, et (ce palais) avait juste 600 parasanges au milieu; il y avait quinze portes: un homme qui irait à cheval mettrait quinze jours de printemps d'une porte à l'autre.

Il est dit du palais de Frâsyâk⁸ qu'il fut bâti sous terre par sorcellerie. Par suite de la clarté de ce palais, la nuit y était aussi lumineuse que le jour. Il y coulait quatre rivières, une d'eau, une de vin, une de lait, une de petit-lait. Il y avait placé une sphère du soleil et de la lune en mouvement. La hauteur de ce palais était mille fois celle d'un homme de taille moyenne.

Le palais de Jim⁹ sur l'Alborz était bâti de pierres précieuses.

Le palais de Dahâk à Bâbil avait la forme d'une grue¹⁰.

NOTES

1. Les auteurs orientaux attribuent à Jemshid de nombreuses constructions. Voir *Modjmel-ut-tewdrikk* (*Journ. asiat.*, mars 1844, p. 280) ; Mas'oudi, *Prairies d'or*, t. II, p. 112. L'Albôrz est la chaîne de montagnes, qui suivant l'Avesta entoure la terre. Sur le Var de Jim, voir Darmesteter, *Zend-Avesta*, t. II, p. 401, n. 23. Suivant un rivalet persan en vers, mss. Suppl. persan 46, folio 438 a, Jemshid aurait enrichi son palais du Fârs de sept êtres magiques qui furent détruits par Alexandre quand il envahit la Perse. C'était une lampe qui brûlait éternellement sans qu'on y mît d'huile, un oiseau qui était fixé sur le haut du palais et qui n'avait pas d'ombre en temps ordinaire. Toutefois quand une personne se plaçait au-dessous de lui, il la couvrait d'ombre, s'il y en avait mille, c'était identique. Il y avait aussi une harpe éolienne à quatre cordes, et à manche de lapis-lazuli (lâjverdi) qui vibrait si délicieusement au souffle de la brise, que sa voix chassait du cœur de l'homme toute pensée douloureuse, des mouches d'or qui volaient, le bruit de leurs ailes guérissait du poison. Il avait mis dans ce palais une coupe si vaste que, aux jours de myazd (banquet religieux), elle suffisait pour cent hommes. De plus elle versait à volonté du vin de n'importe quelle couleur. La sixième merveille du palais était un dôme bâti au milieu d'un fleuve, et dans lequel se trouvait assis sur un trône un homme qui jugeait les différends des hommes. Tous ceux qui mentaient devant lui étaient immédiatement engloutis par la rivière. En dernier lieu enfin, il avait élevé une coupole mi-partie blanche et mi-partie noire. Les âmes des morts destinées à aller au paradis se montraient sur la partie blanche, et les âmes des pervers sur la partie noire.

1. *Fritôn*, v. p. 18 et 21, n. 11. Le Patashvârgar est la région montagneuse qui se trouve au sud de la Caspienne.

2. Le *varena* aux quatre coins. *Var i cabar gôsh*. Cf. *Vendidad*, ch. 1, § 18. Zend : *Varenem yim cathrugashem*. — *Dû(m)bavand*, nom d'un volcan. Pers. : دماوند, *Demâvend*. Formes arabes plus archaïques que le persan :

ذباوند, دباوند. C'est là qu'est enchaîné Zohâk.

3. *Dahâk* ou *Azh-i-Dahâk* « le serpent *Dahâk* ». Zend : *Dahdka*. Forme arabisée ذَهَك. C'est le persan اژدرهاک ou اژدهک, *azhdarhâk*, *azhdahâk*, qui, d'après le dictionnaire persan *Burhân-i-Katî*, est le nom de ce personnage.

اژدرهك بمعنى اژدرهست كه ضحك ماران باشد

D'après la même autorité اژدر *azhdar* signifie un grand serpent et اژدرها *azhdarhâk* pour *azhdahâk*, a entre autres sens celui de roi tyrannique et en particulier de Zohâk.

Hamza d'Isfahân donne à ce nom propre la forme ذه اك *dah-ak* signifiant, d'après lui, qu'il a commis dix (ده) crimes (اك) sur la terre. Cette étymologie est

manifestement fausse. Il considère l'arabe *ضحك* comme l'arabisation de la précédente. En réalité c'est le nom d'action de la racine *ضحك*, rire, celle d'où vient le nom propre biblique Isaac *יִצְחָק*; ce mot signifie « l'homme qui rit ». On explique généralement ce nom en Perse en disant que Zohâk avait perdu une joue et que cette mutilation lui avait contracté le visage de telle sorte qu'il paraissait toujours rire.

Les historiens orientaux l'appellent aussi *بيوراسب*, toutes formes renvoyant à un pehlvi *bivar-âsp*. Zend : **baēvare-âspa*, « qui possède dix mille chevaux. Hamza d'Ispahân donne ainsi sa généalogie :

بيوراسف بن ارونداسف بن ريكاون بن ماده سره بن تاج بن فرواك بن سيامك بن مثنى بن
كبومرت

Le Bundeshesh donne la suivante : Dahâk, fils de Khrâtasp, fils de Zâlnigav, fils de Virafshang, fils de Fravâk, fils de Siyâkrmak, fils de Mâshya, qui, à l'exception d'un seul nom, *ماده سره* et Virafshang, est identique à la précédente. Les différences sont amenées par une lecture défectueuse du pehlvi et le déplacement des points diacritiques de l'arabe.

Il résida d'abord à Bâbil où il avait un grand palais nommé Kalang Dis, *كلنگ ديس* le palais de la Grue, et ce palais avait effectivement cette forme. On l'appelle aussi *دس بت* Dis-bet. Plus tard, il résida à *دژ هوخت* Duzh-hûkht situé à *ايليا* Êlia (Jérusalem); ce nom paraît signifier « la mauvaise parole », à moins que ce ne soit une corruption de Dis-hlt.

4. *Shambarân*, voir J. Darmesteter, *Avesta*, t. II, p. 401, n.

5. Kang-diz, v. p. 15, n. 23.

6. Voir note 1.

7. Je ne puis rien tirer de cette phrase.

8. Sur le palais souterrain d'Afrâsiab, voir J. Darmesteter, *Avesta*, t. III, où il a traduit cette phrase. Il est appelé *hañkana*, « la chose creusée » de la racine *kan*. P. *حكن* caverne, fissure du roc, on l'appelle *افراسياب*. On trouve aussi, amenée sans doute par un rapprochement erroné avec *آهن* *āhan*, fer, la forme *دژ آهنك* *afrasīyāp*.

9. Voir n. 4.

10. C'est à cause de ce fait que ce palais avait reçu le nom de Kvirinā en zend. Il y a plusieurs villes en Orient qui offrent des formes étranges, entre autres la ville de Gundī Shâbpôhr qui avait la forme d'un échiquier; on sait qu'en Europe, entre autres monuments, l'Escorial est bâti sur le plan d'un gril.

E. BLOCHET.

APPENDICE A LA NOTE 22 (§ 1)

J'ai dit, pages 12 et 13, que le nom de *Roumi* désignait, suivant les siècles, une personne originaire soit de l'empire grec, soit de l'empire d'Iconium, soit de l'empire turc.

Je n'insisterai pas sur le premier et le dernier cas qui sont bien connus. Il me suffira de citer les paroles du dernier sultan Mamlouk Thouman-Beg à Sultan Sélim (xvi^e siècle) : « Sultan de Roum, ce n'est pas toi qui es la cause de la ruine de notre dynastie, ce sont ces traîtres. »

On sait que le célèbre poète persan Djelâl ed-Dîn (xiii^e siècle), l'auteur du *Mesnevi*, est connu en Orient sous le nom de Djelâl ed-Dîn Roûmi ou simplement Mollâ Roûmi pour avoir longtemps vécu à Iconium.

Je terminerai en citant un fait plus important. Le sultan Seldjoukide d'Iconium 'Izz ed-Dîn Kai-Kâûs ibn Kai-Khosrau (xiii^e siècle) est nommé par l'auteur arabe Kemâl ed-Dîn Abou Hafs 'Omar, tantôt الرومي *Roûmi*, tantôt ملك الروم, roi du pays de Roûm. On le trouve aussi appelé dans d'autres auteurs صاحب بلاد الروم. On voit par ce fait que le mot *Roumi* suffit pour désigner le souverain du pays appelé Roûm.

Voici les passages où se trouve ce terme :

سَيَرُ الرُّومِي أَنفَ قَارَس...
« Le Roûmi (Kai-Kâûs) envoya mille chevaux. »

فَسَيَرُ الْإَتْبَكِ شِهَابُ الدِّينِ زَيْنُ الدِّينِ ابْنَ الْإِسْتَاذِ رَسُولًا إِلَى الْمَلِكِ الْعَادِلِ بِمَنْصَرِخٍ عَلَى الرُّومِي.....

« L'atâbek Shihâb ed-Dîn envoya Zeïn ed-Dîn ibn el-Ustâd comme ambassadeur à Melik el-'Adil pour lui demander secours contre le Roumi (Kâi-Kâûs). » (Kemâl ed-Dîn. *Histoire d'Alep*, manuscrit arabe 1606, folio 239, v°).

E. B.

LES ÉDIFICES D'ÉPIDAURE

RÉPONSE A M. CHIPIEZ

M. Chipiez a exposé, dans l'avant-dernier numéro de la *Revue*¹, les « remarques et observations critiques » que lui a suggérées l'examen de l'ouvrage publié en 1895 par M. Defrasse et moi sur *Épidaure*. M. Chipiez, qui est architecte, n'a retenu de cet ouvrage que ce qui avait pour lui un intérêt direct, à savoir les restaurations des monuments; il les a étudiées dans les dessins de mon collaborateur et dans le texte écrit par moi; mais si les dessins lui ont paru (et avec raison) dignes de tous les éloges, le texte l'a beaucoup moins satisfait, et M. Chipiez, séparant soigneusement ma cause de celle de mon collaborateur, a prononcé contre moi un jugement plutôt sévère.

Je ne doute pas que la plupart des lecteurs de la *Revue* n'aient accepté de confiance cet arrêt. Car M. Chipiez est, comme on dit, un homme du métier; il a composé jadis une *Histoire critique des ordres grecs*, et il est depuis quinze ans associé à M. Perrot pour la grande entreprise de l'*Histoire de l'art dans l'antiquité*. Il a toutes les apparences d'un juge compétent. Aussi est-ce avec une attention nuancée de respect que j'avais abordé la lecture de son article; mais bientôt, sans que mon attention diminuât, au contraire! le respect se changea en une surprise profonde. J'avais lieu d'être surpris, en effet, en constatant que plusieurs des critiques, et non des moindres, que m'adressait mon juge, dénotaient une connaissance fort incomplète des questions en litige

1. *Revue archéologique*, 1896, I, p. 38-59.

ou bien constituait par rapport à mon texte de véritables contresens. J'ai cru bon d'avertir de cela le public confiant.

Ce n'est donc pas ici, à proprement parler, une défense de mes opinions que j'entends présenter; je prie qu'on ne s'y méprenne pas. Sur tel ou tel point, susceptible de provoquer les controverses, M. Chipiez peut soutenir les idées qu'il lui plaît : par exemple, lorsqu'il suppose que certaines parties de la *Tholos* ou du théâtre, généralement attribuées au IV^e siècle avant J.-C., datent peut-être de l'époque d'Antonin, c'est là une hypothèse fort discutée certes, mais je n'ai pas pour le moment l'intention de la discuter, non plus que les autres. Je veux seulement relever des erreurs qui sont évidentes, repousser de désobligeantes accusations qui sont manifestement fausses, et prouver que M. Chipiez, à plusieurs reprises, a mal lu le texte qu'il s'était donné pour tâche de critiquer.

Temple d'Asclépios. — Ce temple diffère du type habituel des temples doriques par deux particularités : il n'a pas d'*opisthodomos* et le rapport (6 : 11) des colonnes de façade avec celles des côtés est anormal. Là n'est pas, pour M. Chipiez, le point essentiel : « On sait que, en Grèce, la partie antérieure et la partie postérieure des temples de cet ordre paraissent semblables, quand on les regarde du dehors... Pour nous, le caractère exceptionnel du temple d'Asclépios tient surtout à ce qu'une conformité de ce genre ne s'y manifeste pas. Il n'y a pas d'axe transversal de symétrie, c'est-à-dire que le vestibule, les antes et les colonnes qui précèdent directement la porte du côté de la façade principale, ne se répètent pas du côté opposé, comme dans les autres temples doriques de la Grèce. » — Mais c'est cela même que j'avais noté en ces termes plus simples et plus nets : il n'y a pas d'*opisthodomos* (*Épidaure*, p. 56). Pouvais-je soupçonner que M. Chipiez se méprendrait sur ce mot? Je lui rappellerai donc que, normalement, l'*opisthodomos* est le vestibule de la façade postérieure, correspondant au *prodomos*, vestibule de la façade antérieure. C'est par un abus de langage que, dans les cas très rares où le *sécos* compte

deux chambres, on appliquait le nom d'*opisthodomos* à la fois au vestibule postérieur et à la chambre contiguë¹. Mais lorsque la seconde chambre n'existe pas, il ne peut y avoir doute quant au sens de ce nom : le temple de Zeus et le Métroon à Olympie, le temple d'Égine, le Théséion à Athènes avaient un *sécos* à chambre unique et avaient un *opisthodomos* ; le temple d'Asclépios à Épidauré avait un *sécos* à chambre unique et n'avait pas d'*opisthodomos*.

Tholos. — A propos de la *Tholos*, M. Chipiez évoque en manière de plaisanterie un personnage de Dickens, Thomas Gradgrind, des lèvres de qui tombaient souvent des aphorismes comme ceux-ci : « Les faits sont les seules choses dont on ait besoin ici-bas ; en toutes choses vous devez vous laisser guider par le fait ; enseignez des faits, rien que des faits. » — Eh ! mais, en un certain sens, ce Thomas Gradgrind ne parlait déjà pas si mal, et il serait à désirer que tous les archéologues le prissent pour patron. Souhaitons surtout que les restaurateurs de monuments antiques abaissent parfois leur génie jusqu'à l'humble jugeotte terre à terre de Thomas Gradgrind ! Je ne me sentirais donc pas blessé d'apprendre que je suis « un adepte de l'école » de ce Thomas (Gradgrind ou Didyme), si M. Chipiez n'ajoutait aussitôt : « Mais, par une contradiction singulière, tout en invitant les autres à suivre ces pressantes recommandations, les adeptes de cette école se gardent bien de s'y conformer eux-mêmes. Nuls travaux, plus que les leurs, ne sont émaillés de conjectures et de suppositions. Il est vrai qu'ils établissent deux catégories d'hypothèses. La première comprend celles qu'ils proposent : elles ont toujours, ou à peu près, les caractères de la certitude géométrique. Les hypothèses présentées *par le commun des mortels*²

1. Au Parthénon, par exemple, le mot désigne parfois, avec l'*opisthodomos* proprement dit, la chambre voisine dont le nom véritable était *παρεκκλήσιον*, au sens restreint de cette appellation qui s'étendit plus tard à l'édifice entier (cf. Furtwängler, *Meisterwerke*, p. 177).

2. Les mots soulignés dans les citations du texte de M. Chipiez l'ont été par moi.

forment la seconde catégorie : celles-ci, *fatalement* invraisemblables, n'appellent que blâme ou dédain. » Courtoisement appliquées à mon cas particulier, ces délicates considérations signifient : 1^o que j'ai présenté comme indubitable une explication de la *Tholos* qui est incertaine ; 2^o que j'ai une « façon brève et impitoyable de réduire à néant les opinions de mes devanciers quand elles ne concordent pas avec les miennes, et que, avec une remarquable sûreté de critique, je procède parfois en moins de trois lignes à ces sortes d'exécutions ».

J'ai à cœur de me disculper de ces deux reproches, et d'abord du deuxième. Combien il est fâcheux pour moi que M. Chipiez n'ait pas suivi là-dessus l'exemple de Thomas Gradgrind, et ne s'en soit pas rapporté aux faits, rien qu'aux faits ! Thomas, en homme prudent qui ne se prononce pas au hasard, aurait voulu connaître au juste les opinions de mes devanciers ; il eût fait son enquête, en se servant des notes que j'ai mises au bas des pages justement pour faciliter les enquêtes des lecteurs consciencieux, et il eût découvert que ces opinions, peu nombreuses d'ailleurs, ne tiennent pas ensemble plus de vingt ou vingt-cinq lignes¹ : il aurait alors constaté que j'ai exposé et discuté lesdites opinions plus longuement que ne firent leurs auteurs mêmes ; et ce n'est pas lui qui m'eût reproché de les avoir exécutées sans jugement et en trois lignes : car cela est contraire aux faits. Il aurait noté aussi que, pour la « façon brève et impitoyable de réduire à néant les opinions » qu'on n'aime pas relativement à la *Tholos*, la palme reviendrait plutôt à M. Héroid² qui, sans examiner les arguments nouveaux introduits par M. Defrasse et moi, les a condamnés non en trois lignes, mais en trois mots, ou bien à M. Dørpfeld³ qui les a condamnés non pas même en trois mots, mais seulement par une dédaigneuse allusion. Ayant mis en regard des hypo-

1. Cayvadias, *Fouilles d'Épidaure*, p. 15 ; Stais, *Ἐφημ. ἀρχ.*, 1892, p. 91 ; Dørpfeld, *Antike Denkmäler*, t. II, 1, p. 2, col. 1.

2. *Zeitschrift für Bauwesen*, 1893, p. 577.

3. *Antike Denkmäler*, t. II, 1, p. 2, col. 2.

thèses ou des négations de MM. Cavvadias, Stais, Hérold et Dœrpfeld les explications que j'ai soigneusement développées à deux reprises (*Bull. Corr. hell.*, 1890, p. 631-638; *Épidaure*, p. 95-105), Thomas Gradgrind aurait conclu — car cela ressort des faits — que le très difficile problème de la *Tholos* a été étudié par M. Defrasse et moi avec toute la conscience et tout le sérieux désirables, et que la solution choisie comme les solutions rejetées n'ont été l'une choisie et les autres rejetées qu'en vertu de motifs exactement discutés. Mais ceux qui jugent d'après les faits et qui prennent la peine de vérifier le bien fondé de leurs assertions avant de les produire, M. Chipiez les trouve « trop judicieux » et un peu ridicules. Il n'est pas de ces gens-là. Il a eu la pensée gracieuse de m'accuser de présomption et d'outrecuidance, et il a cru que sa parole toute seule suffirait.

D'autre part, si la solution adoptée par M. Defrasse et moi nous a paru naturellement être la bonne (sans cela nous ne l'aurions pas adoptée), je ne lui ai pourtant jamais attribué « les caractères de la certitude géométrique ». J'ai dit (*Épid.*, p. 105) que cette solution rendait compte, d'une manière simple et plausible, de toutes les particularités de la construction, et que, jusqu'au jour où on aurait trouvé une solution plus simple et plus plausible encore, nous avions le droit de nous en tenir à celle-là.

M. Chipiez n'est pas moins sévère pour le fond de mes démonstrations que pour la forme dont je les ai revêtues. Il n'admet pas que la *Tholos* ait renfermé une source : c'est son droit absolu et je n'ai garde de le contester. On peut faire de la *Tholos* tout ce qu'on voudra, une salle de banquets, voire une salle de bal : on en est libre. Mais si l'on veut réfuter la solution que M. Defrasse a traduite dans ses dessins et que j'ai exposée dans mon texte, encore doit-on présenter nos raisonnements tels qu'ils sont et ne pas omettre les plus essentiels de nos arguments.

Pausanias, dans la rapide énumération qu'il a faite des monuments du *Hiéron*, cite séparément la *Tholos* et une source, *πηγή*, « remarquable par le toit qui la recouvre et par toute sa décoration ». Ni cette source, qui devait (d'après le contexte) être au

voisinage du stade, ni les ruines de la construction qui l'entourait n'ont été retrouvées, bien que tous les autres monuments d'époque grecque signalés en même temps soient à présent connus; et, d'autre part, l'éloge que Pausanias accorde « au toit et à l'ensemble de la décoration » de ladite *κρήνη* s'appliquerait fort exactement à la *Tholos*. Pour ces raisons, il ne m'a point paru impossible que *Tholos* et *κρήνη* ne fussent en réalité qu'un seul et même monument. Mais je n'ai fait là qu'une hypothèse, de laquelle tout aussitôt j'ai renoncé à me servir. Lorsque, en 1890, M. Defrasse et moi avons pour la première fois publié notre explication de la *Tholos*, nous indiquions déjà cette possibilité d'identifier *Tholos* et *κρήνη*, et nous ajoutions : « Par malheur, cela n'est qu'une hypothèse. On a trop volontiers pris l'habitude, depuis quelque temps, de prêter à Pausanias des erreurs, de supposer des lacunes dans son texte, de le plier à tous les besoins de la cause qu'on défend; le procédé commence à devenir suspect. Nous laisserons donc tel qu'il est le récit de Pausanias; nous admettrons, par suite, qu'il existait, en outre de la *Tholos*, une seconde source... » (*Bull. Corr. hell.*, 1890, p. 636). Si j'ai supprimé une partie de ces lignes en 1895, c'est que la possibilité indiquée me semblait avoir dans l'intervalle gagné en probabilité, les fouilles récemment faites n'ayant pas plus que les anciennes amené la découverte de cette *κρήνη*; néanmoins j'ai dit encore (*Épid.*, p. 426) : « Bien que cette explication nous paraisse assez probable, nous ne pouvons la tenir pour certaine : » et par conséquent j'ai admis, jusqu'à plus ample informé, que la *κρήνη* ne se confondait pas avec la *Tholos*. En résumé, j'ai pris la liberté de soupçonner, non sans motifs¹, une erreur de Pausanias; puis, l'erreur n'étant pas sûre, j'ai raisonné comme s'il n'y en avait pas : et voilà à propos de quoi M. Chipiez m'accuse

1. A la page 49 de l'article de M. Chipiez, on trouve un extrait assez long de mon texte; comme cette citation est mise entre guillemets et qu'on n'y voit pas de points de suspension, tout lecteur doit naturellement la croire rigoureusement exacte. Elle ne l'est pas; il y manque plusieurs lignes, celles précisément qui justifient l'hypothèse (cf. *Épid.*, p. 124-125).

d'annuler les témoignages les plus décisifs, quand j'ai « *intérêt* à le faire ». Je repousse cette accusation avec tout le dédain que mérite la légèreté de jugement qui l'a inspirée¹.

Ayant admis que la *Tholos* enveloppait une source, mon collaborateur a pensé que le toit en pouvait sans inconvénient être percé d'un jour au milieu ; et j'ai acquiescé à cette idée, que je persiste à trouver juste, sans d'ailleurs me rien dissimuler des incertitudes de la restauration en cette partie (*Épid.*, p. 119-121). Or, il paraît qu'en cela j'ai commis un gros contresens ; M. Chipiez, qui le dénonce en deux phrases différentes, espère que « ne sera pas inaperçue la contradiction dans laquelle tombe M. Lechat, quand il prive de toiture l'intérieur de la *Tholos*, tout en laissant entrevoir que ce monument pourrait bien être l'édifice couvert dont parle Pausanias ». J'espère bien, moi, que ne sera pas inaperçue non plus l'équivoque où se complait ici M. Chipiez : est-ce qu'un édifice dont la toiture est percée au centre devient par là même un édifice sans toiture ? est-ce que le mot ἑρσος employé par Pausanias implique que la *κρήνη* fût entièrement couverte ? et quel autre mot que celui-là eût-il donc employé pour désigner les assemblages de tuiles, vulgairement appelés *toit*, que M. Defrasse a disposés au-dessus des portiques extérieur et intérieur de la *Tholos* (*Épid.*, pl. V et XII) ?

M. Chipiez remarque encore que les peintures de Pausias, « à l'endroit où M. Defrasse les a placées, c'est-à-dire en plein air et au sommet de l'édifice », auraient été atteintes par le soleil et la pluie et de plus situées à une hauteur excessive. Je suis tout à fait de cet avis, et mon collaborateur aussi, et il ne tenait qu'à M. Chipiez de ne pas travestir notre pensée sur ce point : la décora-

1. Je note en passant que M. Chipiez, qui me reproche ainsi de contester « l'autorité » de Pausanias, ne s'en montre pas lui-même très respectueux ; car il pense que certaines parties importantes et caractéristiques de la *Tholos* et du théâtre pourraient bien dater de l'époque d'Antonin, quoique Pausanias attribue formellement ces deux édifices à Polyclète. Ne pourrais-je point ici rappeler à M. Chipiez la distinction qu'il a faite tout à l'heure entre les deux catégories d'hypothèses, celles qu'on ne permet pas aux autres et celles qu'on se permet à soi-même ?

tion murale à laquelle il fait allusion n'est, je l'ai dit formellement (*Épid.*, p. 121), qu'une pure hypothèse; et les peintures de Pausias, je l'ai dit non moins formellement (*Épid.*, p. 128), n'étaient pas des peintures murales, mais de petits tableaux de chevalet.

La destination de la *Tholos* reste toujours le problème capital. Nous avons cru, M. Defrasse et moi, qu'on y devait reconnaître un puits, le puits sacré d'Asclépios, qu'alimentait une source aujourd'hui tarie. Le lecteur qui s'en rapportera à la critique de M. Chipiez pensera que le premier et le principal de nos arguments à ce sujet est le témoignage du voyageur Desmonceaux. Cela n'est pas exact. Quand nous avons publié pour la première fois notre solution du problème (*Bull. Corr. hell.*, 1890, p. 634-638), nous ignorions jusques au nom de Desmonceaux; son témoignage n'a donc pas influé, en quoi que ce fût, sur nos propres raisonnements. Beaucoup plus tard, ayant découvert ce récit de voyage vieux de deux cent vingt-cinq ans, nous y avons vu une précieuse confirmation de nos idées; mais, après comme avant cette découverte, nous avons toujours considéré que le témoignage essentiel était celui de l'édifice même et spécialement du souterrain central (*Épid.*, p. 104). Ce souterrain est divisé intérieurement par des murs concentriques, lesquels servaient à soutenir le dallage. S'il ne présentait pas d'autre particularité que celle-là, je ne vois pas quel problème pourrait se poser à son sujet : l'arrangement serait le plus naturel du monde. Or, M. Chipiez n'y a vu ou voulu voir rien autre chose : il a constaté l'existence des murs concentriques, constaté qu'ils soutenaient le dallage, constaté que j'avais moi-même constaté cela; et il conclut qu'il n'est donc pas besoin de venir parler d'une source. Par malheur, c'est seulement *après* ces constatations faites que commence la vraie difficulté, dont M. Chipiez n'a cure. En effet, *lesdits murs concentriques ne sont pas continus; ils sont percés chacun d'une porte, et ces portes mettent en communication tous les cercles intérieurs; en outre, ces cercles sont barrés chacun par un petit mur transversal; enfin, la disposition respective des petits murs transversaux et des portes est telle que, si on part du centre,*

il faut nécessairement parcourir les trois cercles d'un bout à l'autre, et, quand on revient sur ses pas, les parcourir de même en sens inverse, sans qu'il y ait possibilité d'abréger le parcours. C'est ce que fera voir, mieux que tout commentaire, la direction des flèches dans le dessin ci-joint (fig. 1)¹. Cette disposition tout à fait singulière constitue l'originalité du souterrain, et voilà ce qu'il importe d'expliquer. Nous y avons tâché, M. Defrasse et moi; mais M. Chipiez n'en dit pas un mot. Les murs concentriques soutenaient le dallage, c'est entendu et je l'ai noté moi-même (*Épid.*, p. 99); mais est-ce par le dallage aussi que s'expliquent et les portes et les barrages transversaux et la disposition respective des barrages et des portes? Là est le nœud de la discussion, et M. Chipiez ne l'a pas tranché, ni seulement effleuré. Peut-être pourtant



Fig. 1.

eût-il pu, sans trop d'efforts, réduire à néant ces arguments exposés par moi comme essentiels; mais n'en point parler du tout, cela était encore plus commode, évidemment.

1. Ce dessin a déjà été publié dans *Bull. Corr. hell.*, 1890, p. 633. M. Chipiez devait le connaître, puisqu'il fait mention, au début de son article, du mémoire dans lequel il fut publié.

La seule critique sérieuse est celle qui consiste à réclamer un canal d'écoulement pour le trop-plein de la source, en cas de crue extraordinaire. Or, je me trouve y avoir d'avance répondu, quoique d'une façon indirecte. J'ai, en effet, examiné aussi la question d'un canal d'écoulement pour les eaux de pluie qui se déversaient à l'intérieur (*Épid.*, p. 121, note 2). La difficulté est la même que pour le canal réclamé par M. Chipiez, si celui-ci est nécessaire. J'ai noté à ce propos que, les assises supérieures des murs au-dessous du dallage ayant été enlevées, toute trace d'un pareil canal a nécessairement disparu : il n'existe plus, mais il a pu exister.

Théâtre. — Des opinions exprimées par M. Chipiez au sujet du théâtre, je ne retiendrai que quelques lignes, qui ouvrent des espoirs inattendus à tous ceux qu'intéresse la grosse question du *logeion* et de l'*orchestra*. On sait combien sont peu précis là-dessus les auteurs anciens (Vitruve et quelques lexicographes exceptés); notamment des auteurs grecs de l'époque classique on ne tire guère que des indications très légères plutôt que des renseignements véritables. Néanmoins M. Chipiez, à propos des passages cités par moi, s'exprime ainsi : « Nous pensons qu'en consultant, avec soin, d'autres textes antiques, on acquerrait peut-être, *sans beaucoup de peine*, la conviction que la scène grecque devait avoir, en général, plus de profondeur que le *logeion* d'Épidaure ». Puisque la recherche doit coûter si peu de peine, je prie instamment M. Chipiez de ne pas laisser à d'autres l'honneur de la découverte. Il ne se doute pas à quel point son renom s'en accroîtra parmi les archéologues, qui, à eux tous, et malgré que la question les préoccupe depuis des années, n'ont pas réussi encore à mettre la main sur ces textes convainquants.

En terminant, je tiens à redire encore, dût-on trouver que je me répète trop, que je n'incrimine d'aucune manière les opinions personnelles de M. Chipiez sur les édifices d'Épidaure, et je n'ai

pas davantage la pensée de contester ce qu'on appelle « les droits de la critique ». Tout ce que j'ai fait et voulu faire dans les pages précédentes, c'est de repousser certains reproches matériellement injustifiés de M. Chipiez et de relever les divers passages de son article qui, d'une façon ou de l'autre, pour le fond ou la forme de mon propre texte, tendent à donner de celui-ci une idée inexacte.

Montpellier, 25 mars 1896.

Henri LECHAT.

RÉPONSE DE M. CHIPIEZ

M. Lechat veut bien prendre la peine de justifier ce que j'ai dit de son esprit de modération. Je ne puis que l'en remercier.

Mes *Remarques* lui ont causé une déception ; il s'attendait à mieux de la part d'un « homme du métier ». Je trouve qu'il est vraiment difficile à contenter.

Que M. Lechat me permette de ne pas accorder aux singulières ripostes que lui suggère son amour-propre irrité, plus d'importance qu'il ne convient. Je ne serai pas assez naïf pour mettre en discussion les nombreux passages de mon texte, dont il force ou détourne plus ou moins le sens.

Les critiques que j'ai faites se résument ainsi :

1° *Jusqu'à présent l'existence d'une source sous la Tholos est une hypothèse invraisemblable.*

Avant de publier mes remarques, je les ai lues d'un bout à l'autre à M. Defrasse. Au cours de l'entretien que nous avons eu en cette circonstance, M. Defrasse n'a pas dissimulé sa conviction que la Tholos avait dû autrefois entourer une source. Mais en même temps il a reconnu, d'une façon catégorique, qu'il ne pouvait apporter aucune preuve à l'appui de son opinion. Je m'en tiens à cette déclaration. Ce serait mettre à une trop rude épreuve la patience des lecteurs de la *Revue*, que de revenir sur un sujet déjà traité dans mes *Remarques*, avec les développements qu'il comporte.

M. Lechat joint à sa réponse une figure représentant un petit mur et des ouvertures, étroites et irrégulières, que l'on observe dans le soubassement de la Tholos. Si j'ai fait l'impardonnable faute de ne pas parler de cette cloison et de ces ouvertures, c'est que, comme « homme du métier », il m'était impossible d'admettre le rôle de fantaisie que leur fait jouer M. Lechat.

Quant à vouloir expliquer l'existence de ces détails de construction, assez insignifiants du reste, je m'en suis bien gardé. Pour tenter une telle explication avec méthode, avec quelque probabilité de succès, il faudrait, au préalable, connaître la destination de la Tholos. Or, l'usage auquel on avait consacré cet édifice est encore inconnu.

2° La Tholos et la source couverte, vues par Pausanias, étaient deux édifices distincts.

Je crois m'être clairement énoncé sur cette question, et je n'ajoute rien à mes *Remarques*. Mais j'ai commis l'erreur grossière d'appeler hypæthre une salle à ciel ouvert.

Si l'on enlevait la toiture de notre Cirque d'Été, dans tout l'espace compris entre les loges, il deviendrait un cirque hypæthre, sans contestation possible, malgré le toit qu'il conserverait dans son pourtour.

La Tholos de M. Defrasse offre un cas absolument identique. J'ai donc appliqué et j'appliquerai toujours à cette Tholos, la désignation d'hypæthre, prenant d'avance mon parti de la fâcheuse impression que cette persistance pourra produire sur M. Lechat.

3° La Tholos et le Théâtre de Polyclète n'ont pas une parfaite unité de style. Dans ces deux édifices, certaines parties de la décoration, et peut-être même de la construction, datent de siècles différents.

C'est à tort que M. Lechat attribue au seul Polyclète la Tholos et le Théâtre. Il ne s'est pas aperçu que diverses parties de ces monuments accusent une modénature qui caractérise l'art grec

de la décadence, et dont il n'y a pas d'exemple dans l'architecture du iv^e siècle.

Cette constatation n'est pas sans importance. Il est infiniment probable que l'auteur du texte d'*Épidaure* ne m'aurait pas laissé le soin de la faire, s'il avait été « un homme du métier ».

Après avoir lu la réponse de M. Lechat, je déclare maintenir mes observations avec plus d'énergie que jamais.

Charles CHAPIEZ.

BULLETIN MENSUEL DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

SEANCE DU 7 FÉVRIER 1896

M. Foucart lit une note de M. Radet, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, sur deux chapitres de Polybe racontant une campagne d'Attale contre Achæus qui assiégeait Selgê. M. Radet montre que les géographes modernes qui ont cherché à identifier les localités nommées dans le récit de Polybe n'ont pas abouti, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la nécessité pour une armée de suivre les routes tracées et, en même temps, de régler sa marche d'après les opérations de l'adversaire. En appliquant la méthode qu'il a déjà suivie dans ses précédents travaux, M. Radet prouve que l'expédition du roi de Pergame, telle que l'a racontée Polybe, n'a rien de capricieux et que tous ses mouvements ont été dictés par la nature des lieux ou par les événements. Attale quitte l'Éolide pour aller au secours de Selgê en Pisidie. Au lieu de prendre la route Royale, il remonte vers Thyatire afin d'éviter Sardes qui est la grande place d'armes d'Achæus. Il traverse le Lycus au sud de Thyatire et se dirige vers les colonies mysienes réparties dans le bassin de Ceyanis, là où Eumène II fondera plus tard Philadelphie. Attale gagne ensuite Carséa, qui pourrait être fixée à Karaït, sur la route de Tripoli à Hiérapolis; puis il s'empare des forts de Didymon-Teichos qui gardaient l'entrée de la Cibyratide. S'engageant alors sur la route des Indes, il ravage l'Apiène, c'est-à-dire la plaine située au nord du lac d'Anava, dont le district moderne d'Apa a conservé le nom. Là, il abandonne la route des Indes pour suivre celle d'Antioche de Pisidie. Il franchit le mont Peléas qui est l'Aïdagmouch-Dagh et il campe sur les bords du fleuve Mégisté qui est le Kara-Arsian-Tchaï. Pour atteindre les sources de l'Eurymédon, il n'a plus qu'à tourner le lac d'Egherdir. Mais il est arrêté par une sédition de ses mercenaires galates et probablement aussi par la nouvelle que Selgê avait traité avec Achæus. L'ennemi ayant recouvré la libre disposition de toutes ses forces, Attale renonce à une marche en avant devenue sans objet et désormais trop périlleuse; il ramène son armée sur les bords de l'Hellespont où il s'était engagé à donner des terres aux auxiliaires galates.

M. Müntz communique de la part de M. Maxe-Werly une notice sur le séjour à Bar-le-Duc d'un sculpteur et médailleur italien célèbre, Pierre de Milan. Cet artiste (identique, d'après l'hypothèse de M. de Latour, à l'architecte Pietro da Milano, qui dirigea, à partir de 1458, la construction de l'arc de « Castelnuovo », à Naples) est surtout connu par ses médailles du roi René et de son gendre, le comte Ferry de Vaudemont. D'après les documents découverts par M. Maxe-Werly, Pierre de Milan suivit le roi René dans le Barrois et se fixa, en 1463, à Bar-le-Duc. C'est là, selon toute vraisemblance, qu'il modela la médaille de Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre. Il sculpta, en outre, pour l'église Saint-Maxe, les « ymages et mistères de la Magdeleine de Baumé » et, pour la salle neuve du château, un bas-relief en pierre où il intailla des chiens (motif qui se

retrouve, mais avec la date de 1575, dans un bas-relief encore conservé à Bar-le-Duc). Ces deux ouvrages semblent avoir disparu depuis longtemps, mais le fait même de l'apparition d'un artiste ultramontain en Lorraine dans le second tiers du xv^e siècle, offre un intérêt tout particulier. Désormais le nom de Pierre de Milan doit être inscrit à côté de celui de Francesco de Laurana, parmi les maîtres italiens qui ont préparé l'avènement de la Renaissance dans notre pays.

M. Héron de Villefosse communique une lettre du R. P. Delattre donnant d'intéressants détails sur les fouilles que le savant religieux vient de reprendre à Carthage dans la nécropole punique de Doufmes.

M. Salomon Reinach a reçu de Hamdy-Bey, directeur du Musée de Constantinople, une aquarelle et des photographies d'un très beau vase à figures rouges rehaussé de dorures, qui a été découvert en 1894 sur l'Acropole de Rhodes. M. Reinach essaie d'établir que ce vase est un des seuls produits de la céramique grecque que l'on puisse dater avec quelque précision, et qu'il a été peint à Athènes vers 410 avant J.-C. Le sujet représenté est tout à fait nouveau : c'est la naissance du jeune Ploutos, dieu de la richesse, présenté à Déméter, sa mère, par la Terre personnifiée, sous les yeux d'une assemblée de dieux et de Triptolème. D'après une tradition très ancienne, Ploutos était fils de Déméter et du Crétois Iasion.

SEANCE DU 14 FÉVRIER 1896

M. Eugène Müntz communique un mémoire sur les tiaras du pape Jules II. Au xv^e et au xvi^e siècle, l'histoire des tiaras est intimement liée à celle des finances pontificales. Elles ne servaient pas seulement à affirmer la puissance ou le faste des papes : elles formaient aussi une réserve pour les mauvais jours. La richesse de ces ornements était allée croissant d'âge en âge : si la tiare d'Eugène IV représentait, rien que pour les pierreries, une valeur de 38,000 florins d'or (au moins 2 millions de francs), celle de Paul II valait, d'après les uns, 120,000, d'après les autres, 180,000 florins (de 6 à 8 millions). Elle était si lourde que Platina attribue à son poids la mort subite de ce pape. Plus précieuse encore était une des tiaras de Jules II : elle aurait coûté plus de 200,000 florins (une dizaine de millions). L'histoire des tiaras de Jules II, telle que M. Müntz l'a reconstituée d'après les documents conservés dans les archives romaines, abonde en épisodes piquants ; rien ne peint mieux le caractère de ce pontife, à la fois si fongueux et si fantasque. A peu de mois d'intervalle, il commande une tiare nouvelle et met en gage la tiare de Paul II. La pire de ces boutades fut de faire reprendre de vive force, par le barigel, la tiare qu'il avait mise en gage chez Chigi, et cela sans avoir remboursé son créancier. Parmi les tiaras de Jules II, la plus célèbre était celle qu'il avait commandée, en 1509-1510, à l'éminent sculpteur, médailleur, orfèvre et joaillier milanais Caradosso. Les contemporains se sont extasiés sur sa richesse, non moins que sur l'art merveilleux avec lequel les gemmes étaient groupées et assemblées. Ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie et de joaillerie demeura intact dans le Trésor pontifical

jusqu'en 1789, époque où Pie IV le fit démonter pour lui donner une forme plus élégante. Tout souvenir en semblait irrévocablement perdu, lorsque M. Müntz en découvrit une reproduction ancienne dans un lot de gravures.

M. Clermont-Ganneau communique quatre inscriptions latines gravées sur trois colonnes milliaires récemment découvertes sur les bords du Barada, l'ancien Chrysorrhoas, qui arrose Damas. L'une est au nom de l'empereur Hadrien; les trois autres sont au nom de l'empereur Constantin et de ses trois fils associés à l'Empire, Constantin II, Constance et Constant. M. Clermont-Ganneau signale dans ces dernières une coupe des lignes curieuse et certainement intentionnelle, puisqu'elle se répète trois fois, sur trois milliaires différents; il constate l'existence de la même coupe dans d'autres inscriptions de Constantin recueillies dans d'autres parties de la Syrie; il en conclut à un usage du protocole officiel destiné à mettre sur le même rang et sur un pied d'égalité les trois empereurs associés à leur père. Ensuite, s'appuyant sur le chiffre *deux* que porte l'un de ces milliaires, il montre que le point où a été trouvé ce groupe de milliaires devait être situé à 2 milles romains de l'antique ville d'Abila-Lysanias, ce qui confirme définitivement l'identité de la célèbre capitale de l'Abilène avec la localité appelée aujourd'hui Souk Ouâdy Barada. Il rappelle à ce propos que des inscriptions romaines gravées, non loin de là, sur le rocher, sur la rive gauche du Barada, relatent la réfection, par l'ordre de Marc-Aurèle et de Lucius Verus, de la voie antique, détruite par une crue de la rivière. Le milliaire d'Hadrien appartient au tracé de la route antérieur à la réfection, qui suivait la rive droite. La présence des inscriptions de Constantin prouve que, deux siècles plus tard, on avait abandonné le tracé rectificatif de Marc-Aurèle pour revenir à l'ancien. — MM. Héron de Villefosse et Heuzey présentent quelques observations.

M. C. Guimet fait une communication sur l'Isis romaine. Son culte a été beaucoup plus répandu dans l'Europe antique et à Rome même qu'on ne le croit généralement. Mais cette Isis n'était pas l'antique déesse du temps des Pharaons. La politique des Ptolémées les poussait à faire la fusion des divinités de la Grèce et des dieux de l'Égypte : de là le culte alexandrin des Isis-Vénus, Isis-Déméter, etc. Les Romains voulurent avoir l'Isis pure, philosophique et mystérieuse. Ils firent venir des missionnaires, et alors on créa une Isis latine représentée par une prêtresse. Puis des artistes italiens portèrent en Égypte les figurations romaines, et l'on peut trouver côte à côte l'Isis pharaonique, l'Isis ptolémaïque et l'Isis italique. — MM. Perrot et Saglio présentent quelques observations.

M. Héron de Villefosse communique d'abord une lettre de M. J. Gauthier, archiviste du département du Doubs, contenant l'estampage de l'inscription gravée sur une borne milliaire découverte à Mandeure (Doubs); ensuite, des photographies adressées par le R. P. Delattre.

SEANCE DU 21 FÉVRIER 1896

M. Hamy a recherché dans les archives du Muséum d'histoire naturelle les

documents qui pouvaient se trouver dans ce dépôt et qui sont relatifs à la célèbre émeraude de Jules II, dont M. Müntz a parlé incidemment à la dernière séance. Cette superbe pierre a bien figuré dans la collection de l'établissement de 1793 à 1803. Mais à cette dernière date, elle a été montée, par ordre de l'Empereur, sur la tiare qu'il offrait à Pie VII. Il résulte des documents du Muséum que l'émeraude de Jules II, après avoir été utilisée par Grégoire XIII, ornait la tiare de Pie VI quand elle fut saisie en 1798 par les commissaires du gouvernement français.

M. Heuzey a été chargé par M. le Ministre de l'Instruction publique d'annoncer à l'Académie que le sultan Abdul-Hamid vient de faire remettre à l'ambassadeur français, M. Cambon, comme don gracieux pour le Musée du Louvre, le vase d'argent de Tello. Ce vase est une pièce d'argenterie chaldéenne de la plus haute antiquité et l'un des premiers exemples connus de gravure sur métal. Il a été découvert, en 1883, par M. de Sarzec, au lieu susdit, sur l'emplacement de l'ancienne ville de Sirpouria, et remis au gouvernement turc, d'après le règlement des fouilles.

M. Clermont-Ganneau présente et explique une petite intaille récemment entrée au Cabinet des médailles. Malgré son exigüité (il ne mesure pas plus de seize mm.), ce monument est d'un rare intérêt. C'est, en effet, un cachet en pierre dure, d'origine israélite, dont la date peut être fixée vers le vi^e siècle avant J.-C. La gemme, une sorte de jasper sombre, taillée en ellipsoïde, est percée de part en part, de façon à permettre de la porter suspendue à un cordon ou montée en bague. Sur l'une des faces de l'ellipsoïde est gravée un uræus à quatre ailes, empruntée à la symbolique égyptienne; au-dessous, en caractères de forme phénicienne appartenant au vieil alphabet israélite, on lit les deux noms hébreux de *Yahmolyahou* et de *Maaséyahou*. Le premier signifie « que Jehovah soit compatissant »; le second, mentionné plusieurs fois dans la Bible, signifie « Œuvre de Jehovah ». L'étymologie même de ces noms décèle suffisamment la nationalité des personnages qui les portaient et qui ne peuvent être que des Israélites adorateurs de Jehovah. Les lettres de l'inscription présentent, d'ailleurs, toutes les caractéristiques de l'écriture phénicienne, telle que l'employaient les Israélites antérieurement à la captivité.

M. Müntz observe qu'on a si souvent parlé du rôle joué à l'étranger par les artistes italiens, qu'il est de toute équité de signaler les services rendus à l'Italie par les artistes venus du dehors. L'un des plus considérables d'entre eux, et, à coup sûr, le moins connu, est le sculpteur dalmate Jean de Traco. Les historiens d'art français, allemands et italiens ne savaient jusqu'ici de lui qu'une chose, c'est qu'il prit part à l'exécution du mausolée du pape Paul II (mort en 1471), aujourd'hui conservé dans les Grottes du Vatican, et sculpta la belle figure de l'Espérance, dont on peut voir un moulage au Musée du Trocadéro. Grâce à des documents d'origine slave, communiqués par M. Louis Leger, professeur au Collège de France, M. Müntz a pu compléter la biographie de ce maître et enrichir son œuvre d'un monument jusqu'ici inédit. Il montre que Jean le Dalmate, après avoir travaillé à Rome, se rendit en Hongrie et devint le principal collaborateur du roi Mathias Corvin dans la décoration

des édifices élevés à Pesth. Après la mort du roi, l'artiste retourna en Italie et exécuta, en 1509, pour la cathédrale d'Ancône, une mausolée qui existe encore.

M. Villain, conseiller municipal de Paris, communique les découvertes par lui faites au cours de recherches entreprises pour la rédaction d'un rapport au Conseil municipal sur la construction de la mairie du X^e arrondissement. Les investigations auxquelles il s'est livré lui ont donné la preuve certaine qu'il se trouvait, vers les premiers siècles de notre ère, une île, l'île Saint-Martin, au milieu du marais qui occupait alors ces parages. Ce marais, ancien bras de la Seine, s'étendait depuis le bassin de l'Arsenal jusqu'au pont de l'Alma, en longeant les contreforts des collines de Chaillot, Montmartre, Belleville et Charonne. Il entourait une vaste île qui n'avait pas moins de trois kilomètres de longueur sur un kilomètre et demi de largeur. C'est sur cette île que s'est développée toute la région nord de Paris.

M. Salomon Reinach lit un mémoire sur une statuette d'Hécate par Ménestratè, que Pline signale au temple de Diane à Ephèse. Suivant Pline, les guides conseillaient aux visiteurs de prendre garde à leurs yeux, tant le rayonnement du marbre était intense. M. Reinach montre que ce témoignage est inadmissible, parce que les statues antiques étaient revêtues d'un enduit et que celle de Ménestratè ne pouvait pas être exposée au soleil. Mais les anciens croyaient que les divinités étaient entourées d'une auréole que ne pouvait supporter la vue des hommes; Pline a sans doute mal compris le témoignage d'un auteur grec, écho lui-même des ciceroni.

SEANCE DU 28 FÉVRIER 1896

Les documents manuscrits qui ont été ou mouillés, ou troués par les parasites du papier, champignons ou insectes, ou moisïs par l'humidité, sont, croit-on, irrévocablement perdus.

M. Boucher et M. Méron, instituteur de la ville de Paris, envoient à l'Académie deux échantillons qui prouvent qu'un procédé inventé par eux assure la reconstitution parfaite des documents manuscrits mouillés ou endommagés par les parasites du papier, leur conservation et leur quasi incombustibilité.

M. Oppert donne la traduction rectifiée d'un texte antique. Cette inscription, sur pierre, conservée au Musée de Berlin, contient deux actes séparés l'un de l'autre par un intervalle d'au moins quatorze ans. C'est une espèce de dossier relatif à la propriété intégrale d'un homme nommé Kodion, et acquise, soit par donation entre vifs, soit par un achat. L'intérêt de cette pièce repose sur ce fait, qu'une partie de la donation est une compensation d'une charge léguée au bénéficiaire. Cette charge consiste dans la prestation d'une redevance en argent et en nature incombant jusqu'alors au père donateur, mais conférée au fils moyennant une compensation. Le texte porte d'abord la date de l'an 28 de Nébopoladan, contemporain de Sardanapale III, et de son fils Salmaoassar III, qui dut rétablir sur le trône le roi de l'an 11, duquel est daté le second document. Mardak-nadin-Sun était détrôné par son frère Mardak-bel-Usati, que le roi

assyrien, dans la huitième année de son règne, dépouilla de son pouvoir et mit à mort. La seconde pièce est donc datée de l'an 887 avant J.-C. M. Oppert fait remarquer à cette occasion qu'il maintient la chronologie exposée par lui il y a près de trente ans, et qui est la seule possible à cause des données mathématiquement précises contenues dans le *Livre des Rois*. Nébohaladan ayant régné au moins trente et un ans, et peut-être davantage, les documents ont été rédigés au moins à quatorze ans de distance.

SEANCE DU 5 MARS 1896.

M. Jules Gauthier, archiviste du Doubs, adresse à M. le Secrétaire perpétuel une lettre où il donne le texte de l'inscription funéraire découverte récemment à Mandeure, et dont il a déjà envoyé l'estampage. Ce texte est gravé sur une stèle surmonté d'un fronton triangulaire mouluré, entre deux volutes, mesurant 0^m,62 de haut sur 0^m,465 de large et 0^m,20 d'épaisseur. Le monument dans son intégrité (il manque actuellement moitié du fût et totalité du socle mouluré) devait mesurer 1^m,30 environ de hauteur. Voici ce qui subsiste de l'inscription *D(is) In(feris) M(anibus) pro salut(e) Sexti (Diveani) Pudentis*. — Au même endroit, on a recueilli une lettre en bronze doré, un I (haut. 137 mm.), détachée du fronton de quelque temple, et qui a été déposée au Musée de Besançon en même temps que le milliaire XLVII dédié à Trajan et décrit dans une précédente communication.

M. Collignon communique à l'Académie trois grandes fibules de bronze découvertes en Béotie dans une sépulture voisine de Thèbes et appartenant à M. Albert Meignan. Elles ont la forme des fibules à plaques et à coquilles et sont décorées de gravures au trait. Sur deux d'entre elles, on reconnaît des sujets familiers aux graveurs béotiens, des poissons, un cheval, un oiseau d'eau. Ces dessins sont exécutés dans le style géométrique de transition propre à la Béotie et qui succède au type mycénien. La troisième offre un décor très digne d'attention : deux adorants, placés héraldiquement de chaque côté d'une tige munie de ses rameaux, et séparés par un disque rayonnant. C'est une sorte d'adaptation très gauche et très naïve d'un sujet emprunté à la glyptique orientale, l'adoration de la plante sacrée, qui figure si fréquemment sur les cylindres chaldéens et assyriens. Cet exemple s'ajoute à ceux que fournissaient déjà la céramique du Dipylon et les vases proto-attiques, pour montrer comment les motifs orientaux pénétraient dans l'art primitif de la Grèce, et viennent prendre place à côté des éléments indigènes.

M. Maspero annonce que le capitaine Lyons, chargé par le gouvernement égyptien de surveiller la Nubie, vient de découvrir à Philae une inscription en hiéroglyphes, en grec et en latin gravée sur une stèle. Le monument a été divisé longitudinalement en deux morceaux presque égaux, et la rupture a enlevé quelques lettres par le milieu de chacun de ces trois textes. La partie hiéroglyphique occupait le sommet : on y distinguait dans le haut un cavalier foulant aux pieds un ou plusieurs ennemis renversés à terre, mais le tout est fort

indistinct. A droite, trois colonnes verticales énumèrent les dieux de l'Abaton, Osiris, Isis et Horus; à gauche, trois autres colonnes nomment Khnoumou, maître de la cataracte et de la Nubie, Sothis, dame d'Éléphantine, Anouklt qui réside à Éléphantine. Le corps de l'inscription comprenait dix lignes, qui malheureusement sont assez mutilées pour que l'auteur de la copie n'en ait pas tiré un texte possible à traduire. On distingue, à la première ligne, une date, l'an I, puis le protocole d'Auguste, et, aux lignes 3 et 4, deux mentions du pays de Pouanlt et de celui des Nègres, qui semblent contenir une allusion à des faits contemporains. Le tout se terminait par des prières aux dieux de l'Abaton et de la cataracte pour la prospérité de l'empereur. — Le texte latin succède immédiatement au texte hiéroglyphique. La copie est meilleure, mais elle n'est pas encore très satisfaisante. Il comprend neuf lignes ainsi conçues :

C. Cornelius Cn. f. Gallus, (eq)ues Romanus, post reges || a Caesare divi f, devictos, prefectus Alex)andriae et Aegypti primus, defectioni(s) || Thebaides intra dies XV, quibus hostem s(travit a)cie, victor, V urbium expugnator, Bore(se||o)s, Copti, Ceramices, Diospoleos Meg(ales, Ophie) et ducibus earum defectionum interf(ec)tis, exercitu ultra Nili caracte(n... ded)ucto, in quem locum neque populo || Romano neque regibus Aegypt(i)or(um signa s)unt prolata, Thebaide communi om(n)i || um regum formidine subacta). leg(atisque re)gis Aethiopum ad Philas auditis, eog(ue) || rege in tutelam recepto tyranno XXX, se)hoeni i)n fine Aethiopiae constituto, Dir(is) || patrieis et N(ilo adiuto)ri...

Le texte grec compte également neuf lignes. — La révolte dont il est question dans cette inscription est connue par Strabon et Dion Cassius. La date n'en était pas certaine, et l'on tendait à la placer dans les derniers temps du gouvernement de Cornelius Gallus; si la copie du texte hiéroglyphique est exacte, elle serait de l'an I d'Auguste en tant que roi d'Égypte, en 30-29.

Les expressions relatives à la cataracte font allusion aux démêlés des Ptolémées avec leurs sujets méridionaux. La Thébaïde, sans cesse en révolte contre ses maîtres grecs, avait eu récemment encore ses Pharaons indigènes dont plusieurs ont été signalés par M. Révillout : il semble qu'à cette époque même, elle fut par moments une dépendance du royaume d'Éthiopie. L'ambassade de ce dernier a été interprétée par Gallus comme une marque de soumission : les Romains établirent un souverain vassal en Nubie, et ce pays prend ici le nom insolite de Triscontaschène, qui se réduira plus tard à n'être plus qu'un Dodécaschène. — Dion Cassius raconte que Cornelius Gallus, gonflé de vanité par la faveur du prince, se laissa entraîner à tenir des propos et à écrire des pièces qui, rapportées plus tard à Auguste, entraînèrent sa disgrâce et sa mort : son général de la nouvelle inscription confirme le témoignage de l'historien. — MM. Perrot, Boissier et Héron de Villefosse présentent quelques observations.

M. Perrot lit un rapport de M. Graillet, ancien membre de l'École française de Rome, qui a commencé le 17 janvier, aux frais du comte Tyskevicz, des fouilles à Conca, au pied des montagnes des Volsques. Elles avaient eu pour effet de dégager les restes d'un temple ou plutôt de plusieurs temples qui s'étaient succédé sur le même emplacement, du III^e au V^e siècle, quand, le 8 février, elles ont été interrompues par un ordre du gouvernement italien, qui avait d'abord

accordé à M. Graillet une autorisation en règle. Elles ont fait découvrir des restes très importants d'une décoration en figures de terre cuite dont quelques morceaux, d'un beau style archaïque, remontant au ^{vi}^e siècle.

M. Havet propose la restitution d'un vers qui figure corrompu dans une épigraphie latine, *C. I. L.*, V, 1939. MM. Weil et Cagnat présentent quelques observations.

SEANCE DU 13 MARS 1896

M. Oppert annonce que le R. P. Scheil a découvert une importante inscription, contenant une donation faite par le roi Sin-Sar-ikur, que M. Oppert a supposé être le dernier roi de Ninive. Le texte donné par le P. Scheil établit que ce roi était le fils du grand Sardanapale (Assurbanabal). — Puis M. Oppert explique un texte d'Artaxerxès Mnémon, roi de Perse (405 à 360). Ce sont deux fragments appartenant à deux textes identiques trilingues; l'un des fragments contient le commencement des lignes du texte perse et une petite partie de la fin des lignes du texte assyrien; l'autre comprend quelques mots de la traduction médique et le commencement des lignes du texte assyrien. M. Dieulafoy pense avec raison, semble-t-il, que ce monument provient d'Ecbatane. Il proviendrait alors de l'*apadana* ou de la salle à colonnes d'Ecbatane, capitale de la Médie, et ce serait le seul texte de cette ville qui soit parvenu jusqu'à nous. Les fouilles y sont impraticables parce que la nouvelle capitale, Hamadan, s'élève sur l'emplacement de la cité primitive.

M. Clermont-Ganneau présente les deux stèles de Nérab, par lui acquises pour le compte de la Commission du *Corpus inscriptionum semiticarum* et destinées au Musée du Louvre. Ce sont deux monuments d'une haute valeur pour l'archéologie orientale, en même temps que deux pages précieuses pour l'épigraphie sémitique. Ils proviennent des environs immédiats d'Alep, d'un petit village arabe qui a encore conservé le nom antique de la localité, Nerab, qui apparaît déjà dans la liste des conquêtes de Toutchmès III en Syrie. L'une et l'autre de ces stèles massives, taillées dans une pierre dure et noire, portent des sculptures en bas-relief, accompagnées de longues inscriptions dans le vieil alphabet employé sur la stèle de Mesa et les monuments de Zendjirli. La langue est l'araméen, mais un araméen plein de formes archaïques du plus grand intérêt pour l'histoire de l'évolution des langues sémitiques.

M. B. Haussoullier rend compte des fouilles qu'il a entreprises l'année dernière, avec une mission du gouvernement, sur l'emplacement du temple d'Apolon Didyméen, non loin de Milet. Les premières fouilles du Didyméen remontent à 1873 et ont été dirigées par MM. Rayet et Thomas. M. Haussoullier, accompagné de M. Pontremoli, architecte, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, a commencé à dégager le long côté nord du temple, du côté de la Voie sacrée. Il met sous les yeux de l'Académie des photographies des fouilles (degrés du temple, bases des colonnes, constructions en avant du temple, fragments de sculptures). Tous les morceaux de sculpture et les fragments architectoniques sont archaïques et donnent bon espoir pour la campagne qui

va commencer en avril 1896, la campagne de 1895 n'ayant été qu'une campagne de préparation.

M. Léon Dorez signale deux falsifications introduites dans la correspondance d'Ango Politien, publiée chez Alde Manuce en 1498, par Alessandro Sarti, de Bologne (*Epp.*, l. VII, 7 et 8; éd. de Bâle, 1553, pp. 90-91). Il en conclut qu'il faut sérieusement contrôler les détails contenus dans cette correspondance et, en général, dans les correspondances imprimées des humanistes du *xv*^e siècle.

(Revue critique.)

Léon Dorez.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE

SÉANCE DU 28 JANVIER 1896

M. Marquet de Vasselot fait une communication sur deux œuvres, l'une inédite, l'autre peu connue, du sculpteur bourguignon Antoine Le Moiturier. La première se trouve à Saint-Antoine de Viennois, la seconde dans l'église Saint-Pierre, à Arignoo.

M. l'abbé Bouillet entretient la Société des différents manuscrits du Livre des Miracles de sainte Foy dont il prépare une édition critique.

M. Ulysse Robert communique le fac-similé de l'épithaphe funéraire du prêtre Folcuin, trouvée à Saint-Julien d'Angers, et qui remonte au *ix*^e ou au *x*^e siècle.

M. Bouteau communique à la Société une série d'icônes russes en cuivre, de l'époque d'Ivan le Terrible (1533-1564); il insiste sur le caractère italien de ces icônes et rappelle que de nombreux artistes italiens sont allés travailler en Russie au *xvi*^e siècle.

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1896

M. le baron de Baye rend compte des fouilles qu'il a fait exécuter dans la nécropole d'Ananino, sur les bords de la Kama, non loin de la petite ville d'Elabouga.

M. l'abbé Thédénat lit, au nom de M. Jules Toutain, une étude sur les ruines d'une grande exploitation agricole de l'époque romaine, située auprès de Chemtou (Tunisie). La population de ce centre était plus romanisée que la plupart des bourgs indigènes du même genre.

M. le commandant Mowat fait une communication sur des antiquités qu'avait rassemblées le roi Stanislas, duc de Lorraine, et qui se trouvent aujourd'hui perdues. Il signale en particulier une dédicace à Mercure Jorantucarus.

M. Michon entretient la Société d'une inscription en mosaïque de Medeba (Syrie), de l'époque de Justinien, qui offre de frappantes analogies avec celle de la mosaïque de Kabr-Hiram rapportée au Louvre par M. Renan.

SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1896

M. Blanchet présente à la Société une statuette gallo-romaine en bronze, trouvée à La Bressy, près Velleron (Vaucluse) : elle figure un paysan du III^e ou IV^e siècle de notre ère, vêtu d'une tunique à manches courtes et d'un mantelet avec capuchon.

M. Babelon communique une liste de poids en plomb, en pierre lithographique et en os, trouvés par le R. P. Delattre dans des tombeaux puniques de Carthage. Ces poids se rattachent au système pondéral des Égyptiens, et sont d'un grand intérêt pour la métrologie des monnaies de Carthage.

M. Durrien fait une communication sur l'enlumineur Jean Pinchon, qui a travaillé à Rouen pour le cardinal d'Amboise, et à Amiens pour la confection d'un livre très luxueux destiné à être offert à Louise de Savoie.

SÉANCE DU 4 MARS 1896

M. Michon entretient la Société d'une inscription fausse conservée au Musée du Louvre et qui porte une dédicace à un certain L. Ruffinus. Deux variétés de cette épitaphe sont conservées, l'une au Musée Vivienel à Compiègne, l'autre au Musée Kircher, à Rome.

M. R. Cagnat, signale une inscription, celle-ci authentique, du Musée Vivienel, de Compiègne, qui mentionne un enfant naturel, ainsi que l'indique l'expression : *Spuri filius*.

M. Héron de Villefosse signale des lampes romaines et quelques menues antiquités trouvées par M. Baron, libraire à Narbonne.

M. l'abbé Beurlier fait une communication pour démontrer que saint Paul, venant à Athènes prêcher un dieu inconnu, n'a point parlé devant le tribunal appelé l'Aréopage, mais, au contraire, qu'il a fait une conférence devant tous les Athéniens qui ont bien voulu l'entendre, dans un lieu préparé tout exprès pour des colloques de ce genre, sur la colline voisine d'Athènes et qu'on appelait aussi l'Aréopage.

SÉANCE DU 11 MARS 1896

M. Collignon lit un mémoire sur des fibules béotiennes en bronze, de style très archaïque et ornées de dessins gravés au trait.

M. le commandant Mowat fait une communication au sujet d'une petite tablette de marbre récemment donnée au Cabinet des Médailles par M. Edmond Le Blant. Cette tablette contient une liste de *vigiles* de la ville de Rome, au III^e siècle de notre ère.

M. Émile Ruelle lit une note sur des fragments de l'Épître de Clément Romain, qu'il a découverts dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale.

M. Héron de Villefosse communique le texte d'une dédicace au dieu Mithra qui vient d'être découverte à Mandœuvre.

SÉANCE DU 18 MARS 1896

M. Cagnat communique, de la part du R. P. Delattre, le texte d'un *exagium* byzantin et d'une épitaphe funéraire romaine, trouvée par ce dernier à Carthage. — Il fait connaître aussi le texte d'une dédicace à Gratien, découverte à Mdaourouch, par M. le capitaine Toussaint.

M. de Barthélemy signale, de la part de Mgr Laferrière, évêque de Constantine, la découverte d'une très belle mosaïque romaine à Hippone, et représentant un sujet marin.

M. Michon lit une notice du R. P. Séjourné sur la découverte récente en Palestine d'un baptistère chrétien du *vi*^e siècle.

M. d'Arbois de Jubainville fait une communication au sujet d'un bas-relief avec inscription découvert à Sarrebourg et représentant le dieu gaulois dit *au marteau*. Ce dieu est appelé, dans l'inscription, *Succellos*, et sa parèdre, *Nantosuelta*.

SÉANCE DU 1^{er} AVRIL 1896

M. Henry Corot est élu correspondant.

M. J. Marquet de Vasselot fait une communication sur quelques œuvres de Pigalle : Maquettes de la statue du citoyen de Reims et du *Voltaire nu*; réduction en terre cuite de Louis XV du parc du château de Bellevue; réduction en terre cuite de *l'Amour et l'Amitié*; médaillon en marbre représentant M. et M^{me} Gougenot et provenant du tombeau de l'abbé Gougenot, leur fils.

M. Michon présente deux pièces antiques d'une importance exceptionnelle acquises par le Musée du Louvre. C'est une superbe parure de femme composée d'une collier et de deux couvre-oreilles, puis une tiare offerte par le sénat et le peuple d'Olbia au roi Saitapharnes. Le sujet principal représente Achille refusant les riches présents par lesquels les Grecs essaient de fléchir sa colère, puis le bûcher de Patrocle. Sur le registre inférieur sont figurées des scènes de la vie des Scythes au milieu desquels se trouvait la ville d'Olbia. L'inscription est gravée sur les murailles d'Olbia figurées avec leurs tours.

M. Michon annonce ensuite l'entrée au Louvre d'une tête grecque archaïque, de la seconde moitié du *vi*^e siècle avant J.-C., liguée au Musée par M. Rampin qui l'avait achetée à Athènes.

SÉANCE DU 6 MAI 1896

M. Ruelle fait une communication sur les manuscrits des *Cyranides*, recueil de recettes magiques et médicinales attribué à un ancien roi de Perse nommé Coiranos.

M. le docteur Carton lit un mémoire relatif à un édifice qu'il a déblayé à Dougga (Tunisie) et qui, bien qu'étant de l'époque romaine, a la forme d'un temple phénicien.

M. Omont communique le croquis d'une vue d'Athènes conservée à la Bibliothèque nationale parmi les papiers de Nointel, ambassadeur de Louis XIV.

M. Courajod présente les photographies d'une belle statue en bois peint et doré, qui vient d'être acquise par le Musée du Louvre, et qui représente la Vierge et l'Enfant Jésus. Cette statue, de la Renaissance italienne, peut être attribuée à l'École florentine ou siennoise.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES ET CORRESPONDANCE

— *Revue des Études grecques*, t. VIII, n° 32, oct.-déc. 1895 : *Partie administrative. Variétés.* — *Μετὰ τὰς παλαιάς. Sermon de M. l'archimandrite Palama, prononcé à l'inauguration de l'église grecque de Paris. Chronique.* H. Lechat, *Bulletin archéologique.* — (M. Lechat succède à M. Diehl, à qui ses occupations ne permettaient plus de continuer à se charger d'un si lourd travail. Nous nous joignons à la rédaction pour remercier M. Lechat d'avoir accepté cette succession; on ne pouvait choisir un critique plus compétent, plus capable de juger, ne fût-ce qu'en quelques lignes, les travaux qu'il résume). — Th. Reinach, *Bulletin épigraphique.* — X., *Correspondance grecque.* — *Actes de l'Association.* — *Ouvrages offerts.* — *Bibliographie.*

— *Ecole française de Rome.* — *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XV^e année, fascicules II-III. — L. Duchesne, *Auguste Geoffroy.* — L. Duchesne, *L'épître d'Abercius* (pl. I). — S. Reinach, *Un dessin d'après l'antique* (pl. II). — P. Fabre, *Notes sur l'itinéraire du pape Calixte II de 1121 à 1123.* — G. Toutain, *Notes sur quelques voies romaines de l'Afrique proconsulaire.* — Ch. de la Roncière, *La domination française à Pise.* — Fr. Cumont, *Les inscriptions chrétiennes de l'Asie Mineure.* — St. Gsell, *Chronique archéologique africaine* (Excellente innovation. La compétence bien connue de M. Gsell rendra ces chroniques très précieuses à tous les travailleurs qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique punique, romaine ou musulmane).

— *Ecole française de Rome.* — *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XV^e année, fascicule IV-V, décembre 1895 : J. Paquier, *Érasme et Alexandre.* — L. Duchesne, *Les anciens évêchés de la Grèce.* — M. Clément, *Recherches sur les paroisses et les fabriques au commencement du XIII^e siècle d'après les registres des papes.* — E. Bertaux, *Les arts de l'Orient musulman dans l'Italie méridionale* (pl. III et dessins dans le texte). — P. Fabre, *La Vaticane de Sixte IV* (pl. IV et V, dessins dans le texte). — G. Gastinel, *Une inscription grecque acrostiche.*

— *Bulletin de Correspondance hellénique*, 19^e année, janvier-octobre 1895. — Si le numéro s'est fait attendre, il est d'un très vif intérêt. Il s'ouvre par la première partie d'un mémoire dans lequel M. Homolle publie et commente, avec

la science la plus sûre, une des plus curieuses inscriptions qui aient été trouvées à Delphes, le *Règlement de la phratrie des Λαδωῶναι* (pl. XXI-XXIV). Vient ensuite les articles suivants : A. Joubin, *Les sarcophages de Glazomène* (nombreux bois dans le texte; les deux planches auxquelles renvoie l'article manquent dans le cahier). — L. Couve, *Vases attiques à figures rouges* (figures dans le texte). — P. Perdrizet, *Voyage dans la Macédoine première*. — Φῶτος, *Ἐπιγραφαὶ ἐκ Ἐλευσίνης*. — A. de Ridder, *Fouilles d'Orchomène* (figures dans le texte). — E. Pottier, *Le Satyre buveur, vase à surprise du Musée du Louvre* (pl. XIX-XX, planches excellentes, signées Hellé, qui rendent très bien l'aspect de ce singulier monument du vi^e siècle, que M. Pottier décrit avec sa maîtrise ordinaire). — Chamonard, *Les sculptures de la frise du temple d'Hécate à Lagina* (c'est de bien médiocre sculpture, un pâle reflet de l'art de Pergame. Pl. X-XV. Figures dans le texte). — A.-M. Fontrier, *Inscription d'Asie-Mineure*. — Φῶτος, *Προσθήκαι καὶ διορθώσεις*. — G. Millet, *Rapport sur une mission à Mistra*.

— *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, XVII^e année, 25^e session, 7^e séance. — P. Le Page, Renouf, président, *Le livre des morts*, ch. cxxv, partie III (planche). — Theo. G. Pinches, *Les droits sur l'eau dans l'ancienne Babylonie*. — Aug. Eisenlohr, *La chronologie égyptienne*. — R. Brown, *Recherches sur les étoiles étudiées par les habitants de la vallée de l'Euphrate*. V. *Le zodiaque lunaire archaïque*.

— *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, 26^e session, 1895-1896. 6^e séance, 5 novembre 1895. — P. Le Page Renouf, *Livre des morts*, ch. cxxv. — C. H. W. Johns, *Les lettres de Sennachérib à son père Sargon*. — M^{lle} M. A. Murray, *La transmission de la propriété dans les périodes anciennes de l'histoire égyptienne*. — C. Bryant et F. W. Read, *Akhuenaten et la reine Tiï*. — John E. Gilmore, *Fragments de manuscrits coptes*. — K. Piehl, *Notes de philologie égyptienne*.

— *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, t. XVIII, 26^e session, 1^{re} séance, janvier 1896. — Rapport du secrétaire, Harry Ryland. — Les membres du bureau et les différents dignitaires de la Société pour 1896. — P. Le Page Renouf (président), *Le livre des morts*, ch. cxxv, partie IV (planches). — Dr Hommel, *Notes assyriologiques*. — Robert Brown junior, *Recherches sur les étoiles connues des habitants de la vallée de l'Euphrate* (suite). — Comptes de l'année 1895.

— *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, vol. XVIII, 26^e session, 2^e séance, 4 février 1896. — P. Le Page Renouf (président), *Le livre des morts*, Suite des notes sur le chap. 1xxv. — F. L. Griffith, *La distance de Charen à Hermopolis, sur une pierre milliaire à inscription grecque et latine*. — W. M. Flinders-Petrie, *Le tableau des princes de la XXI^e dynastie* (planche). — M^{lle} Plunkett, *Gu, la onzième constellation du zodiaque assyrien*. — A. Delattre, *A-mur-ri ou A-har-ri*. — A. Boissier, *Lettre de Labd au roi d'Égypte*.

— *Mittheilungen des k. d. archäologischen Instituts. Athenische Abtheilung*, t. XX, 3^e cahier, 1895 : Δ. Φῶτος, *Δύο Ἐλευσινιαὶ ἀνάγλυφα* (pl. V et IV. L'un

de ces bas-reliefs représente Déméter assise et Koré debout devant elle; il serait du premier quart du ^x^e siècle. Dans l'autre, qui paraît du ^{iv}^e siècle, Triptolème est assise entre Déméter et Koré, sur son char; à côté, quatre adorants. L'auteur donne, à ce propos, son avis sur la tête célèbre dite Eubouleus). — S. Wide et L. Kjellberg, *Fouilles de Calaurie* (pl. VII-X. Ces fouilles, exécutées dans l'été de 1894 par deux archéologues suédois, ont donné des résultats intéressants, quoiqu'il n'existât plus rien, sur le petit plateau qui portait le temple de Poseidon, que les substructions des édifices, le pied des murs et quelques fragments épars des membres de l'architecture des divers bâtiments. Le temple, un hexastyle périptère, paraît remonter au ^{vi}^e siècle; on croit retrouver auprès de lui une *agora* et un *bouleutérion*. La ville de Calaurie aurait occupé non l'emplacement de la ville actuelle de Poros, où on n'a pas ramassé d'antiquités, mais une vallée qui s'appelle aujourd'hui *Vajonia*, à une demi-heure au nord-ouest du temple. Il y a là les vestiges de nombreuses constructions antiques. Quelques inscriptions ont été recueillies, dont une assez importante, et des poteries qui remontent jusqu'à l'âge mycénien, ce qui semblerait indiquer que, dès lors, il y avait, sur cette hauteur, un lieu de culte. Les fragments des vases corinthiens sont surtout en grand nombre). — M. L. Strack, *Inscription d'Assouan* (de 115 avant Jésus-Christ). — E. Maass, *Sur des bas-reliefs trouvés dans le lit de l'Ilissos* (il s'agit de monuments qui ont été publiés dans l'*Égypte* de 1894, pl. 7 et 8*). — A. Furtwängler, *Sculptures d'Éleusis* deux vignettes. Une statuette qui représente un initié, un petit groupe qui figure Koré assise sur les genoux de Déméter. Les deux monuments sont du ^{iv}^e siècle avant notre ère). — O. Rubensohn, *Déméter comme déesse de la guérison*. — W. Doerpfeld, *Le Lénaxon* (c'était la place des celliers, sur la pente ouest de l'Acropole. Il y avait là, avant la construction du théâtre, une aire où l'on dansait en l'honneur de Dionysos). — Dragoumis, *Οἱ ἐν Μυκῆναις θεοεργοί* (notes additionnelles à un article antérieur). — W. M. Ramsay, *Sur la position de la Dorylée phrygienne et de la Dorylée romaine*. — Bibliographie.

— *Mittheilungen des k. d. archaeologischen Instituts, Athenische Abtheilung*, t. XX, cahier 4; F. Hiller von Gärtringen, *Inscriptions de Rhodes* (suite). — G. Patrozi, *Les antiquités de Tinos*. — F. Keil, *Les comptes de la construction de la Tholos, à Epidaure*. Deuxième article. — E. Schaeffer, *Les ruines de Boghaz-keui* (pl. XI. Prend pour base l'esquisse topographique donnée par Humann et y ajoute un certain nombre d'indications nouvelles, au sujet des forts et de l'enceinte. Ne s'occupe pas des sculptures d'Iasili-Kaia). — Paton et Doerpfeld, *Note sur Arconnesos* (pl. XII, XIII. C'est une petite île qui ferme la baie d'Halicarrosse. Dans un téménos dont trois côtés sont limités par un mur, et dont le reste domine un escarpement d'une dizaine de mètres, restes d'un bâtiment qui paraît avoir été un petit temple *in antis*). — P. Wolters, *Bas-reliefs en bronze de l'Acropole d'Athènes* (pl. XIV. Minces plaques d'applique divisées en rectangles qui séparent des bordures, et où l'on reconnaît les sujets suivants: Thésée tuant le Minotaure (?), le suicide d'Ajax, deux fois répété, Héraclès combattant un lion, deux sphinx affrontés, deux guerriers qui s'attaquent, le rachat du corps d'Hector, lions affrontés, palmettes). — Pomtow, *Une*

offrande sicilienne à Delphes (il s'agit d'un char consacré à Apollon, probablement par Timoléon, après une victoire sur les Carthaginois). — *Bibliographie*. — *Découvertes*. — *Procès-verbaux des séances*. — *Liste des membres et correspondants de l'Institut archéologique allemand*. — G. P.

— *Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft*, vol. XLV, fasc. iv. — Zenner, *Les pioutim arabes* (poésies judéo-arabes). — R. Simon, *Remarques additionnelles sur l'Amarouchataka*. — Meissner, *L'histoire d'Alexandre, de Moubachchir* (texte arabe et traduction allemande). — Marquart, *Contributions à l'histoire et à la tradition de l'Érân*. — Fischer, *Sur les poésies de Aus ben Hadjar*. — Justi, *Remarques sur l'onomastique iranienne* (à propos de son *Iranisches Namenbuch* qui vient de paraître). — Weissbach, *Textes cunéiformes dans la langue d'Anzan*. — Fischer, *Description des manuscrits et notes laissés par Thorbecke*. — *Bibliographie*.

— *Mittheilungen und Nachrichten des deutschen Palaestina Vereins*, 1895, n° 6. — Brünnow, *Rapport sur son voyage en Palestine* (suite) : Meebatha et son palais, vues et plan. — 1896, n° 4. Brunnnow, *Relation de son voyage en Ammonitide* (suite). — Guthe, *Gader, Gadera, Gedor*. — Seybold, *Le nom du Jourdain*¹. — *Nouvelles diverses*.

— *Zeitschrift des deutschen Palaestina-Vereins*, vol. XVIII, fasc. iii. — Schumacher, *Madaba et Djerach* (bonne description des ruines, plans, dessins, copies d'inscriptions; quelques-unes de ces dernières ont déjà été publiées dans la *Revue biblique*). — Buresch, *Explication des inscriptions recueillies à Djerach*. — Schick et Benzinger, *Toponymie des environs immédiats de Jérusalem*² (complément de la carte de Schick publiée dans le fascicule). — Röhricht, *Cartes et plans de Palestine du VII^e au XVI^e siècle*. — Socin, *Sur les chevaux de race espagnole des écuries de Salomon* (critique justement la conjecture bizarre de Anderlind). — Benzinger, *Rapport sur les publications relatives à la Palestine, parues en 1894*. — Gelzer et Socin, *Remarques additionnelles*.

— *Deutscher Palaestina-Verein* : 1^o *Zeitschrift* ; Blanckenhorn, *Origine et histoire de la Mer Morte* (grand mémoire de géologie où l'auteur traite la question d'ensemble, tant d'après les travaux antérieurs, notamment ceux de Lartet et de Hull, que d'après ses observations propres; ses vues théoriques s'écartent

1. A signaler un intéressant cachet (peut-être ammonite?) avec inscription en caractères phéniciens au nom de *Elamac fils de Eléchou*¹ et une inscription romaine au nom d'un légat de la province d'Arabie, *L. Aemilius Gorus*.

2. L'auteur aurait pu faire entrer utilement en ligne de compte pour l'éclaircissement de la question étymologique, le nom de la vieille source de Gezer, *Ala Yarde*.

3. Le « Mont du Mauvais Conseil » ne s'appelle pas en arabe *Djebel Abou Tor* (طور), mais bien *Dj. Abou Thaur* (ثور), « le père du taureau ». Voir sur l'origine de ce nom la curieuse tradition musulmane rapportée par Moudjir ed-din (pp. 410 et 480 du texte arabe imprimé à Bouiak). C'était un ancien couvent chrétien dont j'ai discuté autrefois l'origine et dont je raconterai un jour l'histoire. — *Hakeldama* ne s'appelle pas seulement *Perdôas*, mais aussi *Chournein*; ce dernier nom est le *Carnelium* ou *Charnel* des Croisés (« Charnier »). — La *Zehceile* du village de Selwân a été omise; elle a cependant des droits sérieux à représenter la Pierre de Zohelath de la Bible. — C. C.-G.

sur quelques points importants de celles de ses devanciers; il distingue six phases dans l'évolution géologique à la suite de laquelle s'est constitué le bassin du Jourdain et de la Mer Morte; c'est dans la dernière qu'aurait eu lieu la catastrophe de Sodome et Gomorrhe déterminée par un tremblement de terre et la conflagration de gaz inflammables, carbures d'hydrogène et hydrogène sulfuré, mis en liberté par ce bouleversement. L'auteur admet l'existence d'une grande faille longitudinale traversant le fond même de la Mer Morte du nord au sud, et donnant issue aux émersions de bitume et d'eaux thermales qu'on y constate par moment et par place¹. — Guthe, *Note additionnelle sur l'invention des reliques des Patriarches à Hébron* (d'après le document dont il ignorait la publication intégrale faite par Riant). — Röhricht, *Observations sur diverses localités de Syrie mentionnées dans l'Histoire des Sultans Mamlouks*².

— *Zeitschrift der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft*, vol. L, fasc. 1 : Grierson, *Sur la phonologie des dialectes indo-aryens modernes*. — Oldenberg, *Varouna et les Adityas*. — Jacobi, *L'âge du Vêda*. — Stücker et Verworn, *Inscriptions arabes gravées sur le roc, à Tor* (presqu'île du Sinat). — Goldziher, *Sur les eulogies des musulmans*. — Foy, *Iranica*. — Fraenkel, *La capitale des Franes dans les sources arabes* (proposé de lire Paris le nom que Mas'oudy lui donne, au lieu de Trêves proposé par M. Carra de Vaux). — Foy, *Explication de quelques formules liturgiques indiennes*. — Noeldeke, *Sur la chronologie perse* (synchronisme avec l'ère des Séleucides, d'où il résulte que le 28^e jour du 7^e mois perse de l'an 25 du règne de Chosroës II correspond au 14 janvier 615 de notre ère). — Prætorius, *Remarques sur l'inscription sabéenne du traité*. — Wellhausen, *Restitution d'une lacune du Kitâb el-Aghânî*. — Lidzbarski, *Une prétendue nouvelle version des Mille et Une Nuits*. — Hardy, *Sur un passage du livre de Jonas* (comparaison avec une superstition indienne). — Bibliographie.

— *The Journal of Hellenic Studies*, t. XV, partie II. — P. Bienkowski, *Un Eros volant de l'école de Praxitèle* (pl. VIII. Il s'agit d'une figurine en terre cuite, trouvée dans une tombe à Érétrie, qui a été acquise en 1895 par le Musée Britannique : elle est d'une conservation exceptionnelle). — J. B. Bury, *L'histoire des noms Hellas, Hellenes* (démontre que, dans le chant I de l'*Odyssée*, Hellas désigne la côte septentrionale du Péloponnèse, et explique par là le nom de Μεγάλη Ἑλλάς donné à l'Italie méridionale, où se sont établis des colons venus en partie de l'Aegiale ou Achaïe). — Jevons, *Travail et gages à*

1. Il est regrettable que l'auteur n'ait pas cru devoir traiter la question très importante de l'embouchure du Jourdain et de ses variations séculaires; il y a pourtant là un facteur qui, ainsi que je l'ai montré autrefois, n'a pas été sans influence sur la constitution de la Mer Morte et la configuration de son rivage nord actuel. — C. C.-G.

2. M. Röhricht, s'en tenant aux traductions très insuffisantes de Quatremère, n'a pu tirer de ces documents arabes le parti qu'ils comportent. La question ne peut être utilement abordée que si l'on recourt aux manuscrits arabes originaux. C'est ce que j'ai fait il y a déjà bon nombre d'années à l'Ecole des Hautes Études, et j'ai obtenu ainsi des résultats du plus haut intérêt que je me propose de faire prochainement connaître. Voir, en attendant, les observations sommaires que je donne dans mon *Recueil d'archéologie orientale* (vol. II, § 26). — C. C.-G.

Athènes (jette quelque jour sur une question encore assez obscure). — Penrose, *Sur quelques traces laissées par l'entrée primitive de l'Acropole* (pl. XI-XIV. Croit reconnaître que, pendant bien des siècles et jusqu'à un moment qu'il s'abstient de déterminer, la porte par laquelle on entraît dans l'Acropole correspondait à la porte turque qui y donnait accès, jusqu'à ces dernières années, au pied du bastion qui porte le temple de la Victoire Aptère). — T. W. Allen, II, *Le texte des hymnes homériques*. — E. F. Benson, *Egosthena* (pl. IX-X. Description et vues intéressantes de cette enceinte qui, selon l'auteur, est le plus bel échantillon de la fortification grecque qui soit arrivé jusqu'à nous). — P. Gardner, *Deux lécythes funéraires* (pl. XV. Intéressants l'un et l'autre par des particularités rares. Dans l'un on voit une Victoire ailée, et, dans l'autre, un enfant nouveau-né porté dans sa bière). — *Partie administrative*.

— *American Journal of Archaeology and of the History the fine arts*, juillet-septembre 1895. — I. Mémoires de l'Ecole américaine d'études classiques à Athènes. — E. Capps, *Le chœur dans le drame grec des derniers temps*. — B. Richardson, *Un temple à Erétrie* (pl. XVIII. Découverte d'un temple hexastyle, inconnue jusqu'à présent, tout près du théâtre). — E. Capps, *Fouilles dans le théâtre d'Erétrie en 1894* (pl. XIX. Croit pouvoir tirer de ces fouilles des arguments à l'appui de la théorie de Doerpfeld). — II. Stevenson, *Quelques sculptures provenant de Koptos, au Musée de Philadelphie* (deux similigravures dans le texte). — III. J. P. Peters, *Les fouilles de l'Université de Pensylvanie à Nippour*. II. *La voûte à Nippour* (pl. XX; figures dans le texte, qui montrent, sous plusieurs aspects, d'après des photographies, une voûte à claveaux, celle d'un égout, trouvée à Nippour. D'après l'auteur de cette découverte, cette voûte remonterait à l'âge le plus ancien de la civilisation chaldéenne; elle serait antérieure à Sargon d'Agadé. Elle est de forme elliptique et faite de briques scellées dans du mortier de chaux. Plusieurs vues intéressantes, quoique un peu confuses, des débris de la ziggurat). — A. L. Frothingham et Allan Marquand, *Nouvelles archéologiques, sommaire des recherches et des découvertes récentes*.

— *American Journal of Archaeology*, t. X, n° 4, octobre-décembre 1895 : J. Peters, *L'expédition en Babylonie de l'Université de Pensylvanie*. III. *La cour des colonnes à Nippour* (pl. XXI. Assez nombreuses figures dans le texte; mais ce n'est, en général, que des reports très confus de médiocres photographies. Des croquis d'architecte seraient bien plus instructifs). — Publications de l'Ecole américaine d'archéologie à Athènes. — Goodell et Hermance, *Monuments funéraires d'Athènes* (figures dans le texte). — Hoppin, *Une cylinx signée de Psiar* (pl. XXII. Figures dans le texte). — *Bibliographie*. — *Chronique archéologique*, par Allan Marquand (nous ne nions pas l'utilité de cette chronique, qui suppose, chez son auteur, un effort très méritoire pour se tenir au courant; mais nous ne pouvons nous empêcher de regretter que le journal ne contienne pas plus de mémoires originaux, plus de descriptions de monuments et de relations de fouilles. Il n'a pas, à cet égard, encore réussi à rivaliser avec les recueils du même genre qui se publient en Europe).

— *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma*, 23^e année,

1895, 3^e fascicule, juillet-septembre. — G. Gatti, *Découvertes relatives à la topographie et à l'épigraphie urbaines*. — G. Tomassetti, *Découvertes suburbaines*. — R. Lanciani, *Les peintures antiques des cryptes romaines*. (Détails intéressants sur les différentes collections qui ont été formées à Rome, au XVIII^e siècle, de dessins et de reproductions en couleur, d'après les peintures et les mosaïques que l'on retrouvait à Rome. L'auteur commence par donner un catalogue descriptif et analytique des recueils qu'il a examinés en Italie, en France, en Angleterre et en Prusse, puis il essaie de rapporter aux différentes régions de Rome et aux monuments suburbains les originaux des copies qu'il a eues sous les yeux, travail qui a ses difficultés, à cause de l'inexactitude de beaucoup des mentions qui accompagnent ces copies.) — L. Corraa, *Graffiti de Rome*. — L. Cantarelli, *Les distributions de grains à Rome et la série des praefecti frumenti dandi*. (Cherche à établir la série, qui n'a jamais encore été dressée, de ceux de ces praefecti frumenti dandi ex senatus consulto qui sont mentionnés dans les inscriptions.) — G. Pinza, *D'une inscription funéraire trouvée à Patiano*. (Étude sur la fonction des speculatores.) — Bibliographie.

— *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma*, 23^e année, fascicule 4, octobre-décembre. — Comtesse Ersilia-Caetani-Lovatelli, *Fragments d'un bas-relief en marbre avec représentation de gladiateurs* (pl. XIV-XV. On retrouve ici toute l'érudition à la fois abondante et précise à laquelle l'auteur, par ses précédents ouvrages, a habitué le lecteur). — G. Tomassetti, *Notes épigraphiques sur la banlieue de Rome*. — E. Celani, *Quelques inscriptions relatives aux inondations du Tibre*. — Fr. Cerasoli, *Documents du moyen âge qui ont trait aux Thermes de Dioclétien et au Mausolée d'Auguste*. — Liste des objets d'art découverts par les soins de la Commission archéologique municipale du 1^{er} janvier au 31 décembre 1895 et conservés dans le Capitole et dans les magasins de la Commission. — Actes de la Commission et dons reçus. — G. P.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME XXVIII DE LA III^e SÉRIE

I. — TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
L'Athéna Lemnia sur des pierres gravées, par M. A. FORTWAENGLER . . .	1
Notes et souvenirs d'un vieux collectionneur (<i>suite</i>), par M. le comte Michel TYSKIEWICZ	6
Observations sur la céramique mycénienne, par M. E. POTTIER	17
La croix de Nailly, par M. G. JULLIOT	33
Les Édifices d'Épidaure. Remarques et observations critiques, par M. Ch. CHIFFEZ	38
Artémis chasserresse, marbre du Louvre dit « Diane à la biche », par M. René DUSSAUD	60
La palme du bronze antique, par M. F. DE VILLENOISY	67
Contribution à l'étude de la XXI ^e dynastie égyptienne, par M. Georges DARESSY	72
Chronique d'Orient, n ^o XXX (<i>suite</i>), par M. Salomon REINACH	91
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions	103
Nouvelles archéologiques et Correspondance	121
Bibliographie : 1. E. POTTIER. Catalogue des vases antiques de terre cuite, du Musée du Louvre (par S. REINACH).	124
— 2. A. PARMENTIER. Album historique. T. I. Le moyen âge : Habitation, vêtement, etc. (par S. R.).	127
Notes et souvenirs d'un vieux collectionneur (<i>suite</i>), par M. le comte Michel TYSKIEWICZ	129
Notes d'archéologie orientale, par M. Ch. CLERMONT-GANNEAU	138
De quelques représentations du sacrifice d'Abraham, par M. Edmond LE BLANT	154
Statuette d'Hermaphrodite, par M. J.-Adr. BLANCHET	160

	Pages.
Buste en bronze découvert à Emporiae, de la collection Guëll, à Barcelone, par M. Salomon REINACH	163
Note sur une inscription de Sébaste, par M. Franz CUMONT.	173
Textes pehlvis historiques et légendaires, traduits par M. E. BLOCHET	177
La patène du bronze antique (<i>suite</i>), par M. F. DE VILLENOISY	194
Index alphabétique et analytique des inscriptions grecques et latines de la Syrie, publiées par Waddington, par M. J.-B. CHABOT.	213
Chronique d'Orient, n° XXX (<i>fin</i>), par M. Salomon REINACH.	229
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions	248
Nouvelles archéologiques et Correspondance.	254
Bibliographie : Dr CARTON. Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de Dougga) (par J. TOUTAIN).	263
Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine, par M. R. CAGNAT	265
Études sur quelques cachets et anneaux de l'époque mérovingienne (<i>suite</i>), par MM. DELOCHE.	273
Notes et souvenirs d'un vieux collectionneur (<i>suite</i>), par M. le comte Michel TYSKIEWICZ	289
Les grands prêtres d'Ammon, par M. Cecil TORR	296
Voyage en Syrie (oct.-nov. 1895). Notes archéologiques, par M. René DUSSAUD	299
Notes d'archéologie orientale (<i>suite</i>), par M. Ch. CLERMONT-GANNEAU.	337
Bronzes grecs du Musée de Syracuse, par M. Giovanni PATRONI	355
Textes pehlvis historiques et légendaires (<i>suite</i>), traduits par M. E. BLOCHET.	359
Les Édifices d'Épidaure. Réponse à M. Chipiez, par M. E. LECHAT	369
Réponse de M. CHIPIEZ	380
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions	383
Société nationale des Antiquaires de France.	391
Nouvelles archéologiques et Correspondance	394



II. — TABLE ALPHABÉTIQUE

PAR NOMS D'AUTEURS

	Pages.
BLANCHET (J.-ADR.) — Statuette d'Hermaphrodite	160
BLOCHET (E.). — Textes pehlvis historiques et légendaires traduits. 177,	359
CAGNAT (RENÉ). — Revue des publications épigraphiques relatives à l'an-	
tiquité romaine	265
CHABOT (J.-B.). — Index alphabétique et analytique des inscriptions grec-	
ques et latines de la Syrie, publiées par Waddington.	213
CHIPIEZ (CH.). — Les Édifices d'Épidaure. Remarques et observations	
critiques	38
— Réponse à M. Lechat	380
CLERMONT-GANNEAU (CH.). — Notes d'archéologie orientale	138, 337
CUMONT (FRANZ.). — Note sur une inscription de Sébaste.	173
DARESSY (G.). — Contribution à l'étude de la XXI ^e dynastie égyptienne.	72
DELOCHE (M.). — Études sur quelques cachets et anneaux de l'époque	
mérovingienne (suite)	273
DUSSAUD (RENÉ). — Voyage en Syrie (oct.-nov. 1895). Notes archéologi-	
ques.	299
FERTWAENGLER (A.). — L'Athéna Lemnia sur des pierres gravées	1
JULLIOT (G.). — La croix de Nailly.	33
LE BLANT (EDMOND). — De quelques représentations du sacrifice d'Abra-	
ham	151
LECHAT (E.). — Les Édifices d'Épidaure. Réponse à M. Chipiez	369
PATRONI (GIOV.). — Bronzes grecs du Musée de Syracuse	355
POTTIER (E.). — Observations sur la céramique mycénienne	17
HEINACH (SALOMON). — Chronique d'Orient, n ^o XXX (suite et fin). 91,	229
— Buste en bronze découvert à Emporiae, de la collection Guëll, à Bar-	
celone	163
TORR (CECIL). — Les grands prêtres d'Ammon.	296
TSYKIEWICZ (MICHEL). — Notes et souvenirs d'un vieux collectionneur	
(suite)	289
VILLENOISY (F. DE). — La patine du bronze antique	67, 194

TABLE DES PLANCHES

- I. — Intailles et plaque de terre cuite.
- II-III. — La croix de Nailly (Yonne).
- IV. — Hermaphrodite (collection Blanchet).
- V. — Tête en bronze d'Ampurias (Espagne; collection Guâll).
- VI. — Le sacrifice d'Abraham (fragment d'un sarcophage chrétien).
- VII. — Buste de Palmyre. — Église de Tortose.
- VII bis. — Carte d'une partie de la Syrie.
- VIII. — Buste en bronze de Méduse au Musée de Syracuse.



INTAILLES ET PLAQUE DE TERRE CUITE






LA CROIX DE NAILLY (YONNE)



LA CROIX DE NAILLY (YONNE)



HERMAPHRODITE
STATUETTE DE BRONZE
(Collection BLANCHET)





TÊTE EN BRONZE D'AMPURIAS (ESPAGNE)
(Collection Génll. 4 Barcelone)



Le Sacrifice d'Abraham.

FRAGMENT DE SARCOPHAGE CHRÉTIEN





BUSTE PALMYRENIEN DE TRIPOLI .
2 FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE TORTOSE





CARTE D'UNE PARTIE DE LA SYRIE
POUR SERVIR AU VOYAGE DE M. R. DUSSAUD



MOHAMMEDAN CATALOGUE.

CONTENTS.

	PAGE
PERIODICALS AND MISCELLANEOUS	I
MOHAMMEDAN COUNTRIES: HISTORY—GEOGRAPHY—ARCHE- OLOGY—POLITICS—NUMISMATICS	3
ARABIC GRAMMARS, DICTIONARIES, PHILOLOGY	22
ARABIC TEXTS AND TRANSLATIONS	25
PERSIAN GRAMMARS, DICTIONARIES, PHILOLOGY	36
PERSIAN TEXTS AND TRANSLATIONS	38
TURKISH GRAMMARS, DICTIONARIES, PHILOLOGY	46
TURKISH TEXTS AND TRANSLATIONS	48

PROBSTHAIN & Co.,

Oriental Booksellers & Publishers,

Agents to Oriental & American Universities & Libraries.

**14, BURY STREET, BRITISH MUSEUM,
LONDON, W.C.**

1905.

Continued from page 49.

- 1433 **Muharabet Bahriye-i-Osmanle** (Turkish Naval War), by Suleiman Nutki, in Turkish, large 8vo, pp. 138, illustrated. *Constantinople*, 1307 A.H. 4s
- 1434 **Muhsin Bey**.—Story in Turkish, 16mo, pp. 70. *Constantinople*, 1307 2s 6d
- 1435 **Nadji Muallim** (Terdjaman i haqiqet), 8vo, pp. 384. *Stambul*, 1303 6s
- 1436 **Naima**.—Annals of the Turkish Empire from 1091 to 1659 of the Christian Era, translated by CH. FRASER, Vol I., folio, pp. 17, 467, cloth. *London*, 1832 10s 8d
- All published. Copy of the Earl of Glasgow.
- 1437 **Nemouné i Edabiyot** (Turkish Literature), 12mo, pp. 512, half bound 5s
- 1438 **Osmanische Sprichwörter**.—Hrsg. durch die Orientalische Akademie, in Turkish, German and French, 8vo, pp. 12, 180. *Wien*, 1865 4s
- 1439 **Prayer Book**, in Turkish, translated from the English by KOWLE and TEWFIK, 8vo, pp. 786, cloth 5s
- 1440 **Raudal al Ahbab**.—Life of Mohammed, translated into Turkish, folio, pp. 514 (1107), oriental binding 21s
- 1441 **Relation de l'Ambassade de Mohammed Effendi**, Turkish Text, Lex., 8vo, pp. 80. *Paris*, 1841 5s
- 1442 **Reshad niakianul osmanli lugati**, Turkish Dictionary, with Arabic, Persian and Turkish Explanations, cloth, 8vo. *Constantinople*, 1318, A.H. 7s 6d
- 1443 **Shams al-Haqiqat**.—Religious Work, in Turkish, 4to, pp. 290, bds. *Dated* 1278 7s
- 1444 **Sharh Shaab-al-Imam**.—Mohammedan Religious Law, in Turkish, 8vo, 136. *Const.*, 1305 2s 6d
- 1445 **Slahet-Namé** (Travels in Europe), by Rifaya Bey, in Turkish, 8vo, pp. 259, oriental binding. *Const.*, 1355 8s
- 1446 **Sulwan el Muta**.—The Prince's Consolations under the Enmity of his Dependents, Turkish Translation from the Arabic, Lex., 8vo, pp. 276, half leather. *Constantinople*, 1868 10s 6d
- 1447 **Tabeeyan Magles**.—Large Commentary on the Koran, in Turkish, 2 vols, roy. 4to, 800 pages. *Bulag*, 1279 30s
- 1448 **Tabsirat-ul-Insan**, by A. Nedjib, in Turkish, 8vo, pp. 78. *Const.*, 1307 2s
- 1449 **Takwin el Adwar**.—Turkish Book on Astronomy, Dates, &c., 8vo, pp. 80. *Const.*, 1300 2s
- 1450 **Tarikh Africa**, in Turkish, History of Africa, 4to, pp. 50, bds. *Bulag*, 1831 2s 6d

- 1451 **Tarikh i Bonaparte**.—A History of Bonaparte, Turkish, large 8vo, pp. 331, half bound. *Bulag*, 1249 (A.H.) 15s
- 1452 **Tarikh Pietro**.—An Account of the Political Power of Russia, with Special Relation of the time of Peter the Great, in Turkish, large 8vo, pp. 225, bds. *Bulag*, 1246 41s
- 1453 **Tarikh i Suleiman Name**, a History of Suleiman, in Turkish, sm. folio, pp. 230, bound. *Bulag*, A.H., 1248 (1832) 18s
- 1454 **Tedjarib i Hayat**, by Ahmed Rassein (Experiences of Life), in Turkish, 12mo, pp. 148. *Constantinople*, 1308 2s 6d
- 1455 **Terdscheme Risale Sudan**, Voyage to the Sudan, in Turkish, 4to, pp. 91, bds. *Constantinople*, 1202 4s
- 1456 **Teshrih Kanoon i-Tidjaret**.—Commentary on Commercial Law, in Turkish, Vol III. *Constantinople*, 1303 2s 6d
- 1457 **Tezkereh-i-Evliá**.—Manuscript Oulgour de la Bibliothèque Nationale, Reproduit par l'Héliogravure Typographique, folio, pp. 392, bds. *Paris*, 1890 30s
- 1458 ——— **Le Mémorial des Saints Traduit sur le M. S. Oulgour de la Bibliothèque Nationale par P. DE COURTEILLE**, folio, pp. 24, 233, bds. *Paris*, 1839 30s
- 1459 **Tohfot as Sukuk**.—Collection of Legal Documents for Public Notaries, in Turkish, sm. folio, pp. 417, full bound. *Constantinople*, 1852 18s
- 1460 **Tokuj numeroli**.—House Nr. 9, a Play in Turkish, 12mo, pp. 32. *Constantinople*, 1307 2s 6d
- 1461 **Tslefet ul Kubar**.—Naval Wars of the Turks, in Turkish, Lex., 8vo, pp. 150, and many plates. *Constantinople* 12s
- 1462 **Treaties of Commerce and Navigation** between Austria and Turkey, in Turkish, 8vo, pp. 88. *Vienna*, 1848 7s 6d
- 1463 **Turkish Proverbs** translated into English, 8vo, pp. 37, interleaved. *Venice*, 1880 2s 6d
- 1464 **Uss Zefer**.—Distinction of the Janissaries, in Turkish, sm. 4to, pp. 3, 261, full bound. *Constantinople* 12s 6d
- 1465 **Vasif Effendi**.—History of the Turkish Empire, in Turkish, 2 parts in 1 vol, sm. folio, pp. 327, 316, native binding. *Constantinople*, 1219 24s
- 1466 **Wells** (Ch.) **Ilm Tedbiri Milk**, the Science of the Administration of a State, or an Essay on Political Economy, in Turkish, 8vo, cloth. *London*, 1860 3s 6d

Seventh Catalogue of Valuable Books:

OFFERED FOR SALE BY

PROBSTHAIN & CO.,

Oriental and Foreign Booksellers,

14, BURY STREET, BRITISH MUSEUM, W.C.

PERIODICALS, MISCELLANEOUS.

- 1 **Abel (C.)** Sprachwissenschaftliche Abhandlungen, 8vo, pp. 468. *Leipzig* (10s) 6s
- 2 **Asiatic Journal**, 1842, January to April, 1844, May to October, half calf. *London* 8s
- 3 **Asiatic Society of Bengal. Journal**, Vols I. to XIV., from the beginning to 1845, in numbers and volumes, 8vo, *Calcutta*, 1832 to 1845 £28
Missing in our set are Nos. 3, 27, 21.
The early volumes of this Journal are extremely scarce, they contain many valuable articles on all subjects connected with the East, by the best known Oriental Scholars.
- 4 ——— The same, Vols III. to XIV. *Calcutta*, 1834 to 1845 £18
- 5 ——— The same, Vols 49 to 71, half bound, a few vols in numbers as issued. *Calcutta*, 1880 to 1902 £30
- 6 ——— The same, Proceedings, a complete set, 1869 to 1902, roy. 8vo, half bound. *Calcutta* £18
- 7 **Biblia**.—Monthly Journal of Oriental Research in Archaeology, Religion, and Languages, Vol XVII. *Meriden*, 1905 5s
- 8 **Clermont-Ganneau**.—Recueil d'Archéologie Orientale, Vols I. à VI. (all issued), 8vo, with numerous plates and illustrations £7 10s
- 9 **Comité de Conservation de Monuments de l'Art Arabe**, Part 14, Procès-Verbaux, 8vo, 196, xii., with 10 plates. *Cairo*, 1898 6s
- 10 **Coxon (H.)** Oriental Carpets, how they are made, &c., pp. 75, with a map and 11 plates. *London*, 1884 4s
- 11 **Ewald (Heinrich) Davies (T. Witton)** Heinrich Ewald, Orientalist and Theologian, 1803-1903, 8vo, pp. viii., 146, illustrations, cloth. *London*, 1903 3s 6d
- 12 **Fitzball (E.)** Oriental Tales, 4to, pp. 55, cloth. *London* 2s
- 13 **Frauberger (T.)** Herstellungsart der Koptischen Kopfbedeckungen. *Extract*, N.D. 1s 6d
- 14 **Fundgruben des Orients**.—Bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern, 6 vols, folio, half bound (Vol VI. in paper covers). *Wien*, 1809-15 £2 15s
Publication, similar to the Asiatic Researches, dealing with Philology, History, Geography, Bibliography of India, Arabia, Persia, Egypt, Turkey.
- 15 **Gate (The)** to the Hebrew, Arabic, and Syriac, 8vo, pp. 8, 86, and 21 plates, cloth. 1828 4s
Method of acquiring the Accidence.
- 16 **Geographical Congress**.—Report of the Sixth International Congress held in London, large 8vo, pp. xxiv., 790, 84, 190, with maps and illustrations, cloth. *London*, 1896 18s
- 17 **Geographisches Jahrbuch**, begründet durch Behm, Vols I. to XXV., 8vo. *Gotha*, 1866-1902 (£218) £15
- 18 **Gurdji (V.)** Oriental Rug Weaving, 8vo, pp. 93, richly illustrated, cloth. *New York* 4s
- 19 **Hottinger (J. H.)** Promanarium s. Bibliotheca Orientalis, exhibens Catalogum Authorum Hebraic, Syriac, Arabic, &c., sm. 4to, pp. 332, 46, calf, very scarce. *Heidelberg*, 1658 12s
- 20 **Hoyland (J.)** Historical Survey of the Gypsies, roy. 8vo, pp. 265, bds. *York*, 1816 6s
- 21 **Indian Antiquary**.—A Journal of Oriental Research in Archaeology, History, Literature, Languages and Folklore, Numismatics, &c., Vols I. to XV., 4to, with numerous plates, new half calf. *Bombay*, 1872-86 (£226) £21
Very rare.
- 22 **Jacob (Col. S. & T. H. Hendley)** Jeypore Enamels, folio, with 28 full-page coloured illustrations, with descriptive letter-press. Fancy binding, 1886 £2 2s

- 23 **Journal Asiatique**, ou recueil de mémoires d'extraits et de notices, relatifs à l'histoire et à la littérature des peuples orientaux, 1863 à 1871, 8vo, Paris, 1874-1876 £5 5s
Various other parts to be had (from 1872 to 1878, 1894, 1895).
- 24 **Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society**, Vol I., half bound, Bombay, 1844 7s 6d
Some of the articles on the Literature of the Marathas—Language of the Ab—original Hindus—Language of the Todas, &c.
- 25 ——— The same, No. 22, containing articles of Inscriptions by West, Playfair, and Bhan Daji, 8vo. Bombay, 1865 5s
- 26 ——— The same, Nos. 62, 63, containing articles on Coins, Inscriptions, and Indian Dialects, 8vo. Bombay, 1884-85 (each 5s) 10s
- 27 **Journal of the Bombay Natural History Society**, edited by H. M. Phipson. Vol VI., roy. 8vo, with numerous illustrations and coloured plates. Bombay, 1891 10s
- 28 ——— The same, Vol V., No. 4; Vol VII., No. 2. Bombay, 1891-2 8s
- 29 ——— The same, a set of Vols I. to VII. Bombay, 1886-92 £5 5s
- 30 **Journal Royal Asiatic Society of Great Britain**, Vols XIII., 1, 2; XIV., 1; XV., 1, 2; XVI., 1, 2; XVII., 1, 2; XVIII., 1, 2; XXXVI., 1, 2, 3. London, 1851-1904 £2 10s
Sold separately.
- 31 **Journal of Indian Art and Industry**, Vols I. to IX., imp. 4to, cloth. London, 1884-1903 £28
Extremely scarce.
- 32 **Keene (H. G.) An Oriental Biographical Dictionary**, founded on materials, collected by the late Thomas Wm. Beale, New Edition, revised and enlarged, roy. 8vo, cloth. London, 1881 (pub. 28s) 10s 6d
- 33 **Lepsius (C. R.) Standard Alphabet for reducing unwritten Languages**, Second Edition, roy. 8vo, pp. 17, 324, cloth. London, 1863 3s 6d
- 34 **Miles (S. B.) Account of Four Arabic Works on the History and Geography of Arabia**, 8vo, pp. 8. 1872 1s 6d
- 35 **Missionary Register and Record**, Vols 1817-21, 1823-35, and 1837, half bound, 8vo. London £5 5s
A valuable collection on Missions in the East.
- 36 **Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschaft**, Vols I. to VIII., Complete Set, 8vo. Berlin, 1826-1903 £6
Continuation can be supplied, as issued.
- 37 **Morgenlandische Forschungen**.—Festschrift für H. L. Fleischer, von Derenbourg, Eché, and others, 8vo, pp. 309, cloth. Leipzig, 1875 10s
- 38 **Morgenlandisches Kleeblatt**: Paraische Hymnen, Arabische Elegien, Türkische Eklogen, auf gelesen von J. v. Hammer, 4to, pp. 104, with copper-plates, calf. Vienna, 1819 3s
Back broken.
- 39 **Müller (Max) The Languages of the Seat of War**, 8vo, pp. 18, 134, with map, cloth. London, 1854 4s
- 40 ——— The same, Second Edition, pp. 96, 150. 1855 4s 6d
- 41 **Nimishi**.—Adventures of a Man to obtain a Solution of Scriptural Geology and Planetary Concretion, 2 vols, 8vo, with large map, cloth. London, 1845 4s 6d
- 42 **Oriental Congress**.—Congrès Provincial des Orientalistes compte rendu de la 3e session, Lyon, 1878, 2 vols, 4to, with 26 plates (2 coloured). Lyon, 1880 (Privately Printed) 10s
Vol I. deals especially with Philology, History, &c. Vol II. contains Religions of the East.
- 43 ——— The same, Transactions of the Second Session, 1874, 8vo, pp. viii., 456, cloth. London, 1876 (21s) 10s 6d
Out of print.
- 45 ——— The same, Actes du VIe Congrès International des Orientalistes tenu en 1883 à Leide, Compte Rendu des Séances, 8vo, pp. 239. Leide, 1884 3s 6d
- 46 ——— The same, IVe Partie: Sections Africaine, Extrême Orient, Polynésie, roy. 8vo, pp. iv., 313 12s
- 47 **Oriental Congress, 1889**.—GIRENAB. Le Livre des Salutations adressées aux Nations Orientales et Occidentales, 8vo, pp. xvi., 108, cloth. Leipzig, 1888 (pub. 6s) 3s
- 48 **Orientalische Bibliographie**.—A Complete Set, Vols I. to XV., 8vo. Berlin, 1887-1902 £9 9s
- 49A ——— The same, Vols V., VII., VIII. £1 10s
Complete sets are now scarce.
- 49 **Orientalist (The)**, a Journal of Oriental Literature, Arts and Sciences, Folk Lore, &c., edited by Wm. Goonetilleke, Vols. I. to III., complete, 4to. Kandy (Ceylon), 1889 to 1892 £1 15s
- 50 **Palestine Exploration Fund**.—Quarterly Statement, 1872-86, 8vo, cloth and half bound. London £3 3s
A rare run.
- 51 **Pertsch (W.) Die Oriental. Handschriften** (Persisch und Türkisch) der herzogtl. Bibliothek zu Gotha, 8vo, half bound. Vienna, 1859-64 4s 6d

- 52 **Petermann's Mittheilungen aus Perthes'**
Geograph. Anstalt, vols 32, 33, 39; Sup-
plement, 94 to 98, 100, 101, 104, 105, 107,
109, 4to. *Gotha*, 1887-93 25s
- 53 **Psichari (J. N.)** The Language Ques-
tion in Greece, 8vo, pp. 29, 80. *Cal-
cutta*, 1902 4s
- 54 **Revue de Philologie de Littérature et
d'Histoires Anciennes**, New Series, Vols
I. to XXIII, large 8vo. *Paris*, 1877-96
(pub. at 552 fr.) £18
- 55 **Revue de l'Histoire des Religions**,
publiée par Jean Reville, Vols. I. to
XIII, in parts as issued, roy. 8vo.
Paris, 1880 to 1892 £16
- 56 **Robinson (V. J.)** Eastern Carpets,
printed in colours, 2 Series, roy. folio,
with 24 coloured plates, cloth. 1882-93
£10 15s
- 57 **Royal Geographical Society.—Journal**,
1864 to 1900, a complete run, in
numbers, and in cloth £9
- 58 ——— **Proceedings**, 1879, '80, '82, '83,
'86, '89, '92 20s
Some parts to be had separately.
- 59 **Sacred Books of the East**, trans-
lated by various Oriental Scholars, and
edited by F. Max Müller, vols 1-49.
Oxford, 1879-1901, cloth
(pub. £29 3s) £24
A complete set, for details see PROBSTHAIN'S
ORIENTAL CATALOGUE III., No. 64.
- 60 **Sammlung von Abbildungen Türk.,
Arab., Persischer, Indischer Metall-
objekte**, mit einleit. Bemerkungen,
folio, with 50 lithographic plates, in
portfolio. *Vienna*, 1895 £3 12s
Issued by the Imp. Austrian Commercial Museum.
- 61 **Sunjana (Dr. D. P.)** Next-of-Kin
Marriages in Old Iran, 8vo, pp. v. 118.
London, 1888 2s 6d
- 62 **Tassy, de (G.)** Rhétorique des Nations
Musulmanes d'après Hadayik Ul-
Balagat, 8vo, pp. 38. *Paris*, 1845 2s
- 63 **Translations (Miscellaneous)** from
Oriental Languages, Vol I., 8vo, bds.
London, 1831 7s 6d
Contains:—Ebn-ed dim—El-Eghraati, Journey
into the Interior of Northern Africa—The Last
Days of Krishna—Indian Cookery, and a more.
- 64 **Trübner & Co.'s Monthly List of New
and Forthcoming Works**, Official and
other Authorised Publications, and New
American Books, Vols I. to XII., 1877
to 1888 (all published), bound in 3 vols,
8vo, half calf. *London*, 1877-88 12s 6d
- 65 **Westasiatische Studien.**—Redigiert
von Fischer und Foy, Lex., 8vo, pp. 332,
bds. *Berlin*, 1898 5s
Contains:—Eine arabische Chronik aus Zanzibar—
Parismus bei den Osmanen—Syrische Inschriften
—Marekkanische Sprichwörter, &c.
- 66 **Wissenschaftlicher Jahresbericht**
über die morgenländischen Studien,
1859-61, 1862-67, part I., 1876-77, 1879,
roy. 8vo, 5 vols. *Leipzig*, 1865-81
10s 6d
- 67 **Zeitschrift für Aegyptische Sprache und
Altertumskunde**, edited by Erman and
Steindorff, a complete set of vols. 1 to
40. *Leipzig*, 1863-1903 (pub. £30) £25
Vols I. to X. are in Anastatic Reprint.
- 68 **Zeitschrift der deutschen Morgen-
ländischen Gessellschaft**, Vols I.,
XX., XXII., XXXI., complete, XXI⁴,
XXVI⁴, XXXII⁴, XXXIV⁴, XXXV⁴, in
parts, 8vo. *Leipzig* 20s
- 68A ——— The same, a set to vol 64.
Leipzig, 1845-1900 £28
- 69 **Zeitschrift für vergleichende
Sprachforschung**, beg. v. Kuhn, vols
17, 18, 19, 21, 22, 25, 8vo. *Berlin*,
1867-79 30s

MOHAMMEDAN COUNTRIES.

HISTORY—GEOGRAPHY—ARCH- ÆOLOGY—POLITICS—NUMIS- MATICS.

- 70 **Abdur Rahman (Amir of Afghanistan)**
His Life, ed. by Sultan Mahommed
Khan, 2 vols, 8vo, with portrait, maps
and illustrations. *London*, 1900
(pub. 32s) 15s
- 71 **Account of Jerusalem**, translated from
the Persian by A. R. FULLER, 8vo, pp.
23. 1872 2s
- 72 **Affalo (M.)** The Truth about Morocco,
Indictment of Policy of the British
Foreign Office with regard to the Anglo-
French Agreement, 8vo, pp. 312, cloth.
1901 9s
- 73 **Ainsworth (W. F.)** The River Karun,
an Opening to British Commerce
(Persia), 8vo, pp. xxviii., 248, with map,
cloth. *London*, 1890 6s
- 74 **Ali Bey.**—Travels in Morocco, Tripoli,
Cyprus, Egypt, Arabia, Syria, and
Turkey, between 1803 and 1807, 2 vols,
4to, with 83 plates and 4 maps, bound.
London, 1816 18s
- 75 **Ameer Ali (Syed)** A Short History of
the Saracens, 8vo, pp. xxiii., 638, with
maps and illustrations, cloth. *London*,
1899 (pub. 7s 6d) 6s
- 76 **Amiels (E. de)** Morocco, its People and
Places, translated by Rollin-Tilton, 4to,
pp. 406, with plates and illustrations,
cloth. *London*, n.d. (pub. 21s) 8s

- 77 **Anadol**, the Last Home of the Faithful, by the author of "The Frontier Land of the Christian and the Turk," 8vo, pp. 361, cloth. *London*, 1853 4s
Scenes of Turkish Life.
- 78 **Annali dell' Islam**, compilati da L. Caetani (Prince of Teano), Vol I. Introduction (dall' anno I. al VI.). 4to. *Milan*, 1905 32s
- 79 **Appleton** (T. G.) Syrian Sunshine, 8vo, pp. 308, cloth. *London*, 1877 5s 6d
- 80 **Arrian's History of the Expedition of Alexander the Great and Conquest of Persia**, translated from the Greek, by Mr. Rooke, Second Edition, enlarged, 8vo, pp. 264, bds. *London*, 1813 7s 6d
- 81 **Artemi** (of Wagarschapat, near Mount Ararat) Memoirs of his Life, from the original Armenian written by himself, 8vo, pp. 374, with plate, bds. 1822
(pub. 12s) 6s
- 82 **Arundell** (F. V. J.) Discoveries in Asia Minor, 2 vols, 8vo, with map and illustrations, half calf. *London*, 1834 6s
- 83 **Arvieux** (Chevalier d') Travels in Arabia, the Desert, published by Dela Roque, done into English by an eminent hand, Second Edition, 12mo, pp. xvi., 358. *London*, 1752 3s 6d
- 84 **Baber** (Zahir-ed-Din-Mohammed) Mémoires, traduits pour la première fois sur le texte djagatai par A. Pavet de Courteille, 2 vols, roy. 8vo. *Paris*, 1871 15s
Baber was the founder of the Mongol Dynasty in Hindostan.
- 85 **Baker** (J.) Turkey in Europe, Second Edition, roy. 8vo, pp. xv., 560, with 2 maps, cloth. *London*, 1877 7s 6d
- 86 **Baltimore** (Lord F.) A Tour to the East in 1763-64, with Remarks on the City of Constantinople and the Turks, 8vo, pp. 176, with a map. *London*, 1767 5s
- 87 **Bannister** (J. T.) Survey of the Holy Land, its Geography, History and Destiny, roy. 8vo, pp. 14, 575, with maps, plates and illustrations, cloth. *Bath*, N.D. 5s
- 88 **Barker** (W. B.) Lares and Penates, or Cilicia and its Governors, edited by W. F. Ainsworth, roy. 8vo, pp. 14, 394, illustrated, cloth. *London*, 1853 6s
- 89 **Barkley** (H. C.) A Ride through Asia Minor and Armenia, 8vo, pp. x., 350, cloth. *London*, 1891 4s 6d
- 90 **Barth** (H.) Le Droit du Croissant, traduit de l'Allemand, 8vo, pp. 286. *Paris*, 1898
(pub. 3 fr. 50) 2s
- 91 **Beaufort** (Fr.) Karamania, or Description of the South Coast of Asia Minor and of the Remains of Antiquity, 8vo, pp. x., 300, with plans, views, &c., half calf. *London*, 1817 5s
- 92 **Bellew** (H. W.) The Races of Afghanistan, an Account of these Nations, 8vo, cloth. *Calcutta*, 1880 5s
- 93 **Benjamin** (S. G. W.) Persia and the Persians, 4to, pp. 17, 507, with 58 illustrations and plates, cloth. *London*, 1887 12s
Country, People, Religion, Literature, &c.
- 94 **Bent** (Mr. and Mrs. Th.) Southern Arabia, Lex., 8vo, pp. 455, with a portrait, maps and illustrations, cloth. *London*, 1900 18s
Scarce.
- 95 **Berchet** (G.) La Repubblica di Venezia e la Persia, roy. 8vo, pp. 17, 294, with 5 plates. *Torino*, 1865 6s
- 96 **Biddulph** (C. E.) Four Months in Persia, and a Visit to Trans-Caspia, large 8vo, pp. 137, cloth. *Bombay*, 1892 4s 6d
- 97 **Bigham** (C.) Ride through Western Asia, 8vo, with illustrations, cloth. *London*, 1897 5s
- 98 **Bishop** (Mrs.) Journeys in Persia and Kurdistan, including a Summer in the Karun Region and a Visit to the Nestorian Rayahs, 2 vols, 8vo, with maps, illustrated cloth. *London*, 1871 12s
- 99 **Black** (Ch. T.) The Proselytes of Ishmael, Historical Survey of the Turanian Tribes in their Western Migrations, 8vo, pp. 16, 343, cloth. *London*, 1880 8s
- 100 **Blackburn** (H.) Artists and Arabs, or Sketching in Sunshine, 8vo, pp. 208, with illustrations, cloth. *London*, 1868 3s 6d
- 101 **Bliss** (E. M.) Turkey and the Armenian Atrocities, 8vo, cloth. 1896
(pub. 10s 6d) 5s 6d
- 102 **Bliss** (F. J., and R. A. Stewart Macalister) Excavations in Palestine during the years 1898-1900, 4to vol, pp. 270, with Indexes of Hebrew Words and Greek Names, and a General Index, cloth, 1902. A fine volume £2 10s
- 103 **Blochmann** (H.) On Indian and Persian Coins, Reprint, 8vo, pp. 8, and 1 plate. 1869 2s
- 104 **Bode** (Wilh.) Altpersische Knüpfteppiche, Second Edition, large 8vo, pp. 60, illustrations. 1904 8s
- 105 **Boehm** (E. C.) The Persian Gulf and the South Sea Isles, 8vo, pp. 196, cloth. 1904 6s

- 106 **Boeneourt** (Chevalier de) *Voyage des Troupes Françaises en Pologne*, 4to, pp. 84, and Preface, half bound, *Edinburgh*, 1831 £1 15s
Edition on Large Paper. Only 58 copies have been printed. Our copy is No. 38.
- 107 **Boisgevin** (Louis de, *Knight of Malta*) *Ancient and Modern Malta, being Account of the Present State of Malta and Goza, the History of the Knights of St. John of Jerusalem, Capture of these Islands by the French and English*, 2 vols, with a chart, views, portraits, &c., 4to, calf. *London*, 1805 24s
Some pages are somewhat water-stained.
- 108 **Boner** (Ch.) *Transylvania, its Products and its People*, roy. 8vo, pp. 14, 642, with maps and illustrations, cloth. *London*, 1865 4s 6d
- 109 **Bonomi** (J.) *Nineveh and its Palaces*, 8vo, pp. 20, 402, illustrated, cloth. *London*, 1852 4s 6d
- 110 ——— *The same*, Second Edition, roy. 8vo, pp. xx., 429, with maps and illustrations, half bound. *London*, 1853 7s 6d
- 111 **Bonvalot** (G.) *En Asie Centrale, Du Kohistan à la Caspienne*, 8vo, pp. 300, with map and plates. *Paris*, 1885 3s
- 112 **Borrmann** (R.) *Baukunst des Altertums und des Islams im M. A.*, large 8vo, with 285 illustrations, cloth. 1904 10s 6d
- 113 **Boulger** (D. C.) *Central Asian Questions: Essays on Afghanistan, Central Asia and China*, roy. 8vo, pp. 16, 457, with 3 maps and portrait, cloth. *London*, 1885 5s
- 114 **Bourgoin** (J.) *Eléments de l'Art Arabe*, 4to, with 200 plates. *Paris*, 1879 36s
- 115 ——— *Précis de l'Art Arabe, et matériaux pour servir à l'histoire, à la théorie, etc., des Arts de l'Orient Musulman*, 4to, with 160 plates. *Paris*, 1889-94 £7 7s
- 116 **Bourke** (Th.) *Concise History of the Moors in Spain*, 4to, pp. 41, 278, bds. *London*, 1811 21s
- 117 **Briggs**. — *SIYAR-UL-MUTAKHERIN, History of the Mahomedan Power in India during the last Century*, by MIR GHOLAM KUSSEIN-KHAN, into English by J. BRIGGS, Vol. I., 8vo, pp. 2, 465, and a plate, bds. *London*, 1832 10s 6d
All published.
- 118 **Brinton** (D. G.) *The Protohistoric Ethnography of Western Asia, Reprint*, 8vo, pp. 32. *Philadelphia*, 1895 2s 6d
- 119 **Briot**.—*Histoire de l'Etat Présent de l'Empire Ottoman, contenant les maximes politiques des Turcs, les principaux points de la Religion Mahometane, &c.*, sm. 8vo, with numerous plates, half bound. *Amsterdam*, 1671 12s
Elsevir.
- 120 **Brown** (J.) *Tales and Traditions of the Arabs, with a Sketch of Mahomet's Career*, 16mo, pp. vii., 120, cloth. *London*, 1873 2s 6d
- 121 **Browne** (E. G.) *A Year amongst the Persians, Impressions as to the Life, Character, and Thought of the People of Persia*, 8vo, with maps, cloth. 1893 (21s) 14s
- 122 ——— *A Literary History of Persia from the Earliest Times to the Present*, 8vo, pp. 536, cloth. *London*, 1902 14s
- 123 ——— *A Traveller's Narrative to illustrate the Episodes of the Bab, translated from the original Persian, with Notes*, 8vo, pp. 53, 447, cloth. *Cambridge*, 1891 (10s 6d net) 8s
- 124 **Brugsch** (H.) *Reise der Preussischen Gesandtschaft nach Persien, 1860-61*, 2 Vols, Lex., 8vo, pp. 14, 418, 8, 514, with illustrations, plates, and a map. *Leipzig*, 1862-3 (20s) 12s
- 125 **Brunnow** (E. & A. DOMASZEWSKI) *Die Provincia Arabia, auf Grund zweier Reisen beschrieben*, 4to, with many plates, plans, maps, illustrations, &c., pp. 632, parchment. *Strassburg*, 1904 £4 4s
Magnificent work, dealing with Geography, Archaeology, &c., of Arabia.
- 126 **Brydges**.—*The Dynasty of the Kajars, translated from the original Persian MS., presented by His Majesty Faty Alix Shah to Sir H. J. Brydges*, roy. 8vo, pp. 192, 455, with plates and maps, cloth. *London*, 1833 (pub. 24s) 16s
- 127 **Brydone** (P.) *A Tour through Sicily and Malta*, Second Edition, 8vo, pp. 12, 387, with a map, calf. *London*, 1806 5s
- 128 **Buckingham** (T. S.) *Travels among the Arab Tribes inhabiting the Countries East of Syria and Palestine, with an Appendix*, 4to, pp. 16, 679, with 28 illustrations and a map, half bound. *London*, 1825 12s
- 129 **Bulwer** (H. L.) *An Autumn in Greece*, 8vo, pp. 349, bds. *London*, 1826 3s 6d
- 130 **Burekhardt** (J. L.) *Travels in Nubia, with maps and illustrations, bound together with Arabic Proverbs*, 4to, half bound. *London*, 1819 & 1830 £2 10s

- 131 **Burnaby** (Capt. Fred.) *On Horseback through Asia Minor*, 2 vols. roy. 8vo, with portrait and maps, cloth. 1877 7s 6d
- 132 **Burnaby** (F.) *Ride to Khiva, Travels and Adventures in Central Asia*, Ninth Edition, roy. 8vo, pp. 18, 487, with maps, cloth. London, 1877 4s 6d
- 133 **Burton** (N.) *Narrative of a Voyage, from Liverpool to Alexandria, with a Journey to Jerusalem, Jaffa, Cyprus, and Constantinople*, 8vo, pp. viii., 335, with illustrations, cloth. Dublin, 1838 3s 6d
- 134 **Burton** (R. F.) *Pilgrimage to Meccah and Medinah*, Third Edition, revised, 8vo, pp. xvi., 518, cloth. London, 1879 7s
- 135 ——— *His Early, Private and Public Life, with an Account of his Travels and Explorations by FR. HITCHMAN*, 2 vols. roy. 8vo, with many illustrations, cloth. London, 1887 (36s) 15s
- 136 **Bushell** (S. W.) *Oriental Ceramic Art, illustrated by Examples from the Collection of W. T. Walters*, folio, with 116 coloured plates, and over 400 Reproductions in Black and White, with a volume of Text. New York, 1897 £100
A unique and peerless work.
- 137 **Cadahalso** (J.) *Cartas Marruecas*, 8vo, pp. 224, half calf, very rare. Madrid, 1793 8s 6d
- 138 **Campbell** (Sir G.) *A Handy Book on the Eastern Question*, 8vo, pp. 18, 212, with a map, cloth. London, 1876 3s 6d
- 139 **Casanova** (P.) *Histoire et description de la Citadelle du Caire, d'après Makrizi*, 2 vols in 4to. Paris, 1894-96 £2
- 140 **Castro** (Freire de Andrada) *Life of Dom John de Castro, Viceroy of India, wherein are seen the Portuguese's Voyages to the East Indies, their Discoveries and Conquests there, and the Topography of all India and China, translated from the Portuguese into English by P. Wyche*, folio, pp. 272, with Preface and Index and 1 map, calf. London, 1664 30s
- 141 **Caussin de Perceval** (A. P.) *Essai sur l'Histoire des Arabes*, 4 vols. roy. 8vo, half morocco. Paris, 1847-48 £12
Presentation copy to Mr. W. Platt, with the dedication in the author's own handwriting. A fine copy.—C'est un chef d'oeuvre d'érudition et de vérité.
- 142 **Cesnola** (A. P. di) *Salaminia (Cyprus) History, Treasures, and Antiquities*, 4to, pp. 48, 329, with plates and illustrations, cloth. London, 1882 16s
- 143 **Chandler** (R.) *Travels in Asia Minor*, 8vo, pp. 28, 283, bound. Dublin, 1775 3s 6d
- 144 **Chantre** (E.) *Mission scientifique en Cappadoce (1893-94), Recherches archéologiques dans l'Asie occidentale*, large 4to, with 80 plates (some coloured), map and illustrations. Paris, 1898 £2 10s
- 145 **Chardin** (Chevalier) *Voyages en Perse et Autres lieux de l'Orient*, 3 vols in 1, 4to, with many plates, calf. Amsterdam, 1711 16s
- 146 **Chesney** (Lieut.-Col.) *Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, 1835-37*, 2 vols. roy. 4to, with many maps and plates, half bound. London, 1850 £1 18s
Cheap copy, uncut.
- 147 **Chesney** (Col.) *The Russo-Turkish Campaigns of 1828-29, with a View of the Present State of Affairs*, Third Edition, 8vo, pp. 47, 472, with maps, cloth. London, 1854 5s
- 148 **Churchill** (Col.) *The Life of Abdel Kader, Ex-Sultan of the Arabs of Algeria*, 8vo, cloth. London, 1867 4s 6d
- 149 ——— *Mount Lebanon, a Ten Years' Residence, 1842-52, describing the Manners, Customs and Religion of its Inhabitants*, Third Edition, 3 vols. 8vo, cloth. London, 1853 (pub. 35s) 16s
- 150 **Churchill** (C. H.) *The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, 1840-60*, 8vo, pp. viii., 300, cloth. London, 1862 7s
- 151 **Clarke** (E. D.) *Travels in various Countries of Europe, Asia, and Africa; Part I. Russia, Tartary and Turkey*, 4to, with maps, portraits and numerous plates, half bound. London, 1810 7s 6d
- 152 ——— *The same, Second Edition*, 4to, half bound. London, 1811 12s
- 153 ——— *Travels in various Countries of Europe, Asia and Africa; Part II., Egypt, the Holy Land, and Greece*, 2 vols. 4to, with numerous plates and maps. London, 1812-14 12s
Second vol without cover.
- 154 **Classen** (J.) *Besuch in Olympia*, 8vo, pp. 13, with a plan, bds. 1880 2s
Together with other Essays.
- 155 **Clodius** (T. C.) *Chronicles of a Traveller, or History of the Afghan Wars with Persia*, translated by G. N. MITTFORD, roy. 8vo, pp. 44, 207, bds. London, 1840 5s
- 156 **Cobham** (C. D.) *Attempt at a Bibliography of Cyprus*, Second Edition, 8vo, pp. 24. Nicosia, 1859 2s 6d

- 157 **Collins** (E. T.) *In the Kingdom of the Shah*, 8vo, pp. xii., 300, with map and illustrations, cloth. 1896 (pub. 12s) 6s
- 158 **Colnaghi** (D. E.) *On Ancient Ruins near Miskolonghi*, Reprint, 8vo, pp. 9, with 3 plates. 1863 2s
- 159 **Conde** (J. A.) *Historia de la Dominacion de los Arabes en España*, 8vo, pp. 16, 680, half bound, gilded. Paris, 1840 12s
- 160 **Cooper** (J.) *Turkey and Egypt, Past and Present State in relation to Africa*, 8vo, pp. 20. London, 1876 2s
- 161 **Cornille** (H.) *Souvenirs D'Orient*. Constantinople, Grèce, Jerusalem, Egypte, 1831-33, 8vo, pp. 481, with a plate, calf. Paris, 1833 4s
- 162 **Coste** (P.) *Architecture Arabe, ou Monuments du Caire, contenant 66 planches, avec texte explicatif et un précis sur l'histoire des Khalifes d'Egypte*, folio. 1832 £6 10s
- 163 **Cowper** (H. S.) *Through Turkish Arabia, Journey from the Mediterranean to Bombay, by the Euphrates and Tigris Valleys and the Persian Gulf*, roy. 8vo, pp. xviii., 490, with many illustrations, cloth. London, 1894 8s 6d
- 164 ——— *The Hill of the Graces, Investigation among the Trilithons and Megalithic Sites of Tripoli*, 8vo, with maps and illustrations, cloth. London, 1897 8s
- 165 **Craven** (Lady E.) *Journey through the Crimea to Constantinople*, Second Edition, 4to, pp. 327, with map and 6 plates, calf. London, 1789 4s 6d
- 166 **Crichton** (A.) *History of Arabia, Ancient and Modern*, 2 vols, 16mo, cloth. Edinburgh, 1833 5s
- 167 ——— *History of Arabia and its People*, New Edition, 8vo, pp. 16, 652, with numerous plates and a map, cloth. London, 1852 5s
- 168 **Cuinnet** (V.) *La Turquie d'Asie, Géographie administrative, statist., descript., de l'Asie Mineure*, 4 vols, 8vo, with many maps. Paris. 1890-1900 £2
- 169 **Curzon** (Robert) *Visits to Monasteries in the Levant*, 8vo, pp. xxx., 449, with numerous woodcuts, cloth. London, 1849 2s 6d
Library copy.
- 170 ——— *Armenia, a Year at Erzeroum and on the Frontiers of Russia, Turkey and Persia*, 8vo, pp. xiv., 263, with map and woodcuts, cloth. London, 1864 2s 6d
- 171 **Cutts** (E. L.) *Christians under the Crescent in Asia*, 8vo, pp. xii., 359, with illustrations, cloth. London (1876) 4s 6d
- 172 **Davenport** (R. A.) *Life of Ali Pasha, of Tepeleni, Vizier of Epirus*, 8vo, pp. 418, with a portrait, cloth. London, 1837 2s 6d
- 173 **Favis** (E. J.) *Life in Asiatic Turkey, a Journal of Travel in Cilicia, Isauria, and Cappadocia*, 8vo, pp. xx., 536, with map and illustrations, cloth. London. 1879 7s 6d
- 174 **Davis** (N.) *Carthage and her Remains*, 8vo, pp. 16, 631, with maps and plates, cloth. London, 1861 6s
- 175 ——— *Ruined Cities within Numidian and Carthaginian Territories*, 8vo, pp. 14, 391, with map and plates, cloth. London, 1862 5s
- 176 **Decaisne** (Y.) *Plantes de l'Arabie*, 4to, pp. 148, with 3 plates. Paris, 1848 12s
- 177 **Démidoff** (A. de) *La Crimée*, Second Edition, 8vo, pp. 267, with plates and illustrations, cloth. Paris, 1855 3s 6d
- 178 **Denton** (Rev. W.) *The Christians in Turkey*, 8vo, pp. 106. London, 1863 2s 6d
- 179 *Description du Pachalik de Bagdad avec une Notice sur la Wahabie*, 8vo, pp. 261, calf. Paris, 1809 4s
With marginal notes.
- 180 **Dieulafoy** (J.) *La Perse, la Chaldée et la Susiane, Relation de Voyage*, 4to, with 2 maps and 336 illustrations. Paris, 1887 (pub. 50 fr.) £1 10s
- 181 **Dieulafoy**.—A. Suse. *Journal des Fouilles*, 1884-86, large 4to, with map and 121 illustrations. Paris, 1888 30s
- 182 **Dieulafoy** (M.) *L'Acropole de Suse d'après les fouilles exécutées en 1884 à 1886*, 4 parts, 4to, with many plates, maps and illustrations. Paris, 1893 £5
I. Histoire et Géographie.—II. Fortification.—III. Faïences et Terres cuites.—IV. Apadane et Ayadane.
- 183 ——— *L'Art antique de la Perse, Achéménides, Parthes, Sassanides*, 5 vols, folio, in portfolio, with 103 plates and many illustrations. Paris, 1884-86 £8 15s
- 184 **Dinshah Ardeshir Talearkhan**.—*Peace Question between Turos and the Christians*, Reprint, 8vo, pp. 28. Bombay, 1896 2s
- 185 **Diodorus the Sicilian**.—*Historical Library*, in 15 Books, in English, by G. Booth, folio, pp. 799, with maps, calf. London, 1700 30s
The first 5 books dealing with Egypt, last 10 with Persia, Macedonia, &c.

- 186 Dixon (W. H.) British Cyprus, roy. 8vo, pp. 368, and a plate, cloth. London, 1879 8s 6d
- 187 Dodd (A. B.) In the Palaces of the Sultan, 8vo, illustrated. London, 1904 12s
- 188 Dow (A.) History of Hindostan, translated from the Persian, New Edition, 3 vols, 8vo, with plates, cloth. London, 1803 18s
Partly foxed copy.
- 188A ——— The same, Third Edition, Vol I., calf. 1792 6s
- 189 Dumont d'Urville.—Voyage pittoresque autour du Monde, 2 vols, large 8vo, with maps and numerous steel plates, half bound. Paris, 1834 £2 8s
- 190 Dunstan (H. M.) The Turkish Compassionate Fund, an Account of its Origin, Working and Results, edited by W. Burdett Coutts, 8vo, pp. 236, 108, with 1 plate, cloth. London, 1883 5s
- 191 Durand.—An Autumn Tour in Western Persia, 8vo. London, 1902 (pub. 7s 6d) 5s
- 192 Dwight (H. G. O.) Christianity Revived in the East, or a Narrative of the Work of God among the Armenians of Turkey, 8vo, pp. xii., 290, with map, cloth. London, 1850 (pub. 7s 6d) 3s 6d
- 193 Eastern Persia.—Account of the Journeys of the Persian Boundary Commission, 1870-72, 2 vols, with maps, illustrations and plates, half bound. London, 1875 (pub. 42s) 21s
- 194 Eastwick (E. B.) Journal of a Diplomat's Three Years' Residence in Persia, 2 vols, 8vo, cloth. London, 1864 12s
- 195 Elliot (Frances) Diary of an Idle Woman in Constantinople, 8vo, pp. 425, with map and 4 plates, cloth. London, 1893 7s
- 196 Eton (W.) A Survey of the Turkish Empire, Second Edition, roy. 8vo, pp. xxxii., 526, bds. London, 1799 6s
- 197 Eugene (Prince, of Savoy) Memoirs, by himself, translated from the French by F. Shoberl, 8vo, with a portrait, calf. London, 1811 4s
- 198 Eyre (V.) The Military Operations at Cabul in 1842, Second Edition, 8vo, pp. 328, with a map, half bound. London, 1843 4s
- 199 Eyriès (J. B.) Voyage pittoresque en Asie et en Afrique, Résumé Général des Voyages Anciens et Modernes, large 8vo, pp. 426, 160, with maps and numerous steel plates, half morocco. Paris, 1839 21s
- 200 Eyriès and A. Jacobs.—Voyage en Asie et en Afrique, l'après les récits des derniers voyageurs, large 8vo, pp. iv., 692, with map and numerous plates, half calf. Paris, 1855 18s
- 201 Farley (J. L.) Turkey, 8vo, pp. 8, 371, cloth, with portrait. London, 1866 5s
An insight into the Rise, Progress, and Present Condition of Turkey.
- 202 ——— The Massacres in Syria, Second Edition, 8vo, pp. xii, 188, cloth. London, 1861 3s
- 203 Ferrier (T. P.) Caravan Journeys and Wanderings in Persia, Afghanistan and Turkistan, roy. 8vo, pp. 534, with 3 plates, and 1 map, cloth. London, 1856 6s
- 204 Fisher's Illustrations of Constantinople and its Environs, 4to, pp. 84, with numerous plates, full red calf. London, 8s 6d
- 205 Fogg (W. P.) Arabistan, or "The Land of the Arabian Nights," being Travels through Egypt, Arabia and Persia, 8vo, pp. 350, with illus. and plates, cloth. London, 1875 7s 6d
- 206 Forskal (P.) Descriptiones Animalium, Avium, Amphibiorum, etc., quæ in Itinere Oriculali observavit P. Forskal Adjuncta est Materia medica Kahirina, 4to, pp. 164, with a plate. Havnæ, 1775 10s 6d
- 207 Forster (Ch.) Historical Geography of Arabia, 2 vols, 8vo, with a map, cloth. 1844 6s
- 208 ——— (Rev. C.) The Monuments of Assyria, Babylonia and Persia, with a New Key for the Discovery of the Lost Ten Tribes, roy. 8vo, pp. 351, with illustrations, cloth. London, 1859 7s 6d
- 209 Fowler (G.) Turkey, or a History of the Ottoman Empire, 8vo, pp. 14, 501, with a plate and 2 maps, cloth. London, 1854 (pub. 10s 6d) 5s
- 209A ——— The same, Second Edition 6s
- 210 Fraser (J.) The History of Nadir Shah, formerly called Thamas Kuli Khan, the present Emperor of Persia, Second Edition, with a Catalogue of Manuscripts collected in the East, 8vo, pp. 280, with a map, full bound. London, 1742 7s 6d
See Harin, Persian Literature, p. 52.
- 211 Fraser (J. B.) Travels in Koordistan and Mesopotamia — Sketches of the Koordish and Arab Tribes, 2 vols in 1, roy. 8vo, with plate, cloth. London, 1836 6s

- 212 **Fraser** (J. B.) *A Winter's Journey* (Tatar) from Constantinople to Teheran, with Travels through Persia, &c. 2 vols, 8vo, with 2 plates, cloth. London, 1838 7s 6d
- 213 **Frontier Lands** of the Christian and the Turk, comprising Travels in the Region of the Lower Danube in 1850 and '51, by a Twenty Years' Resident, 2 vols, 8vo, with plates, cloth. London, 1873 7s
- 214 **Gardane** (A. de) *Mission du Général Gardane en Perse sous le Premier Empire*, roy. 8vo, pp. 364. Paris, 1865 4s 6d
Partly water-stained.
- 215 **Garnet** (L.) *Turkish Life in Town and Country*, 8vo, with 22 illustrations. London, 1901 3s 6d
- 216 **Gay** (J. D.) *Plevna, the Sultan and the Porte, Reminiscences of the War in Turkey*, 8vo, pp. 6, 298, cloth. London, 1878 4s
- 217 **Gerard** (E.) *The Land beyond the Forest, Facts and Fancies from Transylvania*, 2 vols, 8vo, with map, plates and illustrations, cloth. Edinburgh, 1888 5s
- 218 **Gilman** (A.) *The Saracens from the Earliest Times to the Fall of Bagdad*, Second Edition, 8vo, pp. 17, 493, with illustrations and map, cloth. London, 1891 4s
- 219 **Gleanings**, Pictorial and Antiquarian, on the Overland Route, Second Edition, sm. folio, pp. 8, 256, with numerous plates, cloth. London, 1851 6s
Malta, &c.
- 220 **Golovin** (J.) *The Caucasus*, roy. 8vo, pp. vi., 191, with a coloured map, cloth. London, 1884 4s
- 221 **Goodell** (Rev. W.)—**PRIME** (E. D. G.) *Forty Years in the Turkish Empire, or Memoirs of the Rev. W. Goodell*, Fifth Edition, roy. 8vo, pp. xii., 489, cloth. New York, 1878 (pub. 12s 6d) 7s
- 222 **Gordon** (T. E.) *Persia Revisited* (1895), with Remarks on the Present Situation in Persia, 8vo, illustrated, cloth. 1896 (pub. 10s 6d) 7s
- 223 **Graham** (Lt.-Col. G. F. T.) *Reviews on Syed Ahmed Khan's Life and Works*, 8vo. Aligarh, 1886 2s 6d
- 224 **Gray** (J. A.) *At the Court of the Amir of Afghanistan*, 8vo, illustrated, half bound. 1895 7s 6d
- 225 **Greenfield** (J.) *Verfassung des Persischen Staates, mit Anhang über Gesetze, Bildungswesen &c., in heutigen Persien*, 8vo, pp. viii., 353. 1904 8s 6d
- 226 **Gray** (Mrs. W.) *Journal of a Visit to Egypt, Constantinople, Crimea, and Greece*, Third Edition, 8vo, pp. 7, 203, cloth. London, 1870 3s 6d
- 227 **Griffiths** (J.) *The Paintings of the Buddhist Cave Temples of Ajanta, Khandesh, India*, 2 vols, imp. folio, with 159 large plates of paintings, mostly in colours, and many illustrations in the text, cloth. 1896-97 £15 15s
Scarce.
- 228 **Gsell** (St.) *Les Monuments Antiques de l'Algérie*, 2 vols, roy. 8vo, with numerous plates and illustrations (some coloured). Paris, 1901 £1 16s
- 229 **Gulbenkian** (C. S.) *La Transcaucasie et la Péninsule d'Apchéron. Souvenirs de Voyage*, 8vo, pp. 31, 336, with a map. Paris, 1891 3s 6d
- 230 **Guy le Strange**.—*Palestine under the Moslems*, 8vo, pp. xxv., 604, with map, illustrations, and Index, cloth. 1890 16s
- 231 **Haeckel** (E.) *Arabische Korallen, Ein Ausflug nach den Korallenbänken des Roten Meeres*, 4to, with 6 plates and 20 woodcuts, bds. 1876 20s
- 232 **Haggard** (A.) *Under Crescent and Star*, 8vo, pp. xv., 406, with portrait, cloth. Edinburgh, 1899 (pub. 6s) 3s 6d
- 232A **Hakluyt's Navigation, Voyages, and Discoveries of the English Nation**, edited by S. Goldsmid, Asia, part III., 8vo, pp. 277, cloth. Edinburgh, 1889 6s
- 233 **Hammer-Purgstall**.—*Geschichte der Ilchane, der Mongolen in Persien*, 2 vols, 8vo, with tables. Darmstadt, 1842-3 16s
- 234 **Hanna** (H. B.) *The Second Afghan War, 1878-80, its Causes, Conduct, and Consequences*, 2 vols, 8vo. London, 1899-1904 25s
- 235 **Harris** (W. B.) *From Batum to Baghdad, via Tiflis, Tabriz, and Persian Kurdistan*, 8vo, with illustrations and maps, cloth. London, 1896 (pub. 12s) 7s 6d
- 236 ——— *Journey through the Yemen, and some General Remarks upon that Country*, 8vo, with maps and illustrations, cloth. London, 1893 (pub. 16s) 8s
- 237 **Hart** (H. C.) *Some Account of the Fauna and Flora of Sinai, Petra and Wady, Arabah*, 4to, pp. x., 254, with plates and 2 coloured maps, cloth. 1891 £1 10s
- 238 **Hartley** (J.) *Researches in Greece and the Levant*, 8vo, pp. x., 488, with 2 maps, cloth. London, 1831 3s 6d

- 239 **Havelock** (Capt. H.) Narrative of the War in Afghanistan in 1838-9. 2 vols. 8vo, with map, cloth. London, 1840 10s
- 240 **Haxthausen** (Baron von) Transcaucasia, Sketches of the Nations and Races between the Black Sea and the Caspian, translated from the German, roy. 8vo, pp. xxiii., 448, with 8 coloured plates and map. London, 1854 5s 6d
- 241 **Hedin** (S.) Scientific Results of a Journey in Central Asia in 1899-1904, Vol I., The Tarim River, and Vol VI., Zoologie. 4to, with numerous plates and maps. Stockholm, 1904 £20
- 242 **Hell** (Xavier Hommaire de) Voyages en Turquie et en Perse exécuté par ordre du gouvernement Français pendant les Années, 1846, 1847 et 1848, 4 vols in roy. 8vo, with an atlas of 100 plates designed from nature. Paris, 1844 (pub. 428 fr.) £7 10s
- 243 ——— Travels in the Steppes of the Caspian Sea, the Crimea, and the Caucasus, roy. 8vo, pp. 8, 436, cloth. London, 1847 5s
- 244 **Hensman** (H.) The Afghan War, 1879-80, a Complete Narrative, 8vo, with maps, cloth. 1881 (pub. 21s) 10s 6d
- 245 **Hertslet** (Sir E.) Treaties between Persia and Great Britain and other Powers in force on the 1st April, 1891, large 8vo, pp. 12, 239, with maps, cloth. London, 1891 10s
- 246 **Heuzey** (L.) Découvertes en Chaldée, par E. de Sarszec, Paris I. to IV., folio, with plates in heliogravure. Paris, 1885-91 £6
- 247 **Hill** (A.) A Full and Just Account of the Present State of the Ottoman Empire in all its Branches, with the Government, Policy, Religion, Customs, &c., folio, pp. 326, bds. London, 1733 21s
- 248 **Hinde** (S. L.) The Fall of the Congo Arabs, roy. 8vo, pp. 308, with 4 maps and plates, cloth. 1897 12s
Scarce.
- 249 **History** of the War in Bosnia, 1737-39, translated from the Turkish by C. FRASER, 8vo, pp. 19, 88, bds. London, 1830 3s
- 250 **Holderness** (M.) New Russia, Journey from Riga to the Crimea, 8vo, pp. 316, with 3 plates, cloth. London, 1823 4s
With notes on the Crim Tartars.
- 251 **Holme** (H.) The Oldest Christian Church (Nestorians), 8vo, pp. 8, 105, with plates, cloth. London 3s
- 252 **Holstein** (Duc de) Relation du Voyage de Moscovie, Tartarie et de Perse en 1633 à 1639, Trad. d'Alleman du Sieur Olearius par L.R.D.B., 4to, some pages missing (537 to end). Paris, 1656 18s
- 253 **Honigberger** (J. H.) Früchte aus dem Morgenlande oder Reise-Erlebnisse, 8vo, pp. xv., 590, with portraits, illustrations of plants, many plates, and a Medical Dictionary in European and Oriental Languages. Vienna, 1853 10s
- 254 **Howel** (Th.) Journal of the Passage from India, through Asia Minor, 8vo, pp. 184, with map, calf. London (1788) 4s 6d
- 255 **Hunt** (G. H.) Outram and Havelock's Persian Campaign, with a Persian History by G. TOWNSHEND, 8vo, with 7 plates, cloth. London, 1858 4s
- 256 **Hustado** (O.) Granada y sus Monumentos Arabes, 8vo, with 3 plates. N.D. (recent) 15s
- 257 **Hutchinson** (Sir J. T. & COBHAM) Handbook of Cyprus, 8vo, pp. 12, 112, with portrait and 2 maps, half bound. London, 1904 2s 6d
- 258 **Hulme-Beaman** (A. G.) Twenty Years in the Near East, a narrative of his Experiences in Syria, Egypt, Turkey, and the Balkan, 8vo, with portrait, cloth. 1898 (10s 6d) 6s
- 259 **Ibrahim Beg**.—Schulz (W.) Zustände des heutigen Persien, wie sie das Reisebuch Ibrahim Begs enthüllt, Aus dem Persischen übersetzt, large 8vo, with map and 84 illustrations, cloth. 1903 25s
- 260 **Irwin** (E.) Adventures in the Course of a Voyage up the Red Sea on the Coasts of Arabia and Egypt, and of a Route through the Deserts of Thebais, 4to, pp. 16, 400, with 4 maps and 2 plates, bds. London, 1780 12s
- 261 **Jackson** (M.) World Sketches in the Sweet South, 8vo, pp. 301, with front., cloth. London, 1873 4s
Gibraltar, Tangier, Spain.
- 262 **Jerningham** (H. E. H.) To and from Constantinople, 8vo, pp. ix., 365, with a plate, cloth. London, 1873 8s 6d
- 263 **John** (B. S.) Travels of an Arab Merchant in Soudan (the Black Kingdoms of Central Africa), 8vo, cloth. London, 1854 4s
- 264 **Johnson** (Major E. C.) On the Track of the Crescent, Notes from the Piræus to Pesh, 8vo, pp. 16, 324, with illustrations, half bound. London, 1885 3s 6d

- 265 **Journal** of a Deputation sent to the East by the Malta Protestant College in 1849, 2 vols, roy. 8vo, with plates and a map. London, 1854 5s
- 265 ——— The same, Second Edition. 1855 6s
- 266 **Jordan** (W.) *Physische, Geographie und Meteorologie der Libyschen Wüste (Rohlf'sche Expedition)*, large 4to, pp. 19, 216, with maps and tables. Cassell, 1876 (24s) 16s
- 267 **Joyce** (A. J.) *The Cossack and the Turk (Crisis in the Ottoman Empire)*, 8vo, with map. London, 1853 1s 6d
- 268 **Kampen** (N. G. van) *Geschiedenis van Griekenland, uit onds en latere Schrijvers namen gesteld*, 7 vols, 8vo, cloth. Rotterdam, 1828-34 14s
- 269 **Karim** (A.) *Muhammadan Education in Bengal*, sin. 8vo, pp. 73, and 2 plates. Calcutta, 1900 2s
- 270 **Kaye** (J. W.) *History of the War in Afghanistan*, 2 vols, roy. 8vo, cloth. London, 1851 12s
- 271 **Keane** (J. F.) *My Journey to Medinah, performed by the Author as a Mohammedan*, 8vo, pp. viii., 212, cloth. 1881 6s
- 272 **Keene** (H. G.) *The Fall of the Moghul Empire, from the Death of Aurangzai to the Overthrow of the Maharatta Power. New Edition, with Corrections and Additions*, 8vo, with map. London, 1887 (pub. 7s 6d) 4s
- 273 **Kelly** (W. K.) *Syria and the Holy Land, Scenery and People*, 8vo, pp. 8, 451, illustrations, cloth. London 4s 6d
- 274 **Keppel** (The Hon. G.) *Narrative of Travels in Babylonia, Assyria, Media, and Scythia in 1824*, 2 vols bound in 1, Third Edition, 8vo, with coloured plates. London, 1827 5s
- 275 **Ker Porter** (Sir R.) *Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylon, 1817-20*, 2 vols, 4to, with numerous engravings of portraits, costumes, &c., half bound. London, 1821 (pub. £9 9s) 40s
- Some pages are water-stained.
- 276 **Khalil Khalid**.—*The Diary of a Turk*, 8vo, cloth. 1903 4s
- 277 **Khojeh Abdulkurreem** (A. Cashmerian) *Memoirs of a Travel from Hindostan to Persia when accompanying Nadir Shah*, translated from the Persian by F. Gladwin, 8vo, pp. 8, 249, bds. London, 1793 7s 6d
Rare.
- 278 **Klinneir** (J. M.) *Geographical Memoir of the Persian Empire*, 4to, pp. viii., 486, calf (no map). London, 1813 8s
- 279 **Klash** (K. D.) *Ancient Persian Sculptures, or the Monuments Buildings, Bas-Reliefs, Rock Inscriptions belonging to the Kings of the Achaemenian and Sassanian Dynasties of Persia*, in English, Gujarati and Persian, roy. 8vo, cloth. Bombay, A. H., 1306 (1889) 18s
- 280 **Kirmanli** (M. H. A. K.) *History of the Reign of Tipu Sultan*, translated from the Persian by COL. MILES, 8vo, pp. 15, 291, cloth. London, 1864 7s 6d
- 281 **Koelle** (S. W.) *On Tartar and Turk*, Reprint, 8vo, pp. 35. London 2s
- 282 **Laborde** (Léon de) *Journey through Arabia Petraea to Mount Sinai and the City of Petra*, English Translation, 8vo, pp. xxviii., 331, with numerous illustrations, cloth. London, 1836 11s
- 283 **Labourt** (J.) *Le Christianisme dans l'Empire Perse*, 12mo. Paris, 1904 3s 6d
- 284 **Lafond de Lurey**.—*Voyages autour du Monde et Naufrages Célèbres*, 8 vols bound in 4, large 8vo, with numerous fine coloured and black plates, half morocco. Paris, 1844-47 £5 5s
A magnificent work. Very rare.
- 285 **Lane Poole** (St.) *Life of EDW. WM. LANE*, 8vo, pp. 142, cloth. London, 1877 4s
- Scarce.
- 286 ——— *Scheme of Mohammedan Dynasties during the Khalifate*, 8vo. London, 1880 2s
- 287 ——— *The Mohammedan Dynasties, Chronological and Geographical Tables, with Historical Introductions*, 8vo, cloth. 1894 12s
- 288 ——— *Medieval India under Mohammedan Rule (712-1764 A.D.)*, 8vo, illustrations, cloth. 1903 5s
- 289 **Langton** (M. B.) *How to Know Oriental Rugs, a Handbook*, 8vo, pp. 244, with 20 illustrations, cloth. London, 1904 8s 6d
- 289A **Lansdell** (H.) *Through Central Asia, Diplomacy of the Russo-Afghan Frontier*, roy. 8vo, pp. 20, 668, with map and illustrations, cloth. London, 1887 8s
- 290 **Layard** (Sir A.) *Autobiography and Letters*, edited by W. W. Bruce, 8vo, 2 vols, cloth. London, 1903 (pub. 25s) 15s
- 291 **Layard** (A. H.) *Nineveh and its Remains*, Vol. I. (out of 2 vols), 8vo, pp. 30, 399, with plates and maps, cloth. London, 1849 5s
- 292 **Leake** (W. M.) *Travels in the Morea (in 3 vols) Vols I., II. only*, 8vo, with maps and plates, cloth. London, 1830 4s

- 293 **Leake** (W. M.) *Journal of a Tour in Asia Minor, with Remarks on the Ancient and Modern Geography of that Country.* 8vo, pp. xxx., 362, and 3 plates, bds. London, 1824 4s 6d
- 294 **Leitner** (G. W.) *Races of Turkey, and the State of their Education.* 8vo, pp. 26. Lahore, 1871 2s
- 295 **Lempriere** (W.) *A Tour from Gibraltar to Tangier and Morocco.* 8vo, pp. 40, 164, with map, bds. London, 1791 5s
- 296 **Lessing** (J.) *Orientalische Teppiche, folio, with 16 coloured plates,* bds. Berlin, 1891 £2 10s
- 297 *Letters from the Caucasus, Georgia, and Persia in 1812, with an history of Persia.* 8vo, pp. 414, with plates and maps, bds. London, 1823 6s
- 298 *Letters Writ by a Turkish Spy, giving an Account to the Divan at Constantinople of the Transactions of Europe.* 7 vols (complete), written originally in Arabic, and now done into English, with a large historical preface, 16mo, with a portrait. London, 1748-1753 8s
- 299 **Lewis** (Mrs.) *A Lady's Impressions of Cyprus in 1893.* 8vo, pp. 346, with a map, cloth. London, 1894 3s
- 300 **Linschoten.**—*Itinerarium ofte Schipvaart naar oost ofte Portugaels, Indien, 1614*—*Reyagheschrift vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten: Indien, Malacca, China, Japan, &c., 1644*—*Beschrijvinge vande gautsche Custe van Guinea, &c., America, 1644, folio, with all plates, maps, and the rare portrait, Last Edition, scarce, parchment. Amsterdam, 1644* £3 3s
- 301 **Longpérier** (A. de) *Mémoires sur la chronologie et l'iconographie des rois parthes Arsacides,* 4to, with 18 plates. Paris, 1853 25s
- 301A **Low** (Lt. C. R.) *The Land of the Sun, Sketches of Travel in Persia.* 8vo, pp. 12, 356, cloth. London, 1870 5s
- 302 **Lowth** (G. T.) *The Wanderer in Arabia, or Western Footsteps in Eastern Tracks.* 2 vols, 8vo, with 6 plates, cloth. London, 1855 6s
- 303 **Lusignan** (Princess A. de) *Twelve Years' Reign of Abdul Hamid II.* 8vo, pp. x., 270, and a plate, cloth. London, 1889 3s
- 304 **Lynch** (W. F.) *The United States Expedition to the Jordan and the Dead Sea, New Edition.* 8vo, pp. 332, with map, cloth. Philadelphia, 1850 3s 6d
- 305 **MacColl** (M.) *The Eastern Question, its Facts and Fallacies.* 8vo, pp. xiii., 479, and map, cloth. London, 1877 6s
- 306 **MacFarlane** (Ch.) *Constantinople in 1828, a Residence of 16 months in the Turkish Capital and Provinces,* 4to, pp. 19, 406, and 5 plates, cloth. London, 1829 12s 6d
- 307 **MacGregor** (C. M.) *A Contribution towards the Better Knowledge of Topography, Ethnology, Resources, and History of Afghanistan, Lex.,* 8vo, pp. 869, cloth. Calcutta, 1871 18s
Pages pp. to 800 have been cut out.—Confidential publication.
- 308 **Mackenzie** (G. M.) & **Irby** (A. P.) *The Turks, the Greeks, and the Slavons, Travels in the Slavonic Provinces of Turkey,* roy. 8vo, pp. 32, 688, with plates and maps, cloth. London, 1867 10s
- 309 **Macpherson** (J. M.) *The Baluchistan Code, with chronological tables.* 8vo, pp. xxi., 210, cloth. Calcutta, 1890 7s 6d
- 310 **Madden** (R. R.) *The Turkish Empire, in its relations with Christianity and Civilization,* 2 vols, 8vo, cloth. London, 1862 7s 6d
- 311 ——— *Travels in Turkey, Egypt, Nubia, and Palestine in 1824-27,* 2 vols, 8vo, with a plate, full red morocco. London, 1829 6s
- 312 **Maereker** (Cpt.) & **SCHAEFFER** (G. A.) *Beitraege zur Erforschung Kleinasien,* 8vo, pp. 45, with 2 large maps. Extract, Berlin, 1899 2s 6d
- 313 **Malcolm** (Sir J.) *History of Persia, from the Early Period to the Present Time, containing an account of the Religion, Government, Usages, and Character of the Inhabitants of that Kingdom,* 2 vols, 4to, with plates (no maps), calf. London, 1815 £2 10s
- 314 ——— *Sketches of Persia,* 16mo, pp. xv., 267, cloth. 1845 3s 6d
- 315 **Malta Penny Magazine**, Vol II., 4to, pp. 207, richly illustrated, cloth. Valletta, 1841 6s
- 316 **Map.**—*Karte der Hauptstrassen von der niederen Donau bis Constantinopel, vom Preuss. Generalstab, mounted,* 1828 3s 6d
- 317 ——— *Plan von Constantinopel, mounted, with pp. 25, text in German and French, cloth,* 1863 2s 6d
- 318 ——— *Generalkarte von der Europaischen Türkei, von H. KIEPERT, mounted, in cover.* Berlin, 1870 3s

- 319 **Carte de la Plus Grande Partie de la Turquie d'Europe**, drawn by G. Tasma, mounted in portfolio *Triest*, 1811 4s 6d
- 320 **Map of Persia**, by Wyld, mounted, in leather cover. *London*, n.d. 3s 6d
- 321 **Map of the Countries between Constantinople and Calcutta**, mounted, in cloth cover. *London* 3s 6d
- 322 **Map of the Northern part of the Punjab and of Kashmir, &c.**, compiled from the Surveys of Captain Wade by J. Walker, on linen, in book-form. 1846 3s 6d
- 323 **Marchtaler (V.) Series Regum Persiæ ab Ardscher-Babekan ad annum, 400, 4to**, pp. 232, bound. *Tubinge*, 1628 5s
- 324 **Marco Polo**.—Travels to the Eastern parts of the World in the 13th Century, translated with notes by Wm. Marsden, roy. 4to, with map, half calf. *London*, 1808 £2 2s
- 325 **Marigny (T. de) Three Voyages in the Black Sea to the Coast of Circassia**, roy. 8vo, pp. 303, with a map, bds. *London*, 1837 4s
- 326 **Mariti (Abbè) Travels through Cyprus, Syria, and Palestine**, with a general History of the Levant, translated from the Italian, 2 vols, 8vo, half bound. *London*, 1791 7s 6d
- 327 **Marvin (Ch.) Baku, the Petrolia of Europe**, 8vo, pp. 36, with map. *London*, 1s 8d
- 328 ——— Col. Grodekoff's Ride from Samarcand to Herat, 8vo, pp. 20, 224, with plates and map, cloth. *London*, 1880 3s 6d
- 329 ——— The Russians at Merv and Herat, roy. 8vo, pp. 16, 470, with maps and plates, cloth. *London*, 1883 6s
- 330 ——— The Region of the Eternal Fire, an Account of a Journey to the Petroleum Region of the Caspian in 1883, roy. 8vo, pp. xviii., 413, with illustrations and maps, half bound. *London*, 1884 3s 6d
- 331 **Masi (V.) Vicende Politiche dell' Asia dall' Ellesponto all' Indo**, 2 vols, Lex., 8vo. *Citta di Castello*, 1901 13s
- 332 **Maundrell (H.) Journey from Aleppo to Jerusalem, A.D. 1697**, Second Edition, 8vo, pp. 152, with 9 plates, calf. *Oxford*, 1707 5s
Title-page slightly torn.
- 333 **Memoir über die Karte von Kleinasien und von KIEPERT u. A. Nebst Mittheilungen über die physio. geograph. Verhältnisse**, 8vo, pp. 194, and 4 plates. *Berlin*, 1854 4s
- 334 **Mencel (F.) Il Globo Celeste Arabico del Secolo XI.**, sm. folio, pp. 19, and 2 plates. *Firenze*, 1878 2s
- 335 **Meyer's Griechenland und Kleinasien**, 12mo, pp. 10, 338, with maps and plans, cloth. *Leipzig*, 1901 3s
- 336 **Miansarof (M.) Bibliographia Caucasica et Transcaucasica**, in Russian and French, Tom. I. 1-2, Lex., 8vo, pp. 42, 804. *St. Petersburg*, 1874-76 10s 6d
All published.
- 337 **Michaelis**.—Recueil de Questions, proposées à une Société de Savants qui par ordre de Sa Majesté Danoise font le Voyage de l'Arabie, 4to, calf. *Amsterdam*, 1774 7s 6d
- 338 **Migeon (G.) L'Exposition des Arts Muséumans au Musée des Arts décoratifs**, 4to, with 100 plates. *Paris*, 1903 £5
- 339 **Mignan (Capt. R.) Winter Journey through Russia, the Caucasian Alps and Georgia into Koordistan**, 2 vols, 8vo, with 2 plates and 9 illustrations, cloth. *London*, 1839 6s
- 340 **Mignot (M.) Histoire de l'Empire Ottoman depuis son Origine jusqu'à 1740**, 4to, pp. 686, half bound. *Paris*, 1771 12s
- 341 **Miles (W.) The History of the Reign of Tipu Sultan**, being a Continuation of the Neshani Hyduri, written by Mir Hussein Ali Khan Kirmani, 8vo, pp. 291, cloth. *London*, 1864 7s 6d
- 342 **Miller (W.) Travel and Politics in the Near East**, 8vo. *London*, 1898 (pub. 21s) 10s 6d
- 343 **Mirza Aboul Taleb Khan**.—Voyages en Asie, en Afrique, en Europe, Ecrits par lui même, published by CH. MALO, Second Edition, 8vo, pp. 432. *Paris*, 1819 10s 6d
The author is a Persian Prince.
- 344 **Mitford (G. N.) The Chronicles of a Traveller, or History of the Afghan Wars with Persia**, 8vo, pp. 44, 207, bds. *London*, 1840 (pub. 8s) 4s 6d
- 345 **Mohan Lal**.—Travels in the Panjab, Afghanistan, and Turkistan, roy. 8vo, pp. 27, 528, with map and portrait, cloth. *London*, 1846 8s 6d
- 346 **Moltke (Baron später Graf) The Russians in Bulgaria and Rumelia in 1828-29**, 8vo, pp. vi., 476, with map and 12 plates, cloth. *London*, 1854 8s
- 347 **Money (E.) Twelve Months with the Bashi-Bazouks**, Second Edition, 8vo, pp. 231, cloth. *London*, 1880 4s

- 348 **Money** (R. C.) *Journal of a Tour in Persia in 1824-25*, 8vo, pp. 256, *with a map*, bds. *London*, 1828 7s 6d
Privately printed.
- 349 **Morgan** (J. de) *Mission scientifique archéologique, géographique et linguistique en Perse*, 5 vols in 8, 4to. *with illustrations, plates and atlas*. *Paris*, 1894-97 £15
- 350 ——— *Délégation scientifique française en Perse*, Vols I. to V., 4to. *with numerous illustrations, plans, plates, &c.* *Paris*, 1900-04 £12 10s
Vol. I. contains Excavations at Susa, the others contain the Elamitic-Semitic Texts.
- 351 **Moulavi Cheragh Ali**—*The Proposed Political, Legal and Social Reforms in the Ottoman Empire*. 8vo, pp. 40, 183, cloth. *Bombay*, 1883 4s
- 352 **Mounsey** (A. H.) *Journey through the Caucasus and the Interior of Persia*, 8vo, pp. xi., 336, and a map, cloth. *London*, 1872 4s
- 353 **Mouraviev** (N.) *Voyage en Turcomanie et à Khiva fait en 1819 et 1820*, 8vo, pp. 398, *with 2 plates and a map*, half bound. *Paris*, 1823 5s
- 354 **Muir** (Sir W.) *The Caliphate, its Rise, Decline, and Fall*, 8vo, pp. 608, cloth. *London*, 1891 12s
- 355 **Musée Imperial Ottoman**.—*Catalogue des Bronzes et Bijoux*, 8vo, pp. 28. *Constantinople*, 1898 2s
- 356 **Nadir Shah**.—*Histoire de Nader Chah* Traduite d'un M. S. Persan avec des Notes par Sir W. Jones, Nouvelle Edition, 2 parts, 4to in 1 vol, bound. *Londres*, 1790 10s
- 357 ——— *History of Tahmas Kuli Khan, Shah, or Sophi of Persia*, extracted from the French, 12mo, pp. 35. *London*, 1740 2s 6d
- 358 ——— *The Complete History of Thamas Kouli Kan, Sovereign of Persia*, in 2 parts, 12mo, pp. 163, 116, *with map and portrait*, bound in 1 vol. *London*, 1742 7s 6d
See *Hazin*, Persian Literature, p. 52.
- 359 **Najaf Koolée Meerza** (Prince of Persia) *Journal of a Residence in England and of a Journey from and to Syria*, translated from the Persian, 2 vols, 8vo, *with a plate*, cloth. *London*, 1799 7s 6d
Privately printed.
- 360 **Nakshahbandi** (Ahmed Shah) *Route from Kashmir to Yarkand*, translated from the Persian by T. Dowson, 8vo, pp. 15 4s
- 361 **Neale** (F. A.) *Eight Years in Syria, Palestine, and Asia Minor*. from 1842 to 1850, 2 vols, Second Edition, 8vo cloth. *London*, 1852 5s
- 362 **Nérontso-Bey**.—*L'Ancienne Alexandrie. Etude Archéologique et Topographique*, roy. 8vo, pp. 132, *with plates and map*. *Paris*, 1888 3s
- 363 **Ney** (Nap.) *En Asie Centrale, Caucase Chemin de fer Sibériens et Asiatiques, Merv, Samar-Khand, &c.*, 8vo, pp. viii., 466, *illustrations*, half bound. *Paris*, 1888 5s
- 364 **Nicolay** (de) *Les Navigations et Pérégrinations Orientales*, folio, pp. 181, *with 55 full-page plates*, bound. *Lyon*, 1567 24
Ouvrage très rare, contenant les costumes, armes et persons. Title-page in manuscript. First edition.
- 365 **Niebuhr** (M.) *Travels through Arabia and other Countries of the East*, 2 vols, 8vo, *with maps and plates*, calf. *Edinburgh*, 1792 6s
- 366 **Ockley** (S.) *Geschichte der Saracenen oder ihre Eroberung der Länder, Syrien, Persien, und Egypten*, 8vo, pp. 1024, and Register, *with 2 plates*, half bound. *Leipzig*, 1745 6s
- 367 **Oehlenschlaeger** (A.) *Alladin or The Wonderful Lamp, a Dramatic Poem*, 8vo, pp. 9, 298, cloth. *Edinburgh*, 1863 2s 6d
- 368 **Oldmixon** (J.) *Gleanings from Piccadilly to Persia*, 8vo, pp. xi., 408, *with coloured plates of Turkish scenes*, cloth. *London*, 1854 5s
- 369 **Olearius** (A.) *Voyages très curieux et très renommés faits en Moscovie, Tartarie, et Perse*, Traduits par Wicquefort, 2 vols, folio, *with numerous fine illustrations, plates, and maps*, bound in 1 calf vol. *Leide*, 1719 £2 5s
Dernière édition, considérablement augmentée. Fine copy, large paper.
- 370 **Oliphant** (L.) *The Russian Shores of the Black Sea in 1852*, Fourth Edition, 8vo, pp. 14, 380, *with many woodcuts, and 2 maps*, cloth. *Edinburgh*, 1854 4s
- 371 **Ouseley** (W.) *Epitome of the Ancient History of Persia*, translated from the *Jehan Ara*, 4to. 8vo, pp. 36, 92, *with a plate and a map*, half bound. *London*, 1799 6s
- 372 **Palgrave** (W. G.) *Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia (1862-63)*, 2 vols, Third Edition, 8vo, *with portrait and map*, cloth. *London*, 1866 18s
- 373 ——— *The same*, Second Edition. 1865. 15s

- 374 **Palgrave** (W. G.) *Essays on Eastern Questions*, roy. 8vo, pp. vi., 342, cloth. *London*, 1872 4s 6d
- 375 **Pallas** (P. S.) *Observations faites dans un Voyage entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'Empire de Russie en 1793 et 1794*, 2 vols in 1, 4to, with numerous fine coloured vignettes, cloth. *Leipzig*, 1799 8s 6d
Ouvrage fort intéressant sur les Peuples de la Russie et de l'Asie. L'Atlas nous manque.
- 376 **Palmer** (Edw. H.) *His Life and Achievements*, by Walter Besant, 8vo, pp. x., 430, with a portrait, cloth. *London*, 1883 6s
- 377 **Parsons** (A.) *Travels in Asia and Africa*, 8vo, pp. 346, with 2 plates. *London*, 1808 9s
Including a voyage from Bombay to Suez, and from Suez to Cairo.
- 378 **Paton** (A. A.) *Highlands and Islands of the Adriatic*, 2 vols, 8vo, with plates, cloth. *London*, 1849 5s
- 379 **Paula Vidal** (F. de) *Historia Contemporanea del Imperio Otomano o sea de la Guerra Turco-Rusa*, 2 vols, large 8vo, with 49 plates, full bound. *Madrid*, 1854-5 21 1s
- 380 **Perkins** (J.) *A Residence of Eight Years in Persia among the Nestorian Indians, with Notices of the Muhammedans*, roy. 8vo, pp. 512, with a map and 27 coloured plates, cloth. *Andover*, 1843 7s 6d
- 381 **Percy** (Earl) *Highlands of Asiatic Turkey*, 8vo, illustrated. *London*, 1901 (pub. 14s) 8s
- 382 **Perris** (G. H.) *The Eastern Crisis of 1897 and British Policy in the Near East*, 8vo, pp. xii., 287, with map, cloth. *London*, 1897 3s
- 383 **Pertusier** (Ch.) *Promenades round Constantinople*, pp. 132—**GOUBILLON** (M.) *Travels in Sicily in 1819*, pp. 112—**SOMMERES** (V.) *Travels in Montenegro*, pp. 108—**TOUQUEVILLE** (F.) *Travels in Epirus and Albania*, pp. 122, in 1 vol, with numerous plates, half bound. *London*, 1820 7s
- 384 **Pinto**.—*Voyages and Adventures of F. Mendez Pinto, a Portugal, during his Travels in Ethiopia, China, Tartaria, Cauchin China, Siam, Pegu, Japan and East Indies, done into English by H. C.*, folio, calf. *London*, 1853 21 10s
- 385 **Prisse d'Avennes**.—*La Décoration Arabe, Décora muraux, plafonds, mosaïques, étoffes, tapis, etc.*, 4to, with 110 coloured plates. *Paris*, 1885 (pub. 150 fr.) 23 3s
- 386 **Pococke** (R.) *Description of the East and some other Countries: Vol I., Observations on Egypt; Vol II., Palestine, Syria, Mesopotamia, Cyprus, &c.*, 2 vols, folio, with many fine illustrations, plates, plans, &c., calf. *London*, 1743-45 22 8s
Fine Copy. Large Paper.
- 387 **Progress and Present Position of Russia in the East (Persia)**, Second Edition, 8vo, pp. 14, 151, and a map, cloth. *London*, 1838 (pub. 6s) 5s
Good book.
- 388 **Ptolemée** (Claude) *Traité de Géographie Mathématique*, traduit en Grec en Français par M. Halma, 4to, with 2 plates, half morocco. *Paris*, 1828 15s
- 389 **Publications of an American Archaeological Expedition to Syria in 1899-1900**, Part II.—**Butler** (H. C.) *Architecture and other Arts*, roy. 4to, pp. xxv., 433, with numerous fine plates and illustrations, cloth. *New York*, 1904 24 4s
To be completed in 3 vols. Subscriptions invited.
- 390 **Ranke** (Leopold) *History of Servia and the Servian Revolution*, translated by Mrs. A. Kerr, 8vo, pp. xxiv., 477, with map, cloth. *London*, 1847 5s
- 390A **Rawlinson** (G.) *The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World*, Vol I., Chaldaea and Assyria, roy. 8vo, illustrated with map, cloth. *London*, 1862 8s
- 391 **Redcliffe** (Viscount S.) *The Eastern Question*, roy. 8vo, pp. 24, 216, and a map, cloth. *London*, 1881 3s 6d
- 392 **Redhouse** (T. W.) *Chronological Synopsis of the History of Arabia and its Neighbours till A.D. 679*, 8vo, pp. 36. *London*, 1887 1s 6d
- 393 *Relation des Deux Rébellions A Constantinople en 1750 et '31, dans la Déposition d'Achmet III. et l'Elevation au Trône de Mahomet V.*, 8vo, pp. 161. *Hague*, 1737 6s
- 394 **Ricaut** (Sir P.) *History of the Present State of the Ottoman Empire*, Sixth Edition, 8vo, pp. 406, with many plates, bound. *London*, 1686 12s 6d
- 395 **Rycaut** (Paul) *Present State of the Ottoman Empire, containing the Maxims of Turkish Politie, Mahometan Religion, &c.*, folio, illustrated, calf. *London*, 1668 38s
First edition, exceedingly rare.
- 396 **Richardson** (J.) *Dissertation on the Language, Literature, and Manners of Eastern Nations*, Second Edition, 8vo, pp. 490, calf. *Oxford*, 1778 3s 6d

- 397 **Riley (A.)** Athos, or the Mountain of the Monks, roy. 8vo, pp. 15, 409, with illustrations, cloth. London, 1887 6s
- 398 **Rooke (H.)** Travels to Arabia, Felix, 8vo, pp. 8, 129, bds. London, 1783 6s
- 399 **Rose (J. B.)** Es Sinibad, the Sailor of Baghdad, Poem, 8vo, pp. 27. Dover, 1873 2s 6d
- 400 **Rosedale (H. G.)** Queen Elizabeth and the Levant Company, a Diplomatic and Literary Episode, 4to, with facsimiles and illustrations. 1904 10s 6d
- 401 **Rudolf** (Crown Prince of Austria) Travels in the East, including a visit to Egypt and the Holy Land, roy. 8vo, illustrations, cloth. London, 1884 (31s 6d) 16s
- 402 **Russell (A.)** The Natural History of Aleppo, Second Edition, 2 vols, 4to, with plates, calf. London, 1794 22 2s
- 403 **Russell (Lord John)** The Establishment of the Turks in Europe, an Historical Discourse, 8vo, pp. vi., 128, half bound. London, 1828 (Murray) 3s 6d
- 404 **Russell (Rev. Mr.)** Palestine, or the Holy Land, Second Edition, 12mo, pp. 448, with map and illustrations. Edinburgh, 1832 2s 6d
- 405 **Russell (R. H.)** The Edge of the Orient, roy. 8vo, pp. xv., 288, with numerous illustrations, cloth. New York, 1896 4s 6d
Turkey, Egypt, Syria.
- 406 **St. Clair (S. G. B.) & BEOPHY (Ch. A.)** A Residence in Bulgaria, or Notes on the Resources and Administration of Turkey, 8vo, pp. 15, 426, cloth. London, 1869 5s
- 407 **Saladin.**—BEHA ED DIN : The Life of Saladin (1137-1193 A.D.), roy. 8vo, pp. 20, 420, with maps, cloth. London, 1897 10s
- 408 **Sale (Lady)** Journal of the Disasters in Afghanistan, 1841-2, 12mo, pp. 16, 451, with maps, half bound. London, 1843 3s
- 409 **Salmoné (H. A.)** The Fall and Resurrection of Turkey, 8vo, pp. 271, with a portrait, cloth. London, 1896 3s 6d
- 410 **Sanson.**—Voyage ou Relation de l'Etat Présent du Royaume de Perse, 16mo, with illustrations, full bound. Paris, 1695 10s 6d
- 411 **Sarre (F.)** Denkmäler Persischer Baukunst, Geschichtl. Untersuchung, with beautiful plates (some coloured) of Persian Architecture, folio, in portfolio. 1901-04 £13 10s
- 412 **Scherzer (Ch. de)** La Province de Smyrne géograph., éconóm. et intellectuel trad. p. F. Silas, 8vo, pp. 258, with maps and tables. Vienne, 1873 4s 6d
- 413 **Schler (Ch. H.)** Ciel et Enfer, ou Description du Globe céleste arabe, large 8vo, pp. 28. Leipzig, 1866 2s 6d
- 414 **Schumacher (G.)** The Jaulan, translated from the German, 8vo, pp. 11 304, with maps and illustrations, cloth. London, 1888 6s
Contains a fine Index of Geogr. Names.
- 415 **Scott (S. P.)** History of the Moorish Empire in Europe, 3 vols, 8vo, cloth. 1904 2s
- 416 **Scott-Stevenson (Mrs.)** Our Journey through Asia Minor, 8vo, with map, cloth. London, 1881 5s
- 417 **Selff (J.)** Reisen in der Asiatischen Türkei, 8vo, pp. vi., 533. Leipzig, 1875 6s
- 418 **Seymour (H. D.)** Russia on the Black Sea and Sea of Azof, roy. 8vo, pp. xxiv., 369, with maps and illustrations, cloth. 1855 6s
- 419 **Shaw (Th.)** Travels or Observations relating to several parts of Barbary, Egypt, and the Levant, folio, with numerous plates and maps, full bound. Oxford, 1738 18s
- 420 **Shajrat ul Atrak**, or Genealogical Tree of the Turks and Tatars, trans- by Colonel Miles, 8vo, pp. xv., 383, with map, cloth. London, 1838 12s
- 421 **Shell (Lady)** Glimpses of Life and Manners in Persia, 8vo, pp. xii., 402, illustrations, bds. London, 1856 5s
- 422 **Shirazi (J. K. M.)** Life of Omar Al-Khayyami, 8vo, pp. vii., 108, vellum. 1905 7s 6d
- 423 **Sherley.**—The Three Brothers, or the Travels and Adventures of Sir Anthony, Sir Robert and Sir Thomas Sherley in Persia, Russia and Turkey, 8vo, pp. iv., 204, bds., uncut. London, 1825 6s
- 424 **Simakoff (N.)** L'Art de l'Asie Centrale, large folio, 50 plates, with an explanatory text in French and Russian. St. Petersburg, 1883 £8 6s
- 425 **Slavs and Turks.**—The Border Lands of Islam in Europe, 8vo, pp. 143, and map. London 1s 6d
- 426 **Smith (E. W.)** The Moghul Architecture of Fathpur Sikri, described and illustrated, 4 vols, 4to, with many fine plates, bds. Allahabad, 1894-98 £5

- 427 **Smith (M. R.)** *Persian Art*, 8vo, pp. 60, with a map and numerous woodcuts and plates, cloth. London 2s 6d
- 428 **Smith (S. A.)** *Assyrian Letters from the Royal Library at Nineveh, transcribed, translated and explained, Reprint*, 4 parts in 1 vol, 8vo, with 36 plates. Leipzig, 1888 (pub. 6s) 3s 6d
- 429 **Smith (A.)** *Through Cyprus*, 8vo, pp. 351, with 5 plates and a map, cloth. London, 1887 7s 6d
- 430 **Smith (J.)** *Voyage and Shipwreck of St. Paul (Malta)*, 8vo, pp. 27, 307, with maps and plates, cloth. London, 1848 6s
- 431 **Souhby (Dr. Saleh)** *Pèlerinage à la Mecque et à Médine précédé d'un aperçu de l'Islamisme*, 8vo, pp. 129, with beautiful plates. Cairo, 1894 7s 6d
- 432 **Spencer (E.)** *Travels in Circassia, Krim Tartary in 1834*, 2 vols, Second Edition, roy. 8vo, with coloured plates, including the *Sangiac Sheriff of the Conferred Princes of Circassia*, map and illustrations, cloth. London, 1838 8s 6d
- 433 **Spencer (Capt.)** *Turkey, Russia, the Black Sea and Circassia*, 8vo, pp. 108, 412, with map and illustrations, cloth. London, 1855 5s
- 434 **Spry (W. J. J.)** *Life on the Bosphorus, Turkey, Past and Present, including Chronicles of the Caliphs from Mahomet to Abdul Hamid II.*, Lex., 8vo, pp. 244, 330, with 24 plates, 34 portraits, map and many illustrations, cloth. London, 1895 10s 6d
Nice copy.
- 435 **Stacy (Col. L. R.)** *Narrative of Services in Beloochistan and Afghanistan in 1840-42*, 8vo, pp. xv., 337, with map, cloth. London, 1848 5s
- 436 **Stanhope (Col. L.)** *Greece in 1823-24, a Series of Letters and other Documents on the Greek Revolution, added the Life of Mustapha Ali*, 8vo, pp. 13, 368, with 7 plates, bds. London, 1824 6s
- 437 **Stanhope (Lady Hester)** *Memoirs, as related by herself, referring mostly to her life in Syria*, 3 vols, 8vo, with plates, half bound. London, 1845 8s
Library copy.
- 438 **Stephens (J. L.)** *Incidents of Travel in Greece, Turkey and Russia—The same, Travels in Egypt and Arabia Petraea—Lamartine's Journey in the Holy Land*, in 1 vol, half bound. Edinburgh, 1839 6s
- 439 — *Incidents of Travel in the Russian and Turkish Empires*, 2 vols, 8vo, bds. London, 1839 6s
- 440 **Stern (H. A.)** *Dawnings of Light in the East, with Notes of Persons and Places in Persia, &c.*, 8vo, pp. x., 278, and 3 plates, cloth. London, 1834 3s
- 441 **Stern.—ISAACS (A. A.)** *Biography of the Rev. Henry Aaron Stern, containing an account of his Labours and Travels in Mesopotamia, Persia, Arabia, Turkey*, 8vo, pp. 480, with illustrations, cloth. London, 1886 4s
- 442 **St. John (B.)** *Legends of the Christian East*, 12mo, pp. 216, with plates, cloth. London, 1856 2s
- 443 — *Two Years' Residence in the Levantine Family*, 12mo, pp. 18, 297, bds. London, 1856 1s 6d
- 444 **Stradonitz (St. K.)** *Staatsverfassung- und Verwaltung der Türkei, Extract*, 8vo, pp. 5. Berlin, 1895 1s 6d
- 445 **Strangford (Viscount)** *Selection from his Writings on Political, Geographical and Social Subjects*, 2 vols, 8vo, portrait and map, cloth. London, 1869 6s
- 446 **Strangford (Viscountess)** *The Eastern Shores of the Adriatic in 1863, with a visit to Montenegro*, roy. 8vo, pp. 386, with 5 plates, cloth. London, 1864 5s
- 447 **Strickland (H. E.)** *Memoirs*, edited by Sir Wm. Jardine, together with a selection from his Scientific Writings, large 8vo, pp. 265, 542, with woodcuts, plates, and portraits, half bound. London, 1858 15s
Strickland's writings deal specially with Geology, Zoology, Ornithology of Asia Minor.
- 448 **Stuart (D.)** *The Struggle for Persia*, 8vo, with map, cloth. 1902 (6s) 4s
- 449 **Stuart-Glennie (J. S.)** *Europe and Asia, Discussions of the Eastern Question (Turkish)*, roy. 8vo, pp. xxx., 542, with a politico-ethnographical map, cloth. London, 1879 7s 6d
- 450 **Sud-Arabische Expedition.** *Veröffentlicht von der Kaiserl. Akademie zu Wien*, Vol V., Part I, *Reinisch, Grammatik der Somali-Sprache*, large 4to, bds. 1903 10s 6d
- 450 — *The same*, Vols I. to V., 1, large 4to, bds. 1899-1903 25 18s
- 451 **Suleiman.** *Urkunden und Aktens-tücke zur Geschichte von Oesterreich-Ungern und der Pforte—Gesandtschaft Ferdinands I. an Sultan Suleiman I.*, 1530-1534, 4 vols, 4to. Vienna, 1839-39 20s
- 452 **Sullivan (J.)** *Diary of a Tour in 1856 to Gibraltar, Malta, Smyrna, Dardanelles, Constantinople, Scutari, &c.*, 4to, with 3 plates, cloth. London, 1857 5s

Printed for presentation to his friends.

- 453 **Sykes** (E. C.) *The Story Book of the Shah, or Legends of Old Persia*, 8vo, *illustrations*, cloth. 1901 (6s) 4s
- 454 ——— *Through Persia on a Side Saddle*, 8vo, cloth. 1898 (16s) 9s
- 455 **Sykes** (Major P. M.) *Ten Thousand Miles in Persia, or Eight Years in Iran*, 8vo, pp. 481, *illustrations*, cloth. London, 1902 (23s) 16s
- 456 **Sykes** (M.) *Dar-ul-Islam, a Record of a Journey through Ten Asiatic Provinces of Turkey, with an Appendix and an Introduction by E. G. Browne*, roy. 8vo, pp. xxiii., 294, with *illustrations and maps*, cloth. London, 1901 15s
- 457 **Tancoigne**.—*A Narrative of a Journey into Persia, and Residence at Teheran, containing a descriptive Itinerary from Constantinople to the Persian Capital*, roy. 8vo, pp. xvi., 402, with a map and a plate, bds. London, 1820 8s
- 458 **Tavernier** (J. B.) *Nouvelle Relation de l'Interieur du Serrail du Grand Seigneur*, sm. 4to, pp. 278, full bound. Paris, 1676 £2
Rare.
- 459 **Taylor** (J.) *A Picturesque Tour in Spain, Portugal, and along the Coast of Africa from Tangier to Tetuan, Part I. to VII.*, 4to. London, 1826 to '28 (pub. £6 10s) 21s
- 460 **Technical Art Series** of *Illustrations of Indian Architectural Decorative Work*, 1886 to 1903, folio, with 231 plates. Calcutta, 1886-93 £4 10s
- 461 **Teixeiro** (A.) *History of Persia*, translated or rather compiled from Min Khwand's *History* into Spanish by A. (or rather Pedro) Teixeira, and now done into English by J. Stevens, 8vo, pp. 416, cloth. London, 1716 16s
Very scarce. The title-page is missing.
- 462 **Tewhid** (A.) *Catalogues des monnaies des Khakans Turcs, Seldjounkides, etc., du Musée Imp. Ottoman*, 8vo, pp. 567. Constantinople, 1321 9s
- 463 **Thevenot**.—*Relation d'un Voyage fait au Levant (Constantinople, Terre Sainte, Egypte, Pyramides, Mumies, l'Arable, la Meque)*, 4to, with portrait, calf. Paris, 1664 21s
This edition is very rare.
- 464 **Thompson** (Ch.) *Travels through Turkey in Asia, the Holy Land, Arabia, Egypt, &c.*, 2 vols. 12mo, pp. 250, 254, and Index, bound. London, 1754 8s
- 465 **Thomson** (H. C.) *The Outgoing Turk, Impressions of a Journey through the W. Balkans, with 76 illustrations and 3 maps*, 8vo. London, 1897 (pub. 14s) 7s 6d
- 466 **Thornton** (Th.) *Present State of Turkey, or Description of the Ottoman Empire and Moldavia and Wallachia*, 2 vols. 8vo. with 2 maps, half bound. London, 1809 10s 6d
- 467 **Timour**.—*Institutes, Political and Military*, by the Great Timour, improperly called Tamerlane, translated into English, with Notes by Major Davy, the original Persian transcribed, and the whole work edited by J. White, 4to, pp. xxviii., 408, and lx., index. Oxford (1782) 14s
- 468 **Tommaseo** (N.) *Storia di Mosè Corenese illustrata dai Monaci Armeni Mechitaristi*, 8vo, pp. 22, 403, and Indice, bds. Venezia, 1841 7s 6d
- 469 **Toppeltinus** (L.) *Origines et Occasus Transylvanorum*, 12mo, pp. 235, and Index, with 10 plates, vellum. Vienna, 1762 5s
- 470 **Tott** (Baron) *Mémoires sur les Turcs et les Tartares* (in 3 vols), Vol I. only, 12mo, bds. Paris, 1785 3s
Nice copy.
- 471 ——— *Memoirs, containing the State of the Turkish Empire during the late War with Russia, from the French*, 2 vols. 8vo, calf. London, 1715 12s
- 472 **Tournefort** (M.) *Voyage into the Levant, perform'd by command of the late French King*, 3 vols, 4to, with maps and plates, calf. London, 1718 30s
Binding loose. Rare.
- 473 **Tournefort** (P. de) *Relation d'un Voyage du Levant, Fait par Ordre du Roi*, 2 vols in 1, 4to, with plates, half bound. Amsterdam, 1718 24s
- 474 ——— *Voyage into the Levant perform'd by command of the late French King*, 3 vols, with maps, plates, &c. London, 1741 10s 6d
- 475 **French** (Capt. F.) *The Russo-Indian Question Historically, Strategically, and Politically Considered*, 8vo, pp. 183, with map, cloth. London, 1869 3s
- 476 **Trotignon** (L.) *De Jérusalem à Constantinople, Journal d'un Voyageur*, Second Edition, 8vo. Paris, 1892 3s
- 477 **Turkish Fairy Tales and Folk Tales**, translated by R. N. Bain, 8vo, illustrated. London, 1896 5s
- 478 **Turner** (W. M.) *El-Khuds, the Holy, or Glimpses in the Orient*, large 8vo, pp. 475, with plates, full bound. Philadelphia, 1861 8s

- 479 **Ubleini (M. A.)** *Lettres sur la Turquie, Tableau Statistique, religieuse, politique et commercial de l'Empire Ottoman, Second Edition, sm. 8vo, half bound. Paris, 1853-4* 8s
- 480 ——— *Letters on Turkey, an Account of the Religious, Political, Social, and Commercial Condition of the Ottoman Empire, translated from the French, 2 vols, 8vo, cloth. London, 1856*
(pub. 21s) 8s 6d
- 481 **Ujfalvy de Mezo-Kovesd.** — *Les Migrations des Peuples et particulièrement celle des Touraniens, large 8vo, pp. 204, with nearly 10 maps and plates. Paris, 1873* (pub. 30 fr.) 15s
- 482 **Ujfalvy (Ch. E. de)** *Mission scientifique et archéologique en Asie Centrale, 5 vols, 8vo, with illustrations and plates. 1878-80* £2 10s
- 483 **Upham (E.)** *History of the Ottoman Empire, from its Establishment to 1228, 2 vols, 12mo, cloth. Edinburgh, 1829* 4s
Map is missing.
- 484 **Urquhart (D.)** *The Spirit of the East, Second Edition, 2 vols in 1, roy. 8vo, pp. 28, 435, 432, with a plate and a map, cloth. London, 1839* (pub. 28s) 7s
Religion, Social Life, History.
- 485 **Ussher (J.)** *A Journey from London to Persepolis, including Wanderings in Daghestan, Georgia, Armenia, Kurdistan, Mesopotamia, and Persia, large 8vo, pp. xiii., 703, with numerous coloured illustrations, cloth. London, 1863*
(pub. £2 2s) 14s
- 486 **Vahram's** *Chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia during the time of the Crusades, translated from the Armenian, 8vo, pp. 110, cloth. London, 1831* 5s
- 487 **Van de Put (A.)** *Hispano-Moresque War of the Fifteenth Century, a Contribution to its History and Chronology, 4to, pp. vi., 105, illustrations, cloth. 1904* 12s 6d
- 488 **Viardot (L.)** *Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, traitant de la constitution, etc., du peuple arabe-espagnol, 2 vols bound in 1, 8vo, half calf. Paris, 1851* 10s 6d
- 489 **Victoria Institute.** — *Five Papers on Eastern Subjects (The Religion of Zoroaster, by R. Brown—The Myth of Ra, by W. R. Cooper, &c.), in 1 vol, 8vo, cloth. London, 1876-80* 5s
- 490 **Vigne (G. T.)** *Personal Narrative of a Visit to Ghuzni, Kabul and Afghanistan, 8vo, pp. 13, 479, with illustrations and map, cloth. London, 1840* 3s 6d
- 491 **Wagner (F.)** *Schamyl and Circassia, 16mo, with map, bds. London, 1854* 1s
- 492 **Wagner (M.)** *Reise nach Persien und dem Lande der Kurden, 2 vols in 1, 8vo, pp. 675, bds. Leipzig, 1852* 8s
- 493 **Walker (Mrs.)** *Eastern Life and Scenery, with Excursions in Asia Minor, Mytilene, Crete, &c., 2 vols, 8vo, cloth. London, 1886* (pub. 21s) 7s 6d
- 494 **Walker (M. A.)** *Through Macedonia to the Albanian Lakes, large 8vo, pp. xii. 274, with 12 coloured plates by the author, cloth. London, 1864* 7s 6d
- 495 **Walpole (C. G.)** *The Ottoman Penal Code, 23 Zilhijeh, 1274, 8vo, pp. xi., 133, cloth. London, 1888* 4s
- 496 **Walpole (R.)** *Memoirs relating to European and Asiatic Turkey, 4to, pp. 30, 607, bds. London, 1817* 16s
- 497 ——— *The same, Second Edition, 2 vols, half bound. London, 1818-20* 21s
- 498 **Warburton (E.)** *The Crescent and the Cross, or Romance and Realities of Eastern Travel, Second Edition, 2 vols, 8vo, illustrated, cloth. London, 1845* 6s
- 499 **Wardrop (O.)** *The Kingdom of Georgia, Notes of Travel, roy. 8vo, pp. 9, 202, with plates and maps, cloth. London, 1888* 12s
Scarce.
- 500 **Warner (C. D.)** *In the Levant (Notes of a Journey to the Levant), 8vo, pp. viii., 391. London, 1876* 3s 6d
- 501 **Warner (L.)** *De Rebus Turcicis, Epistolæ Ineditæ, edidit G. N. du Rieu, Lex., 8vo, pp. 16, 118. Leyden, 1883* 3s 6d
In Latin.
- 502 **Wassa Effendi.** — *The Truth on Albania and the Albanians, Historical and Critical, 8vo, pp. 48. London, 1879* 1s 6d
- 503 **Wayfaring Sketches** among the Greeks and Turks, and on the Shores of the Danube, 8vo, pp. 343, cloth. London, 1847 3s 6d
- 504 **Webb (F. C.)** *Up the Tigris to Bagdad, roy. 8vo, pp. 4, 66, with 3 plates, cloth. London, 1870* 2s 6d
- 505 **Weeks (E. L.)** *From the Black Sea through Persia and India, 8vo, illustrated. London, 1895* (pub. 16s) 10s
- 506 **Well (G.)** *Geschichte der Chalifen, nach handschriftl. Quellen, 5 vols, 8vo, Reprint of the Edition of 1846-62* £2 2s
- 507 **Weir (T. H.)** *Shaikhah of Morocco in the Sixteenth Century, 8vo, pp. 364, cloth. 1904* 6s

- 508 **Wellhausen (J.)** *Das Arabische Reich und sein Sturz*, 8vo, pp. viii., 352. 1902 9s
- 509 **Wellsted (J. R.)** *Travels in Arabia*, 2 vols, 8vo, with plates and map, cloth. London, 1838 6s
- 510 **Whigham (H. J.)** *The Persian Problem, Examination of Rival Positions of Russia and Great Britain in Persia*, 8vo, with maps and illustrations. London, 1903 (pub. 12s 6d) 9s
- 511 **White (Sir Wm., Ambassador at Constantinople for 6 years)** *His Life and Correspondence*, by H. S. Edwards, 8vo, cloth. 1902 (pub. 12s) 7s 6d
- 512 **Wilbraham (R.)** *Travels in the Trans-Caucasian Provinces of Russia*, 8vo, pp. xvii., 477, with illustrations and map, cloth. London, 1839 8s 6d
- 513 **Williams (H. Smith)** *Manuscripts, Inscriptions and Monuments, Oriental, Classical, Mediæval, Modern, described and classified, comprehending the History of the Art of Writing, with over 200 facsimile reproductions*, Portfolio I., folio. New York, 1902. Price of the complete work 42s
- 514 **Wills (C. T.)** *In the Land of the Lion and Sun, or Modern Persia*, roy. 8vo, pp. 16, 448, and a plate, cloth. London, 1883 8s
- 515 ——— *Persia as it is, Sketches of Modern Persian Life and Character*, 8vo, pp. 326, cloth. 1886 4s
- 516 ——— *Behind an Eastern Veil, Experiences of a Lady about the Inner Life of Persian Ladies*, 8vo, pp. 376, cloth. Edinburgh, 1894 6s
- 517 **Wilson (H. H.)** *Ariana Antiqua, a Descriptive Account of the Antiquities and Coins of Afghanistan, with a Memoir of the Buildings called the Topes*, by C. Masson, 4to, pp. xvi., 452, with maps and plates, half bound. 1841 £2 2s
With marginal notes.
- 518 **Wilson (Capt.) and Warren (Capt.)** *Recovery of Jerusalem, Exploration and Discovery in the Holy Land*, 8vo, pp. 27, 554, with maps and illustrations, cloth. London, 1871 5s
- 519 **Wilson (J.)** *The Land of the Bible Visited and Described*, 2 vols, roy. 8vo, with maps and numerous illustrations and plates, cloth. Edinburgh, 1847 10s 6d
Voyage from Aden to Suez, from Suez to Cairo—Cairo—To the Red Sea.
- 520 **Windham (W. G.)** *Up among the Arabs, or Jottings in Algeria and Tunis*, 8vo, pp. 96, illustrated, bds. 1860 1s 6d
- 521 **Wintle (W. J.)** *Armenia and its Sorrows*, Second Edition, 12mo, pp. 120, with map, cloth. London, 1898 2s
- 522 **Wolff (Rev. J.)** *Narrative of a Mission to Bokhara in 1843-45*, Fourth Edition, 8vo, pp. 27, 515, with a plate, cloth. London, 1846 4s 6d
With the author's autograph.
- 522A ——— *The same, with a Letter of the Author* 6s
- 523 **Wolff (O.)** *Geschichte der Mongolen oder Tartaren*, 8vo, pp. 427. Breslau, 1873 7s 6d
- 524 **Wood (John)** *A Journey to the Source of the River Oxus*, New Edition, with an Essay on the Geography of the Valley of the Oxus, by H. Yule, roy. 8vo, pp. xc., 280, with front. and 2 maps, cloth. London, 1872 10s 6d
- 525 **Worms (Baron H. de)** *England's Policy in the East*, roy. 8vo, pp. vii., 185, with a map and tables, cloth. London, 1877 4s 6d
- 526 **Wyon (R.)** *The Balkans from Within*, roy. 8vo, pp. 18, 475, with numerous plates and 2 maps, cloth. London, 1904 15s
- 527 **Yusuf Agha.**—*Account of the Mission as Ambassador to the British Court*, translated by J. v. HAMMER, Reprint, folio, pp. 10. London, 1833 1s 6d
- 528 **Zimmermann (C.)** *Memoir on the Countries about the Caspian and Arab Seas, illustrative of the Russian Expedition against Khivah*, translated by CAPT. MORIER, 8vo, pp. 75, with a map, cloth. London, 1840 3s 6d
- 529 **Zinkelsen (J. W.)** *Geschichte des Osmanischen Reiches*, Vol I., till 1453, 8vo, pp. 22, 863, cloth. Hamburg, 1840 6s

NUMISMATICS.

- 530 **Coins.**—*Catalogue of Oriental Coins belonging to COL. GUTHRIE*, Fasc. I.; *Coins of the Amawi Khalifeds*, described by ST. LANE POOLE, 4to, pp. 8, 35, and 5 plates, cloth. Hertford, 1874 5s
- 531 **Codrington (O.)** *Manual of Musulman Numismatics*, 8vo, cloth. London, 1904 7s 6d
- 532 **Katalog der Orientalischen Münzen der Königl. Museen zu Berlin**, 2 vols, large 8vo. 1898-1902 £2 10s
Vol I., *Coins of the Eastern Chalfs.*
Vol II., *Coins of the Muslim Dynasties of Spain.*

- 533 Lane-Poole (S.) Inedited Arabic Coins, pp. 18, and a plate—Rogers (E. T.) Notice on the Dinars of the Abbasside Dynasty, pp. 42, with 4 plates and a map, 8vo, Reprint. 1874 4s
- 534 ——— Catalogue of the Collection of Oriental Coins belonging to Col. C. Seton Guthrie, Part I., Coins of the Amawi Khalifehs, 8vo, with 5 plates. Hertford, 1874 3s 6d
- 535 ——— Catalogue of the Collection of Arabic Coins, preserved in the Khedivial Library at Cairo, 8vo, pp. 384, cloth. 1897 12s
- 536 Lavoix (H.) Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Vols I., II. (Khalifes orientaux, Espagne Afrique), large 8vo. Paris, 1887-91 £2 10s
- 537 Longpérier (A. de) Archéologie orientale, numismatique, monuments arabes, 8vo, with illustrations and plates. Paris, 1883 20s
- 538 Poole (R. S.) Catalogue of the Coins of the Shah of Persia in the British Museum, 8vo, with 24 plates. 1887 25s
- 539 Vives y Escudero, A Monedas de las dinastías arabigo españolas, 4to. Madrid, 1893 £2
- RELIGION.**
- 540 Baillie (N. B. G.) Digest of Mohammedan Law, the Doctrines of the Tinamees Code, roy. 8vo, pp. 28, 428, cloth. London, 1869 7s 6d
- 541 Bate (J. D.) Examination of the Claims of Ishmael as viewed by Muhammadans, roy. 8vo, pp. 13, 352, and Index, cloth. Banaras, 1884 3s 6d
- 542 Bergmann (F. G.) De Religione Arabum Anteislamica, 4to, pp. 37. Argentorati, 1834 2s
- 543 Blochmann (H.) Badaoni and the Religious Views of Emperor Akbar, 8vo, pp. 12, Reprint. 1869 1s 6d
- 544 Blunt (W. S.) The Future of Islam, 8vo, pp. 10, 215, cloth. London 1882 3s 6d
- 545 Carey (W. H.) The Mahomedan Rebellion, its Premonitory Symptoms, Outbreak and Suppression, 8vo, pp. 260. Roorkes, 1857 10s 6d
- 546 Depont O. & H. Coppolani.—Les confréries religieuses musulmanes, large 4to, with map, plates and illustrations. Alger, 1897 24s
- 547 Dollinger (J. J. T.) Muhammed's Religion nach ihrer inneren Entwicklung, 4to, pp. 150, bds. Regensburg, 1838 (scarce) 4s
- 548 Douillé (E.) Notes sur l'Islam Maghribin, Les Marabouts, Extract, large 8vo. Paris, 1900 2s 6d
- 549 Erdmann (F. v.) Muhammed's Geburt und Abraham's Untergang, 8vo, pp. 48. Kasan, 1843 2s 6d
- 550 Fatawi al Miras.—A Treatise on the Muhammedan Law of Inheritance, sm. folio, pp. 92, and a Table. Lakhnow, A. H., 1279 5s
- 551 Gagnier (Jean) La Vie de Mahomet Traduite et Compilée de l'Alcoran, 2 vols, 16mo with 2 plates, bds. Amsterdam, 1732 5s
- 552 Grimme (H.) Mohammed, die welt-geschichtl. Bedeutung Arabiens, 8vo, with map and illustrations. 1904 4s 6d
- 553 Haines (C. R.) Islam as a Missionary Religion, 12mo, with map, cloth. 1889 2s 6d
- 554 Hammer-Purgstall (T.) Die Rechtmässige Thronfolge nach den Begriffen des Moslimischen Staatsrechtes, 4to, pp. 26, Reprint. 1811 2s 6d
- 555 Heinig (H.) Comparison between Muhamadanism and Christianity, refuting the Former, 8vo, pp. 356, cloth. Allahabad, 1854 6s
- 556 Henry (V.) Le Parsisme, 18mo. Paris, 1904 3s
- 557 Houdas (O.) L'Islamisme, 8vo, pp. viii., 289. Paris, 1904 3s 6d
- 558 Hughes (T. P.) Notes on Muhamadanism, a Dictionary of Muhammedan Theology, Third Edition, cloth. 1894 4s 6d
- 559 Hyde (Th.) Historia Religionis Veterum Persarum, Eorumque Magorum, 4to, pp. 556, præfatium and numerous plates, vellum. Oxonii, 1700 10s 6d
- 560 Ilmu Hal.—Manual of the Doctrine and Practice of Islam, translated from the Turkish by C. D. Cobham, 8vo, pp. 16. Nicosia, 1889 1s 6d
- 561 Islamic World.—Nos. 40 to 70, 8vo. London, 1896-1902 5s
- 562 Kapadia (S. A.) The Teachings of Zoroaster, Philosophy of the Parsi Religion, 8vo, cloth. 1905 2s
- Koran—see ARABIC TEXTS.**

- 563 **Manuscript** (in English).—**Esad Effendi**, Union of Islam.—Mohammedanism in its relation to Christianity.—**Abd Isa**, History of Jesus Christ, written about 1873, bds. 3s
- 564 ——— On the Christian Religion for Muhammedans, 4to, about 60 pp., bds. 3s
- 565 **Martyn** (Rev. H.) Controversial Tracts on Christianity and Mohammedanism, translated by S. Lee, roy. 8vo, pp. 132, 584, and a portrait, bds. Cambridge, 1824 18s
- Scarce.
- 566 **Mirkhond**.—Life of Muhammed, translated from the Persian by E. Rehateok, 2 vols, 8vo, cloth. 1893 20s
Forming Part II. of "Rasul-av-Safa."
- 567 **Mohammed**.—Speeches and Table Talk, translated, with Introduction and Notes by St. Lane-Poole, 16mo, cloth. London, 1882 2s 6d
- 568 **Muir** (Wm.) Mahomet and Islam: a Sketch of the Prophet's Life and Religion, 8vo, pp. vii., 256, with 4 illustrations and a large map of Arabia, cloth. London 3s
- 569 ——— The Rise and Decline of Islam, 8vo, pp. 60. London, s.d. 1s 6d
- 570 ——— The Koran, its Composition and Teaching, New Edition, 12mo, cloth 2s 6d
- 571 **Nielsen** (D.) Altarabische Mondreligion und die mosaïsche Überlieferung, 8vo, pp. 221, illustrated. Strassburg, 1904 5s
- 572 **Oelsner** (K. E.) Mohamed. Einfluss seiner Glaubenslehre auf die Völker des Mittelalters, 8vo, pp. 20, 356. Frankfurt, 1810 6s
- 573 **Picart** (B.) Ceremonies and Religious Customs of the Nations of the World, Vol VI., containing the Sects of Mahometans, with Lives of Mohammed, Omar and Ali, folio, with plates, calf. London, 1737 24s
- 574 **Relandus** (H.) De Religione Mohammedica Libri Duo, Editio Altera, 12mo, pp. 48, 272, 42, with plates, vellum. Trajecti a R., 1717 7s
- 575 **Rumsey** (A.) Chart of Family Inheritance, according to Orthodox Muhammedan Law, Third Edition, much enlarged, 8vo, pp. xxviii., 472, cloth. London, 1880 (pub. 12s) 6s
- 576 **Shedd** (W. A.) Islam and the Oriental Churches, their historical relations, 8vo, cloth. Philadelphia, 1904 7s 6d
- 577 **Sigé** (E.) Traité des Lois Mahométanes, Reprint, 8vo, pp. 188. Paris, 1841 2s
- 578 **Steiner** (H.) Die Mitaziliten oder die Freidenker Him Islam, roy. 8vo, bds. Leipzig, 1865 3s
- 579 **Stobart** (J. H. W.) Islam and its Founder, 12mo, with map, cloth. 1901 2s 6d
- 580 **Weil** (G.) Mohammed der Prophet, s. Leben und s. Lehre, 8vo, half bound. Stuttgart, 1843 6s
- 581 **Wolff** (M.) Muhammedanische Eschatologie, Arabisch und Deutsch mit Anmerkungen, roy. 8vo, pp. 214, 116. Leipzig, 1872 (pub. 11s) 6s
- 582 **Wollaston** (A. N.) The Religion of the Koran, 8vo, pp. 70, cloth. 1904 1s
- 583 **Wollaston** (A. N.) Muhammed, his Life and Doctrines, re-issue, 8vo, pp. 336. 1904 3s 6d
- 584 **Wordsworth** (Chr.) The Mohammedan Woe and its Passing Away, a Sermon, 8vo, pp. 32. 1876 1s
- 585 **Worms** (M.) Lehre v. d. Anfangslosigkeit d. Welt bei d. Arab. Philosophen, roy. 8vo, pp. 8, 70. Münster, 1900 3s
- 586 **Zoroastre**.—Fragments Relatifs a la Religion de Zoroastre, Extraits de Hms. Persans, 8vo, pp. 7, 34. Paris, 1829 2s

ARABIC GRAMMARS AND DICTIONARIES—ART.

- 587 **Abcarius** (J.) English and Arabic Dictionary, Second Edition, revised and enlarged, 4to, cloth. Beirut 16s
- 588 **Ahlwardt** (W.) Verzeichniss arabischen Handschriften der Königl. Bibliothek in Berlin, 10 vols, 4to, bds. Berlin, 1887-99 £14
- 589 **Badger** (G. P.) English-Arabic Lexicon, in which the Equivalents for English Words and Sentences are rendered into Literary and Colloquial Arabic, imp. 4to, pp. xii., 1248 London, 1881 (pub. £9 9s) £2 2s
- 590 **Baillie** (J.) Sixty Tables, elucidatory of a Course of Lectures on the Grammar of the Arabic Language, folio, and additional pages. Calcutta, 1809 6s
- 591 **Baldwin** (C. W., and Mackintosh (W.)) English-Arabic Dialogues for Morocco, 16mo, pp. 115, cloth. Tangier, 1893 5s

Arabic in Native Characters.

- 592 **Barthélémy.** — Vocabulaire Phraséologique Français-Arabe, 24mo, pp. 51, 144, bds. *Leipzig*, 1854 2s 6d
- 593 **Beaumont** (W. J.) Concise Grammar of the Arabic Language, 12mo, pp. 12, 167, cloth. *Cambridge*, 1861 5s
- 594 **Belot** (T. B.) Petit Dictionnaire Français-Arabe, Second Edition, 8vo. *Beyrouth*, 1900 6s 6d
- 595 **Bistani** (Butrus) Dictionary of the Arabic Language, in Arabic, 2 vols, 8vo, pp. 2308, half bound. *Beirut*, 1870 £2 18s
- 596 **Boethor** (E.) Dictionnaire Français-Arabe, revu et augmenté par A. Caussin de Perceval, 2 vols, 4to, full binding. *Paris*, 1828 £1 5s
- 597 **Bresnier** (M.) Cours pratique et théorique de Langue-Arabe, roy. 8vo, pp. xvi., 668, half bound. *Alger*, 1855 10s 6d
- 598 **Brockelmann** (C.) Geschichte der Arabischen Literatur, 2 vols, large 8vo. *Berlin*, 1898-1902 £2 10s
- 599 **Cameron** (D. A.) An Arabic-English Vocabulary, for the Study of Arabic Vernacular as spoken in Egypt, 8vo, pp. xv., 322, cloth (pub. 9s) 6s
- 600 **Carletti** (P. V.) Méthode Théorico-pratique de la Langue Arabe, 4to, pp. 318, autograph. *Brussels*, 1884 6s
- 601 **Caspari** (C. P.) Grammatica Arabica, cum Chrestomathia, 8vo, half bound. *Lipsia*, 1848 3s 6d
- 602 **Caspari.** — Grammar of the Arabic Language, translated by W. Wright, Second Edition, Vol I., roy. 8vo, cloth. *London*, 1874 7s 6d
- 603 **Caspari** (C. P.) Grammaire Arabe, Traduite de l'Édition Allemande par E. URICOECHA, Lex., 8vo, pp. 12, 532. *Paris*, 1880 15s
- 604 ——— Grammaire Arabe, EXAMEN CRITIQUE par L. GAUTIER, 8vo, pp. 7. *Gand*, 1880 1s
- 605 **Caussin de Perceval** (A. P.) Grammaire Arabe Vulgaire, Fourth Edition, 8vo, pp. 15, 178, half bound. *Paris*, 1858 3s 6d
- 606 **Chauvin** (V.) Bibliographie des Ouvrages Arabes, ou relatifs aux Arabes dans l'Europe chrét., de 1810 à 1885, vols 1 à 8. *Lübe*, 1892-1904 £2 2s
- 607 **Dieterici** (Fr.) Arabisch-Deutsches Handwörterbuch zum Koran, 8vo, pp. 180. *Leipzig*, 1881 (pub. 6s) 4s
- 608 **Dirr's** Colloquial Egyptian Arabic Grammar for Tourists, translated by W. H. LYALL, with Vocabulary, 8vo, pp. 5, 165, cloth. *London*, 1904 4s
- 609 **Elias** (E. A.) Egyptian Arabic Manual for Self Study, with Conversations and Letters, 8vo, bds. *Cairo* 4s
- 610 **Ellis** (A. G.) Catalogue of the Arabic Books in the British Museum, 2 vols, 4to, cloth. *London*, 1894-1902 £4 4s
- 611 **Erpenius** (Th.) Grammatica Arabica, 4to, half bound. *Leiden*, 1656 3s 6d
Contains also Loqman's Fables and other Selections, Arabic and Latin.
- 612 ——— Grammatica Arabica et Loqmanni Fabule cum Latina Versione et Notis, sm. 8vo, pp. 172, 60, calf. *Amsterdam*, 1636 3s 6d
- 612a ——— The same, Second Edition, with Index, 4to, pp. 132, 603, 68, bds. *Leiden*, 1767 3s
- 613 **Faizullahbhai** (Shaikh) Essay on the Pre-Islamitic Arabic Poetry, 8vo, pp. 21. *Bombay*, 1893 2s
- 614 **Freitag** (G. W.) Lexicon-Arabico-Latinum, 4 vols in 2, 4to, half bound. *Halis*, 1830-37 £2 10s
- 615 **Freitag** (G. G.) Chrestomathia Arabica, Grammatica Historica, 8vo, pp. 6, 182, bds. *Bonn*, 1834 5s
Scarce.
- 616 **Germano** (P. F. D.) Fabrica Linguae Arabicae cum Interpretatione Latina, folio, pp. 1081 et Indices. *Roma*, 1639 10s
- 617 ——— The same, parchment 12s 6d
- 618 **Hamman.** — How to pronounce Arabic, in Arabic, 12mo, pp. 144, bds. *Beyrouth* 5s
- 619 **Harder** (E.) Arabische Konversations-Grammatik, with an Introduction by M. Hartmann, roy. 8vo, pp. xi., 476. *Heidelberg*, 1898 10s
- 620 ——— Deutsch-Arabisches Handwörterbuch, 8vo, pp. viii., 894. 1903 18s
- 621 **Harfouch** (J.) Le Premier Livre de l'Arabisant, sm. 8vo, pp. 85. *Beyrouth*, 1893 1s 6d
- 622 ——— Le Drogman Arabe ou Guide Pratique de l'Arabe Parlé, 16mo, pp. 16, 354, cloth. *Beyrouth*, 1894 3s 6d
- 623 **Hartmann** (M.) Die Arabischen Inschriften in Salanja—CHRISTIE (W.) Der Dialect der Landbevölkerung des Mittleren Galiläa—GAUTIER (L.) Am Toten Meere, 8vo, pp. 79, richly illustrated. *Leipzig*, 1901 5s

- 624 **Hava (J.)** Arabic-English Dictionary, 8vo, cloth. *Beirut*, 1899 20s
A very complete and good work at moderate price.
- 625 **Helot (L. et. H.)** Dictionnaire de Poche Français-Arabe et Arabe-Français, 16mo, pp. 22, 531, cloth. *Alger*, N. D. 4s
- 626 **Hezel (W. F.)** Arabische Grammatik und Chrestomathie, Second Edition, 8vo, pp. 8, 190, 40, half bound. *Leipzig*, 1825 2s
- 627 **Hommel (F.)** Die Namen der Säugetiere bei den Südsemitischen Völkern, als Beitrag zur Arabischen und Aethiopischen Lexicographie, 8vo, pp. xx., 471, bds. *Leipzig*, 1879 (pub. 40s) 24s
- 628 **Houtsma (M. Th.)** Catalogue d'une collection de MSS. Arabes et Turcs appartenant à la Maison E. J. Brill à Leyde, roy. 8vo, pp. 158. *Leiden*, 1886 2s 6d
- 629 **Huart (C.)** History of Arabic Literature, 8vo, cloth. *London*, 1903 6s
- 630 **Jacob (G.)** An Arabic Bible-Chrestomathy, with a Glossary, 8vo, 7, 54, cloth. *Berlin*, 1888 3s 6d
- 631 **Jahn (J.)** Lexicon Arabico-Latinum Chrestomathia Arabica accomodatum, 8vo, pp. 490, half bound. *Vindobona*, 1802 3s 6d
- 632 **Kessab and Hannam.**—Arabic-English Dictionary, 8vo, cloth. *Beirut*, 1888 10s
- 633 **Khouri (C. E.)** Arabic Manual for learning English, with Vocabulary, Dialogues, Proverbs, &c., 8vo, pp. 416, cloth. *Beirut*, 1892 3s 6d
- 634 **Lambrecht (E.)** Catalogue de la Bibliothèque de l'Ecole des Langues Orientales Vivantes Tome I. (Philologie et Langue Arabe), large 8vo, pp. vii., 618. *Paris*, 1897 10s
Continuation can be supplied as immed.
- 635 **Landberg (Comte de)** Études sur les Dialectes de l'Arabie Méridionale, Vol II., Datinab, 8vo, pp. 10, 275. *Leiden*, 1905 9s
- 636 **Lane (E. W.)** An Arabic-English Lexicon, containing all the Classical Words and Significations commonly known to be learned amongst the Arabs, 8 vols, large 4to, cloth. 1863-93 (pub. £10) £6 6s
- 637 **Lansing (J. E.)** An Arabic Manual, Second Edition, roy. 8vo, pp. xv., 194, cloth. *New York*, 1891 10s
- 638 **Marcel (J. J.)** Vocabulaire Français-Arabe des Dialectes africains d'Alger, de Tunis de Maroc, et d'Egypte, roy. 8vo, pp. xvi., 576, half calf. *Paris*, 1837 6s
- 639 **Meninski (F. M.)** Lexicon Arabico-Persico-Turcicum cum Significatione Latina, folio, 4 stout vols, half bound. *Vienna*, 1780 £2 2s
- 640 **Michaelis (J. D.)** Arabische Chrestomathie, Third Edition, 8vo, pp. 16, 191, bds. *Göttingen*, 1817 2s 6d
- 641 **Morley (W. H.)** Catalogue of the Historical MSS. in Arabic and Persian of the Roy. Asiatic Society, 8vo, pp. 8, 160. *London*, 1854 3s 6d
- 642 **Mosconas (D.)** English and Arabic Dictionary, with Dialogues, 12mo, pp. 64, 256, cloth. *Cairo*, 1884 4s
- 643 **Oberleitner (A.)** Chrestomathia Arabica cum Glossario Arabico-Latino, 2 vols, 8vo. *Vienna*, 1823-4 7s 6d
Scarce.
- 644 **Platt (Wm.)** An Arabic-English Dictionary, well written, almost as printed, bound in leather, 3 vols in 8vo. *Composed ca. 1850* 25s
- 645 **Richardson (J.)** Grammar of the Arabic Language, 4to, pp. 12, 212, bound. *London*, 1776 4s
- 646 **Rios y Villalta (R. A.)** Inscripciones Arabes de Cordoba con un Estudio de la Mezquita-Aljama, Second Edition, large 8vo, pp. 28, 429, with many plates. *Madrid*, 1880 12s 6d
- 647 **Rosenmüller (E. F. C.)** Institutiones ad Fundamenta Linguae Arabice, roy. 8vo, pp. 12, 446, half bound. *Lipsia*, 1818 5s
- 648 **Sacy (S. de)** Anthologie Grammaticale Arabe avec Traduction Française et des Notes, 8vo, 186, 519, full calf. *Paris*, 1829 30s
Beautiful copy.
- 649 **Saleh (M.)** Vocabulaire Français-Arabe, 16mo, pp. 287, bds. *Le Caire*, 1874 4s
- 650 **Salmone (H. A.)** Arabic-English Dictionary, 2 vols, 8vo, in double columns, half bound. 1890 £1 16s
- 651 **Samachscharil** Lexicon Arabico-Persicum edidit J. G. Wetzstein, 4to. 1850 £1 10s
- 652 **Savary**, Grammaire de la langue Arabe, 4to, pp. 319. *Paris*, 1813 3s 6d

- 653 **Slane** (de) Catalogue des MSS. Orientaux de la Bibliothèque Nationale—MSS. ARABES, 3 vols, 4to. *Paris*, 1883-95 £2 7s
- 654 **Socin** (A.) Arabic Grammar, Paradigms, Literature, Exercises and Glossary, Second Edition, 8vo, pp. xvi, 16mo. *Berlin*, 1895 8s 6d
- 655 **Spiro** (S.) Arabic-English Vocabulary of the Colloquial Arabic of Egypt, roy. 8vo, cloth. *Cairo*, 1895 (pub. 25s) 12s 6d
- 656 ——— The same, English-Arabic Part, 8vo. *Cairo*, 1897 12s
- 657 **Stace** (E. V.) English-Arabic Vocabulary, for the use of Students of the Colloquial, 8vo, pp. viii., 218, cloth. *London*, 1893 (pub. 12s) 6s
- 658 **Steingass** (F.) Student's Arabic Dictionary, 2 vols, 8vo, cloth. 1882-84 English-Arabic, £2 5s; Arabic English, £1 8s
- 659 **Steinschneider** (M.) Die Arabische Literatur der Juden, 8vo, pp. 54, 348, 32. 1902 16s
- 660 **Stewart** (D.) Practical Arabic Grammar, 8vo, pp. 302, cloth. *London*, 1841 5s
- 661 **Van Dyck**.—Bibliography of Arabic Literature, with Indexes, in Arabic, 8vo, bds. *Cairo*, 1897 16s
- 662 **Vollers** (K.) Lehrbuch der Aegyptio-Arabischen Umgangssprache, Mit Uebungen und e. Glossar. 8vo, pp. xii., 231, cloth. *Cairo*, 1890 6s 6d
Privately printed.
- 663 **Wahrhund** (A.) Praktische Grammatik der neu-Arabischen Sprache, Third Edition, 8vo, pp. 20, 208—Arabische Gesprache, pp. 136, in 1 vol, cloth. *Giessen*, 1886 5s
- 664 **Wahrhund**.—Arabische Grammatik, Praktische Lektionen zur Einübung der Sprachformen, 8vo, pp. 258, 21, half cloth 5s
Title-page is missing.
- 665 **Watson** (Capt.) English-Arabic Vocabulary, for the use of the Army, 12mo, cloth. 1884 2s
- 666 **Weston** (St.) Remains of Arabic in the Spanish and Portuguese Languages, 8vo, pp. 186, bds. *London*, 1810 3s 6d
- 667 **Willmet** (J.) Lexicon Linguae Arabicæ in Coranum Harirum et Vitam Timuri, 4to, full binding. *Rotherodami*, 1784 8s
- 668 **Wolff** (Th.) Arabischer Dragoman für Besucher des Heiligen Landes, 12mo, pp. 77, cloth. *Leipzig*, 1857 2s 6d

- 669 **Wortabet** (W. Th.) Arabic-English Dictionary, Second Edition, revised, 8vo, cloth. *Beirut*, 1893 16s
- 670 **Wortabet** (J., and H. Porter) English Arabic and Arabic-English Dictionary, 2 vols in 1, 8vo, cloth. *Cairo*, 1894 12s
- 671 **Wright** (W.) A Grammar of the Arabic Language, Third Edition, revised by W. R. Smith and M. J. de Goeje, 2 vols, roy. 8vo, cloth. *Cambridge*, 1898 £1 7s

ARABIC TEXTS AND TRANSLATIONS.

- 672 **Abd al Mallik bin Karib ul Asmai**, on Ancient Arabic Poetry, an Old Arabic MS., roy. 8vo, half bound 30s
- 673 **Abdo-L-Wahid Al-Marrekoshi**.—History of the Almohades, in Arabic, edited by R. P. A. Dozy, large 8vo, pp. 22, 200, cloth. *Leyden*, 1847 7s 6d
- 674 **Abdollariphi** Compendium Memorabilium Egypte, Arabice, ed. J. White, 8vo. *Tubinga (Cotta)*, 1789 4s
- 675 **Abi Ali**, surnamed Alqate, Treatise on the Arabic Language, Old Arabic Manuscript of about 240 pp., 8vo, bds. 21s
- 676 **Abi Is-hak Ahmad**.—Kasasul-Ambiya, or the History of the Prophets, in Arabic, 4to, pp. iv., 252. *Cairo*, 1903
- 677 **Aboo Abd Allah Mohammed**.—History of Tunis, in Arabic, 4to, pp. 304. *Tunis*, 1286 7s 6d
- 678 **Aboo' Abd Allah Mohammad B. 'Omar Al-Waquidi**.—The Conquest of Syria, in Arabic, 9 parts, 8vo, 1860 9s
- 679 **Abrahamus**.—Synopsis Propositorum Sapientie Arabum Philosophorum, in Arabic and Latin, sm. 4to, pp. 83, vellum. *Paris*, 1641 2s 6d
- 680 **Abu Zakariya Yahya el Nawawi**.—Biographical Dictionary of Illustrious Men chiefly at the beginning of Islam, &c., edited by F. Wüstenfeld, 9 parts. *Leipsic*, 1842-47 £1 16s
- 681 **Abu 'l Ala**, Quatrains, selected from his Lozum-ma-la-Yalzan, &c., rendered into English by Ahmeen F. Rihani, 8vo, with a facsimile, cloth. *London*, 1904 (pub. 5s) 4s
- 682 **Abulfaradsch** (G.) Geschichte der Dynastien, besonders der Chalifen und Mogolen, translated from the Arabic into German by G. L. Bauer, 2 vols in 1, 8vo, cloth. *Leipzig*, 1783 7s 6d

- 683 **Abulfedæ.** — *Annales Moslemici Arabice et Latine, opera et studiis J. J. Reishû, ed. Adler, Vols I. to III., 4to, calf. Hafsa, 1789-91* £5 5s
Very scarce. Nearly the whole edition has been burnt during the bombardment of Copenhagen.
- 684 ——— *Annales Moslemici, Latinos ex Arabicis fecit J. KRISKE, Tomas I., 4to, pp. 28, 329. Lipsia, 1778* 5s
All published.
- 685 **Acts of the Apostles and the Seven Catholic Epistles, an Arabic Version, ed. by M. D. Gibson, 4to. London, 1899** 6s
- 686 **Ad-Durrah al-munifah.** — An Arabic Work on the War against Prince Diyab, and his Imprisonment, 8vo, pp. 245, bds. (where printed ?) 5s
- 687 **Ahmed ben Khaled en Nasiri (Es Slaout) Kitab al Istiqâ (History of Morocco), 4 vols, 4to. Cairo, 1314, A.H.** 18s
- 688 **Ahmed Zekki.** — Journey to Europe on the Occasion of the Oriental Congress in Paris, in Arabic, 8vo, pp. 400. *Cairo, 1311.* 5s
- 689 **Ajroomia.** — Commentary on this Arabic Syntax, called El'-Kafrawi, in Arabic, 4to, pp. 182, bds. *Cairo, 1276* 3s 6d
- 690 **Al Ahtal, Diwan, Arabic Text, published for the first time, with Notes in Arabic by A. Salhani, large 8vo, pp. 413. Beirut, 1891** 15s
- 691 **Al-Bayano 'l Mogril.** — Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, traduite et annotée par E. Fagnan, 2 vols, 8vo. *Alger, 1901-04* 10s
- 692 **Albiruni.** — Atharu L'-Bakhya, the Chronology of Ancient Nations, an English Version of the Arabic Text, with Notes by E. Sachau, roy. 8vo, pp. xvi., 464. *London, 1879* (pub. £2 2s) 12s 6d
- 693 **Ali Basha Mubarak.** — Al Hitat al-Taufiqiya al godida, 5 vols, 4to. *Bulag, 1306, A.H.* £2 5s
- 694 **Al-Tha-Alibi.** — Histoire des Rois des Perses, Arabic Text, with French Translation by H. Zotenberg, 4to, *Paris, 1900* £3 12s
- 695 **Aledris (Xerif) Descripcion de España, conocido por el Nubiense, con traduccion y notas de J. A. Conde, 4to, pp. 234. Madrid, 1799** 9s
Spanish and Arabic.
- 696 **Alee (Son of Abo Talib) (died A.D. 600) Apothegms, Arabic Text, with a Persian Paraphrase, and English translation, by Wm. Yule, 4to. Edinburgh, 1832** 4s
- 697 **Ali Ibn Isa.** — Erinneringsbuch für Augenärzte, Aus Arab Hss, übersetzt von Hirschberg and Lippert, 8vo. *Leipzig, 1904* 12s
- 698 **Alif Leila wa leilat, in Arabic, 4 vols, 8vo. Cairo, 1315** 15s
- 699 ——— The same, Another Edition, 4 vols, 8vo, *illustrated. Cairo, 1901-3* 20s
- 700 ——— The same, Another Edition, edited by A. Salhani, 5 vols. *Beirut, 1888-90* 20s
- 701 **Alif Laila wa Lailat.** — Book of the Thousand Nights and one Night, in Arabic, edited by Sir W. H. Macanughten, Vol IV. only (out of 4 vols, large 8vo, half bound. *Calcutta, 1842* 16s
- 702 ——— The Arabian Nights, in Arabic, Vol II., large 8vo, bds. *Boulak, 130* 16s
- 703 **Alif Laila Urdu, 2 vols, Vol I. full bound, II. half bound** 18s
- 704 **Alif Laila.** — Jarrett (H. S.) Selections from the Alif Laylah, for the Higher Standard Examination in Arabic, 8vo, interleaved. *Calcutta, 1880* 4s 6d
- 705 **Alif Laila wa Lailat.** — The Book of the Thousand Nights and a Night, translated from the Arabic by Sir R. F. Barton, reprinted from the Original Edition, and edited by L. C. Smithers, 12 vols, roy. 8vo, cloth. *London, 1899* £10 10s
As new.
- 706 ——— The Arabian Nights, translated by Wm. Lane, with an Introduction by J. Jacobs, 6 vols, 12mo, with numerous fine illustrations, cloth. *London, 1901* 21s
- 707 ——— Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit, Traduction littérale et complète du Texte Arabe, par C. Mardrus, 16 vols, roy. 8vo. *Paris, 1900-04* £4 16s
- 708 ——— Traduction française par Galland, Nouvelle Edition, 8 vols, 8vo, with 12 plates. *Paris, 1834-5* 16s
- 709 **Al Tabeeb.** — A Pharmaceutical Journal, in Arabic, edited by Post and Van Dyck, 1881, 8vo, cloth. *Beirut, 1881* 6s
- 710 ——— The same, years 1881 and 1882, in numbers 9s
- 711 ——— (the Doctor), an Arabic Medical Journal, New Series, Vol I., 8vo, pp. 480, cloth. *Beirut, 1884-5* 6s

- 712 **1001 Nights.**—Histoire de Djonder le Pêcheur. Traduit de l'Arabe par Cherbonneau et Thierry, 12mo, pp. 4, 118. *Paris*, 1853 2s 6d
- 713 **Almawad et Tubbiyat.**—Materia Medica, by Posi, in Arabic, 8vo, pp. 312, cloth. *Beirut* 12s
- 714 **Alradi.**—A Commentary to the Kafiya of Ibu Hâjib by Muh ben Alhasan Al' Astrâbâdi, known as Sheikb Alradi, in Arabic, 2 vols in 1, roy. 4to. *Lucknow*, 1280, A.H. £1 12s
- 715 **Amrui ben kelthum 'Taglebita** Moallakam, edidit, with a Latin Translation and Notes, Kosegarten, 4to. *Jena*, 1879 3s 6d
- 716 **Amrulkelsi.**—Moallakah, cum scholiis, edited with Latin Translation, and Notes by E. G. Hengstenberg, 4to, half bound. *Bonn*, 1823 4s
- 717 **Anees-ul-Gulasa fi Diwan-il-Khansâ,** Arabic Poetry, 8vo, pp. 248. *Beirut*, 1888 3s
- 718 **Anspach (J.)** Historia Kalifatûs Al-Walidi et Solaimani, Arabic Text, large 8vo, pp. 43. *Leyden*, 1853 2s
- 719 **Anwar Alhawashi.**—A copious Arabic Commentary of the Arabic Work "Annafisi," being a Compendium of Medicine by Anwar Ali, 4to, pp. 707. *Lucknow*, 1282, A.H. £1 10s
- 720 **Arabic Grammar,** in Arabic, 2 pts., 12mo. 1884 2s
- 721 **Arabic Prayers,** 8vo, pp. 662, cloth. *Malta*, 1840 5s
- 722 **Ebn-Arabsehah.**—Fractus Imperatorum et Jocratic Ingeniosorum, Edidit G. G. FREYTAG, 2 vols, 4to. *Bonn*, 1832 10s 6d
- 723 **Al Aroos al Badiyat fi Alm at Tabiyat,** by Asaad Sheddoodi (on Natural Philosophy), Arabic Text, 8vo, pp. 591, cloth. *Beirut*, 1873 10s
- 724 **Al' Asma' I.**—Das Kitâb al-Wuhûs Mit einem Parallel-texte von Qutrûb, by R. GEYER, 8vo, pp. 70. *Wien*, 1888 1s 6d
- 725 **Almotenabbius.**—Carmen, edited and translated into Latin by A. HONST, 4to. *Bonn*, 1823 4s
- 726 **Arabic MS.** on Grammar, with Exercises, well written in a peculiar shape, in black and red, ca. 300 pages, Oriental binding. (1787?) 18s
- 727 **Arabic MS.** Stories, in Arabic, and Persian Essays on Arabic Grammar, exceedingly well written, dated 1233, half bound 10s
- 728 **Arabic MS.** (ca. 1830), on General Knowledge in Questions and Answers, 4to 4s
- 729 **Athar ul Adhar.**—Encyclopædia in Arabic, edited by Selim Gibrail el-Churi and Selim Michael Shahadah, Geography, parts 1 to 4, 12s; History, 2 parts, 6s, folio. *Beirut*, 1875
- 730 ——— The same, Geography, 5 parts, folio. *Beirut*, 1875 20s
- 731 **Ayat Muchtar.**—Select Verses from the Bible, in Arabic, 8vo, pp. 115, bds. *Valetta*, 1840 2s 6d
- 732 **el Babi el Halaby.** Diwan, 8vo, pp. 60, bds. *Beirut*, 1872 2s
- 733 **Bakhtiar-Nameh.**—Histoire des dix vizirs, Traduite de l'Arabe par R. Basset, 16mo, pp. 203. *Paris*, 1883 3s 6d
- 734 **Al-Baraaheen Al-Injoeliyah** Dud Al-Abaafed Al-Baabaweeyah, Religious Debate by M. MISHAKA, 12mo, pp. 187. *Beirut*, 1864 2s
- 735 **Barth (T.)** Ta 'Labs Kitâb Al-Fasih, Nach den Handschriften von Leiden, Berlin und Rom, large 8vo. *Leipzig*, 1876 6s
- 736 **Becker (C. H.)** Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam, Part I., roy. 8vo, pp. 80 (with the Arabic text). *Strassburg*, 1902 2s 6d
- 737 **Beha ed Din.**—The Life of Saladin (1137-93), compared with the Original Arabic and annotated by Col. Conder and Sir Ch. Wilson, 8vo, pp. xx., 410, with maps, cloth. s.d. 10s
- 738 **Al Bekri.**—Geographisches Wörterbuch, nach den Hss. von Cambridge, London and O., von F. Wustenfeld, in Arabic, 4 vols, roy. 8vo. *Paris*, 1876 (pub. 36s) 18s
- 739 **Bible,** in Arabic, 4to, full bound. *Newcastle*, 1811 6s
- 740 ——— containing the Old and New Testaments, in Arabic, 4to, calf. *London*, 1827 6s
- 741 ——— in Arabic, 8vo, stout vol, full bound. *London*, 1844 5s
- 742 ——— in Arabic, Lex., 8vo, pp. 1524, 569, bound. *Beirut*, 1864 7s
- 743 ——— New Testament, in Arabic, 8vo, bound. *London*, 1820 2s
- 744 ——— The same, 1850 3s
- 745 ——— The same, 8vo, pp. 624, full bound. *Beirut*, 1860 4s
- 746 ——— The same, 4to, pp. 422, half bound. *Beirut*, 1879 3s
- 747 ——— The same, 8vo, pp. 792, half bound. *Beirut*, 1896 4s

- 748 **Bible**.—The Psalter, in Coptic and Arabic, 4to, bound. 1826 8s
- 749 ——— The Four Gospels, with the Apocalypse, in Coptic and Arabic, folio, Morocco. London, 1852 £2 15s
Beautifully printed. Very scarce.
- 750 ——— Evangile selon Saint Matthieu, in Arabic and French, sm. 8vo, pp. 144, cloth 1s 6d
- 751 ——— Gospel according to St. Matthew, in Arabic and English, 16mo, pp. 144, cloth 2s
- 752 ——— St. John, in Arabic, 12mo, cloth 1s
- 753 ——— Book of Job, or the Poem of Poems, Arabic Version by R. Hassoun, 4to. London, 1869 6s
Privately printed in 101 copies only.
- 754 **Bidaayat Al-Kudamaa Wa-Hidaayat Al-Hukamaa**, General History, in Arabic, large 8vo, pp. 271, bound. Cairo, 1254 15s
- 755 **El-Bokhari**.—Les Traditions Islamiques, translated from the Arabic into French, with Notes and Index by O. Houdas and W. Margais, Vol I., imp. 8vo, pp. 682 18s
Magnificent work which will be completed in 5 volumes.
- 756 **Burekhardt (J. L.)** Arabic Proverbs, or Manners and Customs of the Modern Egyptians, translated and explained, 4to, pp. vii., 232, half bound. London, 1830 £2 2s
Very rare.
- 757 ——— Arabische Sprichwörter, oder die Sitten, der neueren Aegyptier, 8vo, pp. 396, bds. 1834 8s
Scarce.
- 758 **Calendar**, in Arabic, 24mo, pp. 98. 1305 1s
- 759 **Carlyle (J. D.)** Specimens of Arabian Poetry, from the Earliest Time to the Extinction of the Khalifat, 4to, pp. ix., 150, calf. Cambridge, 1796 5s
- 760 **Catalogue** of the Arabic Works in the Khedival Library in Cairo, Arabic text, Vols I., II. (Theology), roy. 8vo. Cairo, 1301-5, A.H. 10s
- 761 **Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Acad. Reg. Scientiarum** quem edidit P. de Jong, roy. 8vo, pp. xx., 319. Lugduni Bat., 1862 12s 6d
- 762 **Cheikho (L.)** Ibn el Adab (On Rhetorics), Vols I. and II., 8vo. Beirut, 1890-97 each 3s 6d
- 763 **Cheikho (L.)** Magani, or Flowers of Arabic Literature, Arabic Text, 6 vols, 8vo. Beirut, 1882-1901 20s
Each vol may be had separate at 4s.
- 764 ——— Notes on the Magani, in Arabic, 4 vols, 8vo. Beirut, 1888-88 16s
Each volume separate, 5s. The author spent 3 years in the arduous task of compiling this work.
- 765 ——— Cours de Belles Lettres, d'après les Arabes, in Arabic, 4 vols, 8vo. Beirut Each vol sold separately. 16s
- 766 ——— Les poétesses Arabes, Part I. (all issued), in Arabic, 8vo, pp. 157. Beirut, 1897 4s 6d
- 767 **Chems-ed-din-Abou Abdallah Mohammeded-Demichqui**.—Cosmography, Arabic Text, edited by M. A. F. Mehren, 4to, pp. xc., 288. St. Petersburg, 1866 15s
- 768 **Code Napoleon**, translated into Arabic by order of Mehemmed Ali Pacha, 3 vols, roy. 8vo, half bound. Boulac, 1283 18s
- 769 **Contes Arabes**.—Extraits des MSS. de la Bibl. Nationale, par F. Groff, Arabic Text, with an English Introduction, 8vo, pp. 89, bds. Paris, 1838 3s
- 770 **Coptic Exercises**, with Arabic Translations, sm. 4to, pp. 112 3s 6d
- 771 **Corpus Inscriptionum Arabicarum**, edited M. Van Berchem, Vol I., Inscriptions Arabes du Caire, 4 parts, 4to, with plates £5
- 772 **Corpus des Inscriptions Arabes et Turques de l'Algérie**, Vol I. (Alger), Vol II. (Constantine), 2 vols, 8vo 19s 6d
- 773 **Diwan of Hatim Tai**, in Arabic, 4to, pp. 43. London, 1872 2s 6d
- 774 **Diwan El Mutanebbi**.—The Poems of El Mutanebbi, with Notes by Bustani, 8vo, pp. 383. Beirut, 1860 12s
- 775 **Diwan Shalkh Kabadoo**, in Arabic, 8vo, 2 parts in 1 vol. Tunis 8s
- 776 **Diwan ush Shabravi**.—Collected Poems of Abdallah ben Muh ush Shabravi, roy. 8vo, pp. 89. Bulag, A.H. 1282 6s
- 777 **Diwan Umroo-ul-Kels**, Commentary to it, in Arabic, 8vo, pp. 179, bds. Cairo, 1282 5s
- 778 **Doctrina Christiana**, in Latin and Arabic, 8vo, pp. 143, calf. Parisis, 1635 3s 6d
- 779 **Ibn Doukmak**.—Description of Egypt, in Arabic, 8vo, pp. 260. Cairo, 1893 6s

- 780 **El Durr el Manzoom**, by the Maronite Patriarch of Syria, an Arabic work in favour of the Religion of the Maronites, 8vo, pp. 342, bds. 1863 6s
- 781 **Enis el-Djells**, ou Histoire de la Belle Persane, Arabic Text, with a French Translation and Notes, by A. de Biberstein Kazimirski, 8vo, pp. 173. Paris, 1846 4s
- 782 **Epistolae Quaedam Arabicæ**, a Mauris Aegyptiis et Syris conscriptæ, edited in Arabic, with a Latin Translation and a glossary by M. Habicht, 4to, bds. *Pratistaviae*, 1824 3s
- 783 **Al-Fakhri**.—History of the Khalifate and the Vizirate, from its Commencement to the fall of the Abbasside Khalifate of Bagdadh, New Edition of the Arabic Text, with a French Introduction by H. Derenbourg, roy. 8vo, pp. 50, 498. 1895 24s
- 784 **El Fachri**.—Geschicht der Islamischen Reiche bis zum Ende des Chalifates, edited in Arabic by W. Ahlwardt, roy. 8vo, pp. 66, 390. *Gotha*, 1860 12s 6d
- 785 **Faris**, History of Malta, in Arabic, 4to, pp. 376, native binding. *Tunis*, 1273, A.H. 10s
- 786 **Fath al-Qarib**.—La Révélation de l'Omniprésent. Commentaire sur le Précis de Jurisprudence Musulmane d'Abou Chodja Par Ibn Qasim al-Ghazzi, Texte Arabe, Publié et Traduit, par van den Berg, Lex., 8vo, pp. 16, 742. *Leiden*, 1895 10s
- 787 **Fathul Jaleel as Samad fi sharh it takmil walmuhtamad**, by As-Suljumaani, Jurisprudence of the Malikiite Sect, in Arabic, 8vo, pp. 553. *Tunis*, 1290 14s
- 788 **Favaldi - diyalyya**, known as the Sharhi Mulla Jami, a commentary of Ibn Hâjil's, Arabic Text, by Abdurrahman Jami, in Arabic, sm. folio, pp. 400. *Lucknow*, 1282, A.H. 10s
With many notes and an index.
- 789 **Fawat ul Wafayat**.—History of the Khalifât, by Salah ud din Muhammad ben Shakir el Kutabi el Halebi, 2 vols, 4to. *Bulak*, A.H., 1283 (1866) £2 2s
- 790 **Freytag** (G. W.) *Selecta ex Historia Halebi*, Arabic Text, with a Latin Translation and Notes, 8vo, pp. 56, 56, 176, half bound. *Paris*, 1819 5s
- 791 **Futuh al Habashah**, or the Conquest of Abyssinia, edited from an Arabic MS. by S. A. Strong, Part I. (and all), 8vo. *London*, 1894 2s 6d
- 792 **Ghevond**.—Histoire des Guerres et des Conquêtes des Arabes en Arménie, Traduite par Chahnazarian, 8vo, pp. 15, 164, half bound. *Paris*, 1856 3s
- 793 **Girenas**.—Le Livre des Salutations, adressées aux Nations Orientales et Occidentales, 8vo, pp. 16, 108, cloth. *Leipzig*, 1888 3s
- 794 **Goeje** (M. J.) *Catalogus Codicum Orientalium Bibliotheca Acad. Lugd. Bat.*, Vol IV., 8vo. *Leiden*, 1866 6s
- 795 ——— The same, Vol V. 1873 6s
- 796 **Ibn Hajar**.—Biographical Dictionary of Persons who knew Mohammad, in Arabic, parts 1 to 5, large 8vo. *Calcutta*, 1853 10s
- 797 ——— The same, complete, 28 parts £4 10s
- 798 **Haji Abdu el Yezdi**.—Kasidah, translated into English by F. Burton, 8vo, pp. 99, parchment. *Portland*, 1898 6s
- 799 **El-Hakalk El-Greiniza**.—Treatise on Hygiene and Physiology, in Arabic, by Helen Baroodi, 8vo, pp. 313, illustrated, cloth. *Beirut* 6s
- 800 **Hamilton** (T.) *Antar*, a Bedouin Romance, translated from the Arabic, 8vo, pp. 8, 298, half bound. *London*, 1819 4s
- 801 **Hariri**.—Concessus I. to VI., edited A. Schultens, together with Monumenta Vetustiora Arabiae, edited A. Schultens, 4 vols in 1, 4to, parchment. *Franequerae*, 1731-49 15s
Rare collection in Arabic and Latin.
- 802 ——— *Les Séances Publiées en Arabe avec un commentaire choisi*, par S. de Sacy, folio, pp. xix., 660, full calf, gilt edges. *Paris*, 1822 £3 3s
A splendid uncut copy, bound by Rivière, which would grace any library.
- 803 **Hariri**.—*Al Makâmat al Hariri*, The Assemblies, in Arabic, with a marginal Persian Translation, by different Maulavis, 4to, pp. 416, leather. *Lucknow*, 1263 18s
- 804 **Al Hariri**.—*Makamat*, translated from the Arabic, by Steingass and Chenery, 2 vols, 8vo, cloth, 1898 30s
- 805 **Hariri**.—*Makamat*, or Rhetorical Anecdotes, translated from the Arabic, with Annotations, by Th. Preston, large 8vo, pp. 16, 504, half bound. *London*, 1850 16s
Rare.

- 806 **Ebn Haukal** [Arabian Traveller of the Tenth Century], Oriental Geography, translated by Sir William Ouseley, 4to, pp. 35, 327, with a map, half bound. London, 1800 12s
- 807 **Ibn Haukalo**.—UYLENBROEK (P. J.) Dissertatio de Ibn Haukalo Geographo nec non Descriptio Tracae Persicae, 4to, pp. 20, 84, 131, full calf. Leyden, 1822 3s 6d
- 808 **Hefhat-El-Yaman**.—Collection of Arabic Stories and Poems, 8vo, pp. 416, calf. Bombay, 1269 8s.6d
With pencil remarks.
- 809 **Hermetis Trismegisti** de castigatione animae libellum, Arabic, with Latin Translation, and Notes by O. Bardenheuer, 8vo. Bonnæ, 1873 3s 6d
- 810 **Hidaya**.—The Great Law Book of the most orthodox Sect of Islam, and especially of authority in Mohammedan India, in Arabic, 4 vols. 1807 £3 10s
- 811 **Historia Imperii Vetusatissimi Jostamidarum** in Arabia ex Abulfeda, etc., Arabic Text, with Latin Translation, and Notes by A. Schultens, 4to. 1736 5s
- 812 **History of El-Muhammadiat and El-Hafsa**, in Arabic, 8vo, pp. 155. Tunis, 1289, A.H. 3s
- 813 **History of the War between France and Austria in 1805 (A.H. 1220)**, in Arabic, 4to, pp. 306, half bound. Paris, 1805 7s 6d
- 814 **Husn-ul-Baraka fi qilm-uz-zaraka**, by Figri Bey (Handbook of Science and Agriculture), Vol II., Arabic Text, 8vo, half bound. Cairo 4s 6d
- 815 **Hymnbook**, in Arabic, 4to, pp. 238, cloth. Beirut, 1880 3s
- 816 **Ibn Abi Dinar**.—Kitab al Munis fi Achbâri Tunia, in Arabic—History of Tunia and the Princes thereof, from the beginning till 1100 A.H., 8vo, pp. 304. Tunis, 1286 10s
- 817 **Ibn Amir al Hagg**.—Al-taqir wa'l tahbir Sarh 'ala tahbir al-Kamal fi-ilm usul al fiqh, 3 vols, 4to. Bulag, 1316-17 21s
- 818 **Ibn-El-Athiri** Chronicon, ed C. J. Tornberg, Vol VIII., containing the years 295-269 A.H., Arabic Text, 8vo. Leiden, 1882 12s 6d
- 819 ——— The same, Index, Part II. Leiden, 1876 10s 6d
- 820 **Ibn Batoutah**.—Voyages, texte arabe et traduction, par Deffrémery et Sanguinetti, 4 vols in 8vo, and Index. Paris 2l 7s 6d
- 821 **Ibn Doukmak**.—Description of Egypt, Arabic Text, roy. 8vo. Cairo, 1893 6s
Title-page slightly torn.
- 822 **Ibn-ul-Hageb**.—Three Books in Arabic on Religious Law, an Old Manuscript, sm. 4to 32s
Containing: Shark El-aseed—Hasbiat el mulla maddadin. Slightly worm-eaten.
- 823 **Ibn Hazm**.—Mital wa Nihal, 5 vols. Cairo, 1317-21, A.H. 21s
- 824 **Ibn Hirscham**.—Leben Muhammeds, nach Muhammed Ibn Ishâk, hrg. von Wüstenfeld, Vol II., containing the Introduction, Notes and Index. 8vo. pp. 72, 266. Göttingen, 1860. Exceedingly scarce 12s 6d
- 825 ——— Leben Muhammeds, nach Muh. Ibn Ishâk von F. Wüstenfeld, 3 vols, Reprint. 1899-1900 30s
- 826 **Ibn Khaldoun**.—Prolegomena, Arabic Text, ed. by G. de Slane, 3 vols, 4to. 1858 £2 5s
- 827 ——— The same, French Translation, with a Commentary, by G. de Slane, 3 vols, 4to. 1863-68 £2 5s
- 828 ——— Kitab el ibar (History), Vol II., 4to, pp. 190, half bound. Bulak 5s
- 829 **Ibn Maliki Alfjjah**, Carmen didacticum grammaticum et in Alfjjam Commentarius, ed. F. Dieterici, 4to, pp. x., 409. Leipzig, 1831 10s
- 830 **Ibn Saad**.—Biographien Muhammeds u. Gefährten und Träger des Islams, bis zu 230 A.H., Arabic Text, ed. by E. Sachau, Vol III., parts 1 and 2, and Vol VIII., large 8vo. Leiden, 1904 31s
The other vols can be supplied, as issued.
- 831 **Ibn is Sikkit**.—La critique de langage' in Arabic, edited with notes by L' Cheikh, 4 vols, roy. 8vo. Beirut, 1896-98 15s
- 832 **Ibn Tofail**.—Hayy ben Yakhdhân, Philosophie Novel, Arabic Text, edited from a New MS., with Variations of the Old Texts and a French Translation, by L. Gauthier, 8vo. Algiers, 1900 5s
- 833 **Ibrahim Ibu Muhammed**.—Al-Baihaqi, Kitab al Mahasni Val-Mas'ûi, Arabic Text, edited F. Schwally, imp. 8vo, pp. xvi., 646. Gressen, 1902 £1 10s

- 834 **Iklik** (The), or Crown of Hamdani.—Sheikh al Hasan bin Ahmed bin Ya'gub surnamed Al Hamdani, History of the World, old Arabic Manuscript, 8vo, half bound £2 12s
Scarce. Only a few MS. copies of the 'Iklik' have reached Europe.
- 835 **Ilm Adab ve merasim ulfat ve unsiyet**, Book of Manners, in Arabic, 12mo, pp. 200. *Malta* 2s 6d
- 836 **Imad ed-din el Katib el-isfahani**.—Conquête de la Syrie et de la Palestine, par Salah ed-dûi, publié par Landberg, Vol I. Arabic Text, 8vo. pp. xvii., 504. *Leiden*, 1888 (pub. 9 fl.) 10s
- 837 **Inscriptiones Arabes de Córdoba** precedidas de un estudio historico-critico de la Mezquita-Aljama, por Amador de Los Rios, Second Edition, 8vo, pp. 429, with 18 plates. *Madrid*, 1880 10s 6d
- 838 **El Ishaar bi Hamid**, El Asbaar (Book of Arabic Poetry by Derwish), 8vo, pp. 483, cloth. (*Cairo*?) 5s
- 839 **Ithaaf Mulouk Az-zamaan fi Tarikh Al-Imperator Sharikaan** (History of Charles V.), by Khaleefat Effendi, in Arabic, Vol I. *Cairo*, 1260, A.H. 7s 6d
- 840 **El Jinan**.—Illustrated Periodical in Arabic, edited by El-Bustani, sm. folio, half bound. *Beirut*, 1870, '72, '77 18s
- 841 **Kahle** (P.) Die Arabischen Bibel Übersetzungen, Texte, with Glossary, 8vo, cloth. 1904 5s
- 842 **Kalila wa Dimna**, Arabic Text, sm. folio, pp. 109, bound. *Bulak*, 1835 18s
- 843 **Kalila and Dimna**, or the Fables of Bidpai, translated from the Arabic by W. Knatchbull, 8vo, pp. 366, bds. *Oxford*, 1819. (Scarce) 8s
- 844 **Khafadji**.—Rihanat-el-Aliba, Anthology selected from the Works of about 150 Arabic Poets, in Arabic, 4to, pp. 428, native binding. *Cairo*, 1294 12s 6d
- 845 **Khalil ed Dahiri**.—Zoubat Kachf el-Mamalik, Tableau politique et administratif de l'Egypte, de la Syrie du XIIIe au XVe siècle, Arabic Text, ed. by P. Ravaisse, large 8vo. *Paris*, 1894 9s
- 846 **Kirsteni** (P.) Notae in Evangelium S. Matthaei ex collatione textuum Arabic, Aegypti, Syriac, &c., folio, pp. 140, parchment. *Breslau*, 1610 5s
- 847 **Ibn Khallikani**.—Vitae Illustrum Virorum, edidit F. WUSTENFELD, parts 1 and 2, 4to. *Göttingae*, 1835-36 4s
- 848 **El Khun**.—Poetry. in Arabic, 8vo, pp. 128 3s
- 849 **Kissat Al-Hakarvati al-Islambuli**, Autobiography of the Constantinopolitan Story-Teller, edited by ROUS, 8vo, pp. 6, 273, cloth. *London*, 1877 3s
- 850 **Kital Almufassal**, by Hamri Fathullah, in Arabic, 8vo, pp. 282, half bound. *Cairo*, 1291 4s
- 851 **Kitab Katr el Mohit**.—A Drop from the Ocean, by Batrus al Bustany, an Arabic Dictionary, explained in Arabic, being a complete Thesaurus of the Arabic Language, 8vo, pp. 2462. *Beirut*, 1567-69 £3 6s
- 852 **Kitab Khalasab-il-Adilla-o-Saniya**, 'Ala Sidqi Usul-id-Dianah-il-Masihya, Truth of the Christian Religion, by Rev. J. (Anst.), large 8vo, pp. 283, cloth. *Beirut*, 1877 5s
- 853 **Kitab-ul Muwazana**, bein Al-Buhuri wa Abi Tamam, by Abdul Karim Assafadi, in Arabic, 8vo, pp. 197. *Constantinople*, 1287 2s 6d
- 854 **Kitab Rihanat al lubbah**, Biography of illustrious Men, by Shih ud deen Khafaji, in Arabic, 4to, pp. 328, oriental binding. *Cairo*, 1294 9s
- 855 **Kitab Taalim-el-Mutaallem**, in Arabic, 8vo, pp. 4to. *Tunis*, 1286 1s 6d
- 856 **Kitabu 'Anwan il Bayan**.—A Collection of Moral Precepts, by Aldallah as Shabravi, in Arabic, 4to, pp. 101. *Cairo*, 1282 A.H. 6s
- 857 **Kitabu-l-Qasari**.—Solution of Three Historical Questions relating to Syria, by J. David, in Arabic. *Beirut*, 1887 2s 6d
- 858 **Koran** (The), Arabic Text, sm. folio, elegantly illuminated MS. gilt, and numerous brilliantly ornamented pages throughout the book, in the native binding, with stamped and gilt covers, beautifully written. ca. 1800 £10 10s
- 859 ——— with Commentary of Omar al Zamakshari, entitled The Kashshaf 'an Hageig al Tanzil, edited by W. N. Lees and Khadim Hossain and 'Abd al Havi, 2 vols, roy. 4to, half morocco. *Calcutta*, 1856-61 (pub. £5 16s) £3 3s
The whole in Arabic.
- 860 ——— **Korani textus arabicus**, ed. by Flugel, Third Edition, new impression, 4to, pp. 341. *Lipsiae*, 1893 £1

- 861 **Koran (The)** in Arabic, large 8vo, pp. 486, Eastern binding. N.D. 12s
Clear print. All vowels are given.
- 862 — in Arabic, with a Commentary on the margin, folio, pp. 478, half bound. 1820 14s
Printed with all vowels.
- 863 — in Arabic, with a Persian Commentary, folio, pp. 646. Lucknow, 1898 18s
Issued with great care, large clear type. A beautiful edition, with all the vowels.
- 864 — Arabic Text, lithographed, 4to, oriental binding. Bombay 7s 6d
Large clear type, with all vowels.
- 865 — in Arabic, roy. 8vo. Constantinople, N.D. 7s
Oriental binding.
- 866 — Arabic Text, 8vo, oriental binding. Constantinople, N.D. 5s
All vowels are given.
- 867 **Coranus seu Lex Islamitica Muhammedanis**, edita ex Museo HINCKELMANNI, in Arabic, 4to, pp. 570, parchment. Hamburg, 1694 7s 6d
The first European printed Koran.
- 868 **Koran**.—The Qur 'ān, translated by E. H. Palmer, Part II. (Chap. XVII. to CXIV.). roy. 8vo, pp. 10, 362, cloth. Oxford, 1880 [S. B. E. Nr. 9] 6s
- 869 — Translated by Sale, with Additional Notes, Index, &c., by E. M. Wherry, 4 vols, 8vo, cloth. 1896 (pub. 48s) £1 16s
- 870 — Translated by G. Sale, with Notes, 8vo, pp. 15, 145, 470, cloth. London 2s
- 871 — *Le Livre par Excellence*, Traduction textuelle de l'Arabe, faite par Fatma-Zaida, 8vo, pp. 483, viii., half bound. Lisbon, 1861 7s 6d
- 872 — **NUZHAT EL NAZIRIN**, Commentary of Sourata in the Koran, in Arabic, large 4to, pp. 316. Bulag, 1306 8s 6d
- 873 — **GARCIN DE TASSY**.—Chapitre Inconnu du Koran, Publié et Traduit, Extract, 8vo, Paris, 1842 1s 6d
- 874 — **HIRSCHFELD (H.)** New Researches into the Composition and Exegesis of the Koran, folio, pp. 8, 155. London, 1902 (pub. 10s) 8s
- 875 — **PENRICE (J.)** Dictionary and Glossary of the Korān, with Explanations, 4to, pp. viii., 166, cloth. 1873 21s
- 876 — **SKEL (E.)** 'Ilm-i-Tajwid, or the Art of Reading the Quran, 8vo. Madras, 1882 3s 6d
- 877 **Koran**.—**VANSITTART (G.)** Derivationes Alcoranicæ, 8vo, pp. 8, 268, bds. London, 1826 7s 6d
Scarce.
- 878 **Lammens (H.)** Handbook of Arabic Synonyms, in Arabic, 8vo, pp. 628. Beirut, 1889 5s
- 879 **Leipziger semitistische Studien**, hrag. von Fischer and Zimmern, Vol I., parts 1, 2, 4, 5, 8vo. Leipzig, 1903-4 13s 6d
The other parts can be supplied as issued.
- 880 **Lemm (O. v.)** Das Triadon, ein sahidisches Gedicht mit Arab. Übersetzung, 1., Text, 8vo, with 3 plates. St. P., 1901 4s 6d
- 881 **Littmann (E.)** Modern Arabic Tales, Vol I. (Arabic Text), 8vo, pp. 272, 7. Leyden, 1905 10s
- 882 **Loemani** Fabulae, Arabic, with Latin Notes and Arabic-Latin Glossary, by A. Roediger, 4to, cloth. Hatis, 1839 3s
- 883 **Loghat Ramzi**.—Dictionary by Ramzi, containing Arabic and Persian Expressions (mostly Medical and Legal), Vol II., 8vo, pp. 1040, illustrated, half bound. Constantinople, 1308 £1 10s
- 884 **Macarius (Patriarch of Antioch)** Travels, written by the Archbishop Paul of Aleppo, in Arabic, translated into English by F. C. Belfour, Parts I, to III., V. to IX. (complete except for Part IV.), 4to. London, O. T. F., 1829-36 £2 15s
This copy was printed for the Duke of Cambridge.
- 885 **Malmonides (M.)** The Guide to the Perplexed, translated from the Original Arabic Text by M. Friedlaender, Second Edition, revised, 8vo, pp. 476. 1905 7s 6d
- 886 **Majalla El-Ziraa**, Agricultural Review, in Arabic, Vol IV. Cairo, 1899 8s 6d
- 887 **Majani-i-Adab**, or Flowers of Arabic Literature, ed. by L. Cheikh in Arabic, 8vo, 6 vols, bds. Beirut, 1883 20s
Each vol separate.
- 888 **Majma' l Bahrain**.—An Imitation of the Makamat of Hariri, by Nasif el Yazigi, 8vo, pp. 432, half bound. Beyrout, 1856 16s
- 889 **Majmouh Khamsat Dawaaween Min Ash Anar** Arab.—Collection of 5 different Books of Poetry, in Arabic, roy. 8vo, pp. 200. Cairo, 1293, A.H. 4s
- 890 **Makkari**.—History of the Mohammedan Dynasties in Spain, translated from the Arabic, with Notes, by P. de Gayangos, Vol I., 4to, pp. 548, 92. London, 1840, O. T. F. 25s

- 891 **Ma'n ibn Aus**—Gedichte, Arabic Text, and German Commentary by P. Schwarz. 8vo. 1903 3s 6d
- 892 **Manuscript**, in Arabic, relating to Army Expenditure in India, 4to 7s
- 893 **Maroun Nakash**.—The Cedar of Lebanon, a Novel, in Arabic, 8vo, pp. 497. *Beirut*, 1869 4s
- 894 **Al-Masudi**.—Kitāb At-Tanbīh Wa'l-Ishrāf. (Bibliotheca Geograph. Arabic. ed. de Goeje, Pars VIII.), large 8vo, pp. 43, 508. *Lugduni*, 1894 18s
- 895 **Merah**.—Arabic Grammar for Turks, 8vo, pp. 133, bds. *Constantinople* 3s
- 896 **Mesalek Alabsar fi Memalek Alamsar**.—Voyages des Yeux dans les royaumes des différentes contrées, Notice par Quatremère, 4to, pp. 234. *Paris (Extract)* 10s
- 897 **Mesnewi Silsabil**.—Religious Poems. Original Text, 8vo, pp. 50, 2. *Lukhnow*, A.H., 1283 (1866) 2s 6d
- 898 **Military**.—A Work on Military Buildings and Fortifications, in Arabic, 16mo, pp. 178, with plates, bds. 2s 6d
- 899 **Minhadj at-Talibin**.—Le Guide des Zélés Croyants. Manuel de Jurisprudence Musulmane, Arabic Text, with French Translation and Notes, by L. W. C. van den Berg, Vol II., large 8vo. *Batavia*, 1833 12s
- 900 **Mizra Qull**, a Religious Work in Arabic, 4to, pp. 122, bds. 1274 4s
- 901 **El-Moones**.—A Voyage to Tunis, in Arabic, 8vo, pp. 304. *Tunis*, 1285 8s
- 902 **Muallakat**.—The Seven Muallakat, Arabic Text, with a Glossary, and an Arabic and German Commentary, by L. Abel, 8vo, 1891 18s
- 903 **Al-Mufradat Wal Murakkabaat At Subbiyat**. *Materia Medica*, Lex., 8vo, pp. 312, cloth. *Beirut* 7s
- 904 **Muhammad ibn Ahmad abulmutahhar alazdi**, Abul Kasim, ein bagdader Sittenbild, Arabic Text, with notes, 8vo, 1902 12s
- 905 **Ma Mukiman**.—A Collection of Prayers in Verse, with Refrain (tarji band), by Ferishtah, sm. 4to, pp. 12. *Lukhnow*, N.D. 1s 6d
- 906 **El Muktaber**, or First Born, containing Five Comedies of Fiction, in 26 Poems, showing the stages of Life, by Emin Ibr. Shemeil, sm. 4to, pp. 166. *Beirut*, 1870 2s 6d
- 907 **Mukhtasar**.—A commentary upon it, in Arabic, by Shaikh Khalil, Vol II., 4to, pp. 674. *Bulag* 10s
- 908 **El-Muktatifu**.—Journal of Science and Natural Philosophy, in Arabic, Vols I. to XIII., roy. 8vo, with numerous illustrations and plates. *Beirut*, 1876-1888 £4 15s
I. to VII. in wrappers, the rest half bound.
- 909 **Munakat el Jimama**, in Arabic, 4to, pp. 49. *Tunis*, 1285 2s
- 910 **Mutanabbi**.—Poems of Abu-t-Tayib, with commentary by Bostani, in Arabic, 8vo, pp. 383. *Beirut*, 1860 14s 6d
- 911 **El Muwatta** (The Beaten Path) by the Imām Mālik Ibn Anas, in Arabic, folio, pp. 407. *Tunis*, 1280 (1863) £1 5s
Best Text Book of Canon Law for the Malikites (one of the 4 Orthodox Divisions of the Muhammadans).
- 912 **Nafhat ul Yaman** of Shaikh Ahmad Shirwani Al-Yamani, in Arabic, large 8vo, pp. 276, interleaved, full bound. *Calcutta* 12s
- 913 **Najm ad-dyn Mahmoud**.—Kitab al-haouy fi ilm it ta-daouy, Le livre de l'art du traitement, Texte arabe avec traduction et glossaire, 8vo. *Beirut*, 1903 15s
- 914 **Nar-el-Kira**.—Commentary of Jof el-Fara, Arabic Syntax, 8vo, pp. 389, cloth. *Beirut*, 1863 5s
- 915 **El-Nawawi** (A. Z. Y.) Biographical Dictionary of Illustrious Men, edited by F. WUSTENFELD, 3 parts, large 8vo. *Göttingen*, 1842-3 4s
- 916 **Nowfal** (N. N.) Zibdat As-Sahaa-if fi Oussoul Al-Ma-arif (Science and Knowledge), in Arabic, 8vo, pp. 247, cloth. *Beirut*, 1874 5s
- 917 **Omarah al-Hakami** (N. A.) Yaman, its Early Medieval History, the original Texts with Translation and Notes, roy. 8vo, pp. 25, 358, 182, cloth. *London*, 1892 (Publ., 17s 6d net) 8s
- 918 **Orologion**.—PESI EKPOREUSEUS TOU AGIOU PNEUMATOS, Prayers, in Arabic, 8vo, pp. 218. *Jerusalem*, 1861 6s
- 919 **Oussoul Al Fussyolojeejah**.—Principles of Physiology, by J. WOSTA-HAT, in Arabic, 8vo, pp. 363, half bound. *Beirut*, 1877 18s
- 920 **Plahat El-Masihi**.—Prayer Book, in Arabic, 8vo, pp. 332, half bound. *Beirut*, 1844 2s 6d

- 921 Pocock (Ed.) Specimen Historiæ Arabum Accessit historia veterum Arabum ex Abu'lFeda, cura A. S. de Sacy. Edidit Jos. White, 4to, Oriental binding. *Oxonii*, 1806 10s
- 922 Post.—Morphological and Physiological Botany and Principals of Classification, in Arabic, 8vo, pp. 303, illustrated, cloth. 1871 6s
- 923 Prayer Book (English) in Arabic, 8vo, pp. 286, leather. *London*, 1886 2s 6d
- 924 ——— Part II., in Arabic, 8vo, pp. 290, calf. *London*, N.D. 2s 6d
- 925 Qanun al tijarat.—Code of Laws concerning Commerce, translated from the French by Ruffa Bey. 8vo, pp. 224. *Bulag*, A.H., 1268 (1888) 21s
- 926 Qolyoobi (Ahmad Shahab Al-Din Al-) Book of Anecdotes, Wonders, Marvels, &c., edited by W. N. Lees, in Arabic. 8vo, pp. 236, cloth. *Calcutta*, 1856 12s 6d
Interleaved copy.
- 927 Rashlat Ash-Shitaa Was-Saif, by Muh. Ibn Abdullah Al Mausnavi (Travels), in Arabic, roy. 8vo, pp. 142. *Cairo*, 1293, A.H. 5s
- 928 Recueil des Historiens des Croisades publié par l'Académie. Documents Orientaux (Arabic), Vols I. to IV., folio. 1872-1898 £9 9s
- 929 Rieu (C.) De Abul-Alac, Poetae Arabici, Vita et Carminibus, 8vo, pp. 128. *Bonn*, 1843 4s
- 930 Rihlet Beni Hilal ila Bilad El Gharb (Poetry), in Arabic, 8vo, pp. 290, cloth. *Beirut*, 1297 4s
- 931 Risalat Shamsiya fi'l Mantig, The Shamsiya, with commentary by Qudb ud Din, Arabic MS., well written, 4to. 1818 16s
- 932 El Rod El Azhar.—History of Peter the Great, translated into Arabic by Ahmed Ubaid, large 8vo, pp. 348, bnd. *Bulag* 9s
- 933 Ruba ben El'Agagg.—Diwan Aus dem Arabischen übersetzt von W. Ahlwardt, 8vo, pp. 252. *Berlin*, 1904 8s
- 934 Ar-Russoum Al Falsafiyat.—Institutiones Philosophicæ, by J. L. DEMOUSKI, in Arabic, 8vo, pp. 146, boards. *Beyrout*, 1877 3s
- 935 El Sabliyyat.—The Number Seven in its relation to Spiritual Admonition, in Arabic, 8vo, pp. 114. *Tunis*, 1280 4s 6d
- 936 Samarat El Hayat, by Hasan Husni, Arabic Poetry, Vol. I., large 8vo, pp. 351, bds. *Cairo*, 1300 8s 6d
- 937 Samhudl.—Kholaset el-wafa. Geschichte der Stadt Medina, von F. Wustenfeld, German, 4to. *Göttingen*, 1860 5s
- 938 Samuells ben Chofni.—Trium Sectionum Posteriorum II. Genesi, Versio Arabica, cum Commentario, ed Israelsohn, roy. 8vo, pp. xii., 184. *Petropoli*, 1858 4s
- 939 Sayed Mohammed Sadeek.—Husoul Al-Ma-a Moul Nim Ilmil-Ouseoul, Law, Syntax and Morals, large 8vo, pp. 214. *Constantinople*, 1296 5s
- 940 Shafiya.—Commentary on the Grammatical Treatise "Shafiya," by Sheik Kulb al Millat wa u-ddin, in Arabic, an old Manuscript, in red and black, half bound 32s
- 941 Shams ul Logat.—A Dictionary of the Arabic and Persian Languages, the explanations being in Persian, 2 vols in 1, folio, bound in full sheep, Oriental style. *Bombay*, 1277, A.H. £2 2s
- 942 Shanfara.—The L— Poem of the Arabs, translated by J. W. Redhouse, 12mo, pp. 31, cloth. *London*, 1881 2s
- 943 Sharastani.—Book of Religious and Philosophical Sects, edited by W. Cureton, in Arabic, 2 vols in 1, roy. 8vo, cloth. *London*, 1842-46 24s
- 944 ——— The same, Part I., containing the Account of Religious Sects, cloth 8s
- 945 Sherh ul Amali.—Commentary on this Poem on the Mahomedan Creed, in Arabic, 8vo, pp. 60, cloth. *Hyderabad* 2s 6d
- 946 Siasat el Mulook, in Arabic, 8vo, pp. 175. *Tunis*, 1279, A.H. 6s
- 947 Sirajiyah, Al, or the Mahomedan Law of Inheritance, with Notes and Appendix by A. Rumsey, 8vo, pp. 16, 95, cloth. *London*, 1869 (pub. 7s 6d) 3s
- 948 Sulwan et Muta.—Moral Stories, in Arabic, 8vo, pp. 102. *Tunis*, 1279, A.H. 6s
- 949 Taalim Mashihy.—Catechism, in Arabic, 12mo, pp. 63, bds. *Jerusalem*, 1854 1s 6d
- 950 Tabari. At.—Annales, edited by J. Barth, Th. Nöldeke, O. Loth, E. Prym, M. J. de Goeje, &c., First Series 6 vols, Second Series 3 vols, Third Series 4 vols, and Indices. *Leiden*, 1879-96 £14 14s

- 951 **Tafsir 1 Qadiri.**—A Commentary on the Koran, in Hindustani, by Husain Vaiz Kashif, folio, pp. 658. *Lucknow*, 1879 21s
- 952 **Taj ul Arous.**—Great Arabic Dictionary, by Muhammed Murtada, I. to V. all issued, folio, full calf, *fine copy*. *Bulag*, 1826-37, A.H. (pub. £10) £2 5s
Published for the first time.
- 953 **At Takvim ul-Am Lekhamsatil-Alaf-e Asr**, Calendar for 5,000 years, roy. 8vo, pp. 928, and *astronomical plates*, in Arabic, bds. 1898 12s
- 954 **Takwiyat-ul-Iman**, by Maulavi Ismail Hajji, translated with Biography by Mir Shahamat Ali, 8vo, pp. 63. *London*, 1862 1s 6d
- 955 **Tarikh al Tartakat**, by A. de Ligorì, History of the Catholic Church, in Arabic, large 8vo, pp. 832, bds. 12s 6d
- 956 **Tarikh el-Tamadden el Islami**, History of Mohamedan Civilization, by G. Zaidan, in Arabic, Vol I., roy. 8vo, pp. 204, *illustrated*. *Cairo*, 1902 4s 6d
- 957 **Tarikh Bonaparte.**—History of Napoleon Bonaparte, in Arabic, large 8vo, pp. 331, bds. *Printed in Egypt* 15s
- 958 **Tarikh Ad-Dawlatsin at Al Muwahhadiyat Wal Hafsiyat**, by Sheik Az-Zarkashi (History of the two Kingdoms Al Muwahhadiyat, Wal Hafsiyat), in Arabic, First Edition, 4to, bds. *Tunis*, 1289, A.H. 6s
- 959 **Tarikh al Fida**, 8vo, pp. 403, cloth. *Beirut*, 1868 6s
- 960 **Tareek El Hija wal tamreen** (an Arabic Reading Book), Part II., 8vo, pp. 143, bds. *Cairo*, 1310 2s
- 961 **Tarikh Iskandar.**—History of Alexander the Great, sm. 4to, pp. 263, bound. *Bulag*, 1245, A.H. 10s 6d
- 962 **Tarikh el Kanisat el Messiah el Kadimat wal Hadeethat**, by J. Lawrence, in Arabic, roy. 8vo, pp. 853. *Beyrouth*, 1876 £1 8s
- 963 **Tatreeb al Azaan fi Sanas-at-A¹ Alhaan**, Hymn Book with Principles of Music, in Arabic, 8vo, pp. 212, cloth. *Beirut*, 1873 4s 6d
- 964 **Tazyn ul Ashwak**, fi Tafsil ul Ashwak, on the margin on which is printed Diwan us Sababah, 2 vols in 1, 4to, pp. 189 and 133. *Bulag*, Oriental leather binding 21s
Both works being Erotic Poetry and Love Stories
- 965 **Tefseer Angeel-el-Kadeese.**—Commentary on the Gospels by J. Chrysostom, 4to, pp. 482, half calf. *Beyrouth*, 1863 18s
- 966 **Togral** (Carmen) Arabice cum versione Latina, opera Ed. Pocockii, 16mo, bound. *Oxonii*, 1661, scarce 7s
- 967 **Tohfut-ul-Mujahideen**, an Historical Work in the Arabic Language, translated into English by M. J. Rowlandson, large 8vo, pp. xvi., 181, cloth. *London*, 1833 15s
H. H. Wilson's copy.
- 968 **Torch of Guidance to the Mystery of Redemption**, from the Arabic by W. Muir, 8vo, pp. xiii., 62. 1900 1s 6d
- 969 **Umar Ibn Abi Rebi'a.**—Diwan, Arabic Text, edited by P. Schwarz, Vols I. and II., 4to. *Leipzig*, 1901-2 31s
The completing vols can be supplied as issued.
- 970 **Van Dyck** (O.) Book of the Garden of Flowers, on Principles of Algebra, Second Edition, in Arabic, Lex., 8vo, pp. 264, half bound, 1877 3s 6d
- 971 **Vassalli** (M.) Motti, Aforismi e Proverbi Maltesi, 8vo, pp. 7, 92, bds. *Malta*, 1828 4s
- 972 **Villaminus** (Cardinal R.) Exposition of the Christian's Faith, by way of Questions and Answers, in Arabic, 2 vols in 1 vols, 8vo, bds. 4s 6d
- 973 **Waassi Aly Dschehebl.**—Inhalt des Königlichen Buches von H. F. von Dies, 8vo, pp. 214. *Berlin*, 1811 3s 6d
- 974 **El-Waff.**—Oriental Question, Russo-Turkish War, 1877-1291, in Arabic, 2 vols, 4to. *Alexandria*, 1879 12s
- 975 **Al-Waqidi**, the Conquest of Syria, Arabic Text, edited by W. N. Lees, with many English Notes. *Calcutta*, 1853-62 (Bibl. Ind.) 21s
- 976 **Wasitat el Soluk** (the Via Media as to the Policy of Kings) by the Sultan Musa ben Yusuf el Abd el Wadi, in Arabic, 8vo, pp. 175. *Tunis*, A.H., 1279 5s
- 977 **Wasitat el-Suluk fi Siyasat el Mulouk**, Moral Rules and Duties, in Arabic, 8vo. *Tunis*, 1279, A.H. 4s
- 978 **Wittmann** (M.) Stellung des Hl. Thomas von Aquin zu Avenabrol Ibn Gebirol, 8vo, pp. 79. 1900 3s
- 979 **Wurdat al Makhrab** (Rose of the West), a Drama, in Arabic, 16mo, pp. 277, half bound. *Beirut*, 1879 3s

- 980 Wustenfild (H. F.) Liber Con-
cinnitatis Nominum id est: Vitæ
Illustrum Virorum, auctore ABU
ZACARIA JAHJA EN-NAVAYI, Arabic
Text, with Latin Translation and Notes,
4to, pp. 8, 108. *Gottingæ*, 1832 5s
- 981 Al Yazaji.—On Rhetoric and Elo-
quence, in Arabic, 8vo, pp. 216, cloth.
Beyrout, 1848 6s
- 982 Zaidan (S.) Famous Contemporaries of
the East, Vol I., in Arabic, roy. 8vo, pp.
iv., 260, with many illustrations. *Cairo*,
1902 5s
- 983 Zaidan (G.) Tarikh Misr ul Hades, a
History of Egypt, in Arabic, 2 vols,
8vo, illustrated. *Cairo*, 1889 14s
- 984 ——— Treatise on Arabic Language, in
Arabic, 8vo, pp. 98, bds. *Cairo* 2s 6d
- 985 El-Zaraby (Must.) Ancient History,
translated from the Greek by M. el
Zaraby, into Arabic, large 8vo, pp. 272,
Oriental binding. *Boulaq*, 1254 8s
- 986 Zibdat as-Sahaa-if fi Usool Alma-
aarif, by Nowfal (Book of Science), in
Arabic, Vol II., 8vo, pp. 555, cloth.
Beyrout, 1879 4s 6d
- 987 Zubdat-ul-Adab fi Lissan-il-Arab,
Arabic Grammar for Indians, 8vo, pp.
204, 22, half bound 3s 6d
A Hindustani-Arabic Grammar.
- 988 Zur al Ma 'ad.—A Compendium of
Prayers, by Muh Bakir, with Judicial
Decisions by Muh. Hasan, Arabic and
Persian, 4to, pp. 332. *Lucknow*, 1879 25s
- 994 Biberstein Kazimirski.—Dialogues
Français - Persans, précédés d'une
grammaire persane et suivi d'un
Vocabulaire français-persan, 8vo. 1883
25s
- 995 Bland (N.) Mas'oud, Poëte Persan
et Hindoui, 8vo, pp. 20. *Extract*,
Paris, 1853 1s 6d
- 996 ——— On the Muhammedan Science
of Tabir, or Interpretation of Dreams,
8vo, pp. 55. *London* 2s
- 997 Bleek (A. H.) Concise Grammar of
the Persian Language, 8vo, pp. 206,
cloth. *London*, 1857 6s
Scarce.
- 998 Browne (E. G.) Catalogue MSS. in the
Library of the University of Cambridge,
8vo, pp. xi., 471, cloth. 1896 15s
- 999 Byramji (S.) New Grammar of the
Persian Tongue, 2 parts, 12mo. *Surat*,
1880-82 3s 6d
- 1000 Chodzko (A.) Grammaire Persane,
8vo, pp. 208, with 5 plates, half bound.
Paris, 1852 8s
- 1001 Clair-Tisdall (W. St.) Modern Per-
sian Grammar, with Reading Lessons,
English-Persian Vocabulary, and Per-
sian Letters, 8vo, pp. ix., 317, 80, cloth.
1902 10s
The Persian in English and vernacular type.
- 1002 Clarke (H. W.) The Persian Manual
in Grammar and Vocabulary, 8vo, pp.
16, 439, calf. *London*, 1878 4s
Slightly soiled.

PERSIAN GRAMMARS & DICTIONARIES.

- 989 Ahmad Nameh.—A Vocabulary in
Persian, Arabic, Hindustani, and Eng-
lish, 8vo, bds. *Bombay*, 1870 3s
- 990 Ahmad Munshi (G.) Anglo-Persian
Letter Writer, with a Collection of
Persian Petitions in Shikasta, 8vo, pp.
8, 48. *Bombay*, 1886 2s 6d
- 991 Arbuthnot (F. F.) Persian Portraits, a
Sketch of Persian History, Literature,
and Politics, 8vo, pp. 170, cloth.
London, 1887 5s
- 992 Ballantyne (J. R.) Principles of Per-
sian Calligraphy, illustrated by litho-
graphic plates of the Talik Character,
Second Edition, 4to, cloth. *London*,
1844 6s
- 993 Bartholomae (Ch.) Alt-Iranisches
Namenbuch, large 8vo. *Strassburg*, 1904
£2 10s
- 1003 Dombay (F. de) Grammatica Linguae
Persicae accedunt Dialogi, Historiae,
Sententiae et Narrationes Persicae, folio,
pp. 114. *Vindobonae*, 1804 6s
- 1004 Dorn (B.) Über die auf Nadir Schah's
Befehl verfasste Persische Übersetzung
der Evangelien, *Extract*, 4to, pp. 10 2s
- 1005 ——— Verwandtschaft des Persischen,
German. and Griech. Latein. Sprach-
stammes, 8vo, pp. 14, 187. *Hamburg*,
1827 3s
- 1006 ——— Das Puschtu oder die Sprache
der Afghanen, *Reprint*, 4to, pp. 163,
bds. *St. Petersburg*, 1840 4s 6d
- 1007 ——— A Chrestomathy of the Pushtu
or Afghan Language, to which is sub-
joined a Glossary in Afghan and English,
4to, pp. xv., 620. 1847 £1 12s
- 1008 ——— and SCHAFY (M. M.) Beitræge
zur Kenntniss der Masanderanischen
Sprache, roy. 8vo, pp. 7, 161. *St.*
Petersburg, 1830 4s

- 1009 **Dschafaroff** (Mirza) Persian-Russian Grammar (Persian for Russians), large 8vo. *Kasan*, 1881 4s
- 1010 **Egan** (Ch.) A Vocabulary English, Persian and Hindustanee, roy. 8vo, pp. 147, bound. *Calcutta*, 1818 5s
The Persian and Hindustani in the native characters.
- 1011 **Ethé** (H.) Catalogue of Persian MSS. in the Library of the India Office, Vol I., 4to, cloth. *Oxford*, 1903 £3 3s
- 1012 **Faulkner** (A.) The Orientalist's Grammatical Vade-Mecum, Introduction to the Persian, Hindustanee, and Gujarati Languages, 8vo, pp. 6, 40, 40, 32, cloth. *Bombay*, 1853 2s 6d
- 1013 **Forbes** (D.) A Grammar of the Persian Language, with a Selection of Easy Extracts for Reading, a Vocabulary and Translations, roy. 8vo, cloth. 1876 8s
- 1014 **Frank** (O.) De Persidis Lingua et Genio-Commentationes, Philosophico-Persicae, 8vo, pp. 325. *Norimbergae*, 1809 4s 6d
- 1015 **Geitlin** (G.) Principia Grammatices Neo-Persicae cum Metrorum Doctrina et Dialogis Persicis, 8vo, pp. 352. *Helsingfors*, 1845 5s
- 1016 **Glechrist** (J. B.) The Hindee Moral Preceptor, or Rudimental Principles of Persian Grammar, Second Edition, 8vo, pp. 32, 349, half leather. *London*, 1821 3s 6d
- 1017 **Gladwin** (Fr.) Vocabulary, English and Persian, with Introductory Grammatical Remarks, 8vo, pp. 72 and 355, calf. *Calcutta*, 1791 3s 6d
- 1018 ——— Dissertations on the Rhetoric, Prosody, and Rhyme of the Persians, 4to, pp. 171, bds. *Calcutta* (reprinted *London*), 1801 3s
- 1019 **Grundriss der Iranischen Philologie**, hrg. von W. Geiger und E. Kuhn, Vol I., and parts 1 to 4 of Vol II. *Strassburg*, 1896 to 1901 £3 16s
- 1020 **Haji Ghulam Ahmad**, Anglo-Persian Dialogues, 8vo, pp. 48. *Bombay*, 1885 1s 6d
- 1021 **Hajib-i-Shahl** (M. N. A.) Tarjuma-Amoz-i-Farsi, Exercises for Translation into Persian, Part I., 8vo, pp. 127. *Surat*, 1897 2s
- 1022 **Hopkins** (D.) A Vocabulary Persian, Arabic and English, large 8vo, pp. 8, 643, bds. *London*, 1810 7s 6d
- 1023 **Ignatius** (Pater) Grammatica Linguae Persicae, sm. 4to, pp. 60. *Rom*, 1661 3s
- 1024 **Jamaspasana** (D.) Glossary of Persian Words with English Meanings occurring in Sâdeë's Gul-i-Stan, pp. 34. *Bombay*, 1881 2s
- 1025 **Jhaveri** (K. M.) Outlines of Persian Prosody, 8vo, pp. 103. *Bombay*, 1892 2s
- 1026 **Jones** (G.) Poeseos Asiaticae Commentariorum II. vi. cum Appendice, 8vo, pp. 31, 542, and a plate, calf. *London*, 1774 8s
- 1027 **Jones** (Sir W.) History of the Persian Language, republished by J. Guose, large 8vo, pp. 46, cloth. *Calcutta*, 1877 2s 6d
- 1028 ——— Grammar of the Persian Language, Seventh Edition, 4to, pp. 28, 198, bds. *London*, 1809 4s
With pencil notes.
- 1028A ——— ditto, Eighth Edition, with Additions by Rev. Lee, calf. 1823 4s
The lower margins ink-stained.
- 1029 ——— Grammar of the Persian Language, Fifth Edition—ROUSSEAU (S.) Flowers of Persian Literature, with an English Translation, 4to, bds. *London*, 1801-04 12s
- 1030 **Kawaid-i-Farsi**.—Persian Grammar for Turks, 12mo, pp. 74, 1307 3s
- 1031 **Lepsius** (R.) Lautsystem der Persischen Keilschrift, 4to, pp. 27. *Extract*, *Berlin*, 1863 2s
- 1032 **Moises** (E.) The Persian Interpreter (A Grammar, Persian Extracts, and a Vocabulary), 4to, bds. *Newcastle*, 1792 8s
- 1032A **Morley**.—Catalogue of the Persian MSS. of the Royal Asiatic Society.
See Morley, ARABIC MSS.
- 1033 **Muller** (F.) Das Verbum "Hastane" im Neupersischen—Die Transcription, &c., des Zend-Alphabets — Kleine Mittheilungen, 8vo, pp. 8, 12, 10. *Wien*, 1895 2s
- 1034 **Palmer** (E. H.) & LE STRANGE (G.) Concise Persian Dictionary, with a Simplified Grammar, Second Edition, 2 vols, 8vo, cloth. *London*, 1901 18s
- 1035 **Platts** (J. T.) A Grammar of Persian Language, Part I., Accidence, 8vo, pp. 343, cloth. *London*, 1894 9s
All issued.
- 1036 **Ramdhun Sen**.—Dictionary in Persian-English, 8vo, pp. 226, half bound. *Calcutta*, 1829 5s
- 1037 **Raverty** (H. G.) Grammar of the Pukhto, Pushto, or Language of the Afghans, Lex. 8vo, pp. 36, 373. *Calcutta*, 1856 15s
Scarce.
- 1038 **Richardson** (J.) Dictionary English-Persian and Arabic, New Edition, by C. Wilkins, 2 vols, 4to, half bound. *London*, 1806-10 10s
Pages 421 to 456 and back cover of the first vol are missing.

- 1039 **Rieu** (Ch.) Catalogue of the Persian MSS. in the British Museum, 4 vols, 4to, cloth. *London*, 1879-96 £4 10s
The vols are sold separately.
- 1040 **Roberts** (Captain R. E.) A Dictionary of the Persian Language, Persian-English, a Manuscript, 4to, full binding. 1780 10s 6d
The Persian is beautifully written.
- 1041 **Ross** (E. D.) & **Browne** (E. G.) Catalogue of Persian and Arabic Manuscripts preserved in the India Office Library, 8vo, pp. vii., 189. *London*, 1902 5s
- 1042 **Spiegel** (F.) Chrestomathia Persica cum Glossario, 8vo, pp. ix., 341, half cloth. *Lipsia*, 1846 4s
- 1043 **Spiegel** (Fr.) Ueber die Iranische Stammverfassung, 4to, pp. 21. *München*, 1855 2s
- 1044 **Tucker** (W. Th.) Pocket Dictionary of English and Persian, 8vo, pp. 6, 145, cloth. *London*, 1850 4s
- 1045 **Vocabulary**, English and Persian, for the College at Fort William, 4to, pp. 172, 2. *Calcutta*, 1800 4s 6d
- 1046 **Wilmot** (H. Eardley) Manual of Persian Phrases, 8vo, bds. *Madras*, 1887 3s
- 1047 **Wollaston** (A. N.) Complete English-Persian Dictionary compiled from Original Sources, 4to, half bound. 1904 23 3s
- 1048 ——— English-Persian Dictionary, Smaller Edition, 8vo, pp. 478, cloth. *London*, 1904 21s

PERSIAN DICTIONARIES AND TRANSLATIONS.

- 1049 **Aayne-i-Dil**.—Mirror of the Heart, Stories of the Bible, in Persian, large 8vo, pp. 85, with plates, 1876 2s
- 1050 **Abul Fazl**.—The Aini Akbari, translated by H. Blochmann and H. S. Jarrett, 3 vols, 8vo, with plates. *Calcutta*, 1868-94 £2 10s
- 1051 ——— with Commentary, in Persian sm. folio, pp. 360. *Lucknow*, s.d. 12s 6d
- 1052 ——— Ayn Akbari. A Selection translated from the Persian by Gladwin, 4to, pp. 4, 81, with a portrait, calf. *London*, 1777 3s 6d
- 1053 **AbulFazal**.—Muntakhabat. Selection in Persian, large 8vo, pp. 183. *Lucknow*, 1870 9s
Good edition on thick paper.
- 1054 **Adalut Khan**.—The Bahg-o Bahâr, translated into literal English, with Copious Notes, Seventh Edition, pp. 222. *Calcutta*, 1896 7s 6d
- 1055 **Æsop's Fables**, translated into Persian by H. Wilmot, roy. 8vo, pp. 138, 5, bds. *Madras*, 1889 3s 6d
- 1056 **Ajaib Almakhlukat**.—The Wonders of Creation, by Zakariya ben Muham, med ben Mahmud Kufi Al Karwini, translated from the Arabic into Persian, folio, pp. 586, with numerous coloured illustrations. *Lucknow*, 1283 A. H. (£8 8s) £4 4s
- 1057 **Akhlaq-i-Jalali**.—A work on Ethics, with notes, in Persian, 8vo, pp. 350. *Lucknow*, 1889 8s
- 1058 ——— by Mulla Jalal-ud-din, in Persian, large 8vo, pp. 350. *Lucknow*, 1891 8s 6d
- 1059 **Akhlaq-i-Nasiri**, by Nasir-ud-din (the famous Astronomer) Ethical Compositions, with a commentary, in Persian, 8vo. *Lucknow*, 1883 4s
- 1060 **Ali Hazin**.—Life of Sheikh Mohammed Ali Hazan, written by himself, edited in Persian by F. C. Buxton, large 8vo, pp. 289, bds. *London*, 1831 7s 6d
- 1061 ——— The same, 8vo, pp. 40, 316, bds. *London*, 1830 7s 6d
- 1062 **Allah-jar-safi**.—On Religion and Customs of Islam, by Sabir ben Hamad, in Persian, 8vo. *Kasan*, 1890 10s
- 1063 **Amadan-Nama**, with the Persian Alphabetical Orthography, Second Edition, 8vo, pp. 21. *Bombay*, 1896 2s
- 1064 **Anvari Sohelli** of Hussein Vaiz Kashifi, ed. by Capt. Ch. Stewart and Mulvy Hussein Aly, Persian text, 4to, pp. 476, half bound. *Calcutta*, 1865 14s
- 1065 **Anvar-i-Sohell**, Persian text, folio, half bound. *Calcutta*, 1816 25s
- 1066 **Anvar-i-Scheilee**.—Translation from the Persian into the Dukhnee Tongue, by Mohammed Ibrahim, folio, pp. 441, calf. *Madras*, 1824 15s
- 1067 **Anwari Soohayly** of Hussein Vaiz Kashifi, Persian Fables, selected by J. MICHAEL, with a Vocabulary, 4to, pp. 52, 50, 80, 80, half bound. *London*, 1827 5s
- 1068 **Anwari Sohili**.—A paraphrase in Persian of the Fables of Pilpay, by Hussein Vaiz Kashifi, lithographed, folio, full binding. *Bombay*, 1828 13s 6d
- 1069 **Anwari Soheliy**, in Persian, folio, pp. 404, bds. *Calcutta*, 1846 18s
- 1070 **Anvar-i-Suhell**, or Lights of Canopus, the Persian Version of the Fables of Bidpai, by Hussein Vaiz Kashifi, ed. by J. W. J. Ouseley, 4to, pp. 545, half bound. *Hertford*, 1851 20s

- 1071 **Anwar-i-Sohell**, or the Lights of Canopus, being the Persian Version of the Fables of Bidpay, by Husain Ben Ali Al Waiz Al-Kahifi, edited by H. S. Jarrett, 4to, pp. 630. *Calcutta*, 1880 15s
- 1072 **Anwar-i-Sohelli**, in Persian, sm. folio, pp. 456, *Lucknow* 4s 6d
- 1073 **Anwar Soheely**, in Persian, Vol. II., 8vo, half bound 3s 6d
- 1074 **Anwar-i-Suhaili**, or Lights of Canopus, translated from the Persian by A. N. Wollaston, large 8vo, pp. 504, cloth. *London*, 1877 (pub. £2 4s) 21s
- 1075 **Anwar-i-Sohelli**.—Stewart (Ch.) An Introduction to the Anvari Soohly of Hussein Vaiz Kashify, 4to, wrappers. *London*, 1821 4s 6d
- 1076 **Araish-i-Mahfil**, or the Ornament of the Assembly, by Sher Ali Afsoos: Persian Manuscript, half bound. 12s
Contains an historical, topographical account of India. Slightly worm-eaten.
- 1077 **Ardai Viraf Nameh**, or the Revelations of Ardai Viraf, translated from the Persian and annotated by J. A. Pore, 8vo, pp. 15, 123, bds. *London*, 1816 3s
- 1078 **Asl al Usul Fi Abwab Annahw** Walfusul, Persian Treatise on Arabic Grammar by Muh. Hasa Khan, sm. folio, pp. 71. *Lucknow*, A. H., 1280 (1863) 3s
- 1079 **At-Taabir** (Interpretation of Dreams), by Abul-Fazl Husain, in Persian, 8vo, cu. 400 pages. *Teheran*, 1265 10s 6d
- 1080 **Ave Kaisar-i-Hind**, a PARSAN, in Persian, English, and Arabic, pp. 8. 1893 2s
- 1081 **Bab**.—de Goeje (M. J.) De Bâb's, Reprint, roy. 8vo, pp. 20. 1893 1s 6d
- 1082 **Beveridge** (H.) Life and Memoirs of Gulbadan Begum, aunt of Akbar the Great, translated from the Persian, 8vo, illustrated, cloth. 1902 10s
- 1083 **Bible**.—New Testament in Georgian, 4to, pp. 400, calf. 14s
- 1084 **Bible**.—Martyn (Rev. H.) The New Testament, in Persian, Fourth Edition, 8vo, full bound. *London*, 1837 4s
- 1085 **Bible**.—Old Testament, in Persian, 8vo, stout vol, bound. *London*, 1272 A. H. 4s
- 1086 ——— The same, by Rev. Th. Robinson, 4 stout vols, calf. *Calcutta*, 1838. SCARCE 12s
- 1087 ——— The same 2 vols, sm. folio, pp. 354, 496, full calf. 10s 6d
- 1088 **Bible History** of the Old and New Testaments, in Persian, 8vo, pp. 328, cloth. *London*, 1886 3s 6d
- 1089 **Burhan-i-Kati**: A Dictionary of the Persian Language, explained in Persian, with a Grammar prefixed, by Ibn Khalaf, called Burhan, 2 vols, folio. *Bombay*, 1887-88 £2
- 1090 **Bustari Marifat**, by Madhava Dâs (A collection of Writings by Sufi Authors), in Persian, 8vo, pp. 281. *Lucknow*, N.D. 3s 6d
- 1091 **Cashmere**, History of, in Persian, beautifully written Manuscript of over 320 pp., 8vo, half bound 10s
Worm eaten.
- 1092 **Code of Gentoo Laws**, or Ordinations of the Pundits, from a Persian Translation of the Sanskrit Original, 8vo, pp. 120, 285, bds. *London*, 1777 4s
- 1093 **Collection of Persian MSS.**, dealing with subjects relating to India and Persia, especially Trade, bound in 1 vol, 4to, a very interesting vol, from Mr. John T. Beer's Library 18s
- 1094 **Costello** (L. S.) The Rose Garden of Persia, New Edition, 8vo, pp. xxxiii, 196, cloth. *London*, 1899 5s
- 1095 **Dabistan**. — Dabistan el Mazahib; School of Religions, or Treatise on the Religion of the Muscilmans, Baddhists, Christians, &c., Persian Text, 4to, pp. 545, half bound (slightly water stained). *Calcutta*, 1224 A.H. (1809) 18s
- 1096 **Danieh Nama i Jehan**, by Inayat ali Isfahani, in Persian, 8vo, pp. 168. *Lucknow*, 1880 2s 6d
- 1097 **Dastur al-'Ilâq**.—A Medical Treatise, a Persian MS. of about 600 pages, 4to, half bound. 1231 A.H. 28s
- 1098 **Defoe** (D.) Rabinsan Kruso, translated from the Urdu into Persian by Sher Ali, and edited in the Roman Character by Tolbort, 12mo, pp. 36, 354, cloth. 1878 4s
- 1099 **Desatir**, or Sacred Writings of the Ancient Persian Prophets, published and annotated by Mulla Firuz Bin Kaus, with an English Translation, 2 vols, large 8vo. *Bombay*, 1818 £1 1s
- 1100 **Diez** (H. F. v.) Buch Kabus, oder Lehren des Persischen Königs Kjek-jawus für s. Sohn Ghilan Schach, 8vo, pp. 867, half bound. *Berlin*, 1811 7s 6d
- 1101 **Diwan Kalim**. Abu Talib, in Persian, 8vo. *Lucknow*, N.D. 2s 6d
- 1102 **Divan of Muhammed Husain** (Sarvar) in Persian, 4to, half bound, Autograph Manuscript, signed by the Poet. 1816 well written. 42s
- 1103 **Elliot** (Sir H. M.) An Account of Jerusalem, translated from the Persian of Nasir Ibn Khusru's Safar Namah, 8vo, pp. 23, Reprint. *London*, 1872 1s 6d

- 1104 **Emir-i-Pasewary**, *Gedichtsammlung* (Beiträge zur Kenntniss der Masanderanischen Sprache), the Original Text, ed. by B. Dorn and Mirsa Muh. Schafy, Lex., 8vo, pp. 580, and Index. *St. Petersburg*, 1866 7s
- 1105 **Euting** (J.) *Mandaeischer Diwan*, nach photographischer Aufnahme, 4to, with 9 pages of Text. 1904 10s
- 1106 **Fasana-i-Ajalb**, in Persian 8vo, pp. 224, illustrations, cloth. *Lucknow*, 1894 3s 6d
- 1107 **Ferishta**, **Tarikh-i-Ferishta**. — History of the Rise of the Mahomedan Power in India, *beautifully written MS. of pp. 1636, illuminated, on paper resembling parchment*, folio, bound. £4 4s
A Library Stamp bears the date A. H. 1210 (1793), but the MS. is no doubt, much older. S. B. Miles' copy.
- 1108 **Ferishta's History of Dekkan**, from the First Muhammedan Conquests, by J. Scott, vol 1, 4to, half bound. *Shrewsbury*, 1794 21s
Rare.
- 1109 **Feruz Bin Ka'wus**. — The George Nameh, a Poem on the English Conquest of India, Persian Text, lithographed, 3 vols, 8vo, half bound. *Bombay*, 1837 32s
- 1110 **Firdousi**. — *Le livre des Rois*, Persian Text, with a French Translation by Mohl, 7 vols, in folio. *Paris*, 1838-1878 £28
- 1111 **Firdusi**, **Shah Nameh**. Series of Heroic Poems in Persian, folio, pp. 131, 547, 40, 4, half bound. *Calcutta*, 1811 £1 4s
- 1112 ——— *The Shah Nameh*, containing the History of Persia from the Earliest Times to the Conquest by the Arabs, with a Glossary of Words, Idioms, and a Life of the Author, by T. Macan, 4 vols, in Persian, 8vo, full calf. *Calcutta*, 1829 27 7s
- 1113 ——— *The same*, Vols. I and III. 25s
Front cover is missing.
- 1114 ——— *The Epic of Kings*, retold by H. ZIMMERN, with a Prefatory Poem by E. W. Gosse, folio, pp. 47, 339, with 2 etchings by L. Alma Tadema, cloth. *London*, 1882 16s
Scarce.
- 1115 ——— *Shah Nameh*, translated into English, and abridged in Prose and Verse, by J. Atkinson, 8vo, pp. xxx., 412, cloth. 1896 3s 6d
- 1116 ——— *Le Livre des Rois*, translated from the Persian into French with notes by Jules Mohl, edited by Mme. Mohl, 7 vols, 8vo. 1876-1878 £2 10s
- 1117 **Firdusi**, *Hero Tales*, translated into German Poetry by A. F. von SCHACK, Second Edition, sm. folio, pp. 439. *Berlin*, 1865 10s 6d
- 1118 ——— *Shah Nameh*, *Das Königs buch*, übersetzt von Fr. Rückert, Hrag. von Bayer, 3 vols, 8vo. 1890-95 24s
- 1119 ——— *Heldenbuch von Iran*, aus dem Shah Name von J. Görres, 2 vols, with map, 8vo. *Berlin*, 1820 14s
- 1120 **Firman**. — Persian MS., illuminated with gold, a Firman of the Emperor of Delhi, Shah Alam, issued by the Minister Majd ud Daulah Abd ul Majid Khan, conferring upon Colonel Muir a fief of 6000, also various titles, with the privilege of using the large Kettledrum and the Fringed Palanquin. Dated 12 Ramazin, A.H. 1192 (1778), The Emperor's and Minister's seals on back.
- 1121 **Futah ul Ghaib**. — A work on Mystic, in Persian, 8vo, pp. 432. *Lucknow*, N.D. 4s 6d
- 1122 **Goolistan-i-Rehmut**, *Life of Hafiz Ool-Moolk*, Hafiz Rehmut Khan, translated by CH. ELLIOTT, 8vo, pp. 144, bds. *London*, 1831 4s
- 1123 **Goolzar-i-Kashmir**, a History of Cashmere by Divan Kirpa Ram, Prime Minister of Jammu and Cashmere, in Persian, folio, half bound. *Lahore*, 1870 18s 6d
Scarce.
- 1124 **Gulshan i Raz**. — The Mystic Rose Garden of Sa'd Ud Din Mahmud Shabistrari, Persian Text, with English Translation and Notes, by E. H. WHITFIELD, folio, cloth. *London*, 1890 10s 6d
- 1125 **Hadika i Hakim Zanal**, On Souphisme, Persian Text, in Poetry, 8vo, pp. 249. No date 4s
- 1126 **Hafidh-Uldin**, *Pillar of the Creed of the Sunnites*, ed. by W. Cureton, Lex., 8vo, pp. 14, 29, 5, bds. *London*, 1843 6s
- 1127 **Hafiz**, *Diwan*, Persian Text, 8vo, calf. *Calcutta*, 1826 5s
Nice Edition.
- 1128 ——— *Diwan i Hafiz*, in Persian, 4to, pp. 259, bds. *Bulag*, 1289 A. H. 7s 6d
- 1129 ——— *Diwan*, in Persian, 8vo, pp. 534, bound. N.D. 7s 6d
Worm-eaten.
- 1130 ——— *Diwan*, *The Love Poems*, with a Glossary, in Persian, 8vo, pp. 404. *Lucknow*, 1876 2s 6d
- 1131 ——— *Diwan-i-Hafiz*, for the Degree of Honor Examination, in Persian, ed. by H. S. Jarrett, 4to, pp. 232, 14, cloth. *Calcutta*, 1881 10s 6d
Fine Edition.

- 1132 **Hafiz Diwan** (Lieder), Persian Text, with Sudi's Commentary, ed. by H. Brockhaus, Part 1, 4to. *Leipzig*, 1854 3s
- 1133 ——— Translated with Critical and Explanatory Remarks by H. W. Clarke, 3 vols, 4to, cloth. *Calcutta* (Privately Printed), 1891 £3 8s
- 1134 **McCarthy** (J. H.) Ghazels from the Divan of Hafiz, done into English, 8vo, pp. vii., 152, bds. *London*, 1893 6s
- 1135 **Hafiz**.—Persian Lyrics, or Scattered Poems from the Diwan-i-Hafiz, with Appendix—**HARDLEY** (G.) Grammatical Remarks on the Persian Language, with a Vocabulary English and Persian, 4to, pp. 98, 54, 216, half bound *London*, 1800 and 1776 7s 6d
- 1136 **Bodenstedt** (F.) *Der Sanger von Schiras* Hafisische Lieder, 8vo, pp. 43, 211, Second Edition, cloth. *Berlin*, 1877 7s 6d
With the author's autograph.
- 1137 **Haggard** (W. H. D.) and **LE STRANGE** (G.) *The Vazir of Lankuran*, a Persian Play, Text, Translation, Grammar and Vocabulary, 8vo, cloth. *London*, 1882 10s 6d
- 1138 **Halyat el Kulub** (History of the Prophet), in Persian, 4 vols, large 8vo. *Lucknow*, N.D. 28s
- 1139 **Hammer-Purgstall**. — *Duftkörner aus Persischen Dichtern*, 8vo, pp. 6, 191, cloth. *Stuttgart*, 1836 2s 6d
- 1140 **Hariri**.—**MAKAMAT AL HARIRI**, in Persian, with marginal Notes, folio, pp. 132. *Lucknow*, 1296 2s 6d
- 1141 **Hasan and Husain**.—The Miracle Play of Hasan and Husain, collected from Oral Tradition by Col. Sir Lewis Pelly, revised with Explanatory Notes by A. N. Wollaston, 2 vols, 8vo, cloth. *London*, 1879 12s 6d
- 1142 **Hatim Tai, Siहत**. — *Siहत's Voyage*, in Persian, 8vo, pp. 344, cloth. *Bombay*, 1879 6s
- 1143 **Hatim Tai**, *The Adventures of Hatim Tai*, a Romance, Parts 1 to 7, a Persian MS., well written, but recent, complete 15s
- 1144 ——— The same, translated from the Persian by D. Forbes, 4to, pp. xi., 214, half bound. *London*, 1830 (O. T. F.) 12s
- 1145 **Hikayat Dilpasam**, Persian Fables, in Persian, 8vo, pp. 100. *Lucknow*, 1880 2s 6d
- 1146 **Husain Valz Kashifi**. — *Akhlaq Muhsiny*, the Morals of the Beneficent, in Persian, engraved from the Manuscript, roy. 8vo, calf. *Hertford*, 1823 4s
- 1147 ——— *Akhlaqi Muhsiny* (The Morals of the Beneficent), Second Edition, Persian text, 8vo, half bound. *London*, 1829 3s 6d
- 1148 **Haj-al-Amraz**.—Work on Medicine, in Persian, large 8vo, pp. 692. *Lucknow*, 1879 10s
- 1149 **Insha 1 latif**.—Persian Letter-Writer, in Persian, 8vo, pp. 157. *Lucknow*, 1879 2s
- 1150 **Iqd-i-Gul**, or the Rose Necklace, Persian text, ed. by H. S. Jarrett, and Kabir Uddin Ahmad, 8vo, pp. 348. *Calcutta*, 1880 6s
- 1151 ——— The same, translated from the Persian into English, with many Notes by Adalat Khan, 8vo, pp. viii., 386 7s 6d
- 1152 **Iqd-i-Marjan**, containing the Pand-Namah of Shaikh Farid Al-Din 'Attar and the Qicah-i-Yoosf, an Extract from Yoosof and Zolaikha, Second Edition, 8vo, pp. 62. *Calcutta*, 1871 3s
- 1153 **Jalal Asir**, His works, consisting of Qasidahs, Odes, &c., in Persian, 8vo, pp. 500. *Lucknow*, 1880 6s
- 1154 **Jami**.—*Baharistan*, Persian MS., sm. 4to, native binding, A.H. 1073 12s
- 1155 ——— *Yusuf va Zuleikha*, in Persian, folio, pp. 221. *Calcutta*, 1821 5s
- 1156 ——— *Yusuf and Zuleikha*, in Persian, lithographed, 8vo, pp. 332, 1869 6s
- 1157 ——— The same, *Lex.*, 8vo, pp. 224, half bound, 1876 4s 6d
- 1158 ——— The same, in Persian, sm. folio, pp. 332, 1879 9s
- 1159 ——— The Book of Joseph and Zuleikha, Historical Romantic Persian Poem, translated into verse by A. Rogers, 8vo, pp. ix., 252, cloth, 1892 (pub. 15s) 10s
- 1160 ——— **MEWLANA ABDURRAHMAN DSCHAMI**, Joseph und Zuleikha, translated from the Persian into German, and annotated by V. E. v. ROSENWEIG, 8vo, pp. 26, 498, half bound. *Wien*, 1824 10s
- 1161 **Jellaledin Rumi**, *Masnavi*, in Persian, large 8vo, pp. 636, 1291 A.H. 12s
- 1162 ——— The *Mathnawi*, the great Sufi Poem, in Persian, large 8vo, pp. 609, in Oriental binding. *Bombay*, 1284 A.H. 15s
- 1163 **Masnavi Moulana Rumi**, in Persian, with marginal Notes and all six Records, by Jalal-Ud-Din Rumees, folio, pp. 636. *Lucknow*, 1874 8s

- 1164 **Jelalu'd Din.**—The Mesnevi, Book the First, with an account of the Life of the Author, translated by J. W. Redhouse, Large Paper Edition, 4to, pp. xv., 135 and 290, bds. *London*, 1887 21s
Scarce.
- 1165 **Kalsar Kashmir.**—An account of Cashmir, by Diwan Kripa Ram, in Persian, 4to, folio, pp. 516, 32, 2. *Lahore*, 1870 23s
- 1166 **Karbala i mu'alla**, by Muzaffar Ali Khan, Persian text, 8vo, pp. 337. *Lucknow*, n.d. 4s
- 1167 **Kasa' id-i Urfi.**—The Poems of Jamāl Addin Urfi (who died in 999 A.H.) with a Commentary, in Persian, sm. folio, pp. 148. *Lucknow*, 1880 3s 6d
- 1168 ——— The same, *Sharh Kasa' id-i 'Urfi*, Commentary to above, pp. 124. 1880 3s
- 1169 **Kashifi** (H. V.) *Akhlaq-i Muhsini*, or the Morals of the Beneficent, in Persian, 8vo, pp. 110, bds. *London*, 1867 3s
- 1170 ——— The same, translated by Rev. Keene, 8vo, pp. 58, cloth. *London*, 1867 3s
- 1171 **Khumsa Nizami**, called the Treasure of Mysteries (*Mukhzanul Asrar*) in Persian, folio, full bound. *Bombay*, 1275 (1848) 18s 6d
Beautiful edition in Eastern Binding.
- 1172 **Khusru Nameh.**—Poem, in Persian, large 8vo, pp. 604. *Lucknow*, 1295 8s
- 1173 **Kimya Alsa adat.**—A Treatise upon Ethics by Hojjet el Islam Abu Hamid Muh ben Muh al Ghazzali, Persian, large 8vo, pp. 578. *Lucknow*, 1282 A.H. 18s
- 1174 **Kirmanli** (M. H. A. K.) History of Hydr Naik, translated from the Persian MS. by Col. Miles, 8vo, pp. 31, 513, cloth. *London*, 1842 10s
- 1175 **Kissal Kamroop.**—The Story of Prince Kamroop, beautiful Persian MS., 4to, pp. 400 £2 8s
- 1176 **Koran**, in Hindustani, 8vo, pp. 456, cloth. *Allahabad*, 1844 7s 6d
In Roman characters.
- 1177 **Kossowicz** (C.) *Inscriptiones Palaeo-Persicae Archaeomenidarum*, sm. folio, with illustrations. *Petropoli*, 1872 36s
- 1178 **Kulyat Sauda**, by Mirza Ra'unesonda, Persian Text, folio, pp. 644. *Lucknow*, 7s 6d
- 1179 **Kutb ud Din**, Diwan, Persian Text, 8vo. *Lucknow*, 1879 3s 6d
- 1180 **Majmua Mufid** (Collection of Aesop's Fables and other Pieces) in Persian, by Moonshree Nizamuddin, 4to. *Poona*, 1860 5s
- 1181 **Ma Mukiman.**—A Collection of Prayers in Verse, by Ferishta, 8vo. *Lucknow*, 1865 1s 6d
- 1182 **Mantie Uttair ou Language des Oiseaux**, par Farid-Uddin Attar, Persian Text by GARCIN DE TASSY, sm. folio, pp. 184. *Paris*, 1857 7s 4d
- 1183 **Manuscript on Thugs and their Technical Terms**, in Persian, 4to, about 80 pp. 16s
- 1184 **Persian MS.** containing: I, A Persian Grammar and Dialogues., II, Tuti Nameh, or Tales of a Parrot, well written, 4to, Oriental binding 5s
- 1185 **MS.** in Persian on Letter Writing, &c., 8vo, bound 10s 6d
- 1186 **Persian MSS.**—A Medical Treatise, title unknown, copied by Tawala Nath in 1811 A.H., 8vo, ca. 350 pages, half morocco 14s
- 1187 **Masnawi i Zalali.**—Poem on the Lovers of Muhmud and Aiyaz by Lali, in Persian, sm. folio, pp. 482. *Lucknow*, 1874 5s
- 1188 **Materia Medica**, by Nwo al-Hassan, in Persian, a MS. of about 700 pages, large 8vo, half bound. 1760 32s
- 1189 **Medical Work**, in Persian, sm. folio, pp. 618. *Lucknow*, 1879 12s 6d
- 1190 **Menoutehehri.**—Divan, Persian Text, with French Translation, Notes, &c., by Biberstein-Kazimirski, 8vo, 1887 25s
- 1191 **Mesail Mutfurekeh.**—A Persian Manuscript, large 8vo, leaves 62, 193, bound, worm-eaten 10s 6d
- 1192 **Mesnevi Tohfat Muhammedi.**—Mystical Poems, Persian Text, beautifully printed, 4to, pp. 19, 96. A.H. 1281 7s 6d
- 1193 **Michael** (J.) *Persian Fables* from the Anwari Soohayly of Hussein Valiz Kashifi, with a Vocabulary, 4to, bds. *London*, 1827 3s 6d
- 1194 **Mina Bazar.**—Description of a Bazar in ornate Prose, large 8vo, pp. 44. *Lucknow*, A. H., 1284 (1867) 2s
- 1195 **Mir Gholam Husseln.**—Siyar ul Mutakherin, History of the Mohammedan Power in India, translated into English by J. Briggs, Vol I. (all issued), 8vo, bds. 1832 10s 6d
- 1196 **Mirkhond.**—Life of Chengiz-Khan, Persian Text, Lex., 8vo, pp. 174. *Paris*, 1841 7s 6d
- 1197 **Mirchond.**—Historia priorum Regum Persarum, post firmatum in Regno Islamismum, Persian and Latin, with Notes, 4to. *Viennae*, 1782 8s

- 1198 **Mirehondi**.—*Historia Seldschidarum*, Persian Text, by Vullers, 8vo, pp. 8, 278. *Gießen*, 1838 5s
- 1199 **Mirehond's** *Geschichte der Sultane aus dem Geschlechte Buieh*, Persisch und Deutsch von F. Wilken, 4to, pp. 120, cloth. *Berlin*, 1835 8s
Interleaved copy.
- 1200 **Mirkhond** (Rauzat-us-Safa) *History of the Early Kings of Persia*, translated and annotated by D. Shea, 8vo, pp. 4, 441. *London*, 1832 6s
- 1201 **Mirehond**.—*Rauzat-us-Safa*, or Garden of Purity, translated from the Persian by E. Rehatsek, 5 vols, 8vo, cloth. 1891 to 1894 £2 10s
- 1202 **Mirkhond**.—*The History of the Atabeks of Syria and Persia, with facsimiles of Coins struck by the Atabeks*, described by W. S. Vaux, sm. folio, pp. 35, 69, and 7 plates, cloth. *London*, 1848 7s
- 1203 **Mulla Jami**.—*Salaman u Absal*, an Allegorical Romance, Persian Text by F. Falconer, 4to, pp. 18, 68. *London*, 1850 3s
- 1204 ——— *Tahfat ul Ahrar*, the Gift of the Noble, edited by F. Falconer, 4to, pp. 16, 96, cloth. *London*, 1848 5s
- 1205 **Muntaha Alkalam**.—Maulawi Haidar Ali, on Law and Traditions, giving Extracts from Older Works on the same Subject, in Persian, folio, pp. 541. *Lucknow*, A.H. 1282 (1865) £2
- 1206 **Muntakhabat Abu Alfadel**.—Extracts from the Letters of Abul Fazi to the Emperor Akbar, Persian Text, large 8vo, pp. 183, bds. 1879 (pub. 15s) 10s 6d
- 1207 **Murat-al Baldan Nasri**.—*History of Persia*, in Persian, with Notes, Chronological, Statistical, Geographical, 8 vols, illustrated, folio, large 8vo, half bound (*Tashkent*?) 1878-82 £4 4s
- 1208 **Nassir Eddin Yahia** (Emir) *Quelques Chapitres de l'Abregé du Seldjoung Naneh par Ch. Schefer*, sm. folio, pp. 102, and 2 plates. *Paris*, 1889 4s 6d
Persian Text and Translation.
- 1209 **Nazami**, Laili and Majnum, a poem, from the Persian by J. Atkinson, 8vo, pp. viii, 127, cloth. *London*, 1836 3s 6d
- 1210 **Neamet Ullah**.—*History of the Afghans*, translated from the Persian by B. Dorn, 2 vols, 4to, cloth. *O.T.F.*, 1829-30 24s
- 1211 **Nidhami-i Arudi-i Samarqandi**.—*The Chahar Magala*, Four Discourses, translated by E. G. BROWN, Reprint, 8vo, pp. 139, cloth. *London*, 1900 3s
- 1212 **Nisab-us-Sibian**.—Various Treatises on Grammar, in Persian, 8vo, cloth 2s 6d
- 1213 ——— *Exemplifications of Persian Metres*, by Abu Nasr, and other Manuscripts in Persian and Arabic, bound in 1 vol. 1252 12s
- 1214 **Nizami**.—*Laili and Majnum*, a Poem, translated from the Persian by J. A. Atkinson, 8vo, pp. viii, 127, cloth. *O.T.F.*, 1836 3s 6d
- 1215 ——— *Makhzan ul Asrar*.—*The Treasury of Secrets*, Persian Text, edited by N. BLAND, 4to, pp. 5, 118, cloth. *London*, 1844 6s
- 1216 ——— *The same*, Persian Text, 8vo, pp. 212. *Lucknow*, 1872 3s
- 1217 ——— *Sikandar Nameh*, Book of Alexander the Great, in Persian, Old Calcutta Edition, 4to, pp. 146 4s
- 1218 ——— *Sharh Sikandar Nameh*, the Book of Alexander the Great, in Persian, sm. folio, pp. 256 3s 6d
- 1219 ——— *Sikandar Nama-e Bara*.—*Romantic Poem on the History of Alexander the Great*, in Persian, folio, pp. 488, cloth. *Lucknow* 7s 6d
- 1220 ——— *Sikandar Nama i Barri*, in Persian, folio, pp. 374, half bound. (*Lucknow*?) 8s
- 1221 **Omar Khayyam**.—*Rubaiyat*, in Persian, 8vo, bds., Nice Edition 3s 6d
- 1222 ——— *Fitzgerald (E.) Ruba'iyat*, Persian text, with translation, 8vo, pp. 18, 164, bound. *London*, 1899 7s 6d
- 1223 **Padmavat**.—*Translation into Persian Verse*, 8vo, pp. 68. *Lucknow*, 1871 2s
- 1224 **Panjah Nigarin**.—*Five Collections of Examples of Persian Calligraphy*, in a Bold Hand, parts 2, 4, 5, sm. folio, pp. 60, 40, 40 6s
Parts 1 and 3 are out of print.
- 1225 **Pendeh-i Attar**.—*The Counsels of Attar*, from a Persian MS. by T. H. HINDLEY, sm. 8vo, pp. 10, 110, 8, bound. *London*, 1809 3s
- 1226 **Persian Dialogues**, a Manuscript, 8vo, pp. 85, cloth, *Recent* 2s 6d
- 1227 **Persian Fables**, by H. G. Keene, 12mo, pp. 88, cloth. 1842 2s
- 1228 **Persian Teacher** (The) A Monthly, Vol. 1 complete, 8vo, bds. 1883 8s
- 1229 **Petis de la Croix**.—*Les Mille et un Jours*, Contes Persans, Traduits, Second Edition, Lex., 8vo, pp. 706, half bound. *Paris*, 1838 10s 6d
- 1230 **Pfander (C. G.)** *Scripture Passages on the Attributes of God*, in Persian, 8vo, pp. 58. *Calcutta*, 1839 3s

- 1231 **Rashid Eldin.**—History of the Mongols of Persia, in Persian, with a French translation, Notes and an Essay of the Life and Works of the Author, by E. Quatremere, First vol (all issued), folio. *Paris*, 1836 £3 12s
- 1232 **Risala i Jafr.**—A Treatise on Magic, in Persian, 8vo, pp. 224, *Lucknow*, s.d. 3s 6d
- 1233 **Risalah i Taranah.**—A Treatise on the Kuba'i by A. A. Ali, with Introduction and Notes by R. BLOCHMANN, large 8vo, pp. 11, 17. *Calcutta*, 1867 2s
- 1234 **Rousseau (S.)** The Flowers of Persian Literature, extracts from the most celebrated authors in Prose and Verse, Persian Text, with an English Translation, 4to, pp. xxii., 222, bds. *London*, 1801 7s
- Scarce.
- 1235 **Rusva.**—Diwan, in Persian, large 8vo, pp. 150, 1294 3s 6d
- 1236 **Sacy (S. de.)** Notices et Extraits d'un MS. Syriaque et de deux MSS. Persans contenant les Vies des Sôfis, 4to, pp. 160. *Paris*, 1831 5s
- 1237 **Sadi.**—Persian and Arabic Works, 2 vols (complete), containing Risalehs, Goolistan, Bostan, Pendnameh and the Diwan, folio, bound. *Calcutta*, 1791-5 £2
- 1238 ——— The same, vol 1, containing Risalehs, Goolistan, Bostan and Pundnameh, folio, pp. 31, 408, 8. *Calcutta*, 1791 £1
- Water-stained.
- 1239 ——— Bostan, an old Persian Manuscript, 8vo, pp. 142, native binding 12s
- 1240 ——— Bostan, in Persian, sm. folio, pp. 476. 1876 4s 6d
- Lithographed with marginal notes.
- 1241 ——— Bostan, in Persian, large 8vo, pp. 158, bds. *Constantinople* 4s
- 1242 **Sa'adi.**—The Bâstân of Shaikh Mushih-D-Din Sa'adi, photographed from a MS., with notes by J. T. Platts and A. Rogers, 4to, cloth. *London*, 1891 (pub. 18s) 14s
- 1243 ——— Falconer (T.) Selections from the Bostân of Sâdi, in Persian, 12mo, pp. 107, bds. *London*, 1838 4s
- 1243a ——— ditto, cloth 5s
- 1244 **Sadi.**—Selections from the Bostan, in Persian, folio, pp. 55. *London*, 1876 2s 6d
- 1245 ——— Igd-i-Manzum, a Selection from the Bostan, edited by MAJOR JARRETT and UDDIN AHMAD, 8vo, pp. 151. *Calcutta*, 1880 7s 6d
- 1246 **Saadi (Sheikh)** Translations into English Verse of portions of the Bâstân, sm. 8vo, pp. 87, cloth. *Calcutta*, 1877 3s
- 1247 **Sadi's Lustgarten (Bostan)** Übersetzt von K. H. GRAF, 2 vols in 1, 16mo, pp. 236, 182, half cloth. *Jena*, 1850 3s
- 1248 **Sadi.**—Bostan, Selections translated into English Verse by D. M. Strong, 8vo, pp. 56. *Simla*, 1872 2s
- 1249 **Sadi's Gulistan**, in Persian, *beautifully written MS.*, 4to, bound 8s
- 1250 **Sadi.**—Gulistan, in Persian, a manuscript of 182 leaves, half bound 6s
- 1251 ——— Rosarium Politicum, de persico in latinum versum, notisque illustratum a G. Gentis, folio, parchment. *Amstelredamæ*, 1651 8s
- 1252 ——— Gulistan, Persian text, with Notes by F. Gladwin, folio, pp. 272, 52, half bound. *Calcutta*, 1806 10s
- 1253 ——— Gulistan, in Persian, 8vo, pp. 251, half bound. *London*, 1809 6s
- Well printed.
- 1254 ——— Gulistan ou le Parterre de Fleurs, Persian text, edited by N. Semelet, 2to, half morocco. *Paris*, 1828 15s
- 1255 ——— Gulistan, or Rose Garden, in Persian, Fifth Edition, 16mo, full binding. *Cawnpore*, 1833 8s
- This copy is interleaved and contains numerous notes by Wm. Platt.
- 1256 ——— Gulistan, in Persian, 16mo, calf, 1838 8s 6d
- With some good Indian illustrations.
- 1257 ——— The same, in Persian, with Punctuation and the Vowel-Marks, by A. SPRENGER, 8vo, pp. 9, 241, calf. *Calcutta*, 1851 10s
- Scarce.
- 1258 ——— The same, in Persian, *with numerous illustrations*, large 8vo, 1867 9s
- Rare.
- 1259 ——— The same, Persian Text, with a full Vocabulary, by J. Platts, New Edition, 8vo, cloth. *London*, 1871 (pub. 12s 6d) 7s 6d
- 1260 ——— The same, Persian Text, large 8vo. *Calcutta*, 1861 6s
- 1261 ——— The same, with marginal commentary, 8vo. *Delhi*, 1286 A.H. 3s
- 1262 ——— The same, Persian Text, 8vo, pp. 228, half bound. 1291 4s
- Nice edition.
- 1263 ——— The same, in Persian, with marginal Notes, sm. folio, pp. 466. *Lucknow*, 1291 4s
- 1264 ——— (Rose-Garden), translated from the Original by F. Gladwin, New Edition, 8vo, pp. xxii., 304, half bound. *London*, 1834 8s
- 1265 ——— The same, translated from the Persian, with Copious Notes, and a Life of the Poet, by J. T. Platts, pp. 28, 29, 356, cloth. *London*, 1873 (pub. 12s 6d) 8s

- 1266 **Sadi**.—*Gulistan ou le Parterre-de-Fleurs*, Traduit du Texte publié en 1828, par N. Semelet, 4to, pp. 410, half morocco. *Paris*, 1834 15s
- 1267 ———— *Rosengarten*, translated into German, and annotated by K. H. GRAF, 8vo, pp. 22, 302. *Leipzig*, 1848 6s
- 1268 ———— *Gulistan*.—Byramji (S.) Notes to *Gulistan*, Book II., 8vo, pp. 32. *Surat*, 1872 2s
- 1269 ———— *Gulistan*, Notes to it, partly translated, a Manuscript, 8vo, bds. 3s
- 1270 ———— *Pandnameh*, Book of Counsel, in Persian, 8vo, pp. 112, half cloth. *Lucknow*, 1259 2s
- 1271 ———— *Boston-Gulistan*, Selections in Persian, 8vo, bds. *Hyderabad*, 1294 2s 6d
- 1272 **Saadi Pandnameh**, with Vocabulary, edited in Persian by S. B. Doctor, 8vo, pp. 112, half cloth. *Surat*, 1876 4s
- 1273 **Saadi**.—*Drei Lustgänge aus Saadi's Rosenhain*, aus dem Persischen uebersetzt von B. DORN, 8vo, pp. 130. *Hamburg*, 1827 3s
- 1274 ———— *Glossary of Words occurring in Karima*, by N. A. TATA, Second Edition, 8vo, pp. 32. *Bombay*, 1867 2s 6d
- 1275 ———— *Graf (K. H.) Moral des Persischen Dichters Sadi*, 8vo, pp. 53, *Extract*. *Jena*, 1851 2s 6d
- 1276 **Sadik Isfahani**.—*Geographical Works*, translated from the Persian, pp. xiii., 223, bds. *London*, 1832 2s 6d
- 1277 **Sahifat Wala Kadri wa ainai hirat namâ**, in Persian, roy. 8vo, pp. 80. *Lucknow*, 1284 (1867) 3s
- 1278 **Shah Mu in Addur Chastî**.—*His Life*, in Persian, 8vo, pp. 62. *S.D.* 2s
- 1279 **Shams Tabriz**, *Diwan*, in Persian, roy. 8vo, pp. 278. *Lucknow*, *S.D.* 4s
- 1280 **Shams ul Logat**.—*Kitab-i-Shams ul-Logat*.—A Dictionary of the Persian Language, in Persian, folio, pp. 342, 368, bound. 1277, *A.H.* £3 3s
- 1281 **Sharah Masnavi Moulana Rum**, by Moulana Abdul Ali Bahr-ul-Olum, Persian Text, 6 vols in 3, roy. 4to. *Lucknow*, 1877 14s
- 1282 **Sheref** (Prince of Bidlis) *Sheref Nameh*, or History of the Kurds, published for the first time by W. Véliamnof, Persian Text, 8vo. *St. Petersburg*, 1860-2 15s
- 1283 **Short Stories in Easy Persian**, edited by Husain and J. P. Stratton, Persian Text, 8vo, pp. 78. *Nowgong*, 1878 3s
- 1284 **Sheikh Mohammed Ali Hazin**, *His Life*, written by himself, edited in Persian by F. C. Belfour, 8vo, bds. *London*, 1831 5s
- 1285 **Sturmer (T.) Anthologia Persica**, seu selecta e diversis Persis auctoribus exempla in Latinum translata, folio, pp. 18, 87, bds. *Vienna*, 1778 7s 6d
- 1286 **Sujah Nama**.—A Work on Commercial Forms and Documents, in Persian, 8vo, pp. 309. *Lucknow*, 1871 5s
- 1287 **Sunbulistan**.—Poetical Work in Mesnevi Metro, in Twelve Chapters, containing Narratives, 8vo, pp. 460. *Lucknow*, *A.H.* 1282 (1865) 10s
- 1288 **Tabakat i Akbari**.—Biographies of the Kings of India, by Nizam Eddin Ahmed, in Persian, large 4to, pp. 651. *Lucknow*, 1875 15s
- 1289 **Tabari**.—*Chronique Traduite sur la Version Persane d'Abou Ali Mohammed Belami* par H. Zotenberg, 4 stout vols in roy. 8vo. *Paris*, 1871-74 £1 10s
- 1290 **Tafsir i Bahr i Mayvaj**.—A Commentary on the Koran, in Persian, Vol I., large 8vo, pp. 855. *Lucknow* 12s 6d
- 1291 **Tarikh Jihankushal Nadiri**.—History of Nadir Shah by Mirza Mehdi Khan, folio, pp. 270, full bound, lithographed. *Bombay*, *A.H.* 1265 (1848) 32s
- 1292 **Tarikh Nakirishtan**.—Historical Anecdotes, by Ahmed Ibn Mohammed Kazwini, in Persian, folio, pp. 375, half bound 18s
- 1293 **Tashyidu 'l-Mata in a Shia**.—Controversial Work in Persian. *Lucknow*, 1283, *A.H.* 32s
- 1294 **Tooti Nameh**, or Tales of a Parrot in the Persian Language, with an English translation, roy. 8vo, pp. 170 each, half bound. *London*, 1801 12s 6d
Nice copy, well printed.
- 1295 **Trone Enchanté (Le) Conte Indien** Traduit du Persan par LE BARON LECALLIER, 2 vols, 8vo, pp. 15, 231, 232, bds. *New York*, 1817 10s 6d
- 1296 **Tulonides**.—ROORDA (T.) Specimen Historico-Criticum exhibens vitam Amedis Tulonidis, 4to, pp. 100, bds. *Lugd. Batav.*, 1825 5s
- 1297 **Ukhlaqui Hindee**, or Indian Ethics, translated from a Persian Version of the Hitopades by MEER BUNADOOR ULKE, folio, pp. 171, half bound. *Cuttack*, 1803 8s 6d
- 1298 **Umdat-ul-Tawarikh**, Vol I., commencing from Guru Nanak down to Ahmad Shah Durrani, in Persian, folio. *Lahore*, 1835 4s
- 1299 **Ura, iz o Khootoot**.—Collection of Letters and Urzees, transcribed from the originals, 4to, pp. 135, bds. *Madras*, 1846 2s 6d

- 1300 **Warner** (L.) *Proverbiorum et Sententiarum Persicarum centuria collecta et versione notisque adornata*, 4to, pp. 56, half bound. *Lugd. Bat.*, 1644 2s 6d
- 1301 **Weston** (St.) *Moral Aphorisms, in Arabic, and a Persian Commentary in Verse*, 8vo, pp. 29, 127, bds. *London*, 1805 4s
- 1302 **Weston** (S.) *Persian Disticha from various Authors*, roy. 8vo, pp. 101. *London (privately printed)*, 1814 5s
Persian Text and English Translation, and a Vocabulary.
- 1303 **Wiquaya Rajpootana**, or a History of the Ajmere and Merewara District, and the Native States, by Jwala Sahnia, 3 stout vols. in Persian, large 8vo, bds. *Agra*, 1878 £1 18s
- 1304 **Yusuf Zulaikha Masneul** by Mir Kasan Dihlawi, sm. folio, pp. 235, bound 5s
- 1305 **Zuhuri**.—*Diwan Zuhuri*, in Persian, large 8vo, pp. 224. *Lucknow*, s.d. 7s 6d
- 1306 **Zur al Maad**.—*A Compendium of Prayers*, by Muh. Bakir, with judicial decisions, by Muh. Hasan, Arabic and Persian, 4to, pp. 832. *Lucknow*, 1879 25s
- 1316 **Spiegel** (Fr.) *Commentar über das Avesta*, 2 vols, roy. 8vo. *Leipzig*, 1864-68 £1 8s
 Vol I., *Der Vendidad*.
 Vol II., *Visپرد, Yasna and Khorda-Avesta*.
- 1317 ——— *Erläuternde Alterthumskunde*, 3 vols, roy. 8vo. *Leipzig*, 1871-78 £1 15s
 Vol I., *Geography, Ethnography, &c.*
 Vol II., *Religion, History*.
 Vol III., *Civilization, Science and Art, Index*.
- 1317^a **Tolman** (H. C.) *A Guide to the Old Persian Inscriptions, with Grammar, Translation and Vocabulary*, 8vo, pp. 186, illustrated, cloth. *New York*, 1892 7s 6d
- 1317^b ——— *Notes to his Guide to Old Persian Inscriptions*, 8vo, pp. 17. 1894 2s
- 1317^c **Vendidad**. — **Spiegel** (F.) *Der neunzehnte Fargard des Vendidad*, 3 parts, 4to. *München*, 1854 7s 6d
- 1318 **Zend-Avesta**. — *Livre sacré des sectateurs de Zoroastre, traduit du texte par Mgr. de Harlez*, 8vo. *Louvain* £1
- 1319 ——— *Ouvrage de Zoroaster, traduit en Français avec des Remarques par A. du Perron, Tome Ier, 2nde Partie*, 4to, half bound. *Paris*, 1771 12s
 Contains the *Vendidad Zade* and the *Life of Zoroaster*.

OLD PERSIAN.

- 1307 **Darmesteter** (M. J.) *Etudes sur l'Avesta, Observations sur le Vendidad*, roy. 8vo, pp. 102, *Reprint. Paris*, 1883 5s
- 1308 **Gathas** (The) of *Zarathushtra* (Zoroaster), in metre and rhythm, being a Second Edition of the metrical versions in the Author's edition of 1892-1894, by L. H. Mills, roy. 8vo, pp. xx., 196, cloth. *Leipzig*, 1900 7s 6d
- 1309 **Harlez** (L. de) *Les Observations de M. J. DARMESTETER sur le Vendidad*, 8vo, pp. 21. *Louvain*, 1883 2s
- 1310 ——— *Etudes avestiques*, I, 8vo, pp. 20. *Extract* 2s
- 1311 **Kossowicz** (C.) *Inscriptiones Palaeo-Persicae Achemenidarum*, large 8vo, with plates and illustrations. *Petropoli*, 1872 (pub. 54s) 36s
 Now out of print and scarce.
- 1312 **Romer** (J.) *Zend, is it an Original Language?* large 8vo, pp. 43, cloth. *London*, 1855 2s 6d
- 1313 **Spiegel** (Fr.) *Die Altpersischen Keilschriften Text mit Uebersetzung Grammatik und Glossar*, roy. 8vo, pp. 5, 223, bds. *Leipzig*, 1862 5s
 Slightly water-stained.
- 1314 ——— *Vergleichende Grammatik der alteranischen Sprachen*, roy. 8vo, pp. iv., 539. *Leipzig*, 1882 14s
- 1315 ——— *Grammatik der Pársissprache nebst Sprachproben*, roy. 8vo, pp. viii., 209. *Leipzig*, 1851 7s
- 1320 **Abdul Kerim** (of Amasia) *Zubda fi yilm es-sarf* (Turkish Grammar), in Turkish, 8vo, pp. 406, half bound. 1277 6s
- 1321 **Adelburg** (E. A. von) *Die Macht der Freundschaft, Beitrag z Studium der Türkischen Schriftsprache*, 12mo, pp. 32, 107, bds. *Wien*, 1854 2s 6d
- 1322 *Anleitung zur Erlernung der Türkischen Sprache für Militär Personen*, 8vo, pp. 178, calf. *Wien*, 1789 2s
- 1323 **Arnold** (E.) *A Transliterated Grammar of the Turkish Language*, 16mo, pp. 79, cloth. *London*, 1877 1s 6d
- 1324 **Barker** (W. B.) *Reading Book of the Turkish Language, with a Grammar and Vocabulary*, 8vo, pp. 24, 263, cloth. *London*, 1854 7s
- 1325 **Bianchi** (T. H.) *Guide de la Conversation en Français et en Turc*, oblong 8vo, pp. 250, half bound. *Paris*, 1839 6s
 Turkish in Arabic and English characters.
- 1326 **Boyd** (Major Ch.) *The Turkish Interpreter, Grammar of the Turkish Language*, 8vo, pp. 6, 319, cloth. *London*, 1842 3s 6d
 Turkish in Native and English characters.
- 1327 **Carbognano** (C. C. de) *Primi Principi della Grammatica Turca*, 4to, pp. 12, 730. *Roma*, 1794 15s

1328 Clodius (J. Ch.) Compendiosum Lexicon Latino-Turcico-Germanicum um Grammatica Turcica et Indice, 8vo, over pp. 1500, and a plate, half bound. *Lipnia*, 1730 8s

1329 Davids (A. L.) Grammaire Turke avec Vocabulaire, des Dialogues, &c., translated from the English into French, 4to, pp. 79, 214, with 5 plates, cloth. *London*, 1836 8s 6d

1330 Dictionnaire (Pocket) of the Turkish, English and Armenian Languages, 16mo, pp. 237, half bound. *Venice*, 1843 3s

The Turkish in Armenian type.

1331 Dictionary of the Turkish Language, in Turkish, 8vo, pp. 244, half bound. *Calcutta*, 1825 6s

1332 Diez (H. F. von) Inhalt & Entstehung des Königlichen Buches, 8vo, pp. 214, bds. *Berlin*, 1811 2s

1333 Drogman Ture, donnant Mots et Phrases, 8vo, pp. 96, cloth. *Paris*, 1854 1s 6d

1334 English Grammar for Turks, 8vo, pp. 212, cloth. 1306 A.H. 3s 6d

1335 Fleischer (H. F.) Der Vollkommene und Schnelle Türkische Selbstlehrer, 12mo, pp. 146, half bound. *Wien*, 1853 3s 6d

1336 Frohlich (R. A.) and Macun (T.) Grammatik der Ilirischen Sprache (Kroatien, Slavonien, Dalmatien), Fourth Edition, 8vo, pp. 320. *Wien*, 1865 2s 6d

1337 Guzel-Oghlou (E.) Dialogues Français-Turcs, Second Edition, 12mo, pp. 192, bds., 1864 2s 6d

1338 Hindoglu (A.) Sammlung der wichtigsten Wörter und Redensarten der Türk, Neugriech. und Deutsch. Sprache, 16mo, pp. 280, half bound. *Wien*, 1840 5s

1339 — Theoretisch-praktische Türkische Sprachlehre, 4to, pp. 178, half bound. *Wien*, 1829 6s

1340 Holderman (Father) Grammaire Turque avec Dialogues, 4to, pp. 194, bds. *Constantinople*, 1730 8s

The first Grammar issued in C.

1341 Horn (P.) Geschichte der Türkischen Moderne, 8vo, pp. x., 242 and 74. 1902 7s 6d

1342 Interprete Militaire en Orient. Roumain, Français, Russe, Turc, 16mo, pp. 147. *Paris*, 1877 3s 6d

1343 Jacob (G.) Türkische Volksliteratur, large 8vo, pp. 50. *Berlin*, 1901 1s 6d

1344 Jaubert (A.) Elémens de la Grammaire Turke, 4to, pp. 7, 150, 30, and numerous plates, half bound. *Paris*, 1823 3s 6d

1345 Jaubert (A.) Elémens de la Grammaire Turke, Second Edition, roy. 8vo, pp. 377, 30, with 10 plates, half leather. *Paris*, 1833 10s

1346 Katanoff (N. Th.) Researches of the Urianchai Language (Northern Mongolia), in Russian, 8vo, with many tables. *Kasan*, 1903 £2 2s

1347 Koelle (S. W.) Etymology of the Turkish Numerals, Reprint, 8vo, pp. 23. *London* 2s

1348 Meninski (F.) Institutiones Linguae Turcicae cum Parallelis Arabicis et Persicis, Second Edition, 2 vols in 1, sm. 4to, pp. 256, 253, bound. *Vindobona*, 1756 15s

1349 Miftah el-Muntakhab. — Arabic Grammar for Turcs, 8vo, pp. 56. *Constantinople*, 1307 2s

1350 Patkanoff (K.) Recherches sur la Formation de la Langue Arménienne, roy. 8vo, pp. 169. *Paris*, 1871 5s

1351 Pavel de Courteille. — Dictionnaire Turk-Oriental, large 8vo, pp. xiv., 562. *Paris*, 1870 15s

1352 Pertsch (W.) Die Türkischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Lex., 8vo, pp. 2, 239. *Wien*, 1864 5s

See also Pertsch, *Persische Hss.*

1353 Radloff (W.) Versuch e. Wörterbuches der Türk-Dialekte, parts 1 to 16 (all issued), 4to. *St. Petersburg*, 1890-1903 £2 8s

1354 Redhouse (J. W.) Grammaire Raisonnée de la Langue Ottomane, roy. 8vo, pp. iii., 340, half bound. *Paris*, 1846 6s

1355 — An English and Turkish Dictionary (English-Turkish and Turkish-English), 2 vols, 8vo, cloth. *London*, 1856 14s

The Turkish is in the Oriental as well as in the English character.

1355A — The same, English-Turkish part only 10s

1356 — English and Turkish Lexicon, Lex., 8vo, pp. 13, 827, half leather. *London*, 1861 12s 6d

1357 — The Turkish Campaigner's Vademecum of Ottoman Colloquial Language, 24mo, pp. 330, cloth. *London*, 1855 2s

1358 — On the History, System and Varieties of Turkish Poetry, 8vo, pp. 61, Reprint. *London*, 1878 2s

1359 Reiff (C. P.) English-Russian Grammar, Second Edition, roy. 8vo, pp. 191. *Carlsruhe*, 1853 (pub. 6s 6d) 3s

1360 Rieu (C.) Catalogue of Turkish MSS. in the British Museum, 8vo, 1888 17s 6d

- 1361 **Seaman** (G.) *Grammatica Linguae Turcicae*, sm. 4to, pp. 183, half bound. *Ozoniae*, 1670 5s
Scarce.
- 1362 **Turkish Grammar**, compiled for the Use of Travellers, folio, pp. 33, half bound. 1834 7s 6d
- 1363 **Viguer** (M.) *Elémens de la Langue Turque*, sm. 4to, pp. 32, 462, half leather. *Constantinople*, 1790 6s
- 1364 **Vocabulary and Dialogues**, in English, French, Turkish, and Russian, for Traveller in the East, Second Edition, 16mo, pp. 81. *London*, 1857 1s 6d
- 1365 **Wells** (Ch.) *Practical Grammar of the Turkish Language*, roy. 8vo, pp. xvi., 271, cloth. *London*, 1880 (pub. 16s) 12s 6d
- 1366 ——— *The Literature of the Turks, a Turkish Chrestomathy*, 8vo, xx., 272, cloth. *London*, 1891 (pub. 16s) 7s 6d
- ## TURKISH TEXTS AND TRANSLATIONS.
- 1367 **Aasar Siasiya**, by Roshid Pacha, Political Pamphlet in Turkish, 12mo, pp. 76. *Const.*, 1311 2s
- 1368 **Abdullah El-Hashmir**.—Letter to Abdul-Messih El-Kandi, calling him to become a Moslem and his Reply, in Turkish, 8vo, pp. 166, cloth. 1880 3s
- 1369 **Ahenk Aurab**.—Turkish Songs, in Turkish, 12mo, pp. 168. *Constantinople*, 1307 3s
- 1370 **Ahmed Jevad**.—*Tarikh askeri othman*, Military History, in Turkish, 4to, pp. 304, with an atlas in folio oblong of 17 plates. *Const.*, 1882 15s
- 1371 **Ahwal Gazawat Bosna**.—History of the Wars in Bosnia and Herzegovina, in Turkish, 8vo, 62 leaves, half bound. *Constantinople*, 1254 5s
- 1372 **Akhlag i A 'LA**, on the Superior Qualities (Moral Philosophy), in Turkish, 3 vols in 1, sm. folio, pp. 236, 127, 52, full bound. *Boulaq*, A.H. 1248 (1832-3) £1 4s
- 1373 **Akslat** (Reverses), by Abdul-Ghani Sinni, in Turkish, 8vo, pp. 32. *Constantinople*, 1307 1s 6d
- 1374 **Alif Laila wa Lailat** (Arabian Nights), in Turkish, Vol II. (Nights 190 to 500), 8vo, oriental binding 6s
- 1375 **Alphabet** (Turkish), in Turkish, 8vo, pp. 64, bds. *Constantinople* 1s 6d
- 1376 **Alric** (A.) *Un Diplomate Ottoman en 1836* (Affaire Churchill), translated from the Turkish, 16mo, pp. xii., 151. *Paris*, 1892 2s
- 1377 **An-Nahlah** (The Bee) Illustrated Eastern and Western Periodical, 2 vols, 4to, half morocco. 1877-78, '78-79 20s
In Turkish and English. Rare.
- 1378 **Belletete** (M.) *Contes Turcs Extraits du Roman Intitulé les Quarante Vizirs*, 4to, pp. 258, full bound. *Paris*, 1812 16s
- 1379 **Beyan-ul-Haqq** by Hodja Rahmatullah and Hekim Mehmed, Religious Polemics, in Turkish, 8vo, pp. 104. *Constantinople* 2s
- 1380 **Bible**.—*Novum Testamentum Turcice Redditum Opera G. SEAMANNI*, 4to, pp. 600, full calf. *Ozoniae*, 1666 10s
Rare edition, fine copy.
- 1381 ——— *New Testament*, in Turkish, 8vo, half bound. 1813 3s
- 1382 ——— *Novum Testamentum Turcice*, Hali Boy's Version, edited by Prof. Kieffer, 8vo, pp. 487, calf, gilt edges. *Paris*, 1819 6s
- 1383 ——— *New Testament*, in Turkish, 8vo, pp. 588, 1825 5s
- 1384 ——— *The same*, in Turkish, 4to, pp. 318, full bound, 1827 4s
- 1385 ——— *The same*, in Turkish, 8vo, pp. 400, cloth. *Constantinople*, 1865 6s
- 1386 ——— *The same*, in Turkish, 8vo, pp. 637, cloth. *Constantinople*, 1866 3s 6d
- 1387 ——— *The same*, in Turkish, 8vo, pp. 637, half bound. 1870 4s
- 1388 ——— *The same*, in Turkish, 8vo, cloth. *Constantinople*, 1886 2s 6d
- 1389 ——— *Genesis and Psalter*, in Turkish, 12mo, pp. 154, full bound. 1852 1s 6d
- 1390 ——— *The Prophet Isalah*, in Turkish, 8vo, cloth. *London*, 1876 1s
- 1391 ——— *Psalms*, in Turkish, 16mo, cloth 2s
- 1392 ——— *New Testament*, in Armenian, 8vo, bound. 1849 4s
- 1393 ——— *Bible*, in Armenian, folio, pp. 1174, calf. *Smyrna*, 1853 18s
- 1394 **Bonaparta** *Ning Risalesia*, Napoleon's Passage to St. Helena, in Turkish, 8vo, pp. 50, bds. 1846 5s
- 1395 **Botta**.—History of Italy, translated into Turkish, 2 vols in 1, sm. 4to, pp. 176, 154, bds. 18s
- 1396 **Busiri**, Al.—*The Burda*, a Poem on Mohammed, translated into Turkish by Aabdeen Pacha, 8vo, pp. 204. *Constantinople*, 1307 5s
- 1397 **Collection** of Turkish Tracts, in Turkish, Uloom Hakaik, Ilm Adab, Madhal iloom, etc., 8vo, with many plates, half bound. *Printed in Europe* 4s
- 1398 **Criminal Code**, in Turkish, 8vo, pp. 22. *Constantinople*, 1256 1s 6d
- 1399 **Dalael**, by Abdul Kadir Gilani, Turkish Translation and Commentary, 8vo, pp. 300. *Constantinople*, 1306 4s
- 1400 **Defteri Mouktessid**.—Turkish Finance, in Turkish, 2 vols, large 8vo. 1305-6 A.H. 3s 6d

- 1401 **Derbend-Nameh**.—Select Turkish Version, with Translation and Notes by MIRZA A. KAZEM-BEG, folio, pp. 274. *St. Petersburg*, 1851 10s
- 1402 **Different Laws** of Constantinople, in Turkish, sm. 4to, pp. 142, full bound. 1287, A.H. 3s
- 1403 **Diwan Halil Yeral**.—Poems, in Turkish, sm. 4to, pp. 59, bds. 1257 A.H. 4s 6d
- 1404 **Evrak-i-Perishan**.—History of Sultan Selim, vol 1, pt. 3, 12mo, pp. 103 1s 6d
Turkish Text.
- 1405 **Fahruddin Razi's** Biography, by Zuhdy, in Turkish, 12mo, pp. 48. *Constantinople*, 1306 1s 6d
- 1406 **Ghidaa ul Mulahazal**.—Food for Reflection, in Turkish, 12mo, pp. 256, cloth. *London*, 1873 2s 6d
- 1407 **Gibb** (E. J. W.) **Ottoman Poems**, translated into English verse, with Introduction and Biographical Notes, 4to, pp. 54, 272, cloth. *Glasgow*, 1882 14s
- 1408 **Hairullah Effendi**, Takriz.—Turkish Literature, 8vo, pp. 63, bds. *Constantinople*, 1274 2s
- 1409 **Haji Khalifeh**.—History of the Maritime Wars of the Turca, translated by J. MITCHELL, Chapters I to IV., folio, pp. 13, 80. *London*, 1831 6s
All issued.
- 1409A **Hammer-Purgstall**, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst, Mit 6 Blütenlese aus 2200 Dichtern (1300-1838) 4 vols, 8vo, bds., uncut. *Pesth*, 1836-38 30s
Very scarce.
- 1410 ——— **Falknerkle**, 3 Werke über die Falknerel, Turkish and Greek text, with German translation, 8vo, with a plate. *Wien*, 1840 6s
Printed in 300 copies only.
- 1411 **Havay-Chevk**, by Sherki Bey, Love Songs in Turkish, 12mo, pp. 108. *Const.*, 1307 2s 6d
- 1412 **Hi Kaye-i-Guern** (Turkish Stories), in Turkish, 8vo, pp. 111, bds. s.p. 3s
- 1413 **Ilk Seoghi**, a Novel in Turkish, 8vo, pp. 101. *Constantinople*, 1307 3s 6d
- 1414 **Ilmu Hal**.—A Manual of the Doctrine and Practice of Islam, translated from the Turkish, 8vo, pp. 16. *Nicosia*, 1889 1s 6d
- 1415 **Incha**.—Models of Letters, 4to, vellum 9s
Beautiful MS. On the margins the transcription in Roman characters.
- 1416 **Insha** (Turkish) on Letter Writing, well-written MS., 4to, half bound 4s 6d
- 1417 **Ishaad Effendi**.—Shams-ul-Hakigah, Turkish Essay on Mohammedanism, roy, 8vo, pp. 290. *Constantinople*, 1278, A.H. 8s
- 1418 **Khoja Sad-Ud-Din**.—The Capture of Constantinople from the Taj-Ut-Tevarikh, translated from the Turkish by E. T. W. GIBB, 8vo, pp. 36, cloth. *Glasgow*, 1879 3s 6d
- 1419 **Klatib Tchelebi**, surnommé HADJI KHALFA. Johfetul-Kiban fi asfar-ul-bahar, Histoire des Guerres Maritimes des Ottomans, in Turkish. Lex., 8vo, pp. 150, bds. *Constantinople*, 1161 A.H. 21s
This work is the first that left the Ottoman presses (1728).
- 1420 **Koran**.—Omud-el-Islam, Commentary on the Koran, in Turkish, 4to, pp. 459, oriental binding. *Constantinople* 21s
- 1421 **Letellier** (L. V.) **Choix de Fables** traduites en Turo par un Effendi, avec une version française et un glossaire, roy. 8vo, pp. xix., 223, 116, half bound. *Paris*, 1826 8s
- 1422 **Letter Writer**, in Turkish, with Dialogues and a List of Ottoman Sultans, 4to, pp. 194, calf 10s
Cet ouvrage est fort utile aux dragmans des consulates du Levant.
- 1423 **Marib ul Kafye li Zeini**, a Turkish Essay on the Arabic Grammar, by ZEINI ZADE, sm. 4to, pp. 484, full bound. *Constantinople*, 1521, A.H. 1835 24s
- 1424 **Medjmoo'a-i-Ebuzzla**, Turkish Review, parts 1 and 46, 8vo. *Constantinople*, 1297 2s
- 1425 **Medjmu a-i uloom riyaziya**, by Isbah Effendi (Mathematics), in Turkish, 2 vols, 8vo, half bound. *Boulaq*, 1834 15s
- 1426 **Nerat ettrack**.—On Mohammedan Sects, by A. Munib, in Turkish, pp. 48. 1306 1s 6d
- 1427 **Miftah El-Asrar** (on Religion), in Turkish, 8vo, pp. 57. 1861 1s 6d
- 1428 **Military Code**, in Turkish, 4to, pp. 44. *Const.*, 1262 2s 6d
- 1429 **Mizan El Haq fi Ikhtiar El Ahag**, by Haj Mahmoud Hamdi (in defence of the Mohammedan Religion), a Turkish MSS., 4to. 1259 12s
- 1430 **Mohammed Adib**.—Stations of Pilgrimage—AL MANASIK, Guide to the Pilgrimage to Mecca, in Turkish, 8vo, pp. 236, half bound. *Constantinople*, 1833 10s 6d
- 1431 **Morrison** (M. A.) **Geographical Distribution** of the Modern Turki Languages, *Reprint*, 8vo, pp. 19, and a map 3s
- 1732 **Muchni el Tullah**, by Tayyar (Turkish Syntax in Turkish), 8vo, pp. 135. *Const.*, 1307 3s 6d

Continued on page 2 of cover.

مهرسة

الكتب العربية والتركية والفارسية

(تاريخية وجغرافية وادبية)

التي تباع في محل

پروېستېراين وشركاه

في ١٤ بری ستريت

بجوار البريتش ميوزيم

في لندن

١٩٠٥
سنة





"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.

S. B., 148, N. DELHI.